



IBVP Intergemeentelijke Brandweer Voorne-Putten

Postadres
Schenkelweg 90
3203 LE Spijkenisse

Bezoekadres Schenkelweg 90
Spijkenisse
Telefoon 0181-677 750
Telefax 0181-677 759
E-mail brandweer@ibvp.nl
Ons kenmerk U02-09910/510
Betreft het onderwijsgebouw, Moriaanseweg West 2 te
Hellevoetsluis
Datum 3 september 2003

Gemeente Hellevoetsluis
t.a.v. de heer L. Noordermeer
Postbus 13
3220 AA HELLEVOETSLUIS



Geachte heer Noordermeer,

Bij deze wil ik u erop attent maken dat krachtens artikel 6.1.1 lid 1 van de gemeentelijke Bouwverordening voor bovengenoemd bouwwerk een gebruiksvergunning is vereist indien aan één van onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

- in het gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn, anders dan in één- of meergezinshuizen;
- wanneer bedrijfsmatig de in de Regeling Bouwbesluit 2003 bedoelde stoffen zullen worden opgeslagen;
- in het gebouw aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft;
- in het gebouw aan meer dan 10 kinderen jonger dan twaalf jaar, of meer dan 10 lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten, dagverblijf zal worden verschaft.

Indien bovenstaand bouwwerk voldoet aan één of meer van de bovenstaande voorwaarden, heeft u een gebruiksvergunning nodig. Ter verkrijging van deze vergunning verzoek ik u een aanvraag in te dienen bij de afdeling preventie van de Intergemeentelijke Brandweer Voorne-Putten (IBVP).

De aanvraag voor de gebruiksvergunning dient te voldoen aan het gestelde in artikel 6.1.2 van de gemeentelijke Bouwverordening (zie toelichting). Bij deze aanvraag dienen de volgende bescheiden te worden gevoegd:

- een volledig ingevuld aanvraagformulier;
- (een) plattegrondtekening(en) in drievoud op een schaal van tenminste 1:100, waarop nauwkeurig en duidelijk de in- en uitwendige samenstelling van (het door u gebruikte deel van) het bouwwerk is aangegeven;
- een situatietekening in drievoud op een schaal van tenminste 1:1000.

Ik verzoek u vriendelijk, de hierboven genoemde bescheiden binnen drie maanden na dagtekening van dit schrijven in te dienen bij de afdeling preventie van de IBVP.

Intergemeentelijke Brandweer Voorne-Putten



Bijgaand treft u aan een aanvraagformulier en een overzicht van de gegevens en de brandveiligheidsvoorzieningen zoals deze, voor zover van toepassing, op de plattegrondtekening(en) moeten worden aangegeven.

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn krachtens de gemeentelijke legesverordening legesgelden verschuldigd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer B.J.M. van Unen, bereikbaar onder telefoonnummer 0181 – 677 751.

Hoogachtend,

Mw. drs. T.D. Schutte,
hoofd preventie & preparatie.



Intergemeentelijke Brandweer Voorne-Putten

AANVRAAGFORMULIER GEBRUIKSVERGUNNING Kennisgeving zoals bedoeld in art. 6.1.1 van de Bouwverordening

Lees vóóraf eerst de toelichting!

^{*)} doorhalen wat niet van toepassing is en invullen met blokletters

(niet door aanvrager in te vullen)

Datum ontvangst IBVP:

Plaats: Datum:

Registratie kenmerk:

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente: Bernisse / Brielle / Hellevoetsluis / Spijkenisse / Westvoorne*

1. De gebruiksvergunning wordt op naam gesteld van de rechthebbende:

Naam en voorletters rechthebbende: Dhr/Mevr* (eigenaar, huurder, exploitant*)

Postadres:

Postcode en plaats:

telefoon: mobiele telefoon: fax:

De rechthebbende zal worden belast met de verschuldigde leges.

2. Indien de gebruiksvergunning namens de rechthebbende wordt aangevraagd:

Naam en voorletters gemachtigde: Dhr/Mevr*

Postadres:

Postcode en plaats:

telefoon: mobiele telefoon: fax:

3. De aanvraag betreft: het in gebruik nemen / houden* van het bouwwerk.

Naam bouwwerk:

Adres bouwwerk:

Postcode en plaats: telefoon:

Het bouwwerk is deel van / gecombineerd* met een ander bouwwerk:

..... (omschrijving bouwwerk)

Het bouwwerk zal worden / wordt* gebruikt als:

Met ingang van: Aantal in gebruik zijnde bouwlagen:

Totaal gebruiksoppervlak bouwwerk:m² Gewijzigd oppervlak bouwwerk:m²

In het totale bouwwerk zullen / zal: (zonodig meer dan één hokje aankruisen)

- ☐ maximaal (getal invullen) personen tegelijk aanwezig zijn, anders dan in een één- of meergezinshuis;
- ☐ bedrijfsmatig stoffen worden opgeslagen die in de Regeling Bouwbesluit 2003 omschreven zijn als brandbaar, brandbevorderend en bij brand gevaar opleverend;
- ☐ aan maximaal (getal invullen) personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf worden verschaft;
- ☐ aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf worden verschaft;
- ☐ vijf of meer ruimten ten behoeve van een seksinrichting, of vijf of meer kamers ten behoeve van (onder)huur aanwezig zijn.

4. In het bouwwerk zullen (incidenteel) de volgende nevenactiviteiten plaatsvinden:

Soort activiteit	Ruimte(n) waarin de nevenactiviteit plaatsvindt	Maximaal aantal personen
Filmvoorstellingen		
Bazaars		
Toneelvoorstellingen		
Tentoonstellingen		
Feestavond		
Bijeenkomst		
Anders		

5. De inrichting wordt verwarmd door middel van:

Een centrale verwarmingsinstallatie / stads- c.q. blokverwarming / afzonderlijke verwarmingstoestellen*

De gebruikte brandstof is: aardgas / vaste brandstof / olie / propaangas / butaangas / elektriciteit*

6. In te dienen bescheiden:

Bij dit aanvraagformulier zijn in drievoud toegevoegd: Een situatieschets (schaal 1:1000) en een bouwkundige plattegrondtekening, in bladen (schaal 1:100).

7. Aldus naar waarheid ingevuld:

Handtekening rechthebbende:

Handtekening gemachtigde:

.....

.....

(ruimte voor registratiestempel IBVP)

**Deze aanvraag met bijbehorende tekeningen
(in drievoud) dient te worden gestuurd naar:**

De commandant van de Intergemeentelijke
Brandweer Voorne-Putten
t.a.v. de afdeling preventie
Schenkelweg 90
3203 LE SPIJKENISSE

Intergemeentelijke Brandweer Voorne-Putten

Toelichting bij het aanvraagformulier gebruiksvergunning

Zoals bedoeld in artikel 6.1.1 van de Bouwverordening

Bij punt 1.

Hier wordt de naam en het correspondentie-adres in Nederland ingevuld van de rechthebbende (in de meeste gevallen is dit de gebruiker van het bouwwerk) Dit kan een natuurlijk persoon, firma, stichting, enz. zijn. De gebruikstoestemming wordt altijd op naam van de rechthebbende gesteld. Wenst u dat alle contacten en correspondentie die nodig zijn voor de behandeling van deze aanvraag via een ander plaatsvinden, dan dient u tevens punt 2 in te vullen. Bij de aanvraag namens een rechtspersoon dient tevens een uittreksel uit de Kamer van Koophandel te worden overgelegd.

Bij punt 2.

Indien de contacten en correspondentie, die nodig zijn voor de afhandeling van deze kennisgeving niet via de rechthebbende moeten plaatsvinden, dan vult u hier de naam en het correspondentie-adres in Nederland van de gemachtigde in (Dus de naam van een persoon). Wanneer een gemachtigde is aangewezen, moet tevens een door de aanvrager ondertekende machtiging worden ingediend. (zie model bijlage)

Bij punt 3.

Hier wordt het hoofdgebruik van het bouwwerk aangegeven, zoals:

Bar / café	Hotel	Schouwburg
Bibliotheek	Industriegebouw	Sportschool / fitnesscentrum
Bijeenkomstgebouw	Kamerverhuur	Sporthal / gymzaal
Bioscoop	Kantoorgebouw	Stationsgebouw
Cellengebouw	Kinderdagverblijf	Tentoonstellingsruimte
Congresgebouw	Manege	Theater
Dagopvang	Museum	Verpleeghuis
Dansschool / Partycentrum	Onderwijsgebouw / school	Verzorgingshuis
Discotheek	Pension	Winkelgebouw
Gebedshuis	Parkeergarage / stalling	Wijkcentrum
Gezinsvervangendtehuis	Restaurant	Ziekenhuis
Gezondheidscentrum	Prostitutieinrichting	Zwembad

Het totale gebruiksoppervlak van een bouwwerk wordt berekend door de vloeroppervlakten van alle ruimten op alle bouwlagen bij elkaar op te tellen m.u.v. buitenruimten, verticale verkeersruimten, technische ruimten, buitenbergingen en/of stallingsruimten (NEN 2580, 4.5.4).

Ook moet het maximaal aantal te verwachten personen dat gelijktijdig in het bouwwerk wordt toegelaten worden opgegeven. Dit aantal is belangrijk voor de bepaling van eventuele voorzieningen, zoals aantal en breedte van nooduitgangen. Geeft u te weinig op dan kunnen later aanvullende voorwaarden gesteld worden of de vergunning voor het bouwwerk ingetrokken worden. In het laatste geval kan het bouwwerk eventueel gesloten worden.

Bij punt 4.

Op deze plaats worden de nevenactiviteiten aangegeven, bijvoorbeeld:

- het geven van filmvoorstellingen of het houden van bazaars in de recreatiezaal van een bejaardenoord;
- het houden van personeelsfeesten in het restaurant van een kantoor of in een sportkantine.

Ook al wordt er op dit moment nog niet gedacht om nevenactiviteiten in de inrichting te houden; het is in uw eigen belang nu al rekenschap te geven van mogelijke toekomstige ontwikkelingen in uw activiteitenpakket. Een aanpassing van een gebruikstoestemming kost namelijk opnieuw legesgelden.

Bij punt 5.

Dit is de opgave van de wijze, waarop u uw bouwwerk verwarmt. Doorhalen wat niet van toepassing is.

Bij punt 6.

De aanvraag voor een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 6.1.1 van de gemeentelijke Bouwverordening moet voorzien worden van de volgende tekeningen:

1. Een *situatietekening*, vermeldende de kadastrale aanduiding en zo mogelijk de straatnaam en het huisnummer van het bouwwerk op een schaal van 1:1000. Op deze situatietekening moet duidelijk de locatie van de inrichting tot uiting komen, alsmede de aansluiting op andere inrichtingen, erven en openbare gebieden;
2. Een *bouwkundige plattegrondtekening* van het bouwwerk c.q. de bouwwerken op een schaal van tenminste 1:100, aangevende de indeling, de bestemming van de verschillende ruimten en de aan te brengen brandveiligheidsvoorzieningen, waarop voor de in artikel 6.1.1, eerste lid, onder c* en d*, bedoelde bouwwerken tevens de opstelling van de bedden zijn aangegeven;
3. Voor een bouwwerk, als bedoeld in artikel 6.1.1, eerste lid, onder a*, daarenboven: een plattegrondtekening op een schaal van ten minste 1:100, aangevende de vrij te houden gang- en looppaden en de overige voor het publiek beschikbare vrije vloeroppervlakte;
4. Voor een bouwwerk, als bedoeld in artikel 6.1.1, eerste lid, onder a*, voor zover daarin ten behoeve van de gebruikers zitplaatsen in rijen worden opgesteld, daarenboven: een plattegrondtekening op een schaal van tenminste 1:100, aangevende de opstelling van de zitplaatsen, de vrij te houden gang- en looppaden en de overige voor publiek beschikbare vrije vloeroppervlakte.

De tekeningen moeten duidelijk en zaakkundig zijn uitgevoerd, een en ander overeenkomstig het gestelde in artikel 2.2 van de bijlage bij het Besluit indieningsvereisten Stb 2002-409 (zie bijgaande Bijlage 1).

Hierbij kan, voor zover deze van toepassing zijn, gebruik worden gemaakt van de symbolen zoals aangegeven op de bijgaande symbolenlijst. De gebruikte symbolen moeten in een renvooi op de tekeningen worden vermeld.

Hieronder volgt een overzicht van de gegevens en de brandveiligheidsvoorzieningen zoals deze, indien aanwezig, aangegeven moeten worden op de bouwkundige plattegrondtekening(en):

- Ingangen, uitgangen en nooduitgangen inclusief de doorgangsbreedte en de draairichting;
- Vluchtwegaanduidingen (transparantverlichtingsarmaturen);
- Noodverlichtingsarmaturen;
- Brand- en/of rookwerende scheidingen inclusief de brandwerendheid c.q. rookdichtheid in minuten (bijv. WBDBO 60 of WTRD 30);
- Zelfsluitende deuren inclusief eventuele deurvastzetinrichtingen (bijv. kleefmagneten);
- Brandmeldinstallatie met alle handbrandmelders, het brandweerpaneel en eventuele nevenindicatoren;
- Ontruimingsalarminstallatie inclusief handmelders en signaalgevers (bijv. slow-whoop, flitslamp);
- Rook- en warmteafvoerinstallatie (toevoeropeningen, dakluiken);
- Overdrukinstallatie;
- Brandblusinstallaties (bijv. brandslanghaspels, sprinklerinstallatie, CO² installatie);
- Pompinstallaties t.b.v. brandslanghaspels (hydrofoor);
- Brandweeringang inclusief sleutel- en / of documentkastjes;
- Kleine blusmiddelen (bijv. poederblusser, koolzuursneeuwblusser, blusdeken etc);
- Droge blusleidingen en aansluitpunten c.q. afnamepunten;
- Liften en brandweerliften;
- Automatisch werkende vluchtdeuren;
- Aanduidingen verbod voor roken en open vuur.


* =
a = het meer dan 50 personen gelijktijdig aanwezig zullen zijn, anders dan in een één- of meergezinshuis;
c = het aan meer dan 5 c.q. 10 personen bedrijfsmatig, of in het kader van zorg nachtverblijf bieden;
d = het aan meer dan 10 c.q. 15 kinderen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 c.q. 15 lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf verschaffen.

Intergemeentelijke Brandweer Voorne-Putten

Symbolenlijst tekeningen gebruiksvergunning



Vluchtdeur; afsluitbaar met loopslot of knopcilinder




Vluchtdeur; uitsluitend afsluitbaar met panieksluiting




Rookwerende zelfsluitende deur; rookwerendheid aangeven in minuten (WTRD 30)¹



Brandwerende zelfsluitende deur; brandwerendheid aangeven in minuten (bijv. WBDBO 20, 30 of 60)²



Brandwerende scheiding; type wand en brandwerendheid scheiding aangeven in minuten (bijv. WBDBO 20, 30 of 60)²



Schuifdeur; eventuele rook- of brandwerendheid en zelfsluitendheid aangeven conform bovenstaande voorbeelden



Brandslanghaspel conform NEN-EN 671-1



Draagbaar blustoestel; type en inhoud aangeven in liter of kilogram

P = poederblusser
K = koolzuursneeuwblusser (CO²)
S = schuimblusser
W = waterblusser



Ruimte voorzien van algemene noodverlichting



Ruimte voorzien van nacht-/noodverlichting



Noodverlichtingsarmatuur



Transparantverlichtingsarmatuur conform NEN 6088



Transparantverlichtingsarmatuur met richtingspijl conform NEN 6088



Transparantverlichtingsarmatuur dubbelzijdig uitgevoerd conform NEN 6088

¹ WTRD = weerstand tegen rookdoorgang

² WBDBO = weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag

	Afsluiter	G	= gas (geel)
		W	= water (blauw)
		S	= sprinkler (rood)
	Hoofdschakelaar	E	= elektra
		RWA	= rook- en warmteafvoerinstallatie
		LB	= luchtbehandelingsinstallatie
	Handmelder; type installatie aangeven		
	Ruimte voorzien van rookmelder(s)		
	Automatische melder		
	Signaalgever / indicator		
	Deurmagneet		
	Brandmeldcentrale		
	Brandmeldpaneel (brandweeringang)		
	Nevenpaneel gebruiker		
	Ontruimingspaneel		
	Ontruimingssignaal (Slow-whoop)		
	Flitslamp		
	Brandweerkastje (brandweeringang)		
	Afname- / voedingspunt droge blusleiding		
	Lift		
	Brandweerlift		
	Schacht / kanaal		
	Telefoontoestel		
	Aantal slaappleatsen		

Intergemeentelijke Brandweer Voorne-Putten

Bijlage 1 bij Aanvraagformulier gebruiksvergunning (tekstweergave uit bijlage bij Besluit indieningsvereisten (Stb 2002-409), artikel 2)

2. Wijze van aanleveren van de gegevens en bescheiden

2.1 Algemeen

De gegevens en bescheiden moeten in een zodanige vorm worden aangeleverd dat een goede en effectieve beoordeling door de gemeente mogelijk is. Alle tekeningen, berekeningen en andere rapportages moeten door de respectieve opstellers van de adviezen ondertekend dan wel gewaarmerkt zijn.

2.2 Eisen aan tekeningen

Algemeen

Alle tekeningen moeten voorzien zijn van een duidelijke maatvoering.

Schaal van tekeningen (maximaal toe te passen schalen)

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Situatietekeningen: | 1:1000 |
| 2. Geveltekeningen, plattegronden en doorsneden: | 1:100 |
| a. Bouwwerken kleiner dan 10.000 m ² bruto-vloeroppervlakte: | 1:100 |
| b. Bouwwerken 10.000 m ² bruto-oppervlakte: | 1:200 |
| 3. Detailtekeningen: | 1:5 of 1:10 of 1:20 |

Materiaalaanduidingen op bouwkundige tekeningen

- Conform NEN 47

Maatvoering, maatschrijving, lijnsoorten, arceringen, aanzichten en doorsneden op bouwkundige tekeningen

- Conform NEN 2302

Tekeningen van betonconstructie

- Conform NEN 3870

Formaat van de tekeningen

- Minimaal A4, conform NEN-ISO 216
- Tekeningen moeten gevouwen zijn volgens NEN 379

Kadastrale aanduiding/ligging van het bouwwerk

Het kaartmateriaal dat is gebruikt voor het weergeven van de kadastrale aanduiding en/of ligging van het bouwwerk moet van voldoende kwaliteit zijn. Aan deze eis wordt in ieder geval voldaan indien gebruik gemaakt wordt van :

- Grootchalige basiskaart Nederland;
- Kadastrale kaarten;
- Stafkaarten van Defensie.

Uit het kaartmateriaal moet de orientatie van het bouwwerk blijken (noordpijl)

Plattegrondtekeningen

Van elke bouwlaag moet een plattegrond getekend zijn (een horizontale doorsnede 1200 mm boven vloerniveau), waarop (voor zover van toepassing op de aanvraag) is aangegeven:

- Uitwendige en inwendige scheidingsconstructies (inclusief materiaalaanduiding);
- Peilmaten van de vloer;
- Trappen, hellingbanen en (brandweer)liften;
- Binnen- en buitenkozijnen;
- Kokers, schachten, kanalen en schoorstenen;
- Opstelplaats van kooktoestel, verwarming en warmwatervoorziening;
- Alle, bijvoorbeeld door middel van arcering aangegeven, oppervlakken die een directe relatie hebben met de berekening en behoren tot:
 - Gebruiksfunctie van het gebouw(deel);
 - Gebruiksoppervlakte;
 - Verwarmede en onverwarmede zones volgens NEN 5128/2916;
 - Verblijfsgebied en -ruimte;
 - Verkeersruimte;
 - Toilet, meterruimte, stallingsruimte en opslagruimte;
 - (Integrale) toegankelijkheidssector.

Doorsnede tekening

Ten behoeve van de beoordeling van de bruikbaarheid, de gebruiksoppervlakte (GO) en het verblijfsgebied moeten de relevante doorsneden, inclusief 1500 – 2400 – 2600 m hoogtelijn en voorzien van maatvoering, getekend zijn.

Intergemeentelijke Brandweer Voorne-Putten

Machtiging

Volmacht

Ondergetekende,

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Verleent bij deze volmacht aan:

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Om namens ondergetekende een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 6.1.1 van de gemeentelijke Bouwverordening aan te vragen.

Getekend te:

Datum:

Handtekening:

Naam:

Functie:

Bij dit volmacht dient tevens een uittreksel van de Kamer van Koophandel, of een ander document te worden overlegd, waarin de bevoegdheid van ondergetekende tot het verrichten van gemachtigde rechtshandeling wordt aangetoond.