

Meerjarenonderhoudsplan

415123 • Gymzaal Branding

Branding 51

Hellevoetsluis



**415123 • Gymzaal Branding
Branding 51 • Hellevoetsluis**



Algemene Objectgegevens

Code

Code 415123

Object

Naam Gymzaal Branding

Aantal eenheden 1

Adres Branding 51

Postcode 3224 GA

Plaats Hellevoetsluis

Telefoon -

Inspecteur B.D. Lans

Inspectiedatum 13-1-2015

Opdrachtgever

Klantcode 3.14112

Naam Gemeente Hellevoetsluis

Contactpersoon A. Weber

Adres Oostzanddijk 26

Postcode 3221 AL

Plaats Hellevoetsluis

Postadres Postbus 13
3220 AA Hellevoetsluis

Telefoon 14 0181

Mobiel 06-46211634

Emailadres a.weber@hellevoetsluis.nl

Technisch

Voorgevel locatie Zuid

Monumentaal Nee

Ligging van het object Centrum

Oppervlak 368 m2

Bouwjaar 1978

Financieel

Prijspeil 1-1-2015

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

Algemene Objectgegevens

BTW tarief 21,0%

Overige

Opmerkingen

Algemeen:

Het object is vervaardigd uit gemetselde gevels en gevuld met hard houten kozijnen.

Inspectie:

-

Overige:

De platte daken zijn geïnspecteerd door een extern bedrijf WEDEscan. Hoeveelheden en conditiescore zijn overgenomen. De gebreken zijn in de MJOP i.o.m. mevr. Weber buiten dit rapport gelaten.

MJOP:

In overleg met de gemeente is gymzaal Branding volgens conditie eis 4 ingevuld.

Weersgesteldheid

Regenachtig, 8 graden Celsius

Elementenoverzicht

415123 • Gymzaal Branding

Branding 51
3224 GA Hellevoetsluis

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie

2 = Goed

3 = Redelijk

4 = Matig

5 = Slecht

6 = Zeer slecht

8 = Nader onderzoek nodig

9 = Niet te inspecteren

415123 • Gymzaal Branding
Branding 51 • Hellevoetsluis

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
21	Buitenwanden			
2116	Boeiboord volkern kunststof	Gevels	42,00 m1	1
2120	Gevelafdekking gecoat aluminium	Gevels	9,00 m1	1
2121	Gevelconstructie metselwerk baksteen	Gevels	1,00 pst	1
31	Buitenwandopeningen			
3111	Kozijn buiten hout	Gevels	1,00 pst	1
3120	Lekdorpel gecoat aluminium	Gevels	48,00 m1	1
3131	Buitendeur multiplex	Gevels	1,00 st	1
32	Binnenwandopeningen			
3211	Kozijn binnen hout	Interieur	1,00 pst	1
41	Buitenwandafwerkingen			
4111	Gevelafwerking voegwerk platvol	Gevels	1,00 pst	1
42	Binnenwandafwerkingen			
4212	Wandafwerking binnen keramische tegels natte ruimte's	Interieur	96,00 m2	1
4212	Wandafwerking binnen keramische tegels	Interieur	23,00 m2	1
43	Vloerafwerkingen			
4322	Vloerafwerking dhg vloertegels	Interieur	70,00 m2	1
4322	Vloerafwerking dhg vloertegels natte ruimte's	Interieur	35,00 m2	1
4322	Vloerafwerking sportvloer incl. belijning	Interieur	278,00 m2	1
45	Plafondafwerkingen			
4512	Systeemplafond delen hout	Interieur	1,00 pst	1
4512	Systeemplafond mineraal natte ruimte's	Interieur	2,50 m2	2
4512	Systeemplafond mineraal	Interieur	65,00 m2	2
46	Schilderwerk			
4622	Binnenschilderwerk wandafwerking multiplex dekkend (m2)	Interieur	40,00 m2	1
4628	Binnenschilderwerk constructie metaal (m2)	Interieur	13,00 m2	1
4631	Buitenschilderwerk deur hout dekkend (onbeschut Gevels st)		1,00 st	1
4631	Buitenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend (onbeschut m1)	Gevels	309,50 m1	1
4632	Binnenschilderwerk buitendeur hout dekkend (st)	Interieur	1,00 st	1
4632	Binnenschilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig st)	Interieur	6,00 st	3

415123 • Gymzaal Branding Branding 51 • Hellevoetsluis

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
4632	Binnenschilderwerk deur hout dekkend (enkelzijdig st)	Interieur	2,00 st	1
4632	Binnenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend (m1)	Interieur	73,00 m1	3
4632	Binnenschilderwerk buitenkozijn & raam hout dekkend (m1)	Interieur	309,50 m1	1
4645	Binnenschilderwerk plafondafwerking hout transparant (m2)	Interieur	278,00 m2	2
4645	Binnenschilderwerk plafondafwerking pleisterwerk (m2)	Interieur	60,00 m2	2
47	Dakafwerkingen			
4710	Dakrandafwerking daktrim profielplaat staal	Dak Gymzaal	80,00 m1	1
4711	Dakbedekking bitumen APP	Dak Gymzaal	265,00 m2	1
75	Vaste onderhoudsvoorzieningen			
7511	Rolsteiger, werkhoogte tot 12 meter	Overige	1,00 pst	0
7511	Dagelijks onderhoud	Overige	368,00 bvo	
90	Terrein			
9032	Afrastering hekwerk	Terrein	17,00 m1	9
9040	Onderhoud groen	Terrein	1,00 pst	
9041	Bestrating betegels	Terrein	60,00 m2	9
99	Algemeen			
9999	Herinspectie NEN 2767 bouwkundig	Overige	1,00 pst	
9999	Herinspectie platte daken	Overige	1,00 pst	0

Bevindingen

415123 • Gymzaal Branding

Branding 51
3224 GA Hellevoetsluis

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

1 = Uitstekende conditie

2 = Goed

3 = Redelijk

4 = Matig

5 = Slecht

6 = Zeer slecht

8 = Nader onderzoek nodig

9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 11-12-2015

Conditie 3

4632 Binnenschilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig st)

Interieur

B11SM01 Beschadiging

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Serius	3	3	3	Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit: 0

Zie ingeplande activiteit in 2021 vervolgsysteem
binnenschilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig
st)



4632 Binnenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend (m1)


Interieur

B11SM01 Beschadiging

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Serius	3	3	3	Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit: 0

Zie ingeplande activiteit in 2021 vervolgsysteem
binnenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend
(m1)



Conditie 2

4512 Systeemplafond mineraal

Interieur

B10SM02 Beschadiging

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Serius	3	2	2	Toename klachtenonderhoud - matig effect Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit: 0

Zie ingeplande activiteit in 2033 vervangen
systeemplafond mineraal



4512 Systeemplafond mineraal natte ruimte's

Interieur

B10SM02 Beschadiging

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Serius	3	2	2	Toename klachtenonderhoud - matig effect Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit: 0

Zie ingeplande activiteit in 2033 vervangen
systeemplafond mineraal natte ruimte's



Conditie 2

4645 Binnenschilderwerk plafondafwerking hout transparant (m2)

Interieur

B11SM01 Beschadiging

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Serius	3	2	2	Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit: 0

Zie ingeplande activiteit in 2021 vervolgsysteem
binnenschilderwerk plafondafwerking hout
transparant (m2)



4645 Binnenschilderwerk plafondafwerking pleisterwerk (m2)

Interieur

B11SM01 Beschadiging

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Serius	3	2	2	Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit: 0

Zie ingeplande activiteit in 2021 vervolgsysteem
binnenschilderwerk plafondafwerking pleisterwerk
(m2)



Conditie 1

4212 Wandafwerking binnen keramische tegels

Interieur

B2SM03 Beschadiging

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Serius	3	1	1	Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit: 0

Zie ingeplande activiteit in 2045 vervangen
wandafwerking binnen keramische tegels




4322 Vloerafwerking sportvloer incl. belijning

B9SM07 Slijtage

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Serius	2	2	1	Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit: 0

Zie ingeplande activiteit in 2022 vervangen
vloerafwerking sportvloer incl. belijning



415123 • Gymzaal Branding
Branding 51 • Hellevoetsluis



Totaal object	€ 0
Btw	€ 0
Totaal inclusief BTW	€ 0

Jaarplan 2016

415123 • Gymzaal Branding

Branding 51
3224 GA Hellevoetsluis

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 11-12-2015

415123 • Gymzaal Branding
Branding 51 • Hellevoetsluis



Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2016
75	Vaste onderhoudsvoorzieningen			
7511	Dagelijks onderhoud Overige	Dagelijks onderhoud	368,00 bvo	€ 736
90	Terrein			
9040	Onderhoud groen Terrein	Onderhoud groen	1,00 pst	€ 900
Totaal object				€ 1.636
Btw				€ 344
Totaal inclusief BTW				€ 1.980

Overzicht 10 - Jarenplan (Gedetailleerd)

415123 • Gymzaal Branding

Branding 51
3224 GA Hellevoetsluis

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 11-12-2015

415123 • Gymzaal Branding Branding 51 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
21 Buitenwanden																
2116	Boeiboord volkern kunststof	Gevels														
	Reinigen boeiboord volkern kunststof		42,00	m1	2021	6					€ 504					€ 504
2120	Gevelafdekking gecoat aluminium	Gevels														
	Reinigen gevelafdekking gecoat aluminium		9,00	m1	2021	6					€ 108					€ 108
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 612	€ 0	€ 0	€ 0	€ 612
41 Buitenwandafwerkingen																
4111	Gevelafwerking voegwerk platvol	Gevels														
	Partieel herstellen voegwerk		1,00	pst	2021	6					€ 1.500					€ 1.500
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.500
43 Vloerafwerkingen																
4322	Vloerafwerking sportvloer incl. belijning	Interieur														
	Aanbrengen vloerafwerking sportvloer incl. belijning		278,00	m2	2022	10					€ 19.460					€ 19.460
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 19.460	€ 0	€ 0	€ 0	€ 19.460
46 Schilderwerk																
4622	Binnenschilderwerk wandafwerking multiplex dekkend (m2)	Interieur														
	Vervolgsysteem binnenschilderwerk wandafwerking multiplex dekkend (m2)		40,00	m2	2021	12					€ 1.200					€ 1.200
4628	Binnenschilderwerk constructie metaal (m2)	Interieur														
	Vervolgsysteem binnenschilderwerk constructie metaal (m2)		13,00	m2	2021	12					€ 351					€ 351
4631	Buitenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend (onbeschu m1)	Gevels														
	Vervolgsysteem buitenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend (onbeschu m1)		309,50	m1	2021	6					€ 3.095					€ 3.095
4631	Buitenschilderwerk deur hout dekkend (onbeschu st)	Gevels														

415123 • Gymzaal Branding Branding 51 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
	Vervolgsysteem buitenschilderwerk deur hout dekkend (onbeschut st)	1,00	st	2021	6						€ 76					€ 76
4632	Binnenschilderwerk buitendeur hout dekkend (st)															
	Vervolgsysteem binnenschilderwerk buitendeur hout dekkend (st)	1,00	st	2021	12						€ 60					€ 60
4632	Binnenschilderwerk buitenkozijn & raam hout dekkend (m1)															
	Vervolgsysteem binnenschilderwerk buitenkozijn & raam hout dekkend (m1)	309,50	m1	2021	12						€ 2.476					€ 2.476
4632	Binnenschilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig st)															
	Vervolgsysteem binnenschilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig st)	6,00	st	2021	12						€ 648					€ 648
4632	Binnenschilderwerk deur hout dekkend (enkelzijdig st)															
	Vervolgsysteem binnenschilderwerk deur hout dekkend (enkelzijdig st)	2,00	st	2021	12						€ 108					€ 108
4632	Binnenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend (m1)															
	Vervolgsysteem binnenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend (m1)	73,00	m1	2021	12						€ 584					€ 584
4645	Binnenschilderwerk plafondafwerking hout transparant (m2)															
	Vervolgsysteem binnenschilderwerk plafondafwerking hout transparant (m2)	278,00	m2	2021	6						€ 5.282					€ 5.282
4645	Binnenschilderwerk plafondafwerking pleisterwerk (m2)															
	Vervolgsysteem binnenschilderwerk plafondafwerking pleisterwerk (m2)	60,00	m2	2021	12						€ 1.260					€ 1.260
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15.140	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15.140

47 Dakafwerkingen

4710	Dakrandafwerking daktrim profielplaat staal	Dak Gymzaal														
	Vervangen dakrandafwerking daktrim profielplaat staal		80,00	m1	2025	20									€ 4.000	€ 4.000
4711	Dakbedekking bitumen APP	Dak Gymzaal														
	Overtrekken dakbedekking bitumen APP		265,00	m2	2025	20									€ 13.250	€ 13.250

415123 • Gymzaal Branding Branding 51 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh Ehd Stj Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 17.250	€ 17.250
75 Vaste onderhoudsvoorzieningen													
7511 Rolsteiger, werkhoogte tot 12 meter	Overige												
Rolsteiger, werkhoogte tot 12 meter		1,00 pst 2021 6						€ 600					€ 600
7511 Dagelijks onderhoud	Overige												
Dagelijks onderhoud		368,00 bvo 2016 1	€ 736	€ 736	€ 736	€ 736	€ 736	€ 736	€ 736	€ 736	€ 736	€ 736	€ 7.360
			€ 736	€ 736	€ 736	€ 736	€ 736	€ 1.336	€ 736	€ 736	€ 736	€ 736	€ 7.960
90 Terrein													
9040 Onderhoud groen	Terrein												
Onderhoud groen		1,00 pst 2016 1	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 9.000
9041 Bestrating betontegels	Terrein												
Herstraten bestrating betontegels		60,00 m2 2025 20										€ 780	€ 780
			€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 1.680	€ 9.780
99 Algemeen													
9999 Herinspectie NEN 2767 bouwkundig	Overige												
Herinspectie NEN 2767 bouwkundig		1,00 pst 2018 3			€ 250			€ 250			€ 250		€ 750
9999 Herinspectie platte daken	Overige												
Herinspectie platte daken		1,00 pst 2018 3			€ 250			€ 250			€ 250		€ 750
			€ 0	€ 0	€ 500	€ 0	€ 0	€ 500	€ 0	€ 0	€ 500	€ 0	€ 1.500
Totaal object			€ 1.636	€ 1.636	€ 2.136	€ 1.636	€ 1.636	€ 19.988	€ 21.096	€ 1.636	€ 2.136	€ 19.666	€ 73.202
Btw			€ 344	€ 344	€ 449	€ 344	€ 344	€ 4.197	€ 4.430	€ 344	€ 449	€ 4.130	€ 15.372
Totaal inclusief BTW			€ 1.980	€ 1.980	€ 2.585	€ 1.980	€ 1.980	€ 24.185	€ 25.526	€ 1.980	€ 2.585	€ 23.796	€ 88.574

Overzicht 10 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

415123 • Gymzaal Branding

Branding 51
3224 GA Hellevoetsluis

Toelichting:

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld "Klimaatinstallaties") over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 11-12-2015

415123 • Gymzaal Branding
Branding 51 • Hellevoetsluis

Code	Hoofdgroep	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
21	Buitenwanden						€ 612					€ 612
41	Buitenwandafwerkingen						€ 1.500					€ 1.500
43	Vloerafwerkingen							€ 19.460				€ 19.460
46	Schilderwerk						€ 15.140					€ 15.140
47	Dakafwerkingen										€ 17.250	€ 17.250
75	Vaste onderhoudsvoorzieningen	€ 736	€ 736	€ 736	€ 736	€ 736	€ 1.336	€ 736	€ 736	€ 736	€ 736	€ 7.960
90	Terrein	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 1.680	€ 9.780
99	Algemeen			€ 500			€ 500			€ 500		€ 1.500
Totaal object		€ 1.636	€ 1.636	€ 2.136	€ 1.636	€ 1.636	€ 19.988	€ 21.096	€ 1.636	€ 2.136	€ 19.666	€ 73.202
Btw		€ 344	€ 344	€ 449	€ 344	€ 344	€ 4.197	€ 4.430	€ 344	€ 449	€ 4.130	€ 15.372
Totaal inclusief BTW		€ 1.980	€ 1.980	€ 2.585	€ 1.980	€ 1.980	€ 24.185	€ 25.526	€ 1.980	€ 2.585	€ 23.796	€ 88.574

Kapitalisatie 15 - Jaren

415123 • Gymzaal Branding

Branding 51
3224 GA Hellevoetsluis

Toelichting:

Onkosten: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar.

Reservering: De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie.

Saldo: Dit is het opgebouwde banksaldo.
Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering.


Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 11-12-2015

415123 • Gymzaal Branding
Branding 51 • Hellevoetsluis

Jaar	Onkosten	Reservering	Saldo
2016	€ -1.636	€ 6.236	€ 4.600
2017	€ -1.636	€ 6.236	€ 9.201
2018	€ -2.136	€ 6.236	€ 13.301
2019	€ -1.636	€ 6.236	€ 17.902
2020	€ -1.636	€ 6.236	€ 22.502
2021	€ -19.988	€ 6.236	€ 8.751
2022	€ -21.096	€ 6.236	€ -6.109
2023	€ -1.636	€ 6.236	€ -1.508
2024	€ -2.136	€ 6.236	€ 2.592
2025	€ -19.666	€ 6.236	€ -10.837
2026	€ -1.636	€ 6.236	€ -6.237
2027	€ -13.301	€ 6.236	€ -13.301
2028	€ -1.636	€ 6.236	€ -8.701
2029	€ -1.636	€ 6.236	€ -4.100
2030	€ -2.136	€ 6.236	€ 0
	€ -93.547	€ 93.547	

415123 • Gymzaal Branding
Branding 51 • Hellevoetsluis



Planning 10 - Jaren

415123 • Gymzaal Branding

Branding 51
3224 GA Hellevoetsluis

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 11-12-2015

415123 • Gymzaal Branding Branding 51 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
21 Buitenwanden															
2116	Boeiboord volkern kunststof	Gevels													
	Reinigen boeiboord volkern kunststof		42,00	m1	2021	6									
2120	Gevelafdekking gecoat aluminium	Gevels													
	Reinigen gevelafdekking gecoat aluminium		9,00	m1	2021	6									
41 Buitenwandafwerkingen															
4111	Gevelafwerking voegwerk platvol	Gevels													
	Partieel herstellen voegwerk		1,00	pst	2021	6									
43 Vloerafwerkingen															
4322	Vloerafwerking sportvloer incl. belijning	Interieur													
	Aanbrengen vloerafwerking sportvloer incl. belijning		278,00	m2	2022	10									
46 Schilderwerk															
4622	Binnenschilderwerk wandafwerking multiplex dekkend (m2)	Interieur													
	Vervolgsysteem binnenschilderwerk wandafwerking multiplex dekkend (m2)		40,00	m2	2021	12									
4628	Binnenschilderwerk constructie metaal (m2)	Interieur													
	Vervolgsysteem binnenschilderwerk constructie metaal (m2)		13,00	m2	2021	12									
4631	Buitenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend (onbeschu m1)	Gevels													
	Vervolgsysteem buitenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend (onbeschu m1)		309,50	m1	2021	6									
4631	Buitenschilderwerk deur hout dekkend (onbeschu st)	Gevels													
	Vervolgsysteem buitenschilderwerk deur hout dekkend (onbeschu st)		1,00	st	2021	6									
4632	Binnenschilderwerk buitendeur hout dekkend (st)	Interieur													
	Vervolgsysteem binnenschilderwerk buitendeur hout dekkend (st)		1,00	st	2021	12									

415123 • Gymzaal Branding Branding 51 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4632 Binnenschilderwerk buitenkozijn & raam hout dekkend (m1)	Interieur														
Vervolgsysteem binnenschilderwerk buitenkozijn & raam hout dekkend (m1)		309,50	m1	2021	12						■				
4632 Binnenschilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig st)	Interieur														
Vervolgsysteem binnenschilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig st)		6,00	st	2021	12						■				
4632 Binnenschilderwerk deur hout dekkend (enkelzijdig st)	Interieur														
Vervolgsysteem binnenschilderwerk deur hout dekkend (enkelzijdig st)		2,00	st	2021	12						■				
4632 Binnenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend (m1)	Interieur														
Vervolgsysteem binnenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend (m1)		73,00	m1	2021	12						■				
4645 Binnenschilderwerk plafondafwerking hout transparant (m2)	Interieur														
Vervolgsysteem binnenschilderwerk plafondafwerking hout transparant (m2)		278,00	m2	2021	6						■				
4645 Binnenschilderwerk plafondafwerking pleisterwerk (m2)	Interieur														
Vervolgsysteem binnenschilderwerk plafondafwerking pleisterwerk (m2)		60,00	m2	2021	12						■				
47 Dakafwerkingen															
4710 Dakrandafwerking daktrim profielplaat staal	Dak Gymzaal														
Vervangen dakrandafwerking daktrim profielplaat staal		80,00	m1	2025	20										■
4711 Dakbedekking bitumen APP	Dak Gymzaal														
Overtrekken dakbedekking bitumen APP		265,00	m2	2025	20										■
75 Vaste onderhoudsvoorzieningen															
7511 Rolsteiger, werkhoogte tot 12 meter	Overige														
Rolsteiger, werkhoogte tot 12 meter		1,00	pst	2021	6						■				
7511 Dagelijks onderhoud	Overige														
Dagelijks onderhoud		368,00	bvo	2016	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

415123 • Gymzaal Branding
Branding 51 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
90 Terrein															
9040	Onderhoud groen	Terrein													
	Onderhoud groen		1,00	pst	2016	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9041	Bestrating betontegels	Terrein													
	Herstraten bestrating betontegels		60,00	m2	2025	20									■
99 Algemeen															
9999	Herinspectie NEN 2767 bouwkundig	Overige													
	Herinspectie NEN 2767 bouwkundig		1,00	pst	2018	3		■			■			■	
9999	Herinspectie platte daken	Overige													
	Herinspectie platte daken		1,00	pst	2018	3		■			■			■	