

Meerjarenonderhoudsplan

415125 • Sporthal

Martin Lutherkinglaan 5

Hellevoetsluis



415125 • Sporthal
Martin Lutherkinglaan 5 • Hellevoetsluis



Algemene Objectgegevens

Code

Code 415125

Object

Naam Sporthal
Aantal eenheden 1
Adres Martin Lutherkinglaan 5
Postcode 3223 GG
Plaats Hellevoetsluis
Telefoon -

Inspecteur B.D. Lans
Inspectiedatum 15-1-2015

Opdrachtgever

Klantcode 3.14112
Naam Gemeente Hellevoetsluis
Contactpersoon A. Weber

Adres Oostzanddijk 26
Postcode 3221 AL
Plaats Hellevoetsluis
Postadres Postbus 13
3220 AA Hellevoetsluis

Telefoon 14 0181
Mobiel 06-46211634
Emailadres a.weber@hellevoetsluis.nl

Technisch

Voorgevel locatie Noord/West
Monumentaal Nee
Ligging van het object Centrum
Oppervlak 600 m2
Bouwjaar 2011

Financieel

Prijspeil 1-1-2015
BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

Algemene Objectgegevens

BTW tarief 21,0%

Overige

Opmerkingen

Algemeen:

Gymzaal bestaat uit opgetrokken metselwerk met aluminium kozijnen en aluminium gevelbekleding.

Inspectie:

-

Overige:

De platte daken zijn geïnspecteerd door een extern bedrijf WEDEscan. Hoeveelheden en conditiescore zijn overgenomen. De gebreken zijn in de MJOP i.o.m. mevr. Weber buiten dit rapport gelaten.

MJOP:

In overleg met de gemeente is de Sporthal volgens conditie eis 4 ingevuld.

Weersgesteldheid

Regenachtig, 4 graden Celsius

Elementenoverzicht

415125 • Sporthal

Martin Lutherkinglaan 5
3223 GG Hellevoetsluis

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie

2 = Goed

3 = Redelijk

4 = Matig

5 = Slecht

6 = Zeer slecht

8 = Nader onderzoek nodig

9 = Niet te inspecteren

415125 • Sporthal
Martin Lutherkinglaan 5 • Hellevoetsluis

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
21	Buitenwanden			
2116	Boeiboord volkern kunststof	Daken	24,60 m1	1
2121	Gevelconstructie metselwerk baksteen	Gevels	1,00 pst	1
31	Buitenwandopeningen			
3111	Kozijn buiten gecoat aluminium	Gevels	113,00 m2	2
3120	Lekdorpel gecoat aluminium	Gevels	30,00 m1	1
3131	Buitendeur gecoat aluminium	Gevels	5,00 st	3
32	Binnenwandopeningen			
3211	Kozijn binnen hout	Interieur	1,00 pst	1
3231	Binnendeur hout v.z.v. kunststof toplaag (HPL)	Interieur	17,00 st	1
41	Buitenwandafwerkingen			
4111	Gevelafwerking voegwerk platvol	Gevels	1,00 pst	1
4112	Gevelbekleding gecoat aluminium	Gevels	332,00 m2	1
4112	Gevelbekleding volkern kunststof	Gevels	2,90 m2	1
42	Binnenwandafwerkingen			
4212	Wandafwerking binnen keramische tegels	Interieur	45,00 m2	1
4212	Wandafwerking binnen keramische tegels natte ruimte's	Interieur	100,00 m2	1
43	Vloerafwerkingen			
4322	Vloerafwerking tapijt	Interieur	6,00 m2	1
4322	Vloerafwerking sportvloer incl. belijning	Interieur	400,00 m2	1
4322	Vloerafwerking coating	Interieur	140,00 m2	2
45	Plafondafwerkingen			
4512	Systeemplafond mineraal natte ruimte's	Interieur	46,00 m2	1
4512	Systeemplafond mineraal	Interieur	60,00 m2	1
4522	Overstek buiten volkern kunststof	Daken	18,00 m2	1
4522	Plafondafwerking binnen multiplex	Interieur	1,00 pst	1
46	Schilderwerk			
4622	Binnenschilderwerk wanden metselwerk (m2)	Interieur	90,00 m2	2
4628	Binnenschilderwerk constructie metaal (m2)	Interieur	45,00 m2	1
4632	Binnenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend (m1)	Interieur	198,00 m1	2

415125 • Sporthal
Martin Lutherkinglaan 5 • Hellevoetsluis

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
47	Dakafwerkingen			
4710	Dakrandafwerking metaal	Dakdeel 01	39,00 m1	1
4710	Dakrandafwerking metaal	Dakdeel 02	75,00 m1	1
4710	Dakrandafwerking metaal	Dakdeel 03	51,00 m1	1
4712	Dakbedekking kunststof PVC	Dakdeel 01	180,00 m2	9
4712	Dakbedekking kunststof PVC	Dakdeel 02	334,00 m2	9
4712	Dakbedekking kunststof PVC	Dakdeel 03	105,00 m2	9
75	Vaste onderhoudsvoorzieningen			
7511	Rolsteiger, werkhoogte tot 12 meter	Overige	1,00 pst	
7511	Dagelijks onderhoud	Overige	600,00 bvo	0
90	Terrein			
9040	Onderhoud groen	Terrein	1,00 pst	
9041	Bestrating betontegels	Terrein	335,00 m2	9
99	Algemeen			
9999	Herinspectie NEN 2767 bouwkundig	Overige	1,00 pst	
9999	Herinspectie platte daken	Overige	1,00 pst	0

Bevindingen

415125 • Sporthal

Martin Lutherkinglaan 5
3223 GG Hellevoetsluis

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

1 = Uitstekende conditie

2 = Goed

3 = Redelijk

4 = Matig

5 = Slecht

6 = Zeer slecht

8 = Nader onderzoek nodig

9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 11-12-2015

Conditie 3

3131 Buitendeur gecoat aluminium

Gevels

B7GA02 Vuil, aanslag, verkleuring

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Gering	3	3	2	Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit: 0

Zie ingeplande activiteit in 2018 reinigen kozijn
buiten gecoat aluminium



3131 Buitendeur gecoat aluminium

Gevels

B7GA02 Vuil, aanslag, verkleuring

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Gering	3	3	2	Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit: 0

Zie ingeplande activiteit in 2018 reinigen kozijn
buiten gecoat aluminium



Conditie 2

3111 Kozijn buiten gecoat aluminium

Gevels

B7GA02 Vuil, aanslag, verkleuring

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Gering	3	3	2	Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit: 0

Zie ingeplande activiteit in 2018 reinigen kozijn
buiten gecoat aluminium



4322 Vloerafwerking coating

Interieur

B9SM07 Slijtage

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Serius	2	3	2	Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit: 0

Zie ingeplande activiteit in 2023 vervangen
vloerafwerking coating



Conditie 2

4622 Binnenschilderwerk wanden metselwerk (m2)

Interieur

B11SM01 Beschadiging

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Serius	3	2	2	Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit: 0

Zie ingeplande activiteit in 2023 vervolgstelsiem
binnenschilderwerk wanden metselwerk (m2)



4632 Binnenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend (m1)

Interieur

B11SM01 Beschadiging

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Serius	3	2	2	Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit: 0

Zie ingeplande activiteit in 2023 vervolgstelsiem
binnenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend
(m1)



Conditie 1

4512 Systeemplafond mineraal


Interieur

B10SM02 Beschadiging

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Serius	3	1	1	Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit: 0

Zie ingeplande activiteit in 2047 vervangen
systeemplafond mineraal



Totaal object € 0

Btw € 0

Totaal inclusief BTW € 0

Jaarplan 2016

415125 • Sporthal

Martin Lutherkinglaan 5
3223 GG Hellevoetsluis

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 11-12-2015

415125 • Sporthal
Martin Lutherkinglaan 5 • Hellevoetsluis

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2016
47	Dakafwerkingen			
4712	Dakbedekking kunststof PVC Dakdeel 01	Reinigen dakbedekking	180,00 m2	€ 108
4712	Dakbedekking kunststof PVC Dakdeel 02	Reinigen dakbedekking	334,00 m2	€ 200
4712	Dakbedekking kunststof PVC Dakdeel 03	Reinigen dakbedekking	105,00 m2	€ 63
75	Vaste onderhoudsvoorzieningen			
7511	Dagelijks onderhoud Overige	Dagelijks onderhoud	600,00 bvo	€ 900
90	Terrein			
9040	Onderhoud groen Terrein	Onderhoud groen	1,00 pst	€ 600
Totaal object				€ 1.871
Btw				€ 393
Totaal inclusief BTW				€ 2.264

Overzicht 10 - Jarenplan (Gedetailleerd)

415125 • Sporthal

Martin Lutherkinglaan 5
3223 GG Hellevoetsluis

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 11-12-2015

415125 • Sporthal
Martin Lutherkinglaan 5 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
21 Buitenwanden																
2116	Boeiboord volkern kunststof	Daken														
	Reinigen boeiboord volkern kunststof		24,60	m1	2018	6		€ 123						€ 123		€ 246
							€ 0	€ 0	€ 123	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 123	€ 0	€ 246
31 Buitenwandopeningen																
3111	Kozijn buiten gecoat aluminium	Gevels														
	Reinigen kozijn buiten gecoat aluminium		113,00	m2	2018	2		€ 678		€ 678		€ 678		€ 678		€ 2.712
3131	Buitendeur gecoat aluminium	Gevels														
	Reinigen buitendeur gecoat aluminium		5,00	st	2018	2		€ 75		€ 75		€ 75		€ 75		€ 300
							€ 0	€ 0	€ 753	€ 0	€ 753	€ 0	€ 753	€ 0	€ 753	€ 3.012
41 Buitenwandafwerkingen																
4112	Gevelbekleding volkern kunststof	Gevels														
	Reinigen gevelbekleding volkern kunststof		2,90	m2	2018	6		€ 23						€ 23		€ 46
4112	Gevelbekleding gecoat aluminium	Gevels														
	Reinigen gevelbekleding gecoat aluminium		332,00	m2	2018	6		€ 2.656						€ 2.656		€ 5.312
							€ 0	€ 0	€ 2.679	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.679	€ 0	€ 5.358
43 Vloerafwerkingen																
4322	Vloerafwerking tapijt	Interieur														
	Vervangen vloerafwerking tapijt		6,00	m2	2023	12							€ 480			€ 480
4322	Vloerafwerking sportvloer incl. belijning	Interieur														
	Aanbrengen vloerafwerking sportvloer incl. belijning		400,00	m2	2021	10				€ 28.000						€ 28.000
4322	Vloerafwerking coating	Interieur														
	Vervangen vloerafwerking coating		140,00	m2	2023	18							€ 8.260			€ 8.260
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 28.000	€ 0	€ 8.740	€ 0	€ 36.740

415125 • Sporthal
Martin Lutherkinglaan 5 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
45 Plafondafwerkingen																
4522	Overstek buiten volkern kunststof	Daken														
	Reinigen overstek buiten volkern kunststof		18,00	m2	2018	6		€ 144						€ 144		€ 288
							€ 0	€ 0	€ 144	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 144	€ 0	€ 288
46 Schilderwerk																
4622	Binnenschilderwerk wanden metselwerk (m2)	Interieur														
	Vervolgsysteem binnenschilderwerk wanden metselwerk (m2)		90,00	m2	2023	12							€ 1.890			€ 1.890
4628	Binnenschilderwerk constructie metaal (m2)	Interieur														
	Vervolgsysteem binnenschilderwerk constructie metaal (m2)		45,00	m2	2023	12							€ 1.215			€ 1.215
4632	Binnenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend (m1)	Interieur														
	Vervolgsysteem binnenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend (m1)		198,00	m1	2023	12							€ 1.584			€ 1.584
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.689	€ 0	€ 0	€ 4.689
47 Dakafwerkingen																
4712	Dakbedekking kunststof PVC	Dakdeel 01														
	Reinigen dakbedekking		180,00	m2	2016	1	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	€ 1.080
4712	Dakbedekking kunststof PVC	Dakdeel 02														
	Reinigen dakbedekking		334,00	m2	2016	1	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 2.004
4712	Dakbedekking kunststof PVC	Dakdeel 03														
	Reinigen dakbedekking		105,00	m2	2016	1	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 630
							€ 371	€ 371	€ 371	€ 371	€ 371	€ 371	€ 371	€ 371	€ 371	€ 3.714
75 Vaste onderhoudsvoorzieningen																
7511	Rolsteiger, werkhoogte tot 12 meter	Overige														
	Rolsteiger, werkhoogte tot 12 meter		1,00	pst	2018	6		€ 750						€ 750		€ 1.500

415125 • Sporthal
Martin Lutherkinglaan 5 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling		Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
7511	Dagelijks onderhoud	Overige															
	Dagelijks onderhoud		600,00	bvo	2016	1	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 9.000
							€ 900	€ 900	€ 1.650	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 1.650	€ 900	€ 10.500
90 Terrein																	
9040	Onderhoud groen	Terrein															
	Onderhoud groen		1,00	pst	2016	1	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 6.000
							€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 6.000
99 Algemeen																	
9999	Herinspectie NEN 2767 bouwkundig	Overige															
	Herinspectie NEN 2767 bouwkundig		1,00	pst	2018	3			€ 300			€ 300			€ 300		€ 900
9999	Herinspectie platte daken	Overige															
	Herinspectie platte daken		1,00	pst	2018	3			€ 300			€ 300			€ 300		€ 900
							€ 0	€ 0	€ 600	€ 0	€ 0	€ 600	€ 0	€ 0	€ 600	€ 0	€ 1.800
Totaal object							€ 1.871	€ 1.871	€ 6.921	€ 1.871	€ 2.624	€ 30.471	€ 2.624	€ 15.300	€ 6.921	€ 1.871	€ 72.347
Btw							€ 393	€ 393	€ 1.453	€ 393	€ 551	€ 6.399	€ 551	€ 3.213	€ 1.453	€ 393	€ 15.193
Totaal inclusief BTW							€ 2.264	€ 2.264	€ 8.374	€ 2.264	€ 3.176	€ 36.870	€ 3.176	€ 18.513	€ 8.374	€ 2.264	€ 87.540

Overzicht 10 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

415125 • Sporthal

Martin Lutherkinglaan 5
3223 GG Hellevoetsluis

Toelichting:

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld "Klimaatinstallaties") over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 11-12-2015

415125 • Sporthal
Martin Lutherkinglaan 5 • Hellevoetsluis

Code	Hoofdgroep	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
21	Buitenwanden			€ 123						€ 123		€ 246
31	Buitenwandopeningen			€ 753		€ 753		€ 753		€ 753		€ 3.012
41	Buitenwandafwerkingen			€ 2.679						€ 2.679		€ 5.358
43	Vloerafwerkingen						€ 28.000		€ 8.740			€ 36.740
45	Plafondafwerkingen			€ 144						€ 144		€ 288
46	Schilderwerk								€ 4.689			€ 4.689
47	Dakafwerkingen	€ 371	€ 371	€ 371	€ 371	€ 371	€ 371	€ 371	€ 371	€ 371	€ 371	€ 3.714
75	Vaste onderhoudsvoorzieningen	€ 900	€ 900	€ 1.650	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 1.650	€ 900	€ 10.500
90	Terrein	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 6.000
99	Algemeen			€ 600			€ 600			€ 600		€ 1.800
Totaal object		€ 1.871	€ 1.871	€ 6.921	€ 1.871	€ 2.624	€ 30.471	€ 2.624	€ 15.300	€ 6.921	€ 1.871	€ 72.347
Btw		€ 393	€ 393	€ 1.453	€ 393	€ 551	€ 6.399	€ 551	€ 3.213	€ 1.453	€ 393	€ 15.193
Totaal inclusief BTW		€ 2.264	€ 2.264	€ 8.374	€ 2.264	€ 3.176	€ 36.870	€ 3.176	€ 18.513	€ 8.374	€ 2.264	€ 87.540

Kapitalisatie 15 - Jaren

415125 • Sporthal

Martin Lutherkinglaan 5
3223 GG Hellevoetsluis

Toelichting:

Onkosten: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar.

Reservering: De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie.

Saldo: Dit is het opgebouwde banksaldo.
Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering.


Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 11-12-2015

415125 • Sporthal
Martin Lutherkinglaan 5 • Hellevoetsluis

Jaar	Onkosten	Reservering	Saldo
2016	€ -1.871	€ 5.957	€ 4.086
2017	€ -1.871	€ 5.957	€ 8.172
2018	€ -6.921	€ 5.957	€ 7.209
2019	€ -1.871	€ 5.957	€ 11.294
2020	€ -2.624	€ 5.957	€ 14.627
2021	€ -30.471	€ 5.957	€ -9.887
2022	€ -2.624	€ 5.957	€ -6.554
2023	€ -15.300	€ 5.957	€ -15.897
2024	€ -6.921	€ 5.957	€ -16.860
2025	€ -1.871	€ 5.957	€ -12.774
2026	€ -2.624	€ 5.957	€ -9.441
2027	€ -2.471	€ 5.957	€ -5.956
2028	€ -2.624	€ 5.957	€ -2.623
2029	€ -1.871	€ 5.957	€ 1.463
2030	€ -7.421	€ 5.957	€ 0
	€ -89.360	€ 89.360	

415125 • Sporthal
Martin Lutherkinglaan 5 • Hellevoetsluis



Planning 10 - Jaren

415125 • Sporthal

Martin Lutherkinglaan 5
3223 GG Hellevoetsluis

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 11-12-2015

415125 • Sporthal
Martin Lutherkinglaan 5 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
21 Buitenwanden															
2116	Boeiboord volkern kunststof	Daken													
	Reinigen boeiboord volkern kunststof		24,60	m1	2018	6		■						■	
31 Buitenwandopeningen															
3111	Kozijn buiten gecoat aluminium	Gevels													
	Reinigen kozijn buiten gecoat aluminium		113,00	m2	2018	2		■		■		■		■	
3131	Buitendeur gecoat aluminium	Gevels													
	Reinigen buitendeur gecoat aluminium		5,00	st	2018	2		■		■		■		■	
41 Buitenwandafwerkingen															
4112	Gevelbekleding volkern kunststof	Gevels													
	Reinigen gevelbekleding volkern kunststof		2,90	m2	2018	6		■						■	
4112	Gevelbekleding gecoat aluminium	Gevels													
	Reinigen gevelbekleding gecoat aluminium		332,00	m2	2018	6		■						■	
43 Vloerafwerkingen															
4322	Vloerafwerking tapijt	Interieur													
	Vervangen vloerafwerking tapijt		6,00	m2	2023	12							■		
4322	Vloerafwerking sportvloer incl. belijning	Interieur													
	Aanbrengen vloerafwerking sportvloer incl. belijning		400,00	m2	2021	10					■				
4322	Vloerafwerking coating	Interieur													
	Vervangen vloerafwerking coating		140,00	m2	2023	18							■		
45 Plafondafwerkingen															
4522	Overstek buiten volkern kunststof	Daken													
	Reinigen overstek buiten volkern kunststof		18,00	m2	2018	6		■						■	

415125 • Sporthal
Martin Lutherkinglaan 5 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
46 Schilderwerk															
4622	Binnenschilderwerk wanden metselwerk (m2)	Interieur													
	Vervolgsysteem binnenschilderwerk wanden metselwerk (m2)		90,00	m2	2023	12							■		
4628	Binnenschilderwerk constructie metaal (m2)	Interieur													
	Vervolgsysteem binnenschilderwerk constructie metaal (m2)		45,00	m2	2023	12							■		
4632	Binnenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend (m1)	Interieur													
	Vervolgsysteem binnenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend (m1)		198,00	m1	2023	12							■		
47 Dakafwerkingen															
4712	Dakbedekking kunststof PVC	Dakdeel 01													
	Reinigen dakbedekking		180,00	m2	2016	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4712	Dakbedekking kunststof PVC	Dakdeel 02													
	Reinigen dakbedekking		334,00	m2	2016	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4712	Dakbedekking kunststof PVC	Dakdeel 03													
	Reinigen dakbedekking		105,00	m2	2016	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■
75 Vaste onderhoudsvoorzieningen															
7511	Rolsteiger, werkhoogte tot 12 meter	Overige													
	Rolsteiger, werkhoogte tot 12 meter		1,00	pst	2018	6		■						■	
7511	Dagelijks onderhoud	Overige													
	Dagelijks onderhoud		600,00	bvo	2016	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■
90 Terrein															
9040	Onderhoud groen	Terrein													
	Onderhoud groen		1,00	pst	2016	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■
99 Algemeen															
9999	Herinspectie NEN 2767 bouwkundig	Overige													
	Herinspectie NEN 2767 bouwkundig		1,00	pst	2018	3		■			■			■	

415125 • Sporthal
Martin Lutherkinglaan 5 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9999 Herinspectie platte daken	Overige														
Herinspectie platte daken		1,00	pst	2018	3										