

Plan voor regulier onderhoud gras

Nr	Maatregel	HvH	Eenh	frq/jr	bew. %	Opmerkingen/toelichting
1	Maaien	15.470	m2	35	100	Maaihogte minimaal 3 cm Max. graslengte 5 cm
2	Maaien bloeihalmen	15.470	m2	1	100	Met cirkelmaaier
3	Grasvegen	15.470	m2	2	100	Afhankelijk van lengte gras- snippers na het maaien
4	Bemesten Stikstof	15.470	m2	5	100	Gemiddeld 150 kg KAS/ha per keer
5	Bemesten overige voedingsstoffen	15.470	m2	2	100	Gebaseerd op resultaten bemestingsonderzoek
6	Rollen	15.470	m2	1	100	Na de winterperiode
7	Prikrollen		m2	4	100	Ondiep prikrollen met veel messen op de rol. Gedurende het groeiseizoen ter stimulering worteluitstoeiing.
8	Bladvegen	15.470	m2	2	100	Bladeren afvoeren
9	Beregenen	15.470	m2	5	100	Weersafhankelijk. Beregenen in droge tijden circa 1x per week met giften van 20 mm
10	Bestrijden onkruiden	1	P.M.			Plaatselijk bestrijden op indicatie
11	Bestrijden konijnen en mollen	1	P.M.			Indien nodig
12	Herstel schade mollen en konijnen	1	P.M.			Indien nodig

Plan voor groot jaarlijks onderhoud gras

Uitvoeren direct bij het ingaan van de zomerstop

Nr	Maatregel	HvH	Eenh	frq/jr	bew. %	Opmerkingen/toelichting
1	Bemestingsonderzoek	1	P.M.	0,33	100	
2	Maaien en maaisel afvoeren	15.470	m2	1	100	Maaihogte 2 à 2,5 cm
3	Verticuteren/vegen	15.470	m2	1	100	Na het maaien; Maaisel afvoeren Twee bewerkingen kruislings
4	Kantsteken langs halfverharding	15.470	m2	1	100	Vrijkomend gras/grond afvoeren
5	Uitvullen/herstel speelschade gras	15.470	m2	1	1	Uitvullen met schrale teelaarde
6	Bezanden	15.470	m2	1	100	Na het maaien, verticuteren, kantsteken en uitvullen Circa 40 m3 zand/ha In jaren waarin gevertidraïneerd wordt circa 80 m3 zand /ha
7	Vertidraineren	15.470	m2	0,25	100	Na het bezanden
8	Slepen	15.470	m2	1	100	Na het bezanden en vertidraineren
9	Doorzaaien	15.470	m2	1	100	Circa 50 kg graszaad/ha
10	Bemesten volgens advies	15.470	m2	1	100	
11	Controleren drainage	5275	m	1	100	
12	Doorspuiten drainage	5275	m	0,33	100	

Plan voor regulier onderhoud halfverharding

Nr	Maatregel	HvH	Eenh	frq/jr	bew. %	Opmerkingen/toelichting
1	Slepen	6.155	m2	30	100	Wekelijks gedurende speelseizoen
2	Rollen	6.155	m2	4	100	In voorjaar en najaar maandelijks
3	Beregenen (automatisch)	6.155	m2	10	100	In droge tijden op de dag vóór het speelweekend; circa 25 mm
4	Sproeien (automatisch)	6.155	m2			Geringe giften op de speeldagen Afhankelijk van de omstandigheden
5	Onkruidbestrijding	1	P.M.			Plaatselijk bestrijden op indicatie
6	Bladvegen	6.155	m2	2	100	Bladeren afvoeren
7	Bestrijden konijnen en mollen	1	P.M.			Indien nodig
8	Herstel schade mollen en konijnen	1	P.M.			Indien nodig

Plan voor groot jaarlijks onderhoud halfverharding

Uitvoeren na winterperiode vóór start speelseizoen

Nr	Maatregel	HvH	Eenh	frq/jr	bew. %	Opmerkingen/toelichting
1	Verwijderen onkruiden	1	P.M.	1	1	
2	Afsteken vervuild/versleten oppervlak	1	P.M.	1	10	Mos, algen, vergruisd materiaal Vrijkomend materiaal afvoeren
3	Losmaken/breken toplaag	6.155	m2	1	100	
4	Uitvullen met nieuwe barotop	6.155	m2	1	100	Circa 20 m3 per ha
5	Slepen	6.155	m2	1	100	
6	Speelklaarmaken	6.155	m2	1	100	Herhaald beregenen, rollen en slepen totdat voldoende hardheid is verkregen