

SL0299 Opzoomerlaan 106 Hellevoetsluis

Code	Onderdeel	Opm	C(GC)	Aanta	Eenheid	Start	Cyclus	KstSrt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Contant
SL0299	Opzoomerlaan 106 Hellevoetsluis								7.048			9.117			32.970	4.434	77.352		97.211
	GEMEENTE HELLEVOETSLUIS																		
	CULTUURHUIS																		
	DAK THEATER																		
	51 Warmteopwekking																		
	5121 Centraal, gasvormige brandstoffen																		
	512110 Atmosferische gasketels			1	Stuks	bj 2001													
	🔧 Vervangen Buderus ketel (LBK Theater)	1		1	stuks	2001	20 Jaar					3.596							3.074
	55 Koude-opwekking en distributie																		
	5512 Lokaal, splitsystemen																		
	551200 Algemeen			2	Stuks	bj 2016													
	🔧 Vervangen buitendeel warmtepomp Mitsubishi electric			2	stuks	2016	20 Jaar												
	5521 Centraal, compressoren systemen																		
	552120 Direct expansie koelaggregaat dx-installatie			3	Stuks	bj 2001													
	🔧 Vervangen compressoren Horos LBK (Theater)			3	Stuks	2017	15 Jaar												
	57 Luchtbehandeling																		
	5771 Centrale luchtbehandeling, luchtbehandelingsinstallatie																		
	577100 Lbk+lak, lk, f, v, k, b, wtw			1	Stuks	bj 2001													
	🔧 Vervangen luchtbehandelingskast Horos HYD BGR0300 (Theater)			1		2001	25 Jaar										71.763		50.419
	HOGE DAK																		
	55 Koude-opwekking en distributie																		
	5512 Lokaal, splitsystemen																		
	551200 Algemeen			7	Stuks	bj 2009													
	🔧 Vervangen koelsplitsystemen Mitsubishi electric (Muziekschool)			6	stuk	2009	15 Jaar								32.970				25.055
	🔧 Vervangen koelsplitsysteem Mitsubishi electric (Radio Voorne)			1	stuk	2013	15 Jaar												
	5513 Lokaal, compactsystemen																		

SL0299 Opzoomerlaan 106 Hellevoetsluis

Code	Onderdeel	Opm	C(GC)	Aanta	Eenheid	Start	Cyclus	KstSrt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Contant
551300	Algemeen			1	Stuks	bj 2010													
🔧V	Vervangen scroll-compressor (t.b.v. Lennox rooftopunit)			1	Stuks	2010	15 Jaar									4.434			3.240
57	Luchtbehandeling																		
5720	Lokale mechanische afzuiging, algemeen (verzamelniveau)																		
572000	Algemeen			1	Stuks	bj 2001													
🔧V	Vervangen dakafzuigventilator (toiletgroep)			1	stuks	2001	30 Jaar												
5761	Lokaal, luchtbehandelingsinstallatie																		
576110	Algemeen			1	Stuks	bj 2010													
🔧V	Vervangen Rooftopunit Lennox FLHK 12 (t.b.v. 1e verdieping)			1	stuk	2010	23 Jaar												
	TECHNISCHE RUIMTE																		
51	Warmteopwekking																		
5121	Centraal, gasvormige brandstoffen																		
512110	Atmosferische gasketels			2	Stuks	bj 2016													
🔧V	Vervangen Remeha Quinta 65			2	stuks	2016	20 Jaar												
53	Water																		
5320	Verwarmd tapwater, algemeen																		
532020	Pompen , warm-tapwaterinstallaties			1	Stuks	bj 2016													
🔧V	Vervangen recirculatiepomp (warmtapwater)			1	stuk	2016	20 Jaar												
5322	Verwarmd tapwater, indirect verwarmd met voorraad																		
532200	Voorraadbodilers indirect verwarmd			1	Stuks	bj 2016													
🔧V	Vervangen warmwater voorraadboiler ACV Smart			1	stuks	2016	20 Jaar												
56	Warmtedistributie																		
5610	Water, algemeen (verzamelniveau)																		
561030	Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat			2	Stuks	bj 2016													
🔧V	Vervangen expansievat t.b.v. CV installatie			2	stuks	2016	15 Jaar												
🔧V	Vervangen expansievat t.b.v. ketels en warmtepomp binnendeel			2	stuk	2016	15 Jaar												

SL0299 Opzoomerlaan 106 Hellevoetsluis

Code	Onderdeel	Opm	C(GC)	Aanta	Eenheid	Start	Cyclus	KstSrt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Contant
561040	Circulatiepompen warmtedistributie			6	Stuks	bj 2016													
	⚙️ Vervangen circulatiepomp Grundfos Magna3 25-80			2	stuks	2016	20 Jaar												
	⚙️ Vervangen circulatiepomp Grundfos Magna3 25-60			3	stuks	2016	20 Jaar												
	⚙️ Vervangen transportpomp Grundfos Magna3 40-80			1	Stuks	2016	20 Jaar												
561060	Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie			3	Stuks	bj 2016													
	⚙️ Vervangen 3-wegklep Siemens VXG44.15-1,6 en 1			2	stuks	2016	25 Jaar												
	⚙️ Vervangen servomotor Siemens SAS61.53			2	stuks	2016	20 Jaar												
	⚙️ Vervangen servomotor SQL36E50 (Smoorklep)			1	Stuks	2016	20 Jaar												
	⚙️ Vervangen smoorklep Siemens VKF46.80			1	stuk	2016	25 Jaar												
561070	Tsa warmtewisselaar			1	Stuks	bj 2016													
	⚙️ Vervangen TSA warmtewisselaar t.b.v. warmteoverdracht warmtapwater			1	stuk	2016	25 Jaar												
5643	Bijzonder, centraal warmtepompsystemen																		
564300	Algemeen			1	Stuks	bj 2016													
	⚙️ Vervangen buffervat warmwateropslag Mitsubishi Electric 300L			1	Stuks	2016	25 Jaar												
58	Regeling klimaat en sanitair																		
5822	Centrale melding, meting en sturing, gecombineerde regeling																		
582200	Algemeen			1	Stuks	bj 2014													
	⚙️ Vervangen regeling klimaatinstallaties Priva Blue ID			1	stuks	2014	15 Jaar												
VERDIEPINGEN																			
53	Water																		
5314	Drinkwater, drukverhoging																		
531400	Drukverhogingsinstallaties drinkwater			1	Stuks	bj 2001													
	⚙️ Vervangen hydrofoorinstallatie			1	set	2001	17 Jaar		7.048										6.777
57	Luchtbehandeling																		

SL0299 Opzoomerlaan 106 Hellevoetsluis

Code	Onderdeel	Opm	C(GC)	Aanta	Eenheid	Start	Cyclus	KstSrt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Contant
5721	Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstallatie																		
572100	Algemeen			5	Stuks	bj 2001													
 V	Vervangen boxventilator (kleedruimtes)			1	stuks	2001	20 Jaar					2.000							1.710
 V	Vervangen buisafzuigventilator (plafond 1e verdieping)			4	stuks	2001	20 Jaar					3.521							3.009
5741	Lokale mechanische ventilatie, ventilatie-installatie																		
574110	Algemeen			6	Stuks	bj 2016													
 V	Vervangen VAV-boxen Barcol Air (Bibliotheek)			6	stuks	2016	10 Jaar										5.590		3.927

Opmerkingen:

1	Ketel is gesitueerd in de LBK van het theater.
---	--