

Meerjarenonderhoudsplan

415160 • Theater Twee hondjes

Opzoomerlaan 106

Hellevoetsluis



Inhoudsopgave

- Inleiding
- Algemene Objectgegevens
- Elementenoverzicht
- NEN 2767 - Bevindingen
- Jaarplan - 2016
- Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd)
- Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen)
- Kapitalisatie - 15 jaren
- Planning

**415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis**

Algemene Objectgegevens

Code

Code 415160

Object

Naam Theater Twee hondjes
Aantal eenheden 1
Adres Opzoomerlaan 106
Postcode 3221 LS
Plaats Hellevoetsluis

Inspecteur J.W. Vat
Inspectiedatum 15-1-2015

Opdrachtgever

Klantcode 3.14112
Naam Gemeente Hellevoetsluis
Contactpersoon A. Weber

Adres Oostzanddijk 26
Postcode 3221 AL
Plaats Hellevoetsluis
Postadres Postbus 13
3220 AA Hellevoetsluis

Telefoon 14 0181
Mobiel 06-46211634
E-mailadres a.weber@hellevoetsluis.nl

Technisch

Voorgevel locatie Noord
Monumentaal Nee
Ligging van het object Stedelijk
Oppervlak 1365,00 m2
Bouwjaar 1983

Financieel

Prijspeil 1-1-2015
BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW
BTW tarief 21,0%

Algemene Objectgegevens

Overige

Opmerkingen

Algemeen:

Theater Twee hondjes bestaat uit een opgetrokken metselwerk gevel gevuld met aluminium kozijnen.

Inspectie:

Het voegwerk is op veel plaatsen uitgespoeld, waardoor er veel vochtplekken zichtbaar zijn aan de buitenzijde. Er is echter nog geen sprake van vochtdoorslag naar binnen. In de MJOP is partiele vervanging van het voegwerk opgenomen.
Ook is reiniging van de metselwerk gevels van de oude school opgenomen vanwege de vervuiling en mos- en alggroei op een groot gedeelte van deze gevels.

Overige:

De platte daken zijn geïnspecteerd door een extern bedrijf WEDEscan. Hoeveelheden en conditiescore zijn overgenomen. De gebreken zijn in de MJOP i.o.m. mevr. Weber buiten dit rapport gelaten.

MJOP:

Omdat het beschut liggende schilderwerk een klein gedeelte uitmaakt van het totale buitenschilderwerk is de cyclus hiervan gelijkgetrokken met het onbeschut liggende schilderwerk.

Weersgesteldheid

Regenachtig, 8 graden Celcius

Elementenoverzicht

415160 • Theater Twee hondjes

Opzoomerlaan 106
3221 LS Hellevoetsluis

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

**415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis**

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
1010	Brandveiligheidsinspectie >1000m²		1365,00 bvo	
1010	Herinspectie NEN3140		1365,00 bvo	0
1010	Preventief Onderhoud		1365,00 bvo	
1010	Keuring blusmiddelen		1,00 pst	0
1010	Herinspectie NEN2767		1365,00 bvo	
1010	Storings onderhoud installaties		1365,00 bvo	0
21	Buitenwanden			
2110	Gevelafdichting loodslab opgaand werk	Gevels oudbouw	35,00 m1	1
2110	Gevelafdichting loodslab opgaand werk	Gevels theater	39,00 m1	1
2120	Gevelafdekking staal	Gevels theater	60,00 m1	1
2121	Gevelconstructie metselwerk baksteen	Gevels oudbouw	1,00 pst	1
24	Trappen en hellingen			
2410	Inschuifbare tribune	Theaterzaal	1,00 pst	1
31	Buitenwandopeningen			
3111	Kozijn buiten gecoat staal	Gevels oudbouw	2,00 m2	1
3111	Kozijn buiten gecoat staal	Gevels theater	19,00 m2	1
3111	Kozijn buiten gecoat aluminium	Gevels oudbouw	422,00 m2	1
3111	Kozijn buiten gecoat aluminium	Gevels theater	118,00 m2	1
3120	Waterslag gecoat aluminium	Gevels oudbouw	89,00 m1	2
3120	Waterslag gecoat aluminium	Gevels theater	14,00 m1	1
3120	Zonwering screens (handbediend)	Gevels oudbouw	73,00 m1	1
3120	Zonwering screens elektrisch < 1500 mm	Gevel	8,00 stk	1
3120	Zonwering screens elektrisch 1500-2000 mm	Gevel	36,00 stk	1
3120	Zonwering screens elektrisch 1500-2000 mm	Gevel	6,00 stk	1
3120	Zonwering screens elektrisch 1500-2000 mm	Gevel	4,00 stk	1
3131	Buitendeur staal	Gevels oudbouw	1,00 st	1
3131	Buitendeur staal	Gevels theater	1,00 st	1
3131	Schuifdeur gecoat aluminium	Gevels oudbouw	4,00 st	1

**415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis**

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
3131	Buitendeur gecoat aluminium	Gevels oudbouw	19,00 st	1
3131	Buitendeur gecoat aluminium	Gevels theater	6,00 st	1
3132	Schuifdeur elektrisch	Algemeen	2,00 stk	1
3132	Schuifdeur elektrisch	Invalide toilet	1,00 stk	1
3133	Garagedeur elektrisch	Achter ingang	1,00 stk	1
3133	Garagedeur elektrisch	Achter ingang	1,00 stk	1
3135	Overheaddeur metaal (3500x4200 mm)	Gevels theater	2,00 st	1
32 Binnenwandopeningen				
3231	Binnendeur hout v.z.v. kunststof toplaag (HPL)	Interieur	1,00 pst	1
41 Buitenwandafwerkingen				
4111	Gevelafwerking voegwerk platvol	Gevels oudbouw	1,00 pst	3
4111	Anti-graffitilaag	Gevels oudbouw	240,00 m2	1
4112	Gevelbekleding hout	Gevels oudbouw	39,00 m2	1
4112	Gevelbekleding hout	Gevels theater	33,00 m2	1
42 Binnenwandafwerkingen				
4212	Wandafwerking binnen keramische tegels	Interieur	425,00 m2	1
43 Vloerafwerkingen				
4321	Vloerafwerking cementdekvloer	Interieur	24,00 m2	1
4322	Vloerafwerking dhg vloertegels	Interieur	108,00 m2	1
4322	Vloerafwerking plavuizen	Interieur	14,00 m2	1
4322	Vloerafwerking parket	Interieur	340,00 m2	2
4322	Vloerafwerking tapijt	Interieur	463,00 m2	1
4322	Vloerafwerking linoleum	Interieur	197,00 m2	2
4322	Matten, inloopmat Coral	Interieur	10,00 m2	2
44 Trap- en hellingafwerkingen				
4411	Vloerafwerking kunsthars	Interieur	740,00 m2	2
45 Plafondafwerkingen				
4512	Systeemplafond mineraal	Interieur	890,00 m2	1
4522	Plafondafwerking binnen metaal	Interieur	51,00 m2	1
46 Schilderwerk				
4621	Buitschilderwerk gevelbekleding hout dekkend (onbeschut m2)	Gevels oudbouw	39,00 m2	1

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
4621	Buitenschilderwerk gevelbekleding hout dekkend (beschut m2)	Gevels theater	5,00 m2	1
4621	Buitenschilderwerk gevelbekleding hout dekkend (onbeschut m2)	Gevels theater	28,00 m2	1
4622	Binnenschilderwerk wandafwerking multiplex dekkend (m2)	Interieur	7,00 m2	1
4622	Binnenschilderwerk vloerplint hout dekkend (m1)	Interieur	760,00 m1	2
4622	Binnenschilderwerk wandafwerking pleisterwerk (m2)	Interieur	80,00 m2	1
4622	Binnenschilderwerk wandafwerking spuitwerk (m2)	Interieur	2470,00 m2	2
4628	Binnenschilderwerk kolom metaal (m2)	Interieur	13,00 m2	1
4631	Buitenschilderwerk deur metaal (onbeschut st)	Gevels oudbouw	1,00 st	4
4632	Binnenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend (m1)	Interieur	518,00 m1	1
4634	Binnenschilderwerk trapleuning metaal (m1)	Interieur	19,00 m1	1
4634	Binnenschilderwerk traphek metaal (m2)	Interieur	18,00 m2	1
4645	Binnenschilderwerk plafondafwerking pleisterwerk (m2)	Interieur	252,00 m2	1
4645	Binnenschilderwerk plafondafwerking spuitwerk (m2)	Interieur	509,00 m2	1
47	Dakafwerkingen			
4710	Dakrandafwerking metaal	Dakvlak 10	14,00 m1	1
4710	Dakrandafwerking metaal	Dakvlak 8	10,00 m1	1
4710	Dakrandafwerking metaal	Dakvlak 9	10,00 m1	1
4710	Dakrandafwerking daktrim blank aluminium	Dakvlak 1	49,00 m1	1
4710	Dakrandafwerking daktrim blank aluminium	Dakvlak 2	48,00 m1	1
4710	Dakrandafwerking daktrim blank aluminium	Dakvlak 3	43,00 m1	1
4710	Dakrandafwerking daktrim blank aluminium	Dakvlak 4	18,00 m1	1
4710	Dakrandafwerking daktrim blank aluminium	Dakvlak 5	20,00 m1	1
4710	Dakrandafwerking daktrim blank aluminium	Dakvlak 6	7,00 m1	1
4710	Dakrandafwerking daktrim blank aluminium	Dakvlak 7	10,00 m1	1
4711	Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 1	286,00 m2	1
4711	Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 10	40,00 m2	1
4711	Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 2	197,00 m2	1
4711	Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 3	106,00 m2	1
4711	Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 4	36,00 m2	1

**415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis**

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
4711	Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 5	61,00 m2	1
4711	Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 6	97,00 m2	1
4711	Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 7	32,00 m2	1
4711	Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 8	268,00 m2	1
4711	Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 9	208,00 m2	1
51	Warmteopwekking			
5121	Gasketel (atmosferisch) wand HR < 25 kW <i>Ketel 4, muziekschool Gebrek: Op een aantal plaatsen intern corrosie</i>	CV ruimte 1	1,00 stk	1
5121	Gasketel (atmosferisch) wand HR < 25 kW <i>Ketel 5, Radio Voorne</i>	CV ruimte 2	1,00 stk	3
5121	Gasketel (atmosferisch) wand HR < 25 kW <i>Is geplaatst in LBK</i>	Dak	1,00 stk	3
5121	Gasketel (atmosferisch) wand HR 25 - 50 kW <i>Ketel 3, Foyer en groot theater.</i>	Tech. ruimte	1,00 stk	3
5121	Gasketel (atmosferisch) wand HR 25 - 50 kW <i>Ketel 2, klein theater en horeca.</i>	Tech. ruimte	1,00 stk	3
5121	Gasketel (atmosferisch) wand HR 50 - 80 kW <i>Ketel 1, algemene ruimtes.</i>	Tech. ruimte	1,00 stk	1
5124	Rookgas toe-/afvoer gecombineerd <i>Dakdoorvoer, t.b.v ketel 1, 2, 3</i>	Dak	3,00 stk	3
5124	Rookgas toe-/afvoer gecombineerd <i>Dakdoorvoer 5 en 6</i>	Dak	2,00 stk	3
5124	Rookgas toe-/afvoer gecombineerd <i>Dakdoorvoer t.b.v. ketel 4</i>	Dak	1,00 stk	3
5126	Combiketel HR 25 - 50 kW <i>Ketel 6, Kunstuitleen. Tapwater is niet aangesloten.</i>	CV ruimte 2	1,00 stk	3
52	Afvoeren			
5212	Hemelwaterafvoer kunststof	Gevel	110,00 m1	3
5212	Hemelwaterafvoer staal	Gevel	34,00 m1	1
5230	Vetvanginstallatie afvalwater	Terrein	1,00 stk	3
5240	Leidingen gecombineerd riolering kunststof	Algemeen	1365,00 bvo	1
53	Water			
5310	Leidingen drinkwaterinstallatie	Algemeen	1365,00 bvo	1
5310	Legionella uitgebreide risico-analyse	Algemeen	1,00 stk	1
5310	Drinkwaterinstallaties meetstation <i>Kunstuitleen, radio Voorne</i>	Algemeen	2,00 stk	3

**415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis**

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
5310	Drinkwaterinstallaties meetstation	CV ruimte 1	1,00 stk	3
5310	Drinkwaterinstallaties meetstation	Tech. ruimte	1,00 stk	1
5314	Drukverhoging hydrofoorinstallatie 1 pomp	Tech. ruimte	1,00 stk	3
5320	Leidingen warmtapwater algemeen	Algemeen	200,00 bvo	1
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l	Kantoor	1,00 stk	5
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l	Kunstuitleen	1,00 stk	5
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l	Muziekschool	1,00 stk	5
5322	Vorraadboiler indirect verwarmd 120 l	Tech. ruimte	1,00 stk	3
5350	Wateronthardersysteem pekelsimplex	Keuken	1,00 stk	3
54	Gassen			
5410	Leidingen brandstofinstallatie gas	Algemeen	1365,00 pst	1
5411	Aardgas meetstation compleet	CV ruimte 1	1,00 stk	3
5411	Aardgas meetstation compleet	CV ruimte 2	2,00 stk	3
	<i>Kunstuitleen, radio Voorne</i>			
55	Koudeopwekking			
5512	Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW	Dak	5,00 stk	3
	<i>T.b.v. de muziekschool.Koudemiddel R410, 0,6 kg.</i>			
5512	Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW	Dak	1,00 stk	1
	<i>Buiten- en binnenunit. Koudemiddel R410C, inhoud 0,75 kg</i>			
5512	Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW	Dak	5,00 stk	3
	<i>Capaciteit geschat. T.b.v. de muziekschool.Koudemiddel R410, 0,6 kg</i>			
5512	Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW	Dak	1,00 stk	3
	<i>Koudemiddel R410A, 1,5 kg</i>			
5512	Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW	Dak	1,00 stk	1
	<i>Koudemiddel R410A, inhoud 1,15 kg</i>			
5512	Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW	Dak	1,00 stk	1
	<i>Koudemiddel R410A, inhoud 3,5 kg</i>			
5512	Splitsysteem multisplit 3 - 6 kW	Dak	1,00 stk	3
	<i>T.b.v. de muziekschool.Koudemiddel R410, 2 x 0,95 kg</i>			
5512	Splitsysteem multisplit 3 - 6 kW	Dak	1,00 stk	3
5521	Koelaggregaat DX algemeen	Dak	1,00 stk	3
	<i>Koudemiddel R407C, 5,7 kg</i>			
5531	Koudemiddelleiding algemeen	Algemeen	1,00 pst	1
5531	Stelmotor koudedistributie DN 25	Algemeen	3,00 stk	3
	<i>T.b.v. warmtepomp systeem.</i>			

**415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis**

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
56	Warmtedistributie			
5610	Leidingen cv	Algemeen	1365,00 bvo	1
5610	Klepafsluiter warmtedistributie DN 25 <i>Type kogelafsluiter</i>	Algemeen	4,00 stk	3
5610	Inregelafsluiter warmtedistributie DN 25	Algemeen	6,00 stk	3
5610	Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter	CV ruimte 1	1,00 stk	3
5610	Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter	CV ruimte 1	1,00 stk	3
5610	Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter <i>Kunsttuilleen, radio Voorne</i>	CV ruimte 2	2,00 stk	3
5610	Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter	Tech. ruimte	1,00 stk	1
5610	Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter	Tech. ruimte	1,00 stk	3
5610	Expansievat CV-installatie 35 - 50 liter	Tech. ruimte	1,00 stk	1
5610	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 25 <i>Is geplaatst in LBK</i>	Dak	1,00 stk	3
5610	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 25	Tech. ruimte	1,00 stk	1
5610	Stelmotor warmtedistributie DN 25 <i>T.b.v. warmtepomp systeem.</i>	Algemeen	3,00 stk	3
5610	Stelmotor warmtedistributie DN 25	Algemeen	1,00 stk	1
5610	Stelmotor warmtedistributie DN 25	Dak	1,00 stk	3
5610	Stelmotor warmtedistributie DN 25 <i>Is geplaatst in LBK</i>	Dak	1,00 stk	3
5611	Thermostatische kraan radiator	Algemeen	58,00 stk	3
5611	Plaatradiatoren algemeen	Algemeen	47,00 stk	3
5611	Ledenradiatoren algemeen	Algemeen	11,00 stk	3
57	Luchtbehandeling			
5721	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s <i>T.b.v. toiletten</i>	Dak	1,00 stk	3
5721	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Dak	1,00 stk	3
5721	Dakventilator 0,7 - 1,39 m3/s	Dak	1,00 stk	3
5721	Dakventilator > 1,39 m3/s	Dak	1,00 stk	1
5721	Pijpventilator algemeen <i>Is geplaatst boven het plafond in de gang. Booster ventilator t.b.v. LBK.</i>	Muziekschool	1,00 stk	1
5721	Stuwventilator algemeen	Theater	1,00 stk	1

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
5722	Afzuigkap RVS <i>1x1m</i>	Keuken	1,00 stk	1
5731	Boxventilator algemeen <i>Is geplaatst boven het plafond t.b.v. toiletten. Capaciteit geschat.</i>	Algemeen	9,00 stk	3
5751	Luchtkanalen incl. ornamenten <i>Afzuig roset.</i>	Algemeen	59,00 stk	1
5751	Luchtkanalen incl. ornamenten <i>Afzuig rooster 60 x 60 cm.</i>	Algemeen	7,00 stk	1
5751	Luchtkanalen incl. ornamenten <i>Luchtverdeelslang uitgevoerd met nozzle.</i>	Theater	40,00 pm	1
5761	Luchtkan. lokale luchtbeh. installatie <i>Algemeen afzuiging</i>	Algemeen	100,00 pm	3
5761	Luchtkan. lokale luchtbeh. installatie	Theater	50,00 pm	3
5771	Luchtbehandelingskast toevoer V 0,6 - 1,4 m3/s <i>Met ingebouwde CV ketel en koelmachine Gebrek: Op meerdere plaatsen in en buiten de LBK corrosievorming Gebrek: Corrosievorming bij plaatsen waar eerder herstel reparaties zijn uitgevoerd</i>	Dak	1,00 stk	3
5771	Luchtbehandelingskast toevoer KV + WTW 0,6 - 1,4 m3/s <i>Koudemiddel R407C, 29,2 kg</i>	Dak	1,00 stk	3
5771	Luchtbehandelingskast toevoer KV + WTW 1,4 - 2,8 m3/s <i>Gebrek: Op meerdere plaatsen in en buiten de LBK lichte en gevorderde corrosievorming Gebrek: Enkele deursloten werken niet goed waardoor de deuren niet goed afsluiten</i>	Dak	1,00 stk	4
5771	Luchtbehandelingskast afvoer 0,6 - 1,4 m3/s	Dak	1,00 stk	1
5771	Luchtbehandelingskast afvoer + WTW 0,6 - 1,4 m3/s	Dak	1,00 stk	1
5771	Luchtbehandelingskast afvoer + WTW 1,4 - 2,8 m3/s	Dak	1,00 stk	3
58 Regeling klimaat en sanitair				
5820	Centrale regelkast CV-installatie <i>RK2, 60 x 60 cm</i>	Keuken	1,00 stk	3
5820	Centrale regelkast CV-installatie <i>T.b.v. bediening verlichting en storingen techniek.</i>	Receptie	1,00 stk	3
5820	Centrale regelkast CV-installatie <i>T.b.v. frequentieregelaar treks</i>	Tech. ruimte	1,00 stk	3
5820	Centrale regelkast CV-installatie <i>RK1, 1,8 x 1,2 meter + 8 motorgroepen.</i>	Tech. ruimte	1,00 stk	1
5820	Centrale regelkast CV-installatie <i>T.b.v. bediening LBK.</i>	Theater	1,00 stk	3
5820	Frequentieregelaar	Dak	2,00 stk	2

**415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis**

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
5820	Frequentieregelaar	Keuken	1,00 stk	2
5820	Autonome onderstations algemeen	Kunstuitleen	1,00 stk	3
5820	Autonome onderstations algemeen	Radio Voorne	1,00 stk	3
5820	Autonome onderstations algemeen	Tech. ruimte	1,00 stk	1
61	Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6120	Aarding algemeen	Algemeen	1365,00 pst	3
6132	Kanaliseatie elek. kabel-/ladderbanen	Algemeen	500,00 bvo	1
6132	Kanal. elek. schakelaars/wandcontactd.	Algemeen	1365,00 bvo	1
6151	Energie laagspanning voedingsleidingen	Algemeen	1,00 pst	1
6151	Verdeelinrichting 16 - 18 groepen <i>Hoofdverdeler HVI, 18 kracht, 400 A.</i>	Tech. ruimte	1,00 stk	3
6151	Verdeelinrichting 19 - 21 groepen <i>VK1-1, 18 licht + 1 Kracht, 63A</i>	Radio Voorne	1,00 stk	3
6151	Verdeelinrichting 25 - 27 groepen <i>VK0-2, 18 licht + 9 Kracht</i>	Tech. ruimte	1,00 stk	3
6151	Verdeelinrichting > 30 groepen <i>VK0-5, 27 licht + 11 Kracht, 125 A</i>	Opslag	1,00 stk	3
6151	Verdeelinrichting > 30 groepen <i>VK0-4, 29 licht + 2 Kracht</i>	Tech. ruimte	1,00 stk	3
6171	Uitwendige bliksemafl.installatie leidingen <i>Met 12 vangers en 13 aardingspunten</i>	Dak	400,00 m1	1
62	Krachtstroom			
6221	Krachtgroepenkast < 10 groepen <i>T.b.v. spilt koelunits</i>	Muziekschool	1,00 stk	1
6221	Krachtstroom installatie wandcontactdoos	Tech. ruimte	14,00 stk	3
63	Verlichting			
6311	Lichtgroepenkast < 10 groepen <i>VK0-3, 63 A</i>	Kleine zaal	1,00 stk	3
6311	Lichtgroepenkast 10 - 12 groepen groepen <i>VK1-2, 63 A</i>	Muziekschool	1,00 stk	3
6311	Lichtgroepenkast 10 - 12 groepen groepen <i>VK0-4, 40 A</i>	Tech. ruimte	1,00 stk	3
6311	Lichtgroepenkast 13 - 15 groepen <i>VK0-6</i>	Kunstuitleen	1,00 stk	3
6311	Armatuuren TL standaard montagebalk	Algemeen	24,00 stk	3
6311	Armatuuren TL standaard reflector	Algemeen	10,00 stk	3
6311	Armatuuren TL standaard lamel/gesloten	Algemeen	49,00 stk	3

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
6311	Armatuuren TL standaard lamel/gesloten	Algemeen	17,00 stk	3
6311	Armatuuren TL standaard lamel/gesloten	Algemeen	1,00 stk	3
6311	Armatuuren TL standaard lamel/gesloten	Algemeen	2,00 stk	3
6311	Armatuuren TL standaard lamel/gesloten	Algemeen	18,00 stk	3
6311	Armatuuren TL standaard spat-/waterdicht	Algemeen	3,00 stk	3
6311	Armatuuren TL standaard design	Algemeen	1,00 stk	3
6311	Armatuuren PL eenvoudig <i>Spot armatuur</i>	Algemeen	138,00 stk	3
6311	Armatuuren PL eenvoudig <i>Spot armatuur, opgenomen voor algemene verlichting foyer en café.</i>	Algemeen	20,00 stk	3
6311	Armatuuren PL eenvoudig <i>Wand armatuur</i>	Algemeen	17,00 stk	3
6311	Halogeenarmaturen algemeen	Algemeen	7,00 stk	3
6311	Bijzondere armaturen algemeen <i>Plafond LED spots</i>	Radio Voorne	6,00 stk	1
6311	Lampen diverse <i>LED spotjes</i>	Receptie	4,00 stk	1
6324	NoodverlichtingArmatuuren decentraal gevoed <i>Verwerkt in PL spot armatuur.</i>	Algemeen	7,00 stk	3
6324	NoodverlichtingArmatuuren decentraal gevoed	Algemeen	15,00 stk	3
6324	VluchtverlichtingArmatuuren decentraal gev. <i>Verschillende bouwjaren en types.</i>	Algemeen	32,00 stk	2
6371	Bijzondere verlichting <i>Dimmerkast tbv verlichting</i>	Kleine zaal	1,00 st	0
6371	Bijzondere verlichting <i>Theaterspots</i>	Kleine zaal	12,00 st	
6371	Bijzondere verlichting <i>Dimmerpacks tbv licht op tracks</i>	Theaterzaal	1,00 st	0
6371	Bijzondere verlichting <i>Diverse soorten spots</i>	Theaterzaal	71,00 st	
6371	Bijzondere verlichting <i>Lichtcomputer</i>	Theaterzaal	1,00 st	1
6371	Bijzondere verlichting <i>Dimmers</i>	Theaterzaal	3,00 st	1
6371	Bijzondere verlichting <i>Dimmerpacks tbv vloeraansluitingen</i>	Theaterzaal	3,00 st	1
6371	Bijzondere verlichting reclame alg <i>Tekst "DE NIEUWE VESTE"</i>	Gevel	1,00 stk	3

**415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis**

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
6371	Bijzondere verlichting reclame alg <i>Tekstbord</i>	Gevel	1,00 stk	1
6371	Bijzondere verlichting neonlicht <i>Rode buis 2 meter</i>	Gevel	5,00 stk	3
64	Communicatie			
6411	Deurbelinstallaties	Kunstuitleen	1,00 stk	3
6421	Telefooninstallatie	Kunstuitleen	200,00 bvo	3
6421	Telefooninstallatie	Muziekschool	200,00 bvo	3
6421	Telefooninstallatie	Radio Voorne	100,00 bvo	3
6421	Telefooninstallatie	Theater	1100,00 bvo	3
6422	Intercom installatie intercomhoofdpost <i>Centrale</i>	Algemeen	1,00 stk	3
6422	Intercominstallatie intercompost	Receptie	1,00 stk	3
6422	Intercom installatie loketintercom <i>Met videoscherm.</i>	Radio Voorne	1,00 stk	3
6422	Intercom installatie deurintercom <i>Met camera.</i>	Gevel	1,00 stk	3
6422	Intercom installatie deurintercom	Gevel	2,00 stk	3
6424	Geluidsinstallatie <i>Geluidstafel</i>	Kleine zaal	1,00 st	1
6424	Geluidsinstallatie <i>Speakers</i>	Kleine zaal	2,00 st	1
6424	Geluidsinstallatie <i>Monitors en versterkers</i>	Theaterzaal	1,00 pst	1
6424	Geluidsinstallatie <i>Zaal luidsprekers</i>	Theaterzaal	5,00 pst	1
6424	Geluidsinstallatie <i>Zaal luidsprekers</i>	Theaterzaal	2,00 pst	1
6424	Geluidsinstallatie <i>Zaal luidsprekers</i>	Theaterzaal	3,00 pst	1
6424	Geluidsinstallatie <i>Diverse randapparatuur, o.a. equaliser, card speler, MD speler, galm unit</i>	Theaterzaal	1,00 pst	1
6424	Geluidsinstallatie <i>Diverse vaste microfoons</i>	Theaterzaal	32,00 st	1
6424	Geluidsinstallatie <i>Diverse draadloze microfoons</i>	Theaterzaal	4,00 st	1
6424	Geluidsinstallatie <i>Geluidstafel</i>	Theaterzaal	1,00 st	1

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
6424	Geluidsinstallatie <i>Zender tbv slechthorenden</i>	Theaterzaal	1,00 st	1
6424	Geluidsinstallatie <i>Diverse verleng/verloopkabels</i>	Theaterzaal	1,00 pst	1
6424	Geluidsinstallatie <i>Bel en oproepinstallatie. Inclusief 7 boxen</i>	Algemeen	1,00 stk	3
6441	Data-installatie algemeen	Kunstuitleen	200,00 bvo	3
6441	Data-installatie algemeen	Muziekschool	200,00 bvo	3
6441	Data-installatie algemeen	Radio Voorne	50,00 bvo	3
6441	Data-installatie algemeen	Theater	1000,00 bvo	3
6441	Data-installatie patchkast/verdelers	Serverruimte	1,00 stk	3
6451	CAI-installatie algemeen	Algemeen	1365,00 bvo	3
65	Beveiliging			
6511	Brandmeldinstallatie centrale	Tech. ruimte	1,00 stk	3
6511	Brandmeldinstallatie centrale <i>Doormeldunit</i>	Tech. ruimte	1,00 stk	1
6511	Brandmeldinstallatie rookmelder	Algemeen	67,00 stk	3
6511	Brandmeldinstallatie handmelder	Algemeen	12,00 stk	3
6511	Brandmeldinstallatie nevenindicator	Algemeen	41,00 stk	3
6511	Brandmeldinstallatie meldsirene	Algemeen	20,00 stk	3
6512	Brandmeldinstallatie kleefmagneet	Algemeen	5,00 stk	3
6513	Handblusser sproeischuim	Algemeen	3,00 stk	1
6513	Handblusser sproeischuim	Algemeen	1,00 stk	1
6513	Handblusser sproeischuim <i>T.b.v. de keuken</i>	Algemeen	1,00 stk	1
6513	Handblusser sproeischuim	Algemeen	3,00 stk	1
6513	Handblusser koolzuursneeuw	Algemeen	1,00 stk	1
6513	Handblusser koolzuursneeuw	Algemeen	1,00 stk	1
6513	Handblusser koolzuursneeuw	Algemeen	1,00 stk	1
6513	Handblusser koolzuursneeuw	Algemeen	1,00 stk	1
6513	Handblusser koolzuursneeuw	Algemeen	1,00 stk	1
6513	Brandslanghaspel algemeen	Algemeen	9,00 stk	3
6513	Blusdeken algemeen	Algemeen	1,00 stk	1
6513	Brandklep	Algemeen	3,00 stk	2

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
6513	Brandventilatievoorzieningen algemeen <i>Brandklep</i>	Theater	3,00 stk	1
6521	Inbraaksignalering Centrale met concentrators <i>Inclusief 4 nevenpanelen, sub centrale, oranje flitslamp, 6 sirenes, 3 magneetcontacten en 21 PIR melders</i>	Tech. ruimte	1,00 stk	1
6522	Toegangscontrole kaartlezers	Radio Voorne	2,00 stk	2
6534	Overspanningsbeveiliging algemeen <i>In VK0-6</i>	Kunstuitleen	1,00 stk	1
6534	Overspanningsbeveiliging algemeen <i>In VK1-2</i>	Muziekschool	1,00 stk	1
6534	Overspanningsbeveiliging algemeen <i>In VK0-5</i>	Opslag	1,00 stk	1
6534	Overspanningsbeveiliging algemeen <i>In VK1-1</i>	Radio Voorne	1,00 stk	1
6534	Overspanningsbeveiliging algemeen <i>In VK0-4</i>	Tech. ruimte	1,00 stk	1
6534	Overspanningsbeveiliging algemeen <i>In VK0-1</i>	Tech. ruimte	1,00 stk	1
6534	Overspanningsbeveiliging algemeen <i>In HVI</i>	Tech. ruimte	1,00 stk	1
6534	Overspanningsbeveiliging algemeen <i>In VK0-2</i>	Tech. ruimte	1,00 stk	1
6534	Overspanningsbeveiliging algemeen <i>In VK0-3</i>	Tech. ruimte	1,00 stk	1
6539	Valbeveiliging algemeen <i>2 steunen + kabel</i>	Dak	2,00 stk	1
6539	Valbeveiliging algemeen <i>2 steunen + kabel</i>	Dak	2,00 stk	1
6539	Valbeveiliging algemeen <i>losse steunen</i>	Dak	4,00 stk	1
6539	Valbeveiliging algemeen <i>2 steunen + kabel</i>	Dak	2,00 stk	1
6539	Valbeveiliging algemeen <i>losse steunen</i>	Dak	3,00 stk	1
6539	Valbeveiliging algemeen <i>2 steunen + kabel</i>	Dak	2,00 stk	1
6539	Valbeveiliging algemeen <i>3 steunen + kabel</i>	Dak	3,00 stk	1
6539	Valbeveiliging algemeen <i>3 steunen + kabel</i>	Dak	3,00 stk	1
6539	Valbeveiliging algemeen <i>7 steunen + kabel</i>	Dak	7,00 stk	1

**415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis**

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
6539	Valbeveiliging algemeen <i>4 steunen + kabel</i>	Dak	4,00 stk	1
6539	Valbeveiliging algemeen <i>Ladder opstelpunt.</i>	Gevel	1,00 stk	1
6541	Invalidetoilet noodsignaal	Invalide toilet	1,00 stk	3
66	Transport			
6610	Transport liften algemeen	LMK	1,00 pm	2
6612	Hydraulische lift hefplateau	Achter ingang	1,00 stk	2
6636	Hijswerktuigen takels <i>inclusief frequentieregelaar</i>	Theaterzaal	1,00 st	1
6636	Hijswerktuigen takels <i>inclusief frequentieregelaar</i>	Theaterzaal	6,00 st	1
67	Gebouwbeheersvoorzieningen			
6714	kWh meter <i>In kast VK0-1</i>	Tech. ruimte	1,00 stk	3
6714	kWh meter <i>In kast HVI</i>	Tech. ruimte	7,00 stk	2
73	Vaste keukenvoorzieningen			
7311	Aanrechtblad RVS > 1.0 m.	Foyer	1,00 st	1
7311	Aanrechtblad RVS > 1.0 m. <i>1,5m</i>	Horeca	1,00 st	1
7311	Aanrechtblad RVS > 1.0 m. <i>tbv bar</i>	Horeca	1,00 st	1
7311	Aanrechtblad RVS > 1.0 m. <i>3,4m</i>	Keuken	1,00 st	1
7311	Keukenblok > 2.0 m. <i>Met 2 onderkasten, houten aanrechtblad en RVS spoelbak.</i>	Kunstuitleen	1,00 st	1
7311	Keukeninr. bovenkast dubbel <i>Met 4 onderkasten en 4 bovenkasten. Aanrecht met 1 spoelbak.</i>	Kantoor	1,00 st	1
7311	Keukeninr. bovenkast dubbel <i>Met 3 onderkasten en 3 bovenkasten. Aanrecht met 1 spoelbak.</i>	Muziekschool	1,00 st	1
7311	Keukeninr. bovenkast dubbel <i>Met 3 onderkasten en 3 bovenkasten. Aanrecht met 1 spoelbak.</i>	Radio Voorne	1,00 stk	1
74	Vaste sanitairvoorzieningen			
7411	Sanitair urinoir <i>Inclusief spoelkraan.</i>	Algemeen	5,00 st	1
7411	Sanitair closetpot <i>Wandcloset</i>	Algemeen	19,00 st	1

**415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis**

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
7411	Sanitair wastafel <i>Wastafelcombinatie</i>	Algemeen	13,00 st	1
7411	Sanitair wastafel <i>Wastafelcombinatie HACCP wastafel</i>	Algemeen	1,00 st	1
7411	Sanitair fontein	Algemeen	1,00 st	1
7411	Sanitair uitstortgootsteen	Algemeen	1,00 st	1
7411	Sanitair uitstortgootsteen <i>Keramisch</i>	Werkkast	1,00 st	1
7411	Douchegarnituur	Algemeen	3,00 st	1
7411	Sanitair douche-cabine <i>begane grond muziekschool.</i>	Algemeen	1,00 st	1
7412	Opklapbare beugel	Invalide toilet	2,00 st	1
7413	Schaamschot Geberit	Algemeen	3,00 st	1
7413	Sanitaire accessoires algemeen <i>spiegel</i>	Algemeen	2,00 st	1
7413	Sanitaire accessoires algemeen <i>spiegel</i>	Algemeen	12,00 st	1
7413	Tapkraan	Algemeen	14,00 st	1
7413	Tapkraan	Algemeen	4,00 st	1
7413	Tapkraan	Algemeen	1,00 st	1
7413	Mengkraan	Algemeen	9,00 st	1
7413	Mengkraan <i>Type douchemengkraan</i>	Algemeen	3,00 st	1
7413	Mengkraan <i>met vaatdouche</i>	Keuken	1,00 st	1
75	Vaste onderhoudsvoorzieningen			
7511	Rolsteiger, werkhoogte tot 12 meter	Gevels	1,00 pst	0
7511	Dagelijks onderhoud	Overige	1365,00 bvo	
7511	Herinspectie NEN 2767 bouwkundig	Overige	1,00 pst	0
7511	Herinspectie platte daken	Overige	1,00 pst	
7513	Gevellader algemeen <i>Lengte 7,5 meter.</i>	Dak	1,00 stk	1
90	Terrein			
9063	Gevel- en plafondarmaturen klein	Dak	3,00 stk	1

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
9063	Gevel- en plafondarmaturen klein <i>PL armatuur</i>	Gevel	7,00 stk	1
9063	Gevel- en plafondarmaturen middelgroot	Gevel	2,00 stk	1

Bevindingen NEN 2767

415160 • Theater Twee hondjes

Opzoomerlaan 106
3221 LS Hellevoetsluis

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

1 = Uitstekende conditie

2 = Goed

3 = Redelijk

4 = Matig

5 = Slecht

6 = Zeer slecht

8 = Nader onderzoek nodig

9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 22-8-2017

Conditie 5

5321 Voorraadboiler elektrisch < 30 l

Kunstuitleen

K3GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	2	5	5	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit:	Hvh
Vervangen	1,00 pst

5321 Voorraadboiler elektrisch < 30 l

Muziekschool

K3GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	2	5	5	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit:	Hvh
Vervangen	1,00 pst

5321 Voorraadboiler elektrisch < 30 l

Kantoor

K3GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	2	5	5	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit:	Hvh
Vervangen	1,00 pst

Conditie 4

4631 Buitenschilderwerk deur metaal (onbeschut st)

Gevels oudbouw

B11GA04 Graffiti, bekladding

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	3	5	4	Beleving & Esthetica - ernstig effect

Activiteit:	2016	Hvh	Totaal
Vervolgsysteem buitenschilderwerk deur metaal (onbeschut st)		1,00 st	€ 350



Conditie 4

5771 Luchtbehandelingskast toevoer KV + WTW 1,4 - 2,8 m3/s

Dak

K14EM01 Corrosie

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	2	3	3	Technische vervolgschade - matig effect

Activiteit:	2016	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 1.000



5771 Luchtbehandelingskast toevoer KV + WTW 1,4 - 2,8 m3/s

Dak

K14SC02 Beschadiging (deuken)

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serieus	1	2	1	Technische vervolgschade - gering effect

Activiteit:	2016	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 100



Conditie 3

4111 Gevelafwerking voegwerk platvol

B8EC01 Uitgespoeld/afwezig voegwerk

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	2	3	Toename klachtenonderhoud - gering effect Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit:	2016	Hvh	Totaal
Partieel herstel		1,00 pst	€ 4.000



5121 Gasketel (atmosferisch) wand HR < 25 kW

Dak

K2GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit:	Hvh
Vervangen	1,00 pst

Conditie 3

5121 Gasketel (atmosferisch) wand HR < 25 kW

CV ruimte 2

K2GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 1,00 pst

5121 Gasketel (atmosferisch) wand HR 25 - 50 kW

Tech. ruimte

K2GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 1,00 pst

5121 Gasketel (atmosferisch) wand HR 25 - 50 kW

Tech. ruimte

K2GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 1,00 pst

5124 Rookgas toe-/afvoer gecombineerd

Dak

K1GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 2,00 pst

Conditie 3

5124 Rookgas toe-/afvoer gecombineerd Dak K1GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 1,00 pst					
5124 Rookgas toe-/afvoer gecombineerd Dak K1GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 3,00 pst					
5126 Combiketel HR 25 - 50 kW CV ruimte 2 K2GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 1,00 pst					
5212 Hemelwaterafvoer kunststof Gevel K5GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 110,00 pst					

Conditie 3

5230 Vetvanginstallatie afvalwater Terrein K9GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 1,00 pst					
5310 Drinkwaterinstallaties meetstation CV ruimte 1 K5GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 1,00 pst					
5310 Drinkwaterinstallaties meetstation Algemeen K5GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 2,00 pst					
5314 Drukverhoging hydrofoorinstallatie 1 pomp Tech. ruimte K7GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 1,00 pst					

Conditie 3

5322 Voorraadboiler indirect verwarmd 120 l

Tech. ruimte

K3GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 1,00 pst

5350 Wateronthardersysteem pekelsimplex

Keuken

K10GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 1,00 pst

5411 Aardgas meetstation compleet

CV ruimte 1

K8GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 1,00 pst

5411 Aardgas meetstation compleet

CV ruimte 2

K8GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 2,00 pst

Conditie 3

5512 Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW Dak K11GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 5,00 pst					
5512 Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW Dak K11GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 1,00 pst					
5512 Splitsysteem multisplit 3 - 6 kW Dak K11GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 1,00 pst					
5512 Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW Dak K11GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 5,00 pst					

Conditie 3

5512 Splitsysteem multisplit 3 - 6 kW

Dak

K11GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit:	Hvh
Vervangen	1,00 pst

5521 Koelaggregaat DX algemeen

Dak

K11GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit:	Hvh	Totaal
Vervangen	1,00 pst	€ 11.000

5531 Stelmotor koudedistributie DN 25

Algemeen

K16GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit:	Hvh
Vervangen	3,00 pst

5610 Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 25

Dak

K7GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit:	Hvh
Vervangen	1,00 pst

Conditie 3

5610 Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter

CV ruimte 1

K6GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 1,00 pst

5610 Stelmotor warmtedistributie DN 25

Dak

K16GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 1,00 pst

5610 Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter

CV ruimte 2

K6GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 2,00 pst

5610 Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter

Tech. ruimte

K6GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 1,00 pst

Conditie 3

5610 Inregelafsluiter warmtedistributie DN 25

Algemeen

K5GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 6,00 pst

5610 Klepafsluiter warmtedistributie DN 25

Algemeen

K5GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 4,00 pst

5610 Stelmotor warmtedistributie DN 25

Algemeen

K16GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 3,00 pst

5610 Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter

CV ruimte 1

K6GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 1,00 pst

Conditie 3

5610 Stelmotor warmtedistributie DN 25

Dak

K16GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 1,00 pst

5611 Plaatradiatoren algemeen

Algemeen

K13GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 47,00 pst

5611 Ledenradiatoren algemeen

Algemeen

K13GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 11,00 pst

5611 Thermostatische kraan radiator

Algemeen

K13GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 58,00 pst

Conditie 3

5721 Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s Dak K14GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 1,00 pst					
5721 Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s Dak K14GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 1,00 pst					
5721 Dakventilator 0,7 - 1,39 m3/s Dak K14GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 1,00 pst					
5731 Boxventilator algemeen Algemeen K14GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 9,00 pst					

Conditie 3

5761 Luchtkan. lokale luchtbeh. installatie Theater K15GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 50,00 pst					
5761 Luchtkan. lokale luchtbeh. installatie Algemeen K15GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 100,00 pst					
5771 Luchtbehandelingskast afvoer + WTW 1,4 - 2,8 m3/s Dak K14GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 1,00 pst					
5771 Luchtbehandelingskast toevoer KV + WTW 0,6 - 1,4 m3/s Dak K14GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 1,00 pst					

Conditie 3

5771 Luchtbehandelingskast toevoer V 0,6 - 1,4 m3/s

Dak

K14EM01 Corrosie

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	2	2	2	Technische vervolgschade - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect Energie - matig effect

Activiteit:	2016	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 800



5771 Luchtbehandelingskast toevoer V 0,6 - 1,4 m3/s

Dak

K14GA01 Beschadiging (krassen)

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	3	1	Toename klachtenonderhoud - matig effect Energie - matig effect

Activiteit:	2016	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 500



5820 Autonome onderstations algemeen

Kunstuitleen

K17GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit:	Hvh
Vervangen	1,00 pst

5820 Autonome onderstations algemeen

Radio Voorne

K17GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit:	Hvh
Vervangen	1,00 pst

Conditie 3

5820 Centrale regelkast CV-installatie Keuken K17GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 1,00 pst					
5820 Centrale regelkast CV-installatie Tech. ruimte K17GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 1,00 pst					
5820 Centrale regelkast CV-installatie Theater K17GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 1,00 pst					
5820 Centrale regelkast CV-installatie Receptie K17GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 1,00 pst					

Conditie 3

6120 Aarding algemeen Algemeen E2GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 1365,00 pst					
6151 Verdeelinrichting > 30 groepen Opslag E5GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 1,00 pst					
6151 Verdeelinrichting > 30 groepen Tech. ruimte E5GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 1,00 pst					
6151 Verdeelinrichting 16 - 18 groepen Tech. ruimte E5GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 1,00 pst					

Conditie 3

6151 Verdeelinrichting 19 - 21 groepen

Radio Voorne

E5GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 1,00 pst

6151 Verdeelinrichting 25 - 27 groepen

Tech. ruimte

E5GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 1,00 pst

6221 Krachtstroom installatie wandcontactdoos

Tech. ruimte

E6GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 14,00 pst

6311 Armaturen PL eenvoudig

Algemeen

E7GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 138,00

Conditie 3

6311 Armaturen PL eenvoudig

Algemeen

E7GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh

Vervangen 20,00

6311 Armaturen PL eenvoudig

Algemeen

E7GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh

Vervangen 17,00

6311 Armaturen TL standaard design

Algemeen

E7GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh

Vervangen 1,00

6311 Armaturen TL standaard lamel/gesloten

Algemeen

E7GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh

Vervangen 49,00

Conditie 3

6311 Armaturen TL standaard lamel/gesloten Algemeen E7GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 17,00					
6311 Armaturen TL standaard lamel/gesloten Algemeen E7GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 1,00					
6311 Armaturen TL standaard montagebalk Algemeen E7GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 24,00					
6311 Armaturen TL standaard reflector Algemeen E7GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 10,00					

Conditie 3

6311 Armaturen TL standaard spat-/waterdicht Algemeen E7GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 3,00					
6311 Armaturen TL standaard lamel/gesloten Algemeen E7GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 2,00					
6311 Armaturen TL standaard lamel/gesloten Algemeen E7GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 18,00					
6311 Halogeenarmaturen algemeen Algemeen E7GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 7,00					

Conditie 3

6311 Lichtgroepenkast < 10 groepen

Kleine zaal

E5GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 1,00 pst

6311 Lichtgroepenkast 10 - 12 groepen groepen

Muziekschool

E5GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 1,00 pst

6311 Lichtgroepenkast 10 - 12 groepen groepen

Tech. ruimte

E5GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 1,00 pst

6311 Lichtgroepenkast 13 - 15 groepen

Kunstuitleen

E5GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 1,00 pst

Conditie 3

6324 Noodverlichting Armaturen decentraal gevoed Algemeen E8GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 7,00 pst					
6324 Noodverlichting Armaturen decentraal gevoed Algemeen E8GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 15,00 pst					
6371 Bijzondere verlichting reclame alg Gevel E7GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 1,00					
6371 Bijzondere verlichting neonlicht Gevel E7GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 5,00					

Conditie 3

6411 Deurbelinstallaties Kunstuitleen E10GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 1,00 pst					
6421 Telefooninstallatie Kunstuitleen E11GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 200,00 pst					
6421 Telefooninstallatie Radio Voorne E11GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 100,00 pst					
6421 Telefooninstallatie Muziekschool E11GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 200,00 pst					

Conditie 3

6421 Telefooninstallatie Theater E11GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 1100,00 pst					
6422 Intercom installatie deurintercom Gevel E12GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 1,00 pst					
6422 Intercom installatie deurintercom Gevel E12GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 2,00 pst					
6422 Intercom installatie intercomhoofdpost Algemeen E12GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 1,00 pst					

Conditie 3

6422 Intercom installatie loketintercom

Radio Voorne

E12GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 1,00 pst

6422 Intercominstallatie intercompost

Receptie

E12GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 1,00 pst

6424 Geluidsinstallatie

Algemeen

E13GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 1,00 pst

6441 Data-installatie algemeen

Kunstuitleen

E11GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 200,00 pst

Conditie 3

6441 Data-installatie algemeen

Radio Voorne

E11GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 50,00 pst

6441 Data-installatie algemeen

Muziekschool

E11GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 200,00 pst

6441 Data-installatie algemeen

Theater

E11GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 1000,00 pst

6441 Data-installatie patchkast/verdelers

Serverruimte

E11GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 1,00 pst

Conditie 3

6451 CAI-installatie algemeen

Algemeen

E11GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 1365,00 pst

6511 Brandmeldinstallatie centrale

Tech. ruimte

E15GV06 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 1,00 pst

6511 Brandmeldinstallatie handmelder

Algemeen

E15GV06 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 12,00 pst

6511 Brandmeldinstallatie rookmelder

Algemeen

E15GV06 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: Hvh
Vervangen 67,00 pst

Conditie 3

6511 Brandmeldinstallatie meldsirene Algemeen E15GV06 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 20,00 pst					
6511 Brandmeldinstallatie nevenindicator Algemeen E15GV06 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 41,00 pst					
6512 Brandmeldinstallatie kleefmagneet Algemeen E15GV06 Verval meer dan 75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 5,00 pst					
6513 Brandslanghaspel algemeen Algemeen E15GV05 Verval tussen 50%-75% van de levensduur					
Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit	
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect	
Activiteit: Hvh Vervangen 9,00 pst					

Conditie 3

6541 Invalidetoilet noodsignaal

E10GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit:	2016	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 pst	€ 225

6714 kWh meter

Tech. ruimte

K17GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Activiteit:	Hvh
Vervangen	1,00 pst

Conditie 2

3120 Waterslag gecoat aluminium

Gevels oudbouw

Erosie, verwerking, verzanding

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	1	4	2	Beleving & Esthetica - gering effect

Activiteit:
Zie ingeplande activiteit in 2044 vervangen
waterslag gecoat aluminium



4322 Vloerafwerking linoleum

Interieur

B9SM07 Slijtage

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	2	3	2	Beleving & Esthetica - gering effect

Activiteit:
Zie ingeplande activiteit in 2024 vervangen
vloerafwerking linoleum



Conditie 2

4322 Vloerafwerking linoleum


Interieur

B9GA02 Vuil, aanslag, verkleuring

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	2	1	Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit:

Zie ingeplande activiteit in 2024 vervangen vloerafwerking linoleum



4322 Vloerafwerking parket

Interieur

B9SM07 Slijtage

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	1	4	2	Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit:

Zie ingeplande activiteit in 2036 vervangen vloerafwerking parket



4322 Matten, inloopmat Coral

Interieur

B9GA02 Vuil, aanslag, verkleuring

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Beleving & Esthetica - gering effect

Activiteit:

Zie ingeplande activiteit in 2018 vervangen matten, inloopmat Coral



4411 Vloerafwerking kunsthars

Interieur

Slijtage

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	2	3	2	Beleving & Esthetica - gering effect

Activiteit:

Zie ingeplande activiteit in 2024 aanbrengen nieuwe laag vloerafwerking kunsthars



Conditie 2

4411 Vloerafwerking kunsthars

Interieur

Kleurverschil

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	1	1	Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit:

Geen actie noodzakelijk



4622 Binnenschilderwerk vloerplint hout dekkend (m1)

Interieur

B11SM01 Beschadiging

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	3	2	2	Beleving & Esthetica - gering effect

Activiteit:

Zie ingeplande activiteit in 2024 vervolgsysteem
binnenschilderwerk vloerplint hout dekkend (m1)



4622 Binnenschilderwerk wandafwerking spuitwerk (m2)


Interieur

B11SM01 Beschadiging

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	3	2	2	Beleving & Esthetica - gering effect

Activiteit:

Zie ingeplande activiteit in 2024 vervolgsysteem
binnenschilderwerk wandafwerking spuitwerk (m2)



4622 Binnenschilderwerk wandafwerking spuitwerk (m2)


Interieur

B11GA03 Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	1	1	Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit:

Zie ingeplande activiteit in 2024 vervolgsysteem
binnenschilderwerk wandafwerking spuitwerk (m2)



Conditie 2

5820 Frequentieregelaar

K17GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

Activiteit:

Vervangen

5820 Frequentieregelaar

K17GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

Activiteit:

Vervangen

6324 Vluchtverlichting Armaturen decentraal gev.

Gebouw algemeen

E8GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect

Activiteit:

Vervangen

6513 Brandklep

K14GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Veiligheid & Gezondheid - matig effect

Activiteit:

Vervangen

Conditie 2

6522 Toegangscontrole kaartlezers

Radio Voorne

E16GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Veiligheid & Gezondheid - gering effect

Activiteit:

Vervangen

6610 Transport liften algemeen

LMK

T1GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - matig effect

Activiteit:

Vervangen

6612 Hydraulische lift hefplateau

Achter ingang

T1GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	

Activiteit:

Vervangen

6714 kWh meter

Tech. ruimte

K17EC01 Beschadiging (scheuren/gaten)

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	2	2	2	

Activiteit:

Herstellen

Hvh

1,00 pst

Totaal

€ 1.700



Conditie 1

2121 Gevelconstructie metselwerk baksteen

Gevels oudbouw

B2GA01 Aangroei mos, algen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	3	1	Beleving & Esthetica - gering effect

Activiteit:	2016	Hvh	Totaal
Reinigen		1,00 pst	€ 11.000



3231 Binnendeur hout v.z.v. kunststof toplaag (HPL)

B7SM02 Beschadiging deur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	3	1	1	Beleving & Esthetica - gering effect

Activiteit:
Geen actie noodzakelijk



3231 Binnendeur hout v.z.v. kunststof toplaag (HPL)


Interieur

B7GA02 Vuil, aanslag, verkleuring

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	1	1	Beleving & Esthetica - gering effect

Activiteit:
Geen actie noodzakelijk

Het betreft hier een deur in de technische ruimte op de begane grond.



4322 Vloerafwerking tapijt

Interieur

B9GA02 Vuil, aanslag, verkleuring

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	3	1	Beleving & Esthetica - matig effect

Activiteit:	2016	Hvh	Totaal
Partieel vervangen vloerbedekking		1,00 pst	€ 4.000

Het betreft hier de vloerbedekking van de entree.



Conditie 1

4622 Binnenschilderwerk wandafwerking pleisterwerk (m2)

Interieur

B11GA03 Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	3	1	Beleving & Esthetica - gering effect

Activiteit:

Zie ingeplande activiteit in 2024 vervolgsysteem
binnenschilderwerk wandafwerking pleisterwerk
(m2)

Het betreft hier het schilderwerk in de technische ruimtes op de begane grond.



4632 Binnenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend (m1)


Interieur

B11SM01 Beschadiging

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serieus	3	1	1	Beleving & Esthetica - gering effect

Activiteit:

Zie ingeplande activiteit in 2024 vervolgsysteem
binnenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend
(m1)



5121 Gasketel (atmosferisch) wand HR < 25 kW

CV ruimte 1

K2EM02 Inwendige corrosie aan keteldelen/romp

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	1	2	1	Technische vervolgschade - gering effect Energie - gering effect

Activiteit:

2016

Hvh

Totaal

Herstellen

1,00 pst

€ 50



6171 Uitwendige bliksemafl.installatie leidingen

Dak

E2GB03 Beschadigde/ontbrekende bevestigingsmiddelen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	3	2	1	Veiligheid & Gezondheid - matig effect Technische vervolgschade - matig effect Energie - matig effect

Activiteit:

2016

Hvh

Totaal

Herstellen

1,00 pst

€ 500



415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Totaal object	€ 35.225
BTW	€ 7.397
Totaal inclusief BTW	€ 42.622

Jaarplan 2016

415160 • Theater Twee hondjes

**Opzoomerlaan 106
3221 LS Hellevoetsluis**

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 22-8-2017

**415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis**

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2016
1010	Brandveiligheidsinspectie >1000m ²	Brandveiligheidsinspectie	1365,00 m2	€ 2.730
1010	Herinspectie NEN3140	NEN3140 keuring	1365,00 m2	€ 819
1010	Preventief Onderhoud	Preventief Onderhoud	1365,00 m2	€ 3.413
1010	Storings onderhoud installaties	Storings onderhoud installaties	1365,00 m2	€ 1.706
1010	Keuring blusmiddelen	Keuren brandslanghaspel	9,00 st	€ 288
21	Buitenwanden			
■ 2121	Gevelconstructie metselwerk baksteen Gevels oudbouw	Reinigen Aangroei mos, algen	1,00 pst	€ 11.000
41	Buitenwandafwerkingen			
■ 4111	Gevelafwerking voegwerk platvol Gevels oudbouw	Partieel herstel Uitgespoeld/afwezig voegwerk	1,00 pst	€ 4.000
43	Vloerafwerkingen			
■ 4322	Vloerafwerking tapijt Interieur	Partieel vervangen vloerbedekking Vuil, aanslag, verkleuring	1,00 pst	€ 4.000
46	Schilderwerk			
■ 4631	Buitenschilderwerk deur metaal (onbeschu st) Gevels oudbouw	Vervolgsysteem buitenschilderwerk deur metaal (onbeschu st) Graffiti, bekladding	1,00 st	€ 350
47	Dakafwerkingen			
4710	Dakrandafwerking daktrim blank aluminium Dakvlak 1	Vervangen dakrandafwerking daktrim blank aluminium	49,00 m1	€ 539
4710	Dakrandafwerking metaal Dakvlak 10	Vervangen dakrandafwerking metaal	14,00 m1	€ 784
4710	Dakrandafwerking daktrim blank aluminium Dakvlak 2	Vervangen dakrandafwerking daktrim blank aluminium	48,00 m1	€ 528
4710	Dakrandafwerking daktrim blank aluminium Dakvlak 3	Vervangen dakrandafwerking daktrim blank aluminium	43,00 m1	€ 473
4710	Dakrandafwerking daktrim blank aluminium Dakvlak 4	Vervangen dakrandafwerking daktrim blank aluminium	18,00 m1	€ 198
4710	Dakrandafwerking daktrim blank aluminium Dakvlak 5	Vervangen dakrandafwerking daktrim blank aluminium	20,00 m1	€ 220
4710	Dakrandafwerking daktrim blank aluminium Dakvlak 6	Vervangen dakrandafwerking daktrim blank aluminium	7,00 m1	€ 77
4710	Dakrandafwerking daktrim blank aluminium Dakvlak 7	Vervangen dakrandafwerking daktrim blank aluminium	10,00 m1	€ 110
4710	Dakrandafwerking metaal Dakvlak 8	Vervangen dakrandafwerking metaal	10,00 m1	€ 560
4710	Dakrandafwerking metaal Dakvlak 9	Vervangen dakrandafwerking metaal	10,00 m1	€ 560

**415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis**

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2016
4711	Dakbedekking bitumen APP Dakvlak 1	Vervangen dakbedekking bitumen APP	286,00 m2	€ 23.738
4711	Dakbedekking bitumen APP Dakvlak 10	Vervangen dakbedekking bitumen APP	40,00 m2	€ 3.320
4711	Dakbedekking bitumen APP Dakvlak 2	Vervangen dakbedekking bitumen APP	197,00 m2	€ 16.351
4711	Dakbedekking bitumen APP Dakvlak 3	Vervangen dakbedekking bitumen APP	106,00 m2	€ 8.798
4711	Dakbedekking bitumen APP Dakvlak 4	Overtrekken dakbedekking bitumen APP	36,00 m2	€ 1.800
4711	Dakbedekking bitumen APP Dakvlak 5	Vervangen dakbedekking bitumen APP	61,00 m2	€ 5.063
4711	Dakbedekking bitumen APP Dakvlak 7	Vervangen dakbedekking bitumen APP	32,00 m2	€ 2.656
4711	Dakbedekking bitumen APP Dakvlak 8	Vervangen dakbedekking bitumen APP	268,00 m2	€ 22.244
4711	Dakbedekking bitumen APP Dakvlak 9	Vervangen dakbedekking bitumen APP	208,00 m2	€ 17.264
51 Warmteopwekking				
5121	Gasketel (atmosferisch) wand HR < 25 kW CV ruimte 1	Herstellen Inwendige corrosie aan keteldelen/romp	1,00 pst	€ 50
5121	Gasketel (atmosferisch) wand HR 25 - 50 kW Tech. ruimte	Keuring	1,00 stk	€ 0
5121	Gasketel (atmosferisch) wand HR 25 - 50 kW Tech. ruimte	Keuring	1,00 stk	€ 0
5121	Gasketel (atmosferisch) wand HR 50 - 80 kW Tech. ruimte	Keuring	1,00 stk	€ 0
53 Water				
5310	Legionella uitgebreide risico-analyse Algemeen	Beheersplan legionella	1,00 stk	€ 520
5310	Legionella uitgebreide risico-analyse Algemeen	Monsternamen legionella	1,00 stk	€ 36
54 Gassen				
5410	Leidingen brandstofinstallatie gas Algemeen	Keuren leidingen gas	1,00 pst	€ 350
55 Koudeopwekking				
5512	Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW Dak	Keuring splitsysteem	1,00 stk	€ 52
5512	Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW Dak	Keuring splitsysteem	5,00 stk	€ 260
5512	Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW Dak	Keuring splitsysteem	1,00 stk	€ 52
5512	Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW Dak	Keuring splitsysteem	1,00 stk	€ 52
5512	Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW Dak	Keuring splitsysteem	1,00 stk	€ 52
5512	Splitsysteem multisplit 3 - 6 kW Dak	Keuring splitsysteem	1,00 stk	€ 52
5512	Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW Dak	Keuring splitsysteem	5,00 stk	€ 260

**415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis**

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2016
5512	Splitsysteem multisplit 3 - 6 kW Dak	Keuring splitsysteem	1,00 stk	€ 52
5521	Koelaggregaat DX algemeen Dak	Keuring koudwateraggregaten	1,00 stk	€ 0
57	Luchtbehandeling			
5751	Luchtkanalen incl. ornamenten Algemeen	Luchtkanalen incl. ornamenten	59,00 pm	€ 0
5751	Luchtkanalen incl. ornamenten Algemeen	Luchtkanalen incl. ornamenten	7,00 pm	€ 0
5751	Luchtkanalen incl. ornamenten Theater	Luchtkanalen incl. ornamenten	40,00 pm	€ 4.000
■ 5771	Luchtbehandelingskast toevoer KV + WTW 1,4 - 2,8 m3/s Dak	Herstellen Corrosie	1,00 pst	€ 1.000
■ 5771	Luchtbehandelingskast toevoer KV + WTW 1,4 - 2,8 m3/s Dak	Herstellen Beschadiging (deuken)	1,00 pst	€ 100
5771	Luchtbehandelingskast toevoer KV + WTW 1,4 - 2,8 m3/s Dak	Vervangen Luchtbehandelingskast toevoer	1,00 stk	€ 18.352
■ 5771	Luchtbehandelingskast toevoer V 0,6 - 1,4 m3/s Dak	Herstellen Corrosie	1,00 pst	€ 800
■ 5771	Luchtbehandelingskast toevoer V 0,6 - 1,4 m3/s Dak	Herstellen Beschadiging (krassen)	1,00 pst	€ 500
61	Centrale elektrotechnische voorzieningen			
■ 6171	Uitwendige bliksemafsluiting leidingen Dak	Herstellen Beschadigde/ontbrekende bevestigingsmiddelen	1,00 pst	€ 500
63	Verlichting			
6311	Armaturen PL eenvoudig Algemeen	Vervangen TL-armaturen	138,00 stk	€ 33.022
6371	Bijzondere verlichting Kleine zaal	Vervangen dimmerkast	12,00 st	€ 2.400
6371	Bijzondere verlichting Kleine zaal	Vervangen dimmerkast	1,00 st	€ 1.000
64	Communicatie			
6424	Geluidsinstallatie Theaterzaal	Vervangen geluidsinstallatie	1,00 m2	€ 1.500
65	Beveiliging			
6511	Brandmeldinstallatie centrale Tech. ruimte	Contract bewakingsdienst	1,00 pst	€ 250
6513	Brandklep Algemeen	Vervangen brandklep	3,00 st	€ 750
6539	Valbeveiliging algemeen Dak	Keuren en onderhoud valbeveiliging	1,00 stk	€ 340
6539	Valbeveiliging algemeen Dak	Keuren en onderhoud valbeveiliging	1,00 stk	€ 340
6539	Valbeveiliging algemeen Dak	Keuren en onderhoud valbeveiliging	1,00 stk	€ 340

415160 • Theater Twee hondjes
Opzomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2016
6539	Valbeveiliging algemeen Dak	Keuren en onderhoud valbeveiliging	1,00 stk	€ 340
6539	Valbeveiliging algemeen Dak	Keuren en onderhoud valbeveiliging	1,00 stk	€ 340
6539	Valbeveiliging algemeen Dak	Keuren en onderhoud valbeveiliging	1,00 stk	€ 340
6539	Valbeveiliging algemeen Dak	Keuren en onderhoud valbeveiliging	1,00 stk	€ 340
6539	Valbeveiliging algemeen Dak	Keuren en onderhoud valbeveiliging	1,00 stk	€ 340
6539	Valbeveiliging algemeen Dak	Keuren en onderhoud valbeveiliging	1,00 stk	€ 340
6539	Valbeveiliging algemeen Dak	Keuren en onderhoud valbeveiliging	1,00 stk	€ 340
6539	Valbeveiliging algemeen Gevel	Keuren en onderhoud valbeveiliging	1,00 stk	€ 340
■ 6541	Invalidetoilet noodsignaal Invalide toilet	Vervangen Verval meer dan 75% van de levensduur	1,00 pst	€ 225
66	Transport			
6610	Transport liften algemeen LMK	Vervangen lift	1,00 st	€ 30.000
6612	Hydraulische lift hefplateau Achter ingang	Vervangen hefplateau	1,00 st	€ 5.000
6636	Hijswerktuigen takels Theaterzaal	Vervangen hijswerktuigen takels	6,00 st	€ 66.000
67	Gebouwbeheersvoorzieningen			
6714	kWh meter Tech. ruimte	Vervangen kWh meter	1,00 m2	€ 350
6714	kWh meter Tech. ruimte	Vervangen kWh meter	7,00 st	€ 3.850
75	Vaste onderhoudsvoorzieningen			
7511	Dagelijks onderhoud Overige	Dagelijks onderhoud	1365,00 bvo	€ 1.365
Totaal object				€ 310.082
BTW				€ 65.117
Totaal inclusief BTW				€ 375.199

Overzicht 10 - Jarenplan (Gedetailleerd)

415160 • Theater Twee hondjes

**Opzoomerlaan 106
3221 LS Hellevoetsluis**

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 22-8-2017



gemeente
HELLEVOETSLUIS

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
1010	Brandveiligheidsinspectie >1000m²															
	Brandveiligheidsinspectie	1365,00	m2	2016	6	€ 2.730						€ 2.730				€ 5.460
1010	Herinspectie NEN2767															
	Herinspectie	1365,00	m2	2018	5			€ 1.024					€ 1.024			€ 2.048
1010	Herinspectie NEN3140															
	NEN3140 keuring	1365,00	m2	2015	1	€ 819	€ 819	€ 819	€ 819	€ 819	€ 819	€ 819	€ 819	€ 819	€ 819	€ 8.190
1010	Preventief Onderhoud															
	Preventief Onderhoud	1365,00	m2	2015	1	€ 3.413	€ 3.413	€ 3.413	€ 3.413	€ 3.413	€ 3.413	€ 3.413	€ 3.413	€ 3.413	€ 3.413	€ 34.125
1010	Storings onderhoud installaties															
	Storings onderhoud installaties	1365,00	m2	2015	1	€ 1.706	€ 1.706	€ 1.706	€ 1.706	€ 1.706	€ 1.706	€ 1.706	€ 1.706	€ 1.706	€ 1.706	€ 17.063
1010	Keuring blusmiddelen															
	Keuren brandblusser	12,00	st	2015	2		€ 96		€ 96		€ 96		€ 96		€ 96	€ 480
	Keuren brandslanghaspel	9,00	st	2015	1	€ 288	€ 288	€ 288	€ 288	€ 288	€ 288	€ 288	€ 288	€ 288	€ 288	€ 2.880
						€ 8.956	€ 6.322	€ 7.250	€ 6.322	€ 6.226	€ 6.322	€ 8.956	€ 7.346	€ 6.226	€ 6.322	€ 70.245

21 Buitenwanden

2110	Gevelafdichting loodslab opgaand werk	Gevels theater														
	Vervangen gevelafdichting loodslab opgaand werk		39,00	m1	2036	40										€ 0
2110	Gevelafdichting loodslab opgaand werk	Gevels oudbouw														
	Vervangen gevelafdichting loodslab opgaand werk		35,00	m1	2036	40										€ 0
2120	Gevelafdekking staal	Gevels theater														
	Vervangen gevelafdekking staal		60,00	m1	2036	36										€ 0
	Reinigen gevelafdekking staal		60,00	m1	2020	6				€ 420						€ 420
2121	Gevelconstructie metselwerk baksteen	Gevels oudbouw														
■	Reinigen	Aangroei mos, algen	1,00	pst	2016		€ 11.000									€ 11.000

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
						€ 11.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 420	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.420

24 Trappen en hellingen

2410	Inschuifbare tribune	Theaterzaal														
	Vervangen inschuifbare tribune		1,00	pst	2026	25										€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

31 Buitenwandopeningen

3111	Kozijn buiten gecoat aluminium	Gevels theater														
	Vervangen kozijn buiten gecoat aluminium		118,00	m2	2050	48										€ 0
	Reinigen kozijn buiten gecoat aluminium		118,00	m2	2018	3		€ 708			€ 708			€ 708		€ 2.124
3111	Kozijn buiten gecoat staal	Gevels theater														
	Vervangen kozijn buiten gecoat staal		19,00	m2	2050	48										€ 0
	Reinigen kozijn buiten gecoat staal		19,00	m2	2018	3		€ 114			€ 114			€ 114		€ 342
3111	Kozijn buiten gecoat aluminium	Gevels oudbouw														
	Vervangen kozijn buiten gecoat aluminium		422,00	m2	2050	48										€ 0
	Reinigen kozijn buiten gecoat aluminium		422,00	m2	2018	3		€ 2.532			€ 2.532			€ 2.532		€ 7.596
3111	Kozijn buiten gecoat staal	Gevels oudbouw														
	Vervangen kozijn buiten gecoat staal		2,00	m2	2050	48										€ 0
	Reinigen kozijn buiten gecoat staal		2,00	m2	2018	3		€ 12			€ 12			€ 12		€ 36
3120	Waterslag gecoat aluminium	Gevels theater														
	Vervangen waterslag gecoat aluminium		14,00	m1	2050	48										€ 0
3120	Waterslag gecoat aluminium	Gevels oudbouw														
	Vervangen waterslag gecoat aluminium		89,00	m1	2044	48										€ 0
3120	Zonwering screens (handbediend)	Gevels oudbouw														
	Vervangen doek zonwering screens (handbediend)		73,00	m1	2020	10				€ 5.475						€ 5.475

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Vervangen windwerk zonwering screens (handbediend)		73,00	m1	2030	20											€ 0
Vervangen zonwering screens (handbediend)		73,00	m1	2030	20											€ 0
3131 Buitendeur gecoat aluminium	Gevels theater															
Vervangen buitendeur gecoat aluminium		6,00	st	2050	48											€ 0
3131 Buitendeur staal	Gevels theater															
Vervangen buitendeur staal		1,00	st	2050	48											€ 0
3131 Schuifdeur gecoat aluminium	Gevels oudbouw															
Vervangen schuifdeur gecoat aluminium		4,00	st	2050	48											€ 0
3131 Buitendeur gecoat aluminium	Gevels oudbouw															
Vervangen buitendeur gecoat aluminium		19,00	st	2050	48											€ 0
3131 Buitendeur staal	Gevels oudbouw															
Vervangen buitendeur staal		1,00	st	2050	48											€ 0
3132 Schuifdeur elektrisch	Algemeen															
Vervangen schuifdeur elektrisch		2,00	stk	2031	15											€ 0
3132 Schuifdeur elektrisch	Invalide toilet															
Vervangen schuifdeur elektrisch		1,00	stk	2031	15											€ 0
3133 Garagedeur elektrisch	Achter ingang															
Vervangen garagedeur		1,00	stk	2036	10											€ 0
3133 Garagedeur elektrisch	Achter ingang															
Vervangen garagedeur		1,00	stk	2036	10											€ 0
3135 Overheaddeur metaal (3500x4200 mm)	Gevels theater															
Vervangen overheaddeur metaal (3500x4200 mm)		2,00	st	2050	48											€ 0
						€ 0	€ 0	€ 3.366	€ 0	€ 5.475	€ 3.366	€ 0	€ 0	€ 3.366	€ 0	€ 15.573

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
41 Buitenwandafwerkingen																
4111	Gevelafwerking voegwerk platvol	Gevels	oudbouw													
■	Partieel herstel	Uitgespoeld/afwezig voegwerk		1,00	pst	2016	€ 4.000									€ 4.000
4111	Anti-graffitilaag	Gevels	oudbouw													
	Vervangen anti-graffitilaag			240,00	m2	2020	6			€ 6.000						€ 6.000
4112	Gevelbekleding hout	Gevels	theater													
	Vervangen gevelbekleding hout			33,00	m2	2050	48									€ 0
4112	Gevelbekleding hout	Gevels	oudbouw													
	Vervangen gevelbekleding hout			39,00	m2	2050	48									€ 0
						€ 4.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.000
43 Vloerafwerkingen																
4321	Vloerafwerking cementdekvloer	Interieur														
	Vervangen cementdekvloer			24,00	m2	2036	24									€ 0
4322	Vloerafwerking linoleum	Interieur														
	Vervangen vloerafwerking linoleum			197,00	m2	2024	18							€ 11.623		€ 11.623
4322	Vloerafwerking parket	Interieur														
	Vervangen vloerafwerking parket			340,00	m2	2036	36									€ 0
4322	Matten, inloopmat Coral	Interieur														
	Vervangen matten, inloopmat Coral			10,00	m2	2018	6		€ 1.000					€ 1.000		€ 2.000
4322	Vloerafwerking tapijt	Interieur														
■	Partieel vervangen vloerbedekking	Vuil, aanslag, verkleuring		1,00	pst	2016	€ 4.000									€ 4.000
	Vervangen vloerafwerking tapijt			463,00	m2	2027	12									€ 0
4322	Vloerafwerking plavuizen	Interieur														
	Vervangen vloerafwerking plavuizen			14,00	m2	2053	48									€ 0
4322	Vloerafwerking dhg vloertegels	Interieur														



gemeente
HELLEVOETSLUIS

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Vervangen vloerafwerking dhg vloertegels		108,00	m2	2053	48											€ 0
						€ 4.000	€ 0	€ 1.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.623	€ 0	€ 17.623
44 Trap- en hellingafwerkingen																
4411 Vloerafwerking kunsthars	Interieur															€ 0
Vervangen vloerafwerking kunsthars		740,00	m2	2048	36											€ 0
Aanbrengen nieuwe laag vloerafwerking kunsthars		740,00	m2	2024	12									€ 27.380		€ 27.380
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 27.380	€ 0	€ 27.380
45 Plafondafwerkingen																
4512 Systeemplafond mineraal	Interieur															€ 0
Vervangen systeemplafond mineraal		890,00	m2	2060	36											€ 0
4522 Plafondafwerking binnen metaal	Interieur															€ 0
Vervangen plafondafwerking binnen metaal		51,00	m2	2053	48											€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
46 Schilderwerk																
4621 Buitenschilderwerk gevelbekleding hout dekkend (beschut m2)	Gevels theater															€ 0
Vervangend systeem buitenschilderwerk gevelbekleding hout dekkend (beschut m2)		5,00	m2	2032	36											€ 0
Vervolgsysteem buitenschilderwerk gevelbekleding hout dekkend (beschut m2)		5,00	m2	2020	6					€ 190						€ 190
4621 Buitenschilderwerk gevelbekleding hout dekkend (onbeschut m2)	Gevels theater															€ 0
Vervangend systeem buitenschilderwerk gevelbekleding hout dekkend (onbeschut m2)		28,00	m2	2032	36											€ 0
Vervolgsysteem buitenschilderwerk gevelbekleding hout dekkend (onbeschut m2)		28,00	m2	2020	6					€ 1.064						€ 1.064
4621 Buitenschilderwerk gevelbekleding hout dekkend (onbeschut m2)	Gevels oudbouw															€ 0



gemeente
HELLEVOETSLUIS

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Vervangend systeem buitenschilderwerk gevelbekleding hout dekkend (onbeschu		39,00	m2	2032	36											€ 0
Vervolgsysteem buitenschilderwerk gevelbekleding hout dekkend (onbeschu		39,00	m2	2020	6					€ 1.482						€ 1.482
4622 Binnenschilderwerk vloerplint hout dekkend (m1)	Interieur															
Vervolgsysteem binnenschilderwerk vloerplint hout dekkend (m1)		760,00	m1	2024	12									€ 6.080		€ 6.080
4622 Binnenschilderwerk wandafwerking spuitwerk (m2)	Interieur															
Vervolgsysteem binnenschilderwerk wandafwerking spuitwerk (m2)		2470,00	m2	2024	12									€ 51.870		€ 51.870
4622 Binnenschilderwerk wandafwerking multiplex dekkend (m2)	Interieur															
Vervolgsysteem binnenschilderwerk wandafwerking multiplex dekkend (m2)		7,00	m2	2024	12									€ 210		€ 210
4622 Binnenschilderwerk wandafwerking pleisterwerk (m2)	Interieur															
Vervolgsysteem binnenschilderwerk wandafwerking pleisterwerk (m2)		80,00	m2	2024	12									€ 1.680		€ 1.680
4628 Binnenschilderwerk kolom metaal (m2)	Interieur															
Vervolgsysteem binnenschilderwerk kolom metaal (m2)		13,00	m2	2024	12									€ 351		€ 351
4631 Buitenschilderwerk deur metaal (onbeschu	Gevels oudbouw															
Vervolgsysteem buitenschilderwerk deur metaal (onbeschu	Graffiti, bekladding	1,00	st	2016		€ 350										€ 350
Vervolgsysteem buitenschilderwerk deur metaal (onbeschu		1,00	st	2020	6					€ 68						€ 68
4632 Binnenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend (m1)	Interieur															
Vervolgsysteem binnenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend (m1)		518,00	m1	2024	12									€ 4.144		€ 4.144
4634 Binnenschilderwerk traphek metaal (m2)	Interieur															
Vervolgsysteem binnenschilderwerk traphek metaal (m2)		18,00	m2	2024	12									€ 486		€ 486
4634 Binnenschilderwerk trapeuning metaal (m1)	Interieur															
Vervolgsysteem binnenschilderwerk trapeuning metaal (m1)		19,00	m1	2024	12									€ 247		€ 247

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
4645 Binnenschilderwerk plafondafwerking pleisterwerk (m2)	Interieur															
Vervolgsysteem binnenschilderwerk plafondafwerking pleisterwerk (m2)		252,00	m2	2024	12									€ 5.292		€ 5.292
4645 Binnenschilderwerk plafondafwerking spuitwerk (m2)	Interieur															
Vervolgsysteem binnenschilderwerk plafondafwerking spuitwerk (m2)		509,00	m2	2024	12									€ 10.689		€ 10.689
						€ 350	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.804	€ 0	€ 0	€ 0	€ 81.049	€ 0	€ 84.203

47 Dakafwerkingen

4710 Dakrandafwerking daktrim blank aluminium	Dakvlak 1															
Vervangen dakrandafwerking daktrim blank aluminium		49,00	m1	2016	20	€ 539										€ 539
4710 Dakrandafwerking daktrim blank aluminium	Dakvlak 2															
Vervangen dakrandafwerking daktrim blank aluminium		48,00	m1	2016	20	€ 528										€ 528
4710 Dakrandafwerking daktrim blank aluminium	Dakvlak 3															
Vervangen dakrandafwerking daktrim blank aluminium		43,00	m1	2016	20	€ 473										€ 473
4710 Dakrandafwerking daktrim blank aluminium	Dakvlak 4															
Vervangen dakrandafwerking daktrim blank aluminium		18,00	m1	2016	20	€ 198										€ 198
4710 Dakrandafwerking daktrim blank aluminium	Dakvlak 5															
Vervangen dakrandafwerking daktrim blank aluminium		20,00	m1	2016	20	€ 220										€ 220
4710 Dakrandafwerking daktrim blank aluminium	Dakvlak 6															
Vervangen dakrandafwerking daktrim blank aluminium		7,00	m1	2016	20	€ 77										€ 77
4710 Dakrandafwerking daktrim blank aluminium	Dakvlak 7															
Vervangen dakrandafwerking daktrim blank aluminium		10,00	m1	2016	20	€ 110										€ 110
4710 Dakrandafwerking metaal	Dakvlak 8															
Vervangen dakrandafwerking metaal		10,00	m1	2016	20	€ 560										€ 560
4710 Dakrandafwerking metaal	Dakvlak 9															

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Vervangen dakrandafwerking metaal		10,00	m1	2016	20	€ 560										€ 560
4710 Dakrandafwerking metaal	Dakvlak 10															
Vervangen dakrandafwerking metaal		14,00	m1	2016	20	€ 784										€ 784
4711 Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 1															
Vervangen dakbedekking bitumen APP		286,00	m2	2016	40	€ 23.738										€ 23.738
Overtrekken dakbedekking bitumen APP		286,00	m2	2036	20											€ 0
Reinigen dakbedekking		286,00	m2	2018	1			€ 172	€ 172	€ 172	€ 172	€ 172	€ 172	€ 172	€ 172	€ 1.373
4711 Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 2															
Vervangen dakbedekking bitumen APP		197,00	m2	2016	40	€ 16.351										€ 16.351
Overtrekken dakbedekking bitumen APP		197,00	m2	2036	20											€ 0
Reinigen dakbedekking		197,00	m2	2018	1			€ 118	€ 118	€ 118	€ 118	€ 118	€ 118	€ 118	€ 118	€ 946
4711 Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 3															
Vervangen dakbedekking bitumen APP		106,00	m2	2016	40	€ 8.798										€ 8.798
Overtrekken dakbedekking bitumen APP		106,00	m2	2036	20											€ 0
Reinigen dakbedekking		106,00	m2	2018	1			€ 64	€ 64	€ 64	€ 64	€ 64	€ 64	€ 64	€ 64	€ 509
4711 Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 4															
Vervangen dakbedekking bitumen APP		36,00	m2	2038	40											€ 0
Overtrekken dakbedekking bitumen APP		36,00	m2	2016	20	€ 1.800										€ 1.800
Reinigen dakbedekking		36,00	m2	2018	1			€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 173
4711 Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 5															
Vervangen dakbedekking bitumen APP		61,00	m2	2016	40	€ 5.063										€ 5.063
Overtrekken dakbedekking bitumen APP		61,00	m2	2036	20											€ 0
Reinigen dakbedekking		61,00	m2	2018	1			€ 37	€ 37	€ 37	€ 37	€ 37	€ 37	€ 37	€ 37	€ 293
4711 Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 6															
Vervangen dakbedekking bitumen APP		97,00	m2	2040	40											€ 0



gemeente
HELLEVOETSLUIS

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Overtrekken dakbedekking bitumen APP		97,00	m2	2020	20					€ 4.850						€ 4.850
Reinigen dakbedekking		97,00	m2	2018	1			€ 58	€ 58	€ 58	€ 58	€ 58	€ 58	€ 58	€ 58	€ 466
4711 Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 7															
Vervangen dakbedekking bitumen APP		32,00	m2	2016	40	€ 2.656										€ 2.656
Overtrekken dakbedekking bitumen APP		32,00	m2	2036	20											€ 0
Reinigen dakbedekking		32,00	m2	2018	1			€ 19	€ 19	€ 19	€ 19	€ 19	€ 19	€ 19	€ 19	€ 154
4711 Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 8															
Vervangen dakbedekking bitumen APP		268,00	m2	2016	40	€ 22.244										€ 22.244
Overtrekken dakbedekking bitumen APP		268,00	m2	2036	20											€ 0
Reinigen dakbedekking		268,00	m2	2018	1			€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 161	€ 1.286
4711 Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 9															
Vervangen dakbedekking bitumen APP		208,00	m2	2016	40	€ 17.264										€ 17.264
Overtrekken dakbedekking bitumen APP		208,00	m2	2036	20											€ 0
Reinigen dakbedekking		208,00	m2	2018	1			€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 998
4711 Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 10															
Vervangen dakbedekking bitumen APP		40,00	m2	2016	40	€ 3.320										€ 3.320
Overtrekken dakbedekking bitumen APP		40,00	m2	2036	20											€ 0
Reinigen dakbedekking		40,00	m2	2018	1			€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 192
						€ 105.283	€ 0	€ 799	€ 799	€ 5.649	€ 799	€ 799	€ 799	€ 799	€ 799	€ 116.522

51 Warmteopwekking

5121	Gasketel (atmosferisch) wand HR < 25 kW	CV ruimte 1														
■	Herstellen	Inwendige corrosie aan keteldelen/romp	1,00	pst	2016	€ 50										€ 50
	Vervangen gasketel		1,00	stk	2031	15										€ 0
5121	Gasketel (atmosferisch) wand HR < 25 kW	Dak														

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Vervangen gasketel		1,00	stk	2020	15					€ 2.315						€ 2.315
5121 Gasketel (atmosferisch) wand HR < 25 kW	CV ruimte 2															
Vervangen gasketel		1,00	stk	2020	15					€ 2.315						€ 2.315
5121 Gasketel (atmosferisch) wand HR 25 Tech. ruimte - 50 kW																
Vervangen gasketel		1,00	stk	2020	18					€ 4.630						€ 4.630
Keuring		1,00	stk	2016												€ 0
5121 Gasketel (atmosferisch) wand HR 25 Tech. ruimte - 50 kW																
Vervangen gasketel		1,00	stk	2020	18					€ 4.630						€ 4.630
Keuring		1,00	stk	2016												€ 0
5121 Gasketel (atmosferisch) wand HR 50 Tech. ruimte - 80 kW																
Vervangen gasketel		1,00	stk	2034	18											€ 0
Keuring		1,00	stk	2016												€ 0
5124 Rookgas toe-/afvoer gecombineerd	Dak															
Vervangen toe-/afvoer rookgas		2,00	stk	2021	10						€ 936					€ 936
5124 Rookgas toe-/afvoer gecombineerd	Dak															
Vervangen toe-/afvoer rookgas		1,00	stk	2021	10						€ 468					€ 468
5124 Rookgas toe-/afvoer gecombineerd	Dak															
Vervangen toe-/afvoer rookgas		3,00	stk	2021	10						€ 1.405					€ 1.405
5126 Combiketel HR 25 - 50 kW	CV ruimte 2															
Vervangen combiketel		1,00	stk	2020	15					€ 4.862						€ 4.862
						€ 50	€ 0	€ 0	€ 0	€ 18.751	€ 2.809	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 21.610

52 Afvoeren

5212 Hemelwaterafvoer kunststof	Gevel															
Vervangen hemelwaterafvoer		110,00	m1	2021	10					€ 2.632						€ 2.632
5212 Hemelwaterafvoer staal	Gevel															

**415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Vervangen hemelwaterafvoer		34,00	m1	2055	40											€ 0
5230 Vervanginstallatie afvalwater	Terrein															
Vervangen vetvanginstallatie		1,00	stk	2022	25							€ 4.162				€ 4.162
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.632	€ 4.162	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.794
53 Water																
5310 Drinkwaterinstallaties meetstation	CV ruimte 1															
Vervangen drinkwaterinstallaties		1,00	stk	2022	25							€ 325				€ 325
5310 Drinkwaterinstallaties meetstation	Algemeen															
Vervangen drinkwaterinstallaties		2,00	stk	2022	25							€ 649				€ 649
5310 Drinkwaterinstallaties meetstation	Tech. ruimte															
Vervangen drinkwaterinstallaties		1,00	stk	2041	25											€ 0
5310 Leidingen drinkwaterinstallatie	Algemeen															
Aanpassendrinkwaterinstallaties		1365,00	pst	2010												€ 0
Leidingen drinkwaterinstallaties		1365,00	pm	2050	35											€ 0
5310 Legionella uitgebreide risico-analyse	Algemeen															
Beheersplan legionella		1,00	stk	2016	1	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 5.202
Monstername legionella		1,00	stk	2016	1	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 364
5314 Drukverhoging hydrofoorinstallatie 1	Tech. ruimte															
pomp																
Vervangen hydrofoorinstallatie		1,00	stk	2021	10						€ 2.600					€ 2.600
5320 Leidingen warmtapwater algemeen	Algemeen															
Leidingen tapwater algemeen		200,00	bvo	2050	35											€ 0
5321 Voorraadboiler elektrisch < 30 l	Kunstuitleen															
Vervangen voorraadboilers		1,00	stk	2017	15		€ 416									€ 416
5321 Voorraadboiler elektrisch < 30 l	Muziekschool															
Vervangen voorraadboilers		1,00	stk	2017	15		€ 416									€ 416

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
5321	Voorraadboiler elektrisch < 30 l	Kantoor														
	Vervangen voorraadboilers		1,00	stk	2017	15	€ 416									€ 416
5322	Voorraadboiler indirect verwarmd 120 l	Tech. ruimte														
	Vervangen voorraadboilers		1,00	stk	2021	10				€ 1.200						€ 1.200
5350	Wateronthardersysteem pekel/simplex	Keuken														
	Vervangen wateronthardersysteem pekel/simplex		1,00	stk	2021	10				€ 1.200						€ 1.200
						€ 557	€ 1.805	€ 557	€ 557	€ 557	€ 5.557	€ 1.530	€ 557	€ 557	€ 557	€ 12.788

54 Gassen

5410	Leidingen brandstofinstallatie gas	Algemeen														
	Keuren leidingen gas		1,00	pst	2016	4	€ 350			€ 350				€ 350		€ 1.050
	Leidingen brandstofinstallatie gas		1,00	pm	2065	50										€ 0
5411	Aardgas meetstation compleet	CV ruimte 1														
	Vervangen meetstation		1,00	stk	2022	25										€ 0
5411	Aardgas meetstation compleet	CV ruimte 2														
	Vervangen meetstation		2,00	stk	2022	25										€ 0
						€ 350	€ 0	€ 0	€ 0	€ 350	€ 0	€ 0	€ 0	€ 350	€ 0	€ 1.050

55 Koudeopwekking

5512	Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW	Dak														
	Vervangen splitsysteem		1,00	stk	2031	15										€ 0
	Keuring splitsysteem		1,00	stk	2016	1	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 520
5512	Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW	Dak														
	Vervangen splitsysteem		5,00	stk	2020	15				€ 15.606						€ 15.606
	Keuring splitsysteem		5,00	stk	2016	1	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260	€ 2.341
5512	Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW	Dak														



gemeente
HELLEVOETSLUIS

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Vervangen splitsysteem		1,00	stk	2020	15					€ 3.121						€ 3.121
Keuring splitsysteem		1,00	stk	2016	1	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52		€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 468
5512 Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW	Dak															
Vervangen splitsysteem		1,00	stk	2031	15											€ 0
Keuring splitsysteem		1,00	stk	2016	1	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 520
5512 Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW	Dak															
Vervangen splitsysteem		1,00	stk	2031	15											€ 0
Keuring splitsysteem		1,00	stk	2016	1	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 520
5512 Splitsysteem multisplit 3 - 6 kW	Dak															
Vervangen splitsysteem		1,00	stk	2020	15					€ 4.162						€ 4.162
Keuring splitsysteem		1,00	stk	2016	1	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52		€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 468
5512 Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW	Dak															
Vervangen splitsysteem		5,00	stk	2020	15					€ 10.404						€ 10.404
Keuring splitsysteem		5,00	stk	2016	1	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260		€ 260	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260	€ 2.341
5512 Splitsysteem multisplit 3 - 6 kW	Dak															
Vervangen splitsysteem		1,00	stk	2020	15					€ 4.162						€ 4.162
Keuring splitsysteem		1,00	stk	2016	1	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52		€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 468
5521 Koelaggregaat DX algemeen	Dak															
Vervangen koudwateraggregaten		1,00	stk	2021	10											€ 0
Keuring koudwateraggregaten		1,00	stk	2016	1											€ 0
5531 Koudemiddelleiding algemeen	Algemeen															
Koudemiddelleiding algemeen		1,00	pm	2041	25											€ 0
5531 Stelmotor koudedistributie DN 25	Algemeen															
Vervangen regelklep en stelmotor		3,00	stk	2021	10						€ 936					€ 936
						€ 832	€ 832	€ 832	€ 832	€ 37.610	€ 1.769	€ 832	€ 832	€ 832	€ 832	€ 46.037

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
56 Warmtedistributie																
5610 Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 25	Dak															
Vervangen circulatiepomp		1,00	stk	2020	15					€ 796						€ 796
5610 Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter	CV ruimte 1															
Vervangen expansievat		1,00	stk	2020	15					€ 430						€ 430
5610 Stelmotor warmtedistributie DN 25	Dak															
Vervangen regelklep en stelmotor		1,00	stk	2021	10						€ 312					€ 312
5610 Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 25	Tech. ruimte															
Vervangen circulatiepomp		1,00	stk	2031	15											€ 0
5610 Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter	CV ruimte 2															
Vervangen expansievat		2,00	stk	2020	15					€ 859						€ 859
5610 Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter	Tech. ruimte															
Vervangen expansievat		1,00	stk	2031	15											€ 0
5610 Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter	Tech. ruimte															
Vervangen expansievat		1,00	stk	2020	15					€ 430						€ 430
5610 Expansievat CV-installatie 35 - 50 liter	Tech. ruimte															
Vervangen expansievat		1,00	stk	2031	15											€ 0
5610 Inregelafsluiter warmtedistributie DN 25	Algemeen															
Vervangen inregelafsluiter		6,00	stk	2022	25							€ 1.248				€ 1.248
5610 Klepafsluiter warmtedistributie DN 25	Algemeen															
Vervangen klepafsluiter		4,00	stk	2022	25							€ 375				€ 375
5610 Leidingen cv	Algemeen															
Leidingen cv		1365,00	m2	2050	35											€ 0
5610 Stelmotor warmtedistributie DN 25	Algemeen															

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Vervangen regelklep en stelmotor		3,00	stk	2021	10						€ 936					€ 936
5610 Stelmotor warmtedistributie DN 25	Algemeen															
Vervangen regelklep en stelmotor		1,00	stk	2036	10											€ 0
5610 Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter	CV ruimte 1															
Vervangen expansievat		1,00	stk	2020	15					€ 430						€ 430
5610 Stelmotor warmtedistributie DN 25	Dak															
Vervangen regelklep en stelmotor		1,00	stk	2021	10						€ 312					€ 312
5611 Plaatradiatoren algemeen	Algemeen															
Vervangen plaatradiatoren		47,00	stk	2022	25							€ 17.114				€ 17.114
5611 Ledenradiatoren algemeen	Algemeen															
Vervangen ledenradiatoren		11,00	stk	2022	25							€ 4.005				€ 4.005
5611 Thermostatische kraan radiator	Algemeen															
Vervangen thermostatische kraan		58,00	stk	2022	25							€ 3.620				€ 3.620
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.944	€ 1.561	€ 26.363	€ 0	€ 0	€ 0	€ 30.868

57 Luchtbehandeling

5721 Dakventilator > 1,39 m3/s	Dak															
Vervangen dakventilator		1,00	stk	2041	25											€ 0
5721 Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Dak															
Vervangen dakventilator		1,00	stk	2022	25							€ 1.248				€ 1.248
5721 Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Dak															
Vervangen dakventilator		1,00	stk	2022	25							€ 1.248				€ 1.248
5721 Dakventilator 0,7 - 1,39 m3/s	Dak															
Vervangen dakventilator		1,00	stk	2022	25							€ 1.873				€ 1.873
5721 Stuwventilator algemeen	Theater															
Vervangen stuwventilator		1,00	stk	2041	25											€ 0
5721 Pijpventilator algemeen	Muziekschool															

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Vervangen pijpventilator		1,00	stk	2041	25											€ 0
5722 Afzuigkap RVS	Keuken															€ 0
Vervangen afzuigkap		1,00	stk	2035	25											€ 0
5731 Boxventilator algemeen	Algemeen															€ 0
Vervangen boxventilator		9,00	stk	2022	25							€ 4.500				€ 4.500
5751 Luchtkanalen incl. ornamenten	Algemeen															€ 0
Luchtkanalen incl. ornamenten		59,00	pm	2016												€ 0
5751 Luchtkanalen incl. ornamenten	Algemeen															€ 0
Luchtkanalen incl. ornamenten		7,00	pm	2016												€ 0
5751 Luchtkanalen incl. ornamenten	Theater															€ 0
Luchtkanalen incl. ornamenten		40,00	pm	2016		€ 4.000										€ 4.000
5761 Luchtkan. lokale luchtbeh. installatie	Theater															€ 0
Luchtkan. lokale luchtbeh. installatie		50,00	pm	2022	25											€ 0
5761 Luchtkan. lokale luchtbeh. installatie	Algemeen															€ 0
Luchtkan. lokale luchtbeh. installatie		100,00	pm	2022	25											€ 0
5771 Luchtbehandelingskast afvoer + WTW 0,6 - 1,4 m3/s	Dak															€ 0
Vervangen Luchtbehandelingskast afvoer		1,00	stk	2041	25											€ 0
5771 Luchtbehandelingskast afvoer + WTW 1,4 - 2,8 m3/s	Dak															€ 0
Vervangen Luchtbehandelingskast afvoer		1,00	stk	2022	25							€ 13.109				€ 13.109
5771 Luchtbehandelingskast afvoer 0,6 - 1,4 m3/s	Dak															€ 0
Vervangen Luchtbehandelingskast afvoer		1,00	stk	2041	25											€ 0
5771 Luchtbehandelingskast toevoer KV + WTW 0,6 - 1,4 m3/s	Dak															€ 0
Vervangen Luchtbehandelingskast toevoer		1,00	stk	2022	25							€ 9.176				€ 9.176
5771 Luchtbehandelingskast toevoer KV + WTW 1,4 - 2,8 m3/s	Dak															€ 0



415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
■ Herstellen	Corrosie	1,00	pst	2016		€ 1.000										€ 1.000
■ Herstellen	Beschadiging (deuken)	1,00	pst	2016		€ 100										€ 100
Vervangen Luchtbehandelingskast toevoer		1,00	stk	2016	25	€ 18.352										€ 18.352
5771 Luchtbehandelingskast toevoer V 0,6 - 1,4 m3/s	Dak															
■ Herstellen	Corrosie	1,00	pst	2016		€ 800										€ 800
■ Herstellen	Beschadiging (krassen)	1,00	pst	2016		€ 500										€ 500
Vervangen Luchtbehandelingskast toevoer		1,00	stk	2022	25							€ 6.554				€ 6.554
						€ 24.752	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 37.709	€ 0	€ 0	€ 0	€ 62.461

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Autonome onderstations algemeen	Tech. ruimte														
	Vervangen autonome onderstations		1,00	stk	2036	10										€ 0
5820	Autonome onderstations algemeen	Kunstuitleen														
	Vervangen autonome onderstations		1,00	stk	2021	10					€ 500					€ 500
5820	Autonome onderstations algemeen	Radio Voorne														
	Vervangen autonome onderstations		1,00	stk	2021	10					€ 500					€ 500
5820	Centrale regelkast CV-installatie	Tech. ruimte														
	Vervangen centrale regelkast		1,00	stk	2031	15										€ 0
5820	Centrale regelkast CV-installatie	Keuken														
	Vervangen centrale regelkast		1,00	stk	2020	15					€ 500					€ 500
5820	Centrale regelkast CV-installatie	Tech. ruimte														
	Vervangen centrale regelkast		1,00	stk	2020	15					€ 3.500					€ 3.500
5820	Centrale regelkast CV-installatie	Theater														
	Vervangen centrale regelkast		1,00	stk	2020	15					€ 600					€ 600
5820	Centrale regelkast CV-installatie	Receptie														
	Vervangen centrale regelkast		1,00	stk	2020	15					€ 800					€ 800

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
5820	Frequentieregelaar	Keuken														
	Vervangen frequentieregelaar		1,00	stk	2030	10										€ 0
5820	Frequentieregelaar	Dak														
	Vervangen frequentieregelaar		2,00	stk	2030	10										€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.400	€ 1.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.400

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6120	Aarding algemeen	Algemeen														
	Aarding algemeen		1,00	pst	2022	25						€ 1.500				€ 1.500
6132	Kanal. elek. schakelaars/wandcontactd.	Algemeen														
	Vervangen kanalisatie elektra		1365,00	stk	2041	25										€ 0
6132	Kanalisatie elek. kabel-/ladderbanen	Algemeen														
	Vervangen kanalisatie elektra		500,00	bvo	2041	25										€ 0
6151	Energie laagspanning voedingsleidingen	Algemeen														
	Energie laagspanning vervangen		1,00	pst	2065	50										€ 0
6151	Verdeelinrichting > 30 groepen	Opslag														
	Vervangen verdeelinrichting		1,00	stk	2022	25										€ 0
6151	Verdeelinrichting > 30 groepen	Tech. ruimte														
	Vervangen verdeelinrichting		1,00	stk	2022	25										€ 0
6151	Verdeelinrichting 16 - 18 groepen	Tech. ruimte														
	Vervangen verdeelinrichting		1,00	stk	2022	25						€ 3.371				€ 3.371
6151	Verdeelinrichting 19 - 21 groepen	Radio Voorne														
	Vervangen verdeelinrichting		1,00	stk	2022	25						€ 3.933				€ 3.933
6151	Verdeelinrichting 25 - 27 groepen	Tech. ruimte														
	Vervangen verdeelinrichting		1,00	stk	2022	25						€ 5.056				€ 5.056
6171	Uitwendige bliksemafl. installatie leidingen	Dak														



gemeente
HELLEVOETSLUIS

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh Ehd Stj Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
■ Herstellen	Beschadigde/ontbrekende bevestigingsmiddelen	1,00 pst 2016	€ 500										€ 500
Vervangen bliksemafleidingsinstallatie		400,00 m1 2041 25											€ 0
			€ 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 13.860	€ 0	€ 0	€ 0	€ 14.360

62 Krachtstroom

6221	Krachtgroepenkast < 10 groepen	Muziekschool											
	Vervangen Krachtgroepenkast		1,00 stk 2041 25										€ 0
6221	Krachtstroom installatie wandcontactdoos	Tech. ruimte											
	Vervangen krachtstroominstallatie		14,00 stk 2022 25						€ 1.400				€ 1.400
				€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.400	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.400

63 Verlichting

6311	Armaturen PL eenvoudig	Algemeen											
	Vervangen TL-armaturen		138,00 stk 2016 10	€ 33.022									€ 33.022
6311	Armaturen PL eenvoudig	Algemeen											
	Vervangen TL-armaturen		20,00 stk 2021 10					€ 4.786					€ 4.786
6311	Armaturen PL eenvoudig	Algemeen											
	Vervangen TL-armaturen		17,00 stk 2021 10					€ 4.068					€ 4.068
6311	Armaturen TL standaard design	Algemeen											
	Vervangen TL-armaturen		1,00 stk 2021 10										€ 0
6311	Armaturen TL standaard lamel/gesloten	Algemeen											
	Vervangen TL-armaturen		49,00 stk 2021 10					€ 13.662					€ 13.662
6311	Armaturen TL standaard lamel/gesloten	Algemeen											
	Vervangen TL-armaturen		17,00 stk 2021 10					€ 4.740					€ 4.740
6311	Armaturen TL standaard lamel/gesloten	Algemeen											
	Vervangen TL-armaturen		1,00 stk 2021 10					€ 279					€ 279



gemeente
HELLEVOETSLUIS

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
6311 Armaturen TL standaard montagebalk	Algemeen															
Vervangen TL-armaturen		24,00	stk	2021	10						€ 4.170					€ 4.170
6311 Armaturen TL standaard reflector	Algemeen															
Vervangen TL-armaturen		10,00	stk	2021	10						€ 2.039					€ 2.039
6311 Armaturen TL standaard spat-/waterdicht	Algemeen															
Vervangen TL-armaturen		3,00	stk	2021	10						€ 1.099					€ 1.099
6311 Bijzondere armaturen algemeen	Radio Voorne															
Vervangen bijzondere armaturen		6,00	stk	2036	10											€ 0
6311 Armaturen TL standaard lamel/gesloten	Algemeen															
Vervangen TL-armaturen		2,00	stk	2021	10						€ 558					€ 558
6311 Armaturen TL standaard lamel/gesloten	Algemeen															
Vervangen TL-armaturen		18,00	stk	2021	10						€ 5.019					€ 5.019
6311 Halogeenarmaturen algemeen	Algemeen															
Vervangen halogeenarmaturen		7,00	stk	2021	10											€ 0
6311 Lichtgroepenkast < 10 groepen	Kleine zaal															
Vervangen lichtgroepenkast		1,00	stk	2022	25							€ 1.873				€ 1.873
6311 Lichtgroepenkast 10 - 12 groepen groepen	Muziekschool															
Vervangen lichtgroepenkast		1,00	stk	2022	25							€ 2.247				€ 2.247
6311 Lichtgroepenkast 10 - 12 groepen groepen	Tech. ruimte															
Vervangen lichtgroepenkast		1,00	stk	2022	25							€ 2.247				€ 2.247
6311 Lichtgroepenkast 13 - 15 groepen	Kunstuitleen															
Vervangen lichtgroepenkast		1,00	stk	2022	25							€ 2.809				€ 2.809
6311 Lampen diverse	Receptie															
Vervangen lampen		4,00	stk	2017	1		€ 160	€ 160	€ 160	€ 160	€ 160	€ 160	€ 160	€ 160	€ 160	€ 1.440
6324 Noodverlichting Armaturen decentraal gevoed	Algemeen															

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Vervangen accu		7,00	stk	2020	5					€ 619					€ 619	€ 1.238
Vervangen noodverlichtingarmatuur		7,00	stk	2036	15											€ 0
6324 NoodverlichtingArmatuuren decentraal gevoed	Algemeen															
Vervangen accu		15,00	stk	2020	5					€ 1.326					€ 1.326	€ 2.653
Vervangen noodverlichtingarmatuur		15,00	stk	2036	15											€ 0
6324 VluchtverlichtingArmatuuren decentraal gev.	Algemeen															
Vervangen accu		32,00	stk	2024	5									€ 2.830		€ 2.830
Vervangen vluchtverlichtingarmatuur		32,00	stk	2040	15											€ 0
6371 Bijzondere verlichting reclame alg	Gevel															
Vervangen bijzondere verlichting		1,00	stk	2021	10					€ 3.000						€ 3.000
6371 Bijzondere verlichting reclame alg	Gevel															
Vervangen bijzondere verlichting		1,00	stk	2036	10											€ 0
6371 Bijzondere verlichting neonlicht	Gevel															
Vervangen bijzondere verlichting		5,00	stk	2021	10					€ 750						€ 750
6371 Bijzondere verlichting	Kleine zaal															
Vervangen dimmerkast		12,00	st	2016	15	€ 2.400										€ 2.400
6371 Bijzondere verlichting	Theaterzaal															
Vervangen dimmers		1,00	st	2017	15		€ 1.200									€ 1.200
6371 Bijzondere verlichting	Theaterzaal															
Vervangen dimmerkast		71,00	st	2022	10						€ 49.700					€ 49.700
6371 Bijzondere verlichting	Theaterzaal															
Vervangen lichtcomputer		1,00	st	2023	15							€ 15.000				€ 15.000
6371 Bijzondere verlichting	Theaterzaal															
Vervangen dimmers		3,00	st	2023	15							€ 14.400				€ 14.400
6371 Bijzondere verlichting	Theaterzaal															
Vervangen dimmers		3,00	st	2017	15		€ 3.600									€ 3.600

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
6371 Bijzondere verlichting	Kleine zaal															
Vervangen dimmerkast		1,00	st	2016	15	€ 1.000										€ 1.000
						€ 36.422	€ 4.960	€ 160	€ 160	€ 2.105	€ 44.329	€ 59.036	€ 29.560	€ 2.990	€ 2.105	€ 181.827

64 Communicatie

6411 Deurbelinstallaties	Kunstuitleen															
Vervangen deurbelinstallaties		1,00	stk	2020	15					€ 141						€ 141
6421 Telefooninstallatie	Kunstuitleen															
Vervangen telefooninstallatie		200,00	bvo	2019	10				€ 1.248							€ 1.248
6421 Telefooninstallatie	Radio Voorne															
Vervangen telefooninstallatie		100,00	bvo	2019	10				€ 624							€ 624
6421 Telefooninstallatie	Muziekschool															
Vervangen telefooninstallatie		200,00	bvo	2019	10				€ 1.248							€ 1.248
6421 Telefooninstallatie	Theater															
Vervangen telefooninstallatie		1100,00	bvo	2019	10				€ 6.864							€ 6.864
6422 Intercom installatie deurintercom	Gevel															
Vervangen intercominstallatie		1,00	stk	2020	15					€ 800						€ 800
6422 Intercom installatie deurintercom	Gevel															
Vervangen intercominstallatie		2,00	stk	2020	15					€ 800						€ 800
6422 Intercom installatie intercomhoofdpost	Algemeen															
Vervangen intercomhoofdpost		1,00	stk	2020	15					€ 1.000						€ 1.000
6422 Intercom installatie loketintercom	Radio Voorne															
Vervangen intercominstallatie		1,00	stk	2020	15					€ 400						€ 400
6422 Intercominstallatie intercompost	Receptie															
Vervangen intercominstallatie		1,00	stk	2020	15					€ 200						€ 200
6424 Geluidsinstallatie	Algemeen															
Vervangen geluidsinstallatie		1,00	bvo	2020	15					€ 1.800						€ 1.800

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
6424 Geluidsinstallatie	Kleine zaal															
Vervangen geluidsinstallatie		1,00	st	2025	15										€ 800	€ 800
6424 Geluidsinstallatie	Theaterzaal															
Vervangen geluidsinstallatie		1,00	m2	2018	8			€ 25.000								€ 25.000
6424 Geluidsinstallatie	Theaterzaal															
Vervangen geluidsinstallatie		1,00	m2	2016	15	€ 1.500										€ 1.500
6424 Geluidsinstallatie	Theaterzaal															
Vervangen geluidsinstallatie		1,00	st	2022	10						€ 2.000					€ 2.000
6424 Geluidsinstallatie	Kleine zaal															
Vervangen speakers		2,00	st	2025	15										€ 900	€ 900
6424 Geluidsinstallatie	Theaterzaal															
Vervangen geluidsinstallatie		1,00	st	2017	15		€ 1.400									€ 1.400
6424 Geluidsinstallatie	Theaterzaal															
Vervangen geluidsinstallatie		5,00	st	2017	15		€ 10.000									€ 10.000
6424 Geluidsinstallatie	Theaterzaal															
Vervangen geluidsinstallatie		2,00	st	2017	15		€ 4.000									€ 4.000
6424 Geluidsinstallatie	Theaterzaal															
Vervangen geluidsinstallatie		3,00	st	2017	15		€ 900									€ 900
6424 Geluidsinstallatie	Theaterzaal															
Vervangen geluidsinstallatie		1,00	st	2017	15		€ 30.000									€ 30.000
6424 Geluidsinstallatie	Theaterzaal															
Vervangen geluidsinstallatie		32,00	st	2017	15		€ 9.600									€ 9.600
6424 Geluidsinstallatie	Theaterzaal															
Vervangen geluidsinstallatie		4,00	st	2017	15		€ 7.000									€ 7.000
6441 Data-installatie algemeen	Kunstuitleen															
Vervangen data-installatie		200,00	bvo	2019	10											€ 0
6441 Data-installatie algemeen	Radio Voorne															

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Vervangen data-installatie		50,00	bvo	2019	10											€ 0
6441 Data-installatie algemeen	Muziekschool															
Vervangen data-installatie		200,00	bvo	2019	10											€ 0
6441 Data-installatie algemeen	Theater															
Vervangen data-installatie		1000,00	bvo	2019	10											€ 0
6441 Data-installatie patchkast/verdelers	Serverruimte															
Vervangen data-installatie		1,00	stk	2019	10				€ 4.000							€ 4.000
6451 CAI-installatie algemeen	Algemeen															
Vervangen CAI-installatie		1365,00	bvo	2019	10				€ 1.420							€ 1.420
						€ 1.500	€ 62.900	€ 25.000	€ 15.404	€ 5.141	€ 0	€ 2.000	€ 0	€ 0	€ 1.700	€ 113.645

65 Beveiliging

6511 Brandmeldinstallatie centrale	Tech. ruimte															
Vervangen accuset		1,00	stk	2020	5					€ 104					€ 104	€ 208
Vervangen brandmeldinstallatie		1,00	stk	2036	15											€ 0
Contract bewakingsdienst		1,00	pst	2016	1	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250		€ 250	€ 250	€ 250	€ 250		€ 2.000
6511 Brandmeldinstallatie centrale	Tech. ruimte															
Vervangen accuset		1,00	stk	2031	5											€ 0
Vervangen brandmeldinstallatie		1,00	stk	2047	15											€ 0
Contract bewakingsdienst		1,00	pst	2017	1		€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 2.250
6511 Brandmeldinstallatie handmelder	Algemeen															
Vervangen handmelder		12,00	stk	2020	15					€ 2.197						€ 2.197
6511 Brandmeldinstallatie rookmelder	Algemeen															
Vervangen rookmelder		67,00	stk	2020	15					€ 16.938						€ 16.938
6511 Brandmeldinstallatie meldsirene	Algemeen															
Vervangen meldsirene		20,00	stk	2020	15					€ 1.914						€ 1.914
6511 Brandmeldinstallatie nevenindicator	Algemeen															

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Vervangen nevenindicator		41,00	stk	2020	15					€ 4.223						€ 4.223
6512 Brandmeldinstallatie kleefmagneet	Algemeen															
Vervangen brandmeldinstallatie		5,00	stk	2020	15					€ 801						€ 801
6513 Brandslanghaspel algemeen	Algemeen															
Afpersen brandslanghaspel		9,00	stk	2020	5					€ 495					€ 495	€ 990
Vervangen brandslanghaspel		9,00	stk	2021	10						€ 3.582					€ 3.582
6513 Handblusser koolzuursneeuw	Algemeen															
Vervangen handblusser		1,00	stk	2036	10											€ 0
6513 Handblusser koolzuursneeuw	Algemeen															
Vervangen handblusser		1,00	stk	2036	10											€ 0
6513 Handblusser koolzuursneeuw	Algemeen															
Vervangen handblusser		1,00	stk	2036	10											€ 0
6513 Handblusser koolzuursneeuw	Algemeen															
Vervangen handblusser		1,00	stk	2036	10											€ 0
6513 Handblusser sproeischuim	Algemeen															
Vervangen handblusser		3,00	stk	2036	10											€ 0
Reviseren handblusser		3,00	stk	2014	5				€ 203					€ 203		€ 406
6513 Handblusser sproeischuim	Algemeen															
Vervangen handblusser		1,00	stk	2036	10											€ 0
Reviseren handblusser		1,00	stk	2014	5				€ 68					€ 68		€ 135
6513 Handblusser sproeischuim	Algemeen															
Vervangen handblusser		1,00	stk	2036	10											€ 0
Reviseren handblusser		1,00	stk	2014	5				€ 68					€ 68		€ 135
6513 Handblusser sproeischuim	Algemeen															
Vervangen handblusser		3,00	stk	2036	10											€ 0
Reviseren handblusser		3,00	stk	2014	5				€ 203					€ 203		€ 406

22-8-2017



gemeente
HELLEVOETSLUIS

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 3.400
Vervangen valbeveiliging		1,00	stk	2031	15											€ 0
6539 Valbeveiliging algemeen	Dak															
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 3.400
Vervangen valbeveiliging		1,00	stk	2031	15											€ 0
6539 Valbeveiliging algemeen	Dak															
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 3.400
Vervangen valbeveiliging		1,00	stk	2031	15											€ 0
6539 Valbeveiliging algemeen	Gevel															
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 3.400
Vervangen valbeveiliging		1,00	stk	2031	15											€ 0
6541 Invalidetoilet noodsignaal	Invalide toilet															
Vervangen	Verval meer dan 75% van de levensduur	1,00	pst	2016	15	€ 225										€ 225
						€ 4.965	€ 4.240	€ 4.240	€ 4.781	€ 30.663	€ 7.822	€ 4.240	€ 4.240	€ 4.781	€ 4.589	€ 74.561

66 Transport

6610 Transport liften algemeen	LMK															
Vervangen lift		1,00	st	2016	25	€ 30.000										€ 30.000
Keuren lift		1,00	st	2017	1		€ 185	€ 185	€ 185	€ 185	€ 185	€ 185	€ 185	€ 185	€ 185	€ 1.665
6612 Hydraulische lift hefplateau	Achter ingang															
Vervangen hefplateau		1,00	st	2016	25	€ 5.000										€ 5.000
Keuren plateau		1,00	st	2017	1		€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 900
6636 Hijswerktuigen takels	Theaterzaal															
Vervangen hijswerktuigen takels		1,00	st	2020						€ 11.000						€ 11.000
6636 Hijswerktuigen takels	Theaterzaal															
Vervangen hijswerktuigen takels		6,00	st	2016		€ 66.000										€ 66.000
						€ 101.000	€ 285	€ 285	€ 285	€ 11.285	€ 285	€ 285	€ 285	€ 285	€ 285	€ 114.565

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
67 Gebouwbeheersvoorzieningen																
6714 kWh meter	Tech. ruimte															
Vervangen kWh meter		1,00	m2	2016	15	€ 350										€ 350
6714 kWh meter	Tech. ruimte															
Vervangen kWh meter		7,00	st	2016	15	€ 3.850										€ 3.850
						€ 4.200	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.200
73 Vaste keukenvoorzieningen																
7311 Keukeninr. bovenkast dubbel	Radio Voorne															
Vervangen bovenkast dubbel		1,00	st	2040	24											€ 0
7311 Keukeninr. bovenkast dubbel	Muziekschool															
Vervangen bovenkast dubbel		1,00	st	2040	24											€ 0
7311 Keukeninr. bovenkast dubbel	Kantoor															
Vervangen bovenkast dubbel		1,00	st	2040	24											€ 0
7311 Keukenblok > 2.0 m.	Kunstuitleen															
Vervangen keukenblok >=2.0 m		1,00	st	2040	24											€ 0
7311 Aanrechtblad RVS > 1.0 m.	Horeca															
Vervangen aanrechtblad RVS		1,00	st	2040	24											€ 0
7311 Aanrechtblad RVS > 1.0 m.	Horeca															
Vervangen aanrechtblad RVS		1,00	st	2040	24											€ 0
7311 Aanrechtblad RVS > 1.0 m.	Keuken															
Vervangen aanrechtblad RVS		1,00	st	2040	24											€ 0
7311 Aanrechtblad RVS > 1.0 m.	Foyer															
Vervangen aanrechtblad RVS		1,00	st	2040	24											€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
74 Vaste sanitairvoorzieningen																
7411 Sanitair douche-cabine	Algemeen															
Vervangen douche-cabine		1,00	st	2046	30											€ 0
7411 Douchegarnituur	Algemeen															
Vervangen douchegarnituur		3,00	st	2046	30											€ 0
7411 Sanitair fontein	Algemeen															
Vervangen fontein		1,00	st	2046	30											€ 0
7411 Sanitair closetpot	Algemeen															
Vervangen closetpot compleet		19,00	st	2046	30											€ 0
7411 Sanitair uitstortgootsteen	Algemeen															
Vervangen uitstortgootsteen		1,00	st	2046	30											€ 0
7411 Sanitair uitstortgootsteen	Werkkast															
Vervangen uitstortgootsteen		1,00	st	2046	30											€ 0
7411 Sanitair urinoir	Algemeen															
Vervangen urinoir		5,00	st	2046	30											€ 0
7411 Sanitair wastafel	Algemeen															
Vervangen wastafel		13,00	st	2046	30											€ 0
7411 Sanitair wastafel	Algemeen															
Vervangen wastafel		1,00	st	2046	30											€ 0
7412 Opklapbare beugel	Invalide toilet															
Vervangen beugel		2,00	st	2046	30											€ 0
7413 Tapkraan	Algemeen															
Vervangen tapkraan		1,00	st	2046	30											€ 0
7413 Schaamschot Geberit	Algemeen															
Vervangen schaamschot		3,00	st	2046	30											€ 0
7413 Mengkraan	Algemeen															

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Vervangen mengkraan		9,00	st	2046	30											€ 0
7413 Mengkraan	Algemeen															€ 0
Vervangen mengkraan		3,00	st	2046	30											€ 0
7413 Mengkraan	Keuken															€ 0
Vervangen mengkraan		1,00	st	2046	30											€ 0
7413 Sanitaire accessoires algemeen	Algemeen															€ 0
Vervangen sanitaire toestellen		2,00	st	2046	30											€ 0
7413 Sanitaire accessoires algemeen	Algemeen															€ 0
Vervangen sanitaire toestellen		12,00	st	2046	30											€ 0
7413 Tapkraan	Algemeen															€ 0
Vervangen tapkraan		14,00	st	2046	30											€ 0
7413 Tapkraan	Algemeen															€ 0
Vervangen tapkraan		4,00	st	2046	30											€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

75 Vaste onderhoudsvoorzieningen

7511 Rolsteiger, werkhoogte tot 12 meter	Gevels															
Rolsteiger, werkhoogte tot 12 meter		1,00	pst	2020	6					€ 500						€ 500
7511 Dagelijks onderhoud	Overige															
Dagelijks onderhoud		1365,00	bvo	2016	1	€ 1.365	€ 1.365	€ 1.365	€ 1.365	€ 1.365	€ 1.365	€ 1.365	€ 1.365	€ 1.365	€ 1.365	€ 13.650
7511 Herinspectie NEN 2767 bouwkundig	Overige															
Herinspectie NEN 2767 bouwkundig		1,00	pst	2018	3			€ 500		€ 500				€ 500		€ 1.500
7511 Herinspectie platte daken	Overige															
Herinspectie platte daken		1,00	pst	2018	3			€ 400		€ 400				€ 400		€ 1.200
						€ 1.365	€ 1.365	€ 2.265	€ 1.365	€ 1.865	€ 2.265	€ 1.365	€ 1.365	€ 2.265	€ 1.365	€ 16.850

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Totaal object						€ 310.082	€ 82.709	€ 45.753	€ 30.504	€ 143.244	€ 80.514	€ 162.536	€ 44.983	€ 143.502	€ 18.554	€ 1.062.381
BTW						€ 65.117	€ 17.369	€ 9.608	€ 6.406	€ 30.081	€ 16.908	€ 34.133	€ 9.446	€ 30.135	€ 3.896	€ 223.100
Totaal inclusief BTW						€ 375.199	€ 100.078	€ 55.361	€ 36.910	€ 173.326	€ 97.422	€ 196.669	€ 54.429	€ 173.637	€ 22.450	€ 1.285.481

Overzicht 10 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

415160 • Theater Twee hondjes

**Opzoomerlaan 106
3221 LS Hellevoetsluis**

Toelichting:

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld "Klimaatinstallaties") over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 22-8-2017

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code	Hoofdgroep	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
		€ 8.956	€ 6.322	€ 7.250	€ 6.322	€ 6.226	€ 6.322	€ 8.956	€ 7.346	€ 6.226	€ 6.322	€ 70.245
21	Buitenwanden	€ 11.000				€ 420						€ 11.420
24	Trappen en hellingen											€ 0
31	Buitenwandopeningen			€ 3.366		€ 5.475	€ 3.366			€ 3.366		€ 15.573
41	Buitenwandafwerkingen	€ 4.000				€ 6.000						€ 10.000
43	Vloerafwerkingen	€ 4.000		€ 1.000						€ 12.623		€ 17.623
44	Trap- en hellingafwerkingen									€ 27.380		€ 27.380
45	Plafondafwerkingen											€ 0
46	Schilderwerk	€ 350				€ 2.804				€ 81.049		€ 84.203
47	Dakafwerkingen	€ 105.283		€ 799	€ 799	€ 5.649	€ 799	€ 799	€ 799	€ 799	€ 799	€ 116.522
51	Warmteopwekking	€ 50				€ 18.751	€ 2.809					€ 21.610
52	Afvoeren						€ 2.632	€ 4.162				€ 6.794
53	Water	€ 557	€ 1.805	€ 557	€ 557	€ 557	€ 5.557	€ 1.530	€ 557	€ 557	€ 557	€ 12.788
54	Gassen	€ 350				€ 350				€ 350		€ 1.050
55	Koudeopwekking	€ 832	€ 832	€ 832	€ 832	€ 37.610	€ 1.769	€ 832	€ 832	€ 832	€ 832	€ 46.037
56	Warmtedistributie					€ 2.944	€ 1.561	€ 26.363				€ 30.868
57	Luchtbehandeling	€ 24.752						€ 37.709				€ 62.461
58	Regeling klimaat en sanitair					€ 5.400	€ 1.000					€ 6.400
61	Centrale elektrotechnische voorzieningen	€ 500						€ 13.860				€ 14.360
62	Krachtstroom							€ 1.400				€ 1.400
63	Verlichting	€ 36.422	€ 4.960	€ 160	€ 160	€ 2.105	€ 44.329	€ 59.036	€ 29.560	€ 2.990	€ 2.105	€ 181.827
64	Communicatie	€ 1.500	€ 62.900	€ 25.000	€ 15.404	€ 5.141		€ 2.000			€ 1.700	€ 113.645
65	Beveiliging	€ 4.965	€ 4.240	€ 4.240	€ 4.781	€ 30.663	€ 7.822	€ 4.240	€ 4.240	€ 4.781	€ 4.589	€ 74.561

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code	Hoofdgroep	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
66	Transport	€ 101.000	€ 285	€ 285	€ 285	€ 11.285	€ 285	€ 285	€ 285	€ 285	€ 285	€ 114.565
67	Gebouwbeheersvoorzieningen	€ 4.200										€ 4.200
73	Vaste keukenvoorzieningen											€ 0
74	Vaste sanitairvoorzieningen											€ 0
75	Vaste onderhoudsvoorzieningen	€ 1.365	€ 1.365	€ 2.265	€ 1.365	€ 1.865	€ 2.265	€ 1.365	€ 1.365	€ 2.265	€ 1.365	€ 16.850
Totaal object		€ 310.082	€ 82.709	€ 45.753	€ 30.504	€ 143.244	€ 80.514	€ 162.536	€ 44.983	€ 143.502	€ 18.554	€ 1.062.381
BTW		€ 65.117	€ 17.369	€ 9.608	€ 6.406	€ 30.081	€ 16.908	€ 34.133	€ 9.446	€ 30.135	€ 3.896	€ 223.100
Totaal inclusief BTW		€ 375.199	€ 100.078	€ 55.361	€ 36.910	€ 173.326	€ 97.422	€ 196.669	€ 54.429	€ 173.637	€ 22.450	€ 1.285.481

Kapitalisatie 15 - Jaren

415160 • Theater Twee hondjes

Opzoomerlaan 106
3221 LS Hellevoetsluis

Toelichting:

Onkosten: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar.

Reservering: De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie.


Saldo: Dit is het opgebouwde banksaldo.
Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 22-8-2017

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Jaar	Onkosten	Reservering	Saldo
2016	€ -310.082	€ 93.790	€ -216.292
2017	€ -82.709	€ 93.790	€ -205.212
2018	€ -45.753	€ 93.790	€ -157.175
2019	€ -30.504	€ 93.790	€ -93.889
2020	€ -143.244	€ 93.790	€ -143.344
2021	€ -80.514	€ 93.790	€ -130.068
2022	€ -162.536	€ 93.790	€ -198.815
2023	€ -44.983	€ 93.790	€ -150.008
2024	€ -143.502	€ 93.790	€ -199.720
2025	€ -18.554	€ 93.790	€ -124.484
2026	€ -182.959	€ 93.790	€ -213.654
2027	€ -55.865	€ 93.790	€ -175.730
2028	€ -18.567	€ 93.790	€ -100.507
2029	€ -33.334	€ 93.790	€ -40.051
2030	€ -53.739	€ 93.790	€ 0
€ -1.406.845		€ 1.406.845	



Planning 10 - Jaren

415160 • Theater Twee hondjes

Opzoomerlaan 106
3221 LS Hellevoetsluis

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 22-8-2017

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1010	Brandveiligheidsinspectie >1000m²														
	Brandveiligheidsinspectie	1365,0	m2	2016	6										
		0													
1010	Herinspectie NEN2767														
	Herinspectie	1365,0	m2	2018	5										
		0													
1010	Herinspectie NEN3140														
	NEN3140 keuring	1365,0	m2	2015	1										
		0													
1010	Preventief Onderhoud														
	Preventief Onderhoud	1365,0	m2	2015	1										
		0													
1010	Storings onderhoud installaties														
	Storings onderhoud installaties	1365,0	m2	2015	1										
		0													
1010	Keuring blusmiddelen														
	Keuren brandblusser	12,00	st	2015	2										
	Keuren brandslanghaspel	9,00	st	2015	1										
21	Buitenwanden														
2110	Gevelafdichting loodslab opgaand werk														
	Vervangen gevelafdichting loodslab opgaand werk	39,00	m1	2036	40										
2110	Gevelafdichting loodslab opgaand werk														
	Vervangen gevelafdichting loodslab opgaand werk	35,00	m1	2036	40										
2120	Gevelafdekking staal														
	Vervangen gevelafdekking staal	60,00	m1	2036	36										
	Reinigen gevelafdekking staal	60,00	m1	2020	6										
2121	Gevelconstructie metselwerk baksteen														
	Reinigen	1,00	pst	2016											

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
24 Trappen en hellingen															
2410	Inschuifbare tribune	Theaterzaal													
	Vervangen inschuifbare tribune		1,00	pst	2026	25									
31 Buitenwandopeningen															
3111	Kozijn buiten gecoat aluminium	Gevels theater													
	Vervangen kozijn buiten gecoat aluminium		118,00	m2	2050	48									
	Reinigen kozijn buiten gecoat aluminium		118,00	m2	2018	3									
3111	Kozijn buiten gecoat staal	Gevels theater													
	Vervangen kozijn buiten gecoat staal		19,00	m2	2050	48									
	Reinigen kozijn buiten gecoat staal		19,00	m2	2018	3									
3111	Kozijn buiten gecoat aluminium	Gevels oudbouw													
	Vervangen kozijn buiten gecoat aluminium		422,00	m2	2050	48									
	Reinigen kozijn buiten gecoat aluminium		422,00	m2	2018	3									
3111	Kozijn buiten gecoat staal	Gevels oudbouw													
	Vervangen kozijn buiten gecoat staal		2,00	m2	2050	48									
	Reinigen kozijn buiten gecoat staal		2,00	m2	2018	3									
3120	Waterslag gecoat aluminium	Gevels theater													
	Vervangen waterslag gecoat aluminium		14,00	m1	2050	48									
3120	Waterslag gecoat aluminium	Gevels oudbouw													
	Vervangen waterslag gecoat aluminium		89,00	m1	2044	48									
3120	Zonwering screens (handbediend)	Gevels oudbouw													
	Vervangen doek zonwering screens (handbediend)		73,00	m1	2020	10									
	Vervangen windwerk zonwering screens (handbediend)		73,00	m1	2030	20									
	Vervangen zonwering screens (handbediend)		73,00	m1	2030	20									
3131	Buitendeur gecoat aluminium	Gevels theater													

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vervangen buitendeur gecoat aluminium		6,00	st	2050	48										
3131 Buitendeur staal	Gevels theater														
Vervangen buitendeur staal		1,00	st	2050	48										
3131 Schuifdeur gecoat aluminium	Gevels oudbouw														
Vervangen schuifdeur gecoat aluminium		4,00	st	2050	48										
3131 Buitendeur gecoat aluminium	Gevels oudbouw														
Vervangen buitendeur gecoat aluminium		19,00	st	2050	48										
3131 Buitendeur staal	Gevels oudbouw														
Vervangen buitendeur staal		1,00	st	2050	48										
3132 Schuifdeur elektrisch	Algemeen														
Vervangen schuifdeur elektrisch		2,00	stk	2031	15										
3132 Schuifdeur elektrisch	Invalide toilet														
Vervangen schuifdeur elektrisch		1,00	stk	2031	15										
3133 Garagedeur elektrisch	Achter ingang														
Vervangen garagedeur		1,00	stk	2036	10										
3133 Garagedeur elektrisch	Achter ingang														
Vervangen garagedeur		1,00	stk	2036	10										
3135 Overheaddeur metaal (3500x4200 mm)	Gevels theater														
Vervangen overheaddeur metaal (3500x4200 mm)		2,00	st	2050	48										
41 Buitenwandafwerkingen															
4111 Gevelafwerking voegwerk platvol	Gevels oudbouw														
■ Partieel herstel	Uitgespoeld/afwezig voegwerk	1,00	pst	2016											
4111 Anti-graffitilaag	Gevels oudbouw														
Vervangen anti-graffitilaag		240,00	m2	2020	6										
4112 Gevelbekleding hout	Gevels theater														
Vervangen gevelbekleding hout		33,00	m2	2050	48										

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4112 Gevelbekleding hout	Gevels oudbouw														
Vervangen gevelbekleding hout		39,00	m2	2050	48										
43 Vloerafwerkingen															
4321 Vloerafwerking cementdekvloer	Interieur														
Vervangen cementdekvloer		24,00	m2	2036	24										
4322 Vloerafwerking linoleum	Interieur														
Vervangen vloerafwerking linoleum		197,00	m2	2024	18										
4322 Vloerafwerking parket	Interieur														
Vervangen vloerafwerking parket		340,00	m2	2036	36										
4322 Matten, inloopmat Coral	Interieur														
Vervangen matten, inloopmat Coral		10,00	m2	2018	6										
4322 Vloerafwerking tapijt	Interieur														
■ Partieel vervangen vloerbedekking	Vuil, aanslag, verkleuring	1,00	pst	2016											
Vervangen vloerafwerking tapijt		463,00	m2	2027	12										
4322 Vloerafwerking plavuizen	Interieur														
Vervangen vloerafwerking plavuizen		14,00	m2	2053	48										
4322 Vloerafwerking dhg vloertegels	Interieur														
Vervangen vloerafwerking dhg vloertegels		108,00	m2	2053	48										
44 Trap- en hellingafwerkingen															
4411 Vloerafwerking kunsthars	Interieur														
Vervangen vloerafwerking kunsthars		740,00	m2	2048	36										
Aanbrengen nieuwe laag vloerafwerking kunsthars		740,00	m2	2024	12										
45 Plafondafwerkingen															
4512 Systeemplafond mineraal	Interieur														
Vervangen systeemplafond mineraal		890,00	m2	2060	36										
4522 Plafondafwerking binnen metaal	Interieur														

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vervangen plafondafwerking binnen metaal		51,00	m2	2053	48										
46 Schilderwerk															
4621 Buitenschilderwerk gevelbekleding hout dekkend (beschut m2)	Gevels theater														
Vervangend systeem buitenschilderwerk gevelbekleding hout dekkend (beschut m2)		5,00	m2	2032	36										
Vervolgsysteem buitenschilderwerk gevelbekleding hout dekkend (beschut m2)		5,00	m2	2020	6					■					
4621 Buitenschilderwerk gevelbekleding hout dekkend (onbeschut m2)	Gevels theater														
Vervangend systeem buitenschilderwerk gevelbekleding hout dekkend (onbeschut m2)		28,00	m2	2032	36										
Vervolgsysteem buitenschilderwerk gevelbekleding hout dekkend (onbeschut m2)		28,00	m2	2020	6					■					
4621 Buitenschilderwerk gevelbekleding hout dekkend (onbeschut m2)	Gevels oudbouw														
Vervangend systeem buitenschilderwerk gevelbekleding hout dekkend (onbeschut m2)		39,00	m2	2032	36										
Vervolgsysteem buitenschilderwerk gevelbekleding hout dekkend (onbeschut m2)		39,00	m2	2020	6					■					
4622 Binnenschilderwerk vloerplint hout dekkend (m1)	Interieur														
Vervolgsysteem binnenschilderwerk vloerplint hout dekkend (m1)		760,00	m1	2024	12									■	
4622 Binnenschilderwerk wandafwerking spuitwerk (m2)	Interieur														
Vervolgsysteem binnenschilderwerk wandafwerking spuitwerk (m2)		2470,0	m2	2024	12									■	
4622 Binnenschilderwerk wandafwerking multiplex dekkend (m2)	Interieur														
Vervolgsysteem binnenschilderwerk wandafwerking multiplex dekkend (m2)		7,00	m2	2024	12									■	
4622 Binnenschilderwerk wandafwerking pleisterwerk (m2)	Interieur														
Vervolgsysteem binnenschilderwerk wandafwerking pleisterwerk (m2)		80,00	m2	2024	12									■	

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4628 Binnenschilderwerk kolom metaal (m2)	Interieur														
Vervolgsysteem binnenschilderwerk kolom metaal (m2)		13,00	m2	2024	12										
4631 Buitenschilderwerk deur metaal (onbeschu	Gevels oudbouw														
Vervolgsysteem buitenschilderwerk deur metaal (onbeschu	Graffiti, bekladding	1,00	st	2016											
Vervolgsysteem buitenschilderwerk deur metaal (onbeschu		1,00	st	2020	6										
4632 Binnenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend (m1)	Interieur														
Vervolgsysteem binnenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend (m1)		518,00	m1	2024	12										
4634 Binnenschilderwerk traphek metaal (m2)	Interieur														
Vervolgsysteem binnenschilderwerk traphek metaal (m2)		18,00	m2	2024	12										
4634 Binnenschilderwerk trapleuning metaal (m1)	Interieur														
Vervolgsysteem binnenschilderwerk trapleuning metaal (m1)		19,00	m1	2024	12										
4645 Binnenschilderwerk plafondafwerking pleisterwerk (m2)	Interieur														
Vervolgsysteem binnenschilderwerk plafondafwerking pleisterwerk (m2)		252,00	m2	2024	12										
4645 Binnenschilderwerk plafondafwerking spuitwerk (m2)	Interieur														
Vervolgsysteem binnenschilderwerk plafondafwerking spuitwerk (m2)		509,00	m2	2024	12										
47 Dakafwerkingen															
4710 Dakrandafwerking daktrim blank aluminium	Dakvlak 1														
Vervangen dakrandafwerking daktrim blank aluminium		49,00	m1	2016	20										
4710 Dakrandafwerking daktrim blank aluminium	Dakvlak 2														
Vervangen dakrandafwerking daktrim blank aluminium		48,00	m1	2016	20										
4710 Dakrandafwerking daktrim blank aluminium	Dakvlak 3														
Vervangen dakrandafwerking daktrim blank aluminium		43,00	m1	2016	20										

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4710 Dakrandafwerking daktrim blank aluminium	Dakvlak 4														
Vervangen dakrandafwerking daktrim blank aluminium		18,00	m1	2016	20	■									
4710 Dakrandafwerking daktrim blank aluminium	Dakvlak 5														
Vervangen dakrandafwerking daktrim blank aluminium		20,00	m1	2016	20	■									
4710 Dakrandafwerking daktrim blank aluminium	Dakvlak 6														
Vervangen dakrandafwerking daktrim blank aluminium		7,00	m1	2016	20	■									
4710 Dakrandafwerking daktrim blank aluminium	Dakvlak 7														
Vervangen dakrandafwerking daktrim blank aluminium		10,00	m1	2016	20	■									
4710 Dakrandafwerking metaal	Dakvlak 8														
Vervangen dakrandafwerking metaal		10,00	m1	2016	20	■									
4710 Dakrandafwerking metaal	Dakvlak 9														
Vervangen dakrandafwerking metaal		10,00	m1	2016	20	■									
4710 Dakrandafwerking metaal	Dakvlak 10														
Vervangen dakrandafwerking metaal		14,00	m1	2016	20	■									
4711 Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 1														
Vervangen dakbedekking bitumen APP		286,00	m2	2016	40	■									
Overtrekken dakbedekking bitumen APP		286,00	m2	2036	20										
Reinigen dakbedekking		286,00	m2	2018	1			■	■	■	■	■	■	■	■
4711 Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 2														
Vervangen dakbedekking bitumen APP		197,00	m2	2016	40	■									
Overtrekken dakbedekking bitumen APP		197,00	m2	2036	20										
Reinigen dakbedekking		197,00	m2	2018	1			■	■	■	■	■	■	■	■
4711 Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 3														
Vervangen dakbedekking bitumen APP		106,00	m2	2016	40	■									

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Overtrekken dakbedekking bitumen APP		106,00	m2	2036	20										
Reinigen dakbedekking		106,00	m2	2018	1			■	■	■	■	■	■	■	■
4711 Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 4														
Vervangen dakbedekking bitumen APP		36,00	m2	2038	40										
Overtrekken dakbedekking bitumen APP		36,00	m2	2016	20	■									
Reinigen dakbedekking		36,00	m2	2018	1			■	■	■	■	■	■	■	■
4711 Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 5														
Vervangen dakbedekking bitumen APP		61,00	m2	2016	40	■									
Overtrekken dakbedekking bitumen APP		61,00	m2	2036	20										
Reinigen dakbedekking		61,00	m2	2018	1			■	■	■	■	■	■	■	■
4711 Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 6														
Vervangen dakbedekking bitumen APP		97,00	m2	2040	40										
Overtrekken dakbedekking bitumen APP		97,00	m2	2020	20					■					
Reinigen dakbedekking		97,00	m2	2018	1			■	■	■	■	■	■	■	■
4711 Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 7														
Vervangen dakbedekking bitumen APP		32,00	m2	2016	40	■									
Overtrekken dakbedekking bitumen APP		32,00	m2	2036	20										
Reinigen dakbedekking		32,00	m2	2018	1			■	■	■	■	■	■	■	■
4711 Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 8														
Vervangen dakbedekking bitumen APP		268,00	m2	2016	40	■									
Overtrekken dakbedekking bitumen APP		268,00	m2	2036	20										
Reinigen dakbedekking		268,00	m2	2018	1			■	■	■	■	■	■	■	■
4711 Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 9														
Vervangen dakbedekking bitumen APP		208,00	m2	2016	40	■									

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Overtrekken dakbedekking bitumen APP		208,00	m2	2036	20										
Reinigen dakbedekking		208,00	m2	2018	1			■	■	■	■	■	■	■	■
4711 Dakbedekking bitumen APP	Dakvlak 10														
Vervangen dakbedekking bitumen APP		40,00	m2	2016	40	■									
Overtrekken dakbedekking bitumen APP		40,00	m2	2036	20										
Reinigen dakbedekking		40,00	m2	2018	1			■	■	■	■	■	■	■	■
51 Warmteopwekking															
5121 Gasketel (atmosferisch) wand HR < 25 kW	CV ruimte 1														
■ Herstellen	Inwendige corrosie aan keteldelen/romp	1,00	pst	2016		■									
Vervangen gasketel		1,00	stk	2031	15										
5121 Gasketel (atmosferisch) wand HR < 25 kW	Dak														
Vervangen gasketel		1,00	stk	2020	15					■					
5121 Gasketel (atmosferisch) wand HR < 25 kW	CV ruimte 2														
Vervangen gasketel		1,00	stk	2020	15					■					
5121 Gasketel (atmosferisch) wand HR 25 Tech. ruimte - 50 kW															
Vervangen gasketel		1,00	stk	2020	18					■					
Keuring		1,00	stk	2016		■									
5121 Gasketel (atmosferisch) wand HR 25 Tech. ruimte - 50 kW															
Vervangen gasketel		1,00	stk	2020	18					■					
Keuring		1,00	stk	2016		■									
5121 Gasketel (atmosferisch) wand HR 50 Tech. ruimte - 80 kW															
Vervangen gasketel		1,00	stk	2034	18										
Keuring		1,00	stk	2016		■									
5124 Rookgas toe-/afvoer gecombineerd	Dak														

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vervangen toe-/afvoer rookgas		2,00	stk	2021	10										
5124 Rookgas toe-/afvoer gecombineerd	Dak														
Vervangen toe-/afvoer rookgas		1,00	stk	2021	10										
5124 Rookgas toe-/afvoer gecombineerd	Dak														
Vervangen toe-/afvoer rookgas		3,00	stk	2021	10										
5126 Combiketel HR 25 - 50 kW	CV ruimte 2														
Vervangen combiketel		1,00	stk	2020	15										
52 Afvoeren															
5212 Hemelwaterafvoer kunststof	Gevel														
Vervangen hemelwaterafvoer		110,00	m1	2021	10										
5212 Hemelwaterafvoer staal	Gevel														
Vervangen hemelwaterafvoer		34,00	m1	2055	40										
5230 Vetvanginstallatie afvalwater	Terrein														
Vervangen vetvanginstallatie		1,00	stk	2022	25										
53 Water															
5310 Drinkwaterinstallaties meetstation	CV ruimte 1														
Vervangen drinkwaterinstallaties		1,00	stk	2022	25										
5310 Drinkwaterinstallaties meetstation	Algemeen														
Vervangen drinkwaterinstallaties		2,00	stk	2022	25										
5310 Drinkwaterinstallaties meetstation	Tech. ruimte														
Vervangen drinkwaterinstallaties		1,00	stk	2041	25										
5310 Leidingen drinkwaterinstallatie	Algemeen														
Aanpassendrinkwaterinstallaties		1365,0	pst	2010											
Leidingen drinkwaterinstallaties		1365,0	pm	2050	35										
5310 Legionella uitgebreide risico-analyse	Algemeen														
Beheersplan legionella		1,00	stk	2016	1										

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Monstername legionella		1,00	stk	2016	1										
5314 Drukverhoging hydrofoorinstallatie 1 pomp	Tech. ruimte														
Vervangen hydrofoorinstallatie		1,00	stk	2021	10										
5320 Leidingen warmtapwater algemeen	Algemeen														
Leidingen tapwater algemeen		200,00	bvo	2050	35										
5321 Voorraadboiler elektrisch < 30 l	Kunstuitleen														
Vervangen voorraadboilers		1,00	stk	2017	15										
5321 Voorraadboiler elektrisch < 30 l	Muziekschool														
Vervangen voorraadboilers		1,00	stk	2017	15										
5321 Voorraadboiler elektrisch < 30 l	Kantoor														
Vervangen voorraadboilers		1,00	stk	2017	15										
5322 Voorraadboiler indirect verwarmd 120 l	Tech. ruimte														
Vervangen voorraadboilers		1,00	stk	2021	10										
5350 Wateronthardersysteem pekel/simplex	Keuken														
Vervangen wateronthardersysteem pekel/simplex		1,00	stk	2021	10										
54 Gassen															
5410 Leidingen brandstofinstallatie gas	Algemeen														
Keuren leidingen gas		1,00	pst	2016	4										
Leidingen brandstofinstallatie gas		1,00	pm	2065	50										
5411 Aardgas meetstation compleet	CV ruimte 1														
Vervangen meetstation		1,00	stk	2022	25										
5411 Aardgas meetstation compleet	CV ruimte 2														
Vervangen meetstation		2,00	stk	2022	25										

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
55 Koudeopwekking															
5512 Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW	Dak														
Vervangen splitsysteem		1,00	stk	2031	15										
Keuring splitsysteem		1,00	stk	2016	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5512 Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW	Dak														
Vervangen splitsysteem		5,00	stk	2020	15					■					
Keuring splitsysteem		5,00	stk	2016	1	■	■	■	■		■	■	■	■	■
5512 Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW	Dak														
Vervangen splitsysteem		1,00	stk	2020	15					■					
Keuring splitsysteem		1,00	stk	2016	1	■	■	■	■		■	■	■	■	■
5512 Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW	Dak														
Vervangen splitsysteem		1,00	stk	2031	15										
Keuring splitsysteem		1,00	stk	2016	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5512 Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW	Dak														
Vervangen splitsysteem		1,00	stk	2031	15										
Keuring splitsysteem		1,00	stk	2016	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5512 Splitsysteem multisplit 3 - 6 kW	Dak														
Vervangen splitsysteem		1,00	stk	2020	15					■					
Keuring splitsysteem		1,00	stk	2016	1	■	■	■	■		■	■	■	■	■
5512 Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW	Dak														
Vervangen splitsysteem		5,00	stk	2020	15					■					
Keuring splitsysteem		5,00	stk	2016	1	■	■	■	■		■	■	■	■	■
5512 Splitsysteem multisplit 3 - 6 kW	Dak														
Vervangen splitsysteem		1,00	stk	2020	15					■					
Keuring splitsysteem		1,00	stk	2016	1	■	■	■	■		■	■	■	■	■
5521 Koelaggregaat DX algemeen	Dak														

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vervangen koudwateraggregaten		1,00	stk	2021	10										
Keuring koudwateraggregaten		1,00	stk	2016	1										
5531 Koudemiddelleiding algemeen	Algemeen														
Koudemiddelleiding algemeen		1,00	pm	2041	25										
5531 Stelmotor koudedistributie DN 25	Algemeen														
Vervangen regelklep en stelmotor		3,00	stk	2021	10										
56 Warmtedistributie															
5610 Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 25	Dak														
Vervangen circulatiepomp		1,00	stk	2020	15										
5610 Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter	CV ruimte 1														
Vervangen expansievat		1,00	stk	2020	15										
5610 Stelmotor warmtedistributie DN 25	Dak														
Vervangen regelklep en stelmotor		1,00	stk	2021	10										
5610 Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 25	Tech. ruimte														
Vervangen circulatiepomp		1,00	stk	2031	15										
5610 Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter	CV ruimte 2														
Vervangen expansievat		2,00	stk	2020	15										
5610 Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter	Tech. ruimte														
Vervangen expansievat		1,00	stk	2031	15										
5610 Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter	Tech. ruimte														
Vervangen expansievat		1,00	stk	2020	15										
5610 Expansievat CV-installatie 35 - 50 liter	Tech. ruimte														
Vervangen expansievat		1,00	stk	2031	15										
5610 Inregelafsluiter warmtedistributie DN 25	Algemeen														



**415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vervangen inregelafsluiter		6,00	stk	2022	25										
5610 Klepafsluiter warmtedistributie DN 25	Algemeen														
Vervangen klepafsluiter		4,00	stk	2022	25										
5610 Leidingen cv	Algemeen														
Leidingen cv		1365,0	m2	2050	35										
5610 Stelmotor warmtedistributie DN 25	Algemeen														
Vervangen regelklep en stelmotor		3,00	stk	2021	10										
5610 Stelmotor warmtedistributie DN 25	Algemeen														
Vervangen regelklep en stelmotor		1,00	stk	2036	10										
5610 Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter	CV ruimte 1														
Vervangen expansievat		1,00	stk	2020	15										
5610 Stelmotor warmtedistributie DN 25	Dak														
Vervangen regelklep en stelmotor		1,00	stk	2021	10										
5611 Plaatradiatoren algemeen	Algemeen														
Vervangen plaatradiatoren		47,00	stk	2022	25										
5611 Ledenradiatoren algemeen	Algemeen														
Vervangen ledenradiatoren		11,00	stk	2022	25										
5611 Thermostatische kraan radiator	Algemeen														
Vervangen thermostatische kraan		58,00	stk	2022	25										
57 Luchtbehandeling															
5721 Dakventilator > 1,39 m3/s	Dak														
Vervangen dakventilator		1,00	stk	2041	25										
5721 Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Dak														
Vervangen dakventilator		1,00	stk	2022	25										
5721 Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Dak														
Vervangen dakventilator		1,00	stk	2022	25										

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5721 Dakventilator 0,7 - 1,39 m3/s	Dak														
Vervangen dakventilator		1,00	stk	2022	25										
5721 Stuwventilator algemeen	Theater														
Vervangen stuwventilator		1,00	stk	2041	25										
5721 Pijpventilator algemeen	Muziekschool														
Vervangen pijpventilator		1,00	stk	2041	25										
5722 Afzuigkap RVS	Keuken														
Vervangen afzuigkap		1,00	stk	2035	25										
5731 Boxventilator algemeen	Algemeen														
Vervangen boxventilator		9,00	stk	2022	25										
5751 Luchtkanalen incl. ornamenten	Algemeen														
Luchtkanalen incl. ornamenten		59,00	pm	2016											
5751 Luchtkanalen incl. ornamenten	Algemeen														
Luchtkanalen incl. ornamenten		7,00	pm	2016											
5751 Luchtkanalen incl. ornamenten	Theater														
Luchtkanalen incl. ornamenten		40,00	pm	2016											
5761 Luchtkan. lokale luchtbeh. installatie	Theater														
Luchtkan. lokale luchtbeh. installatie		50,00	pm	2022	25										
5761 Luchtkan. lokale luchtbeh. installatie	Algemeen														
Luchtkan. lokale luchtbeh. installatie		100,00	pm	2022	25										
5771 Luchtbehandelingskast afvoer + WTW 0,6 - 1,4 m3/s	Dak														
Vervangen Luchtbehandelingskast afvoer		1,00	stk	2041	25										
5771 Luchtbehandelingskast afvoer + WTW 1,4 - 2,8 m3/s	Dak														
Vervangen Luchtbehandelingskast afvoer		1,00	stk	2022	25										
5771 Luchtbehandelingskast afvoer 0,6 - 1,4 m3/s	Dak														

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vervangen Luchtbehandelingskast afvoer		1,00	stk	2041	25										
5771 Luchtbehandelingskast toevoer KV + Dak WTW 0,6 - 1,4 m3/s															
Vervangen Luchtbehandelingskast toevoer		1,00	stk	2022	25							■			
5771 Luchtbehandelingskast toevoer KV + Dak WTW 1,4 - 2,8 m3/s															
■ Herstellen	Corrosie	1,00	pst	2016		■									
■ Herstellen	Beschadiging (deuken)	1,00	pst	2016		■									
Vervangen Luchtbehandelingskast toevoer		1,00	stk	2016	25	■									
5771 Luchtbehandelingskast toevoer V 0,6 - 1,4 m3/s	Dak														
■ Herstellen	Corrosie	1,00	pst	2016		■									
■ Herstellen	Beschadiging (krassen)	1,00	pst	2016		■									
Vervangen Luchtbehandelingskast toevoer		1,00	stk	2022	25							■			
58 Regeling klimaat en sanitair															
5820 Autonome onderstations algemeen	Tech. ruimte														
Vervangen autonome onderstations		1,00	stk	2036	10										
5820 Autonome onderstations algemeen	Kunstuitleen														
Vervangen autonome onderstations		1,00	stk	2021	10						■				
5820 Autonome onderstations algemeen	Radio Voorne														
Vervangen autonome onderstations		1,00	stk	2021	10						■				
5820 Centrale regelkast CV-installatie	Tech. ruimte														
Vervangen centrale regelkast		1,00	stk	2031	15										
5820 Centrale regelkast CV-installatie	Keuken														
Vervangen centrale regelkast		1,00	stk	2020	15					■					
5820 Centrale regelkast CV-installatie	Tech. ruimte														
Vervangen centrale regelkast		1,00	stk	2020	15					■					
5820 Centrale regelkast CV-installatie	Theater														

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vervangen centrale regelkast		1,00	stk	2020	15										
5820 Centrale regelkast CV-installatie	Receptie														
Vervangen centrale regelkast		1,00	stk	2020	15										
5820 Frequentieregelaar	Keuken														
Vervangen frequentieregelaar		1,00	stk	2030	10										
5820 Frequentieregelaar	Dak														
Vervangen frequentieregelaar		2,00	stk	2030	10										
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen															
6120 Aarding algemeen	Algemeen														
Aarding algemeen		1,00	pst	2022	25										
6132 Kanal. elek. schakelaars/wandcontactd.	Algemeen														
Vervangen kanalisatie elektra		1365,0	stk	2041	25										
		0													
6132 Kanalisatie elek. kabel-/ladderrbanen	Algemeen														
Vervangen kanalisatie elektra		500,00	bvo	2041	25										
6151 Energie laagspanning voedingsleidingen	Algemeen														
Energie laagspanning vervangen		1,00	pst	2065	50										
6151 Verdeelinrichting > 30 groepen	Opslag														
Vervangen verdeelinrichting		1,00	stk	2022	25										
6151 Verdeelinrichting > 30 groepen	Tech. ruimte														
Vervangen verdeelinrichting		1,00	stk	2022	25										
6151 Verdeelinrichting 16 - 18 groepen	Tech. ruimte														
Vervangen verdeelinrichting		1,00	stk	2022	25										
6151 Verdeelinrichting 19 - 21 groepen	Radio Voorne														
Vervangen verdeelinrichting		1,00	stk	2022	25										
6151 Verdeelinrichting 25 - 27 groepen	Tech. ruimte														

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vervangen verdeelinrichting		1,00	stk	2022	25										
6171 Uitwendige bliksemafl. installatie leidingen	Dak														
Herstellen	Beschadigde/ontbrekende bevestigingsmiddelen	1,00	pst	2016											
Vervangen bliksemafleidingsinstallatie		400,00	m1	2041	25										
62 Krachtstroom															
6221 Krachtgroepenkast < 10 groepen	Muziekschool														
Vervangen Krachtgroepenkast		1,00	stk	2041	25										
6221 Krachtstroom installatie wandcontactdoos	Tech. ruimte														
Vervangen krachtstroominstallatie		14,00	stk	2022	25										
63 Verlichting															
6311 Armaturen PL eenvoudig	Algemeen														
Vervangen TL-armaturen		138,00	stk	2016	10										
6311 Armaturen PL eenvoudig	Algemeen														
Vervangen TL-armaturen		20,00	stk	2021	10										
6311 Armaturen PL eenvoudig	Algemeen														
Vervangen TL-armaturen		17,00	stk	2021	10										
6311 Armaturen TL standaard design	Algemeen														
Vervangen TL-armaturen		1,00	stk	2021	10										
6311 Armaturen TL standaard lamel/gesloten	Algemeen														
Vervangen TL-armaturen		49,00	stk	2021	10										
6311 Armaturen TL standaard lamel/gesloten	Algemeen														
Vervangen TL-armaturen		17,00	stk	2021	10										
6311 Armaturen TL standaard lamel/gesloten	Algemeen														
Vervangen TL-armaturen		1,00	stk	2021	10										

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6311 Armaturen TL standaard montagebalk	Algemeen														
Vervangen TL-armaturen		24,00	stk	2021	10						■				
6311 Armaturen TL standaard reflector	Algemeen														
Vervangen TL-armaturen		10,00	stk	2021	10						■				
6311 Armaturen TL standaard spat-/waterdicht	Algemeen														
Vervangen TL-armaturen		3,00	stk	2021	10						■				
6311 Bijzondere armaturen algemeen	Radio Voorne														
Vervangen bijzondere armaturen		6,00	stk	2036	10										
6311 Armaturen TL standaard lamel/gesloten	Algemeen														
Vervangen TL-armaturen		2,00	stk	2021	10						■				
6311 Armaturen TL standaard lamel/gesloten	Algemeen														
Vervangen TL-armaturen		18,00	stk	2021	10						■				
6311 Halogeenarmaturen algemeen	Algemeen														
Vervangen halogeenarmaturen		7,00	stk	2021	10						■				
6311 Lichtgroepenkast < 10 groepen	Kleine zaal														
Vervangen lichtgroepenkast		1,00	stk	2022	25							■			
6311 Lichtgroepenkast 10 - 12 groepen	Muziekschool														
Vervangen lichtgroepenkast		1,00	stk	2022	25							■			
6311 Lichtgroepenkast 10 - 12 groepen	Tech. ruimte														
Vervangen lichtgroepenkast		1,00	stk	2022	25							■			
6311 Lichtgroepenkast 13 - 15 groepen	Kunstuitleen														
Vervangen lichtgroepenkast		1,00	stk	2022	25							■			
6311 Lampen diverse	Receptie														
Vervangen lampen		4,00	stk	2017	1		■	■	■	■	■	■	■	■	■
6324 Noodverlichting Armaturen decentraal gevoed	Algemeen														

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vervangen accu		7,00	stk	2020	5										
Vervangen noodverlichtingarmatuur		7,00	stk	2036	15										
6324 NoodverlichtingArmaturen decentraal gevoed	Algemeen														
Vervangen accu		15,00	stk	2020	5										
Vervangen noodverlichtingarmatuur		15,00	stk	2036	15										
6324 VluchtverlichtingArmaturen decentraal gev.	Algemeen														
Vervangen accu		32,00	stk	2024	5										
Vervangen vluchtverlichtingarmatuur		32,00	stk	2040	15										
6371 Bijzondere verlichting reclame alg	Gevel														
Vervangen bijzondere verlichting		1,00	stk	2021	10										
6371 Bijzondere verlichting reclame alg	Gevel														
Vervangen bijzondere verlichting		1,00	stk	2036	10										
6371 Bijzondere verlichting neonlicht	Gevel														
Vervangen bijzondere verlichting		5,00	stk	2021	10										
6371 Bijzondere verlichting	Kleine zaal														
Vervangen dimmerkast		12,00	st	2016	15										
6371 Bijzondere verlichting	Theaterzaal														
Vervangen dimmers		1,00	st	2017	15										
6371 Bijzondere verlichting	Theaterzaal														
Vervangen dimmerkast		71,00	st	2022	10										
6371 Bijzondere verlichting	Theaterzaal														
Vervangen lichtcomputer		1,00	st	2023	15										
6371 Bijzondere verlichting	Theaterzaal														
Vervangen dimmers		3,00	st	2023	15										
6371 Bijzondere verlichting	Theaterzaal														
Vervangen dimmers		3,00	st	2017	15										

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6371 Bijzondere verlichting	Kleine zaal														
Vervangen dimmerkast		1,00	st	2016	15										
64 Communicatie															
6411 Deurbelinstallaties	Kunstuitleen														
Vervangen deurbelinstallaties		1,00	stk	2020	15										
6421 Telefooninstallatie	Kunstuitleen														
Vervangen telefooninstallatie		200,00	bvo	2019	10										
6421 Telefooninstallatie	Radio Voorne														
Vervangen telefooninstallatie		100,00	bvo	2019	10										
6421 Telefooninstallatie	Muziekschool														
Vervangen telefooninstallatie		200,00	bvo	2019	10										
6421 Telefooninstallatie	Theater														
Vervangen telefooninstallatie		1100,0	bvo	2019	10										
6422 Intercom installatie deurintercom	Gevel														
Vervangen intercominstallatie		1,00	stk	2020	15										
6422 Intercom installatie deurintercom	Gevel														
Vervangen intercominstallatie		2,00	stk	2020	15										
6422 Intercom installatie intercomhoofdpost	Algemeen														
Vervangen intercomhoofdpost		1,00	stk	2020	15										
6422 Intercom installatie loketintercom	Radio Voorne														
Vervangen intercominstallatie		1,00	stk	2020	15										
6422 Intercominstallatie intercompost	Receptie														
Vervangen intercominstallatie		1,00	stk	2020	15										
6424 Geluidsinstallatie	Algemeen														
Vervangen geluidsinstallatie		1,00	bvo	2020	15										
6424 Geluidsinstallatie	Kleine zaal														

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vervangen geluidsinstallatie		1,00	st	2025	15										
6424 Geluidsinstallatie	Theaterzaal														
Vervangen geluidsinstallatie		1,00	m2	2018	8										
6424 Geluidsinstallatie	Theaterzaal														
Vervangen geluidsinstallatie		1,00	m2	2016	15										
6424 Geluidsinstallatie	Theaterzaal														
Vervangen geluidsinstallatie		1,00	st	2022	10										
6424 Geluidsinstallatie	Kleine zaal														
Vervangen speakers		2,00	st	2025	15										
6424 Geluidsinstallatie	Theaterzaal														
Vervangen geluidsinstallatie		1,00	st	2017	15										
6424 Geluidsinstallatie	Theaterzaal														
Vervangen geluidsinstallatie		5,00	st	2017	15										
6424 Geluidsinstallatie	Theaterzaal														
Vervangen geluidsinstallatie		2,00	st	2017	15										
6424 Geluidsinstallatie	Theaterzaal														
Vervangen geluidsinstallatie		3,00	st	2017	15										
6424 Geluidsinstallatie	Theaterzaal														
Vervangen geluidsinstallatie		1,00	st	2017	15										
6424 Geluidsinstallatie	Theaterzaal														
Vervangen geluidsinstallatie		32,00	st	2017	15										
6424 Geluidsinstallatie	Theaterzaal														
Vervangen geluidsinstallatie		4,00	st	2017	15										
6441 Data-installatie algemeen	Kunstuitleen														
Vervangen data-installatie		200,00	bvo	2019	10										
6441 Data-installatie algemeen	Radio Voorne														

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vervangen data-installatie		50,00	bvo	2019	10										
6441 Data-installatie algemeen	Muziekschool														
Vervangen data-installatie		200,00	bvo	2019	10										
6441 Data-installatie algemeen	Theater														
Vervangen data-installatie		1000,0	bvo	2019	10										
6441 Data-installatie patchkast/verdelers	Serverruimte	0													
Vervangen data-installatie		1,00	stk	2019	10										
6451 CAI-installatie algemeen	Algemeen														
Vervangen CAI-installatie		1365,0	bvo	2019	10										
		0													
65 Beveiliging															
6511 Brandmeldinstallatie centrale	Tech. ruimte														
Vervangen accuset		1,00	stk	2020	5										
Vervangen brandmeldinstallatie		1,00	stk	2036	15										
Contract bewakingsdienst		1,00	pst	2016	1										
6511 Brandmeldinstallatie centrale	Tech. ruimte														
Vervangen accuset		1,00	stk	2031	5										
Vervangen brandmeldinstallatie		1,00	stk	2047	15										
Contract bewakingsdienst		1,00	pst	2017	1										
6511 Brandmeldinstallatie handmelder	Algemeen														
Vervangen handmelder		12,00	stk	2020	15										
6511 Brandmeldinstallatie rookmelder	Algemeen														
Vervangen rookmelder		67,00	stk	2020	15										
6511 Brandmeldinstallatie meldsirene	Algemeen														
Vervangen meldsirene		20,00	stk	2020	15										
6511 Brandmeldinstallatie nevenindicator	Algemeen														
Vervangen nevenindicator		41,00	stk	2020	15										

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6512 Brandmeldinstallatie kleefmagneet	Algemeen														
Vervangen brandmeldinstallatie		5,00	stk	2020	15					■					
6513 Brandslanghaspel algemeen	Algemeen														
Afpersen brandslanghaspel		9,00	stk	2020	5					■					■
Vervangen brandslanghaspel		9,00	stk	2021	10						■				
6513 Handblusser koolzuursneeuw	Algemeen														
Vervangen handblusser		1,00	stk	2036	10										
6513 Handblusser koolzuursneeuw	Algemeen														
Vervangen handblusser		1,00	stk	2036	10										
6513 Handblusser koolzuursneeuw	Algemeen														
Vervangen handblusser		1,00	stk	2036	10										
6513 Handblusser koolzuursneeuw	Algemeen														
Vervangen handblusser		1,00	stk	2036	10										
6513 Handblusser sproeischuim	Algemeen														
Vervangen handblusser		3,00	stk	2036	10										
Reviseren handblusser		3,00	stk	2014	5				■					■	
6513 Handblusser sproeischuim	Algemeen														
Vervangen handblusser		1,00	stk	2036	10										
Reviseren handblusser		1,00	stk	2014	5				■					■	
6513 Handblusser sproeischuim	Algemeen														
Vervangen handblusser		1,00	stk	2036	10										
Reviseren handblusser		1,00	stk	2014	5				■					■	
6513 Handblusser sproeischuim	Algemeen														
Vervangen handblusser		3,00	stk	2036	10										
Reviseren handblusser		3,00	stk	2014	5				■					■	
6513 Brandklep	Algemeen														

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vervangen brandklep		3,00	st	2016	10										
6522 Toegangscontrole kaartlezers	Radio Voorne														
Vervangen kaartlezers		2,00	st	2015	15										
6539 Valbeveiliging algemeen	Dak														
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1										
Vervangen valbeveiliging		1,00	stk	2031	15										
6539 Valbeveiliging algemeen	Dak														
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1										
Vervangen valbeveiliging		1,00	stk	2031	15										
6539 Valbeveiliging algemeen	Dak														
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1										
Vervangen valbeveiliging		1,00	stk	2031	15										
6539 Valbeveiliging algemeen	Dak														
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1										
Vervangen valbeveiliging		1,00	stk	2031	15										
6539 Valbeveiliging algemeen	Dak														
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1										
Vervangen valbeveiliging		1,00	stk	2031	15										
6539 Valbeveiliging algemeen	Dak														
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1										
Vervangen valbeveiliging		1,00	stk	2031	15										
6539 Valbeveiliging algemeen	Dak														
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1										
Vervangen valbeveiliging		1,00	stk	2031	15										
6539 Valbeveiliging algemeen	Dak														
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1										
Vervangen valbeveiliging		1,00	stk	2031	15										
6539 Valbeveiliging algemeen	Dak														
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1										

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vervangen valbeveiliging		1,00	stk	2031	15										
6539 Valbeveiliging algemeen	Dak														
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vervangen valbeveiliging		1,00	stk	2031	15										
6539 Valbeveiliging algemeen	Dak														
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vervangen valbeveiliging		1,00	stk	2031	15										
6539 Valbeveiliging algemeen	Gevel														
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vervangen valbeveiliging		1,00	stk	2031	15										
6541 Invalidetoilet noodsignaal	Invalide toilet														
■ Vervangen	Verval meer dan 75% van de levensduur	1,00	pst	2016	15	■									
66 Transport															
6610 Transport liften algemeen	LMK														
Vervangen lift		1,00	st	2016	25	■									
Keuren lift		1,00	st	2017	1		■	■	■	■	■	■	■	■	■
6612 Hydraulische lift hefplateau	Achter ingang														
Vervangen hefplateau		1,00	st	2016	25	■									
Keuren plateau		1,00	st	2017	1		■	■	■	■	■	■	■	■	■
6636 Hijswerktuigen takels	Theaterzaal														
Vervangen hijswerktuigen takels		1,00	st	2020						■					
6636 Hijswerktuigen takels	Theaterzaal														
Vervangen hijswerktuigen takels		6,00	st	2016		■									
67 Gebouwbeheersvoorzieningen															
6714 kWh meter	Tech. ruimte														
Vervangen kWh meter		1,00	m2	2016	15	■									

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6714 kWh meter	Tech. ruimte														
Vervangen kWh meter		7,00	st	2016	15										
73 Vaste keukenvoorzieningen															
7311 Keukeninr. bovenkast dubbel	Radio Voorne														
Vervangen bovenkast dubbel		1,00	st	2040	24										
7311 Keukeninr. bovenkast dubbel	Muziekschool														
Vervangen bovenkast dubbel		1,00	st	2040	24										
7311 Keukeninr. bovenkast dubbel	Kantoor														
Vervangen bovenkast dubbel		1,00	st	2040	24										
7311 Keukenblok > 2.0 m.	Kunstuitleen														
Vervangen keukenblok >=2.0 m		1,00	st	2040	24										
7311 Aanrechtblad RVS > 1.0 m.	Horeca														
Vervangen aanrechtblad RVS		1,00	st	2040	24										
7311 Aanrechtblad RVS > 1.0 m.	Horeca														
Vervangen aanrechtblad RVS		1,00	st	2040	24										
7311 Aanrechtblad RVS > 1.0 m.	Keuken														
Vervangen aanrechtblad RVS		1,00	st	2040	24										
7311 Aanrechtblad RVS > 1.0 m.	Foyer														
Vervangen aanrechtblad RVS		1,00	st	2040	24										
74 Vaste sanitairvoorzieningen															
7411 Sanitair douche-cabine	Algemeen														
Vervangen douche-cabine		1,00	st	2046	30										
7411 Douchegarnituur	Algemeen														
Vervangen douchegarnituur		3,00	st	2046	30										
7411 Sanitair fontein	Algemeen														
Vervangen fontein		1,00	st	2046	30										

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7411 Sanitair closetpot	Algemeen														
Vervangen closetpot compleet		19,00	st	2046	30										
7411 Sanitair uitstortgootsteen	Algemeen														
Vervangen uitstortgootsteen		1,00	st	2046	30										
7411 Sanitair uitstortgootsteen	Werkkast														
Vervangen uitstortgootsteen		1,00	st	2046	30										
7411 Sanitair urinoir	Algemeen														
Vervangen urinoir		5,00	st	2046	30										
7411 Sanitair wastafel	Algemeen														
Vervangen wastafel		13,00	st	2046	30										
7411 Sanitair wastafel	Algemeen														
Vervangen wastafel		1,00	st	2046	30										
7412 Opklapbare beugel	Invalide toilet														
Vervangen beugel		2,00	st	2046	30										
7413 Tapkraan	Algemeen														
Vervangen tapkraan		1,00	st	2046	30										
7413 Schaamschot Geberit	Algemeen														
Vervangen schaamschot		3,00	st	2046	30										
7413 Mengkraan	Algemeen														
Vervangen mengkraan		9,00	st	2046	30										
7413 Mengkraan	Algemeen														
Vervangen mengkraan		3,00	st	2046	30										
7413 Mengkraan	Keuken														
Vervangen mengkraan		1,00	st	2046	30										
7413 Sanitaire accessoires algemeen	Algemeen														
Vervangen sanitaire toestellen		2,00	st	2046	30										
7413 Sanitaire accessoires algemeen	Algemeen														

415160 • Theater Twee hondjes
Opzoomerlaan 106 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vervangen sanitaire toestellen		12,00	st	2046	30										
7413 Tapkraan	Algemeen														
Vervangen tapkraan		14,00	st	2046	30										
7413 Tapkraan	Algemeen														
Vervangen tapkraan		4,00	st	2046	30										
75 Vaste onderhoudsvoorzieningen															
7511 Rolsteiger, werkhoogte tot 12 meter	Gevels														
Rolsteiger, werkhoogte tot 12 meter		1,00	pst	2020	6					■					
7511 Dagelijks onderhoud	Overige														
Dagelijks onderhoud		1365,0	bvo	2016	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		0													
7511 Herinspectie NEN 2767 bouwkundig	Overige														
Herinspectie NEN 2767 bouwkundig		1,00	pst	2018	3			■			■			■	
7511 Herinspectie platte daken	Overige														
Herinspectie platte daken		1,00	pst	2018	3			■			■			■	