



	betonwand		isolatie
	metalskudwand		sandwichelement
	aluminium veselgevelsysteem buiten		
	aluminium buitenkozijn		
	aluminium binnenkozijn		
	houten binnenpui		


 brandslanghaspel 25/30 m / 19 mm / 6 mm
 uitvoering conform NEN 2559 en NEN 671-1
 aanduiding met pictogram conform NEN-EN-ISO 7010
 brandslanghaspel in bouwkundige nis

- - - - - 20 min. WB0B0 - - - - - 30 min. WB0B0

 ruimte voorzien van automatische detectie conform NEN 2535

 ruimte voorzien van noodverlichting conform NEN-EN 1838
projectering conform NEN-EN-ISO 7010

EN		Wachtroute aanduiding (transparanteverlichtingsmatrullen), uitvoering conform NEN-EN 1838 en NEN 3011 projectieformaat conform NEN-ISO 7010 (zie de tekeningen van Van Dorp)
Pb		Vuchdruc waarop meer dan 100 personen zijn aangewezen, te openen door lichte druk tegen de deur of een lichte druk tegen een op circa 1 meter boven vloer over volle breedte van de deur aangebrachte paneelklemming die voldoet aan NEN-EN 1122
LS		deur welke te openen is zonder gebruik te maken van een sleutel en onmiddellijk over de ten minste vierde breedte kan worden geopend
Aa		automatische schuifdeur bij spanning welgeduide opengingenijding in geopende stand sturen of handmatig te openen zijn (deze instructie dient zichtbaar op de deur te zijn vermeld)

maatvoering:
 Peilmat: Peil = 00 = b.k. afgewerkte vloer van ruimte 001 (entreehal) overige peilmaten zijn t.o.v. Peil
 Peilmat 00 = 0,1m +NAP

Maten: maten zijn ruwbouwmaten, tenzij anders aangegeven.

- Voor constructieve elementen, zie de tekeningen van: ingenieursbureau Lieveens te Utrecht
- Voor installaties (E+W), zie de tekeningen van: Van Dorp te Deventer
- Voor brandveiligheid, zie rapportages van: GBB te Maastricht
- Voor waterzuivering, zie de tekeningen van: Van Dorp te Deventer

sanitaire ruimten: vloeren en wanden betegeld en waterdicht afgewerkt volgens de NEN-normen

hakwerken op vloerafscheidingen bk. op 1000+vloerpeil
leuningn bij trappen op 900 mm van looplijn

alle glas uitvoeren conform:
NEN 3569:2011 - veiligheidsbeglazing in gebouwen
NEN 2608:2011 - constructieve veiligheid van glas in gebouwen

slangen+koenis
architecten

Getekend	robert de boer
Schaal	1:100
Datum	25.01.2019

Swammerdamweg 11 T +31(0)30 6888044 E contact@slangenkoenis.nl
3401 MP IJsselstein F +31(0)30 6886974 I www.slangenkoenis.nl

Swammerdamweg 11 T +31(0)30 6888044 E contact@slangenkoenis.nl
3401 MP IJsselstein F +31(0)30 6886974 I www.slangenkoenis.nl

Swammerdamweg 11 T +31(0)30 6888044 E contact@slangenkoenis.nl
3401 MP IJsselstein F +31(0)30 6886974 I www.slangenkoenis.nl

Project nr. 2017021 UO- 12