

Afwerkstaat
van het ontwerp van Hellevoetsluis

Datum 25 januari 2019
Projectnummer 2017021-AFW UO



Exterieur

	Gevel metselwerk	Type: steenstrips op E-board Afmeting: WF 210 x 20 x 50mm Kleur: Rood, Milano Bevestiging: gelijmd
	Gevel beplating (beige)	Type: gezette plankprofielen Coating: Spectrum Matallic Kleur: Beigestone
	Gevel beplating (antraciet)	Type: gezette sandwichpanelen Materiaal: aluminium Kleur: RAL 7016 (antraciet)
	Gevel beplating sandwich boven polycarbonaat	Type: sandwich elementen Kleur: RAL9010 (wit)
	Gevel polycarbonaat	Kleur: opaal (wit) Frame kleur: RAL9010 (wit)
	Gevelschem installaties	Type: sandwich elementen Coating: Spectrum Matallic Kleur: Beigestone
	Plafond overstek en luifel <i>(afwerkcode PB1)</i>	Type: gezette sandwichpanelen Materiaal: aluminium Kleur: RAL 7016 (antraciet)
	Brievenbus (verwerken in entreegevel)	Kleur: RAL 7016 (antraciet)
	Hekwerk dakterras	Materiaal: staal Afwerking: gecoat Kleur: RAL 7016 (antraciet)
	Zetwerken rondom gevelopeningen en verticaal bij uitwendige hoeken	Type: aluminium zetwerk Afwerking: gecoat Kleur: RAL 7016 (antraciet)
	Aluminium vliesgevel (incl draaiende delen en zetwerken)	Afwerking: gecoat Kleur: RAL 7016 (antraciet)
	Aluminium kozijnen (incl. draaiende delen en negge stukken)	Afwerking: gecoat Kleur: RAL 7016 (antraciet)



	Tochtsluis	Type: aluminium schuifdeur Afwerking: gecoat Kleur: RAL 7016
	Zonwering	Type: screens Afwerking: gecoat Kleur: RAL 7016 (antraciet) Screendoek: n.t.b.
	Dakrand	Materiaal: aluminium Afwerking: gecoat Kleur: RAL 7016 (antraciet)
	Dakluik	Afwerking: gecoat Kleur: lichtgrijs
	Buitentrap en hekwerk koekoek	Afwerking: thermisch verzinkt

**Terrein n.t.b. in overleg met Gemeente**

	Bestrating onder luifel	Type: betonklinker Afmeting: grootformaat Kleur: grijs / donkergrijs
	Zitelementen	Type: beton Kleur: licht grijs
	Vlaggenmast	Kleur: wit
	Fietsstalling	Type: aanleunbeugel Kleur: RAL 7016 (antraciet)
	Afscheiding natte terras	Type: Haag



Interieur

Algemeen

	Hoofddraagconstructies staal	Afwerking: zichtwerk in kleur Kleur: RAL 7016 / RAL 9010
	Gelamineerde ligger	Type: vuren Afwerking: white wash (te overleggen monster)
	Beton trappen	Type: prefab beton Afwerking: loopvlak voorzien van anti-slip motief Kleur: grijs
	Trap entreehal	Treden Type: prefab beton Uitvoering: met boom Afwerking: coating en op het loopvlak voorzien van anti-slip coating Kleur: antraciet Balustrade lamellen hekwerk Materiaal: strip staal Afwerking: geccoat Kleur: mat textuur antraciet Handrail Materiaal: staal Afwerking: geccoat Kleur: mat textuur antraciet
	Balustrade sportzaal	Materiaal: staal spijlen Afwerking: geccoat Kleur: RAL 9010 (wit)
	Balustrade tribune sporthal	Materiaal: gehard glas Vulling: glas (in U-profielen) Afwerking: poedercoating Kleur U-profiel: RAL7016 (antraciet)
	Balustrade tribune zwemzaal	Materiaal: staal spijlen Afwerking: geccoat Kleur: RAL 9010 (wit)
	Liftdeuren met omrandingen	Materiaal: sendzimir staal Afwerking: schilderwerk Kleur: passend bij wand



	Puien aluminium	Afwerking: poedercoating Kleur: RAL 7016 (antraciet)
	Houten binnenkozijnen	Afwerking: schilderwerk Kleuren: gelijk aan wand
	Binnendeuren	Afwerking: HPL Kleuren: gelijk aan wand
	Dorpels en neuten	Type: Kunststeen Kleur: donker grijs of licht grijs passend bij wand / vloer
	Receptie balie / bar	<i>Constructie en binnenzijde</i> Materiaal: Multiplex Afwerking: HPL Kleur: antraciet <i>Buitenaafwerking</i> Materiaal: Tegels Afmeting: 100x100 Verband: tegel Kleur: wit <i>Buitenaafwerking en nis</i> Materiaal: Messing Kleur: naturel <i>Werkblad</i> Fabrikant: LG Hi-Macs Kleur: arctic
	Kitwerk	Kleur: gelijk aan naastliggende afwerking
	Tegelprofielen	Kleur: gelijk aan naastliggende afwerking
	Zitbanken kleedruimten	Materiaal: HPL Kleur: wit Kleur steunen: RAL 9016 (zuiverwit)
	Garderobehaken kleedruimten	Fabrikant: Hermeta Type: Gardelux 2 type 2 Kleur: mat naturel geanodiseerd Kleur steunen: RAL 9016 (zuiverwit)
	Lockers	Materiaal: HPL Kleur: wit
	Sanitaire wanden	Materiaal: HPL



		Kleur: wit
	Tribune banken	<i>Console</i> Materiaal: staal Kleur: RAL9010 (wit) <i>Zitvlak</i> Materiaal: multiplex Afwerking: white wash (te overleggen monster)
	Wastafelblad (make-up) kleedgebied zwembad	Materiaal: HPL Kleur: wit
	Automatennis en make-up meubel	Materiaal: HPL Kleur: n.t.b.
	Deuren brandslanghaspelkast	Afwerking: HPL Kleuren: gelijk aan wand
	Pantry	Materiaal: HPL Kleur: n.t.b.
	Prints en ruimteaanwijzingen (dit worden grote vlakken, bijv. 3x5m)	Fabriek: 3M Type: Scotchcal opaque film 100 series Materiaal: folie Kleuren: n.t.b.



Afwerkstaat vloer / wand / plafond

Verklaring tekens afwerkstaat:

Vloeren:

VT1	Fabrikant: Agrob Buchtal Type : Valley Anti-slip : R10/- Formaat: 300x300 mm Kleur: sandbeige Kleur voegwerk: zilvergrijs Verband: tegelverband
VT2	Fabrikant: Agrob Buchtal Type : Valley Anti-slip : -/B Formaat: 300x300 mm Kleur: sandbeige Kleur voegwerk: zilvergrijs Verband: tegelverband
VT4	Fabrikant: Agrob Buchtal Type : Valley Anti-slip : -/B Formaat: 300x300 mm Kleur: schiefer Kleur voegwerk: zilvergrijs Verband: tegelverband

Diepteaanduidingen:

Fabrikaat: Agrob Buchtal
Type: Chroma II
Formaat: S10002 (244x119x6 mm)
Oppervlaktestructuur: antislip B
Kleur: Weiss (91) + tekst zwart (5584)
Bijzonderheden: niet t.p.v. de beweegbare bodems

Schrobgoten:

Fabrikaat: Agrob Buchtal
Type: Spezialplatten
Formaat: 54420 (244x150x30 mm) + 54422(hoekstukken)
Oppervlaktestructuur: antislip-B
Kleur: Weiss (91)
Kleur voegwerk: manhattan grijs
Toepassing: t.p.v. buitenrand perron

VT5	Fabrikant: Agrob Buchtal
-----	--------------------------



	Type : Valley Anti-slip : R10/- Formaat: 300x300 mm Kleur: schiefer Kleur voegwerk: zilvergrijs Verband: tegelverband
VT6	Fabrikaat: Agrob Buchtal Type: Chroma II Formaat: 18120H (244x119x6 mm) Oppervlaktestructuur: glad Kleur: Weiss (701/matt) + Grau 6 (5556) Toepassing: aangebracht volgens een nader door de tegelfabrikant, op basis van de bij dit bestek gevoegde tekeningen en details, te verstrekken tegelplan.
VT7	Fabrikaat: Agrob Buchtal Type: Spezialplatten Formaat: 244x119x6 mm Oppervlaktestructuur: -/C Kleur: Weiss (701/matt) + Grau 6 (5556)
VT8	Fabrikant: Agrob Buchtal Type : Chroma Plural Anti-slip : -/B Formaat: 100x100 mm Kleur: Weiss (701/matt) Kleur voegwerk: zilvergrijs Verband: tegelverband
VT9	Fabrikant: Agrob Buchtal Type : Chroma Plural Anti-slip : -/B Formaat: 25x25 mm Kleur: neutral 10 weiss Kleur voegwerk: manhattan grijs Verband: tegelverband
VT10	Fabrikant: Agrob Buchtal Type : Chroma Plural Anti-slip : -/B Formaat: 25x25 mm Kleur: donkerblauw Kleur voegwerk: manhattan grijs Verband: tegelverband
VG1	Fabrikant: Forbo



	Type: marmoleum Afmeting: 500x500mm tegels Kleur: - grijs (Concrete Asteroid)
VG2	Fabrikant: Forbo Type: marmoleum Afmeting: 500x500mm tegels Uitvoering: pixel gradient Kleur: - grijs (Concrete Asteroid) - groen 1 (Fresco Relaxing Lagoon) - groen 2 (Piano Greenwood)
VG3	Fabrikant: Forbo Type: marmoleum Afmeting: 500x500mm tegels Uitvoering: pixel gradient Kleur: - grijs (Concrete Asteroid) - geel 1 (Fresco Natural Corn) - geel 2 (Real Golden Sunset) - geel 3 (Real Lemon Zest)
VS1	Fabrikant: Sika Type: klasse 2 Kleur: 407 Mint Turquoise
VS2	Fabrikant: Sika Type: klasse berging Kleur: 507 ijzergrijs
VS3	Fabrikant: Sika VS3a kleur: 521 dolphin grey VS3b kleur: 407 mint turquoise VS3c kleur: 421 sea mist
VC1	Afwerking: coating Kleur: transparant
W1	Schoonloopmat buiten: Kleur borstels: zwart
W2	Schoonloopmat binnen: Kleur tapijt: antraciet grijs



Wanden:

- WC1 = **Wand coating**
Fabrikant: Sikkens
Uitvoering: mat
Kleur: wit RAL9010
Plint: hardhouten plint in kleur wand
- WC2 = **Wand coating**
Fabrikant: Sikkens
Uitvoering: mat
Patroon: pixel gradiënt
Kleur:
- groen 1 NCS S2020-B90G
- groen 2 NCS S5040-B90G
Plint: hardhouten plint in kleur wand
- WC3 = **Wand coating**
Fabrikant: Sikkens
Uitvoering: mat
Patroon: pixel gradiënt
Kleur:
- geel 1 NCS S 0540-Y
- geel 2 NCS S 0550-Y10R
- geel 3 NCS S 1020-Y20R
Plint: hardhouten plint in kleur wand
- WC4 = **Wand coating**
Fabrikant: Sikkens
Uitvoering: mat
Kleur: antraciet RAL7016
- WH1 = **Wand geperforeerd multiplex**
Materiaal: multiplex
Type: Sonans
Afwerking: gespoten
Kleur: antraciet
- WH2 = **Wand HWC**
Materiaal: houtwolcement
Type: ultra fine
Afmeting: 2000/1200 x 600mm
Kleur: wit
- WH3 = **Wand HWC**
Materiaal: houtwolcement + EPS
Kleur: wit
- WT1 = **Wandtegels**
Fabrikant: Agrob Buchtal



Formaat: 150x150 mm
Kleur: wit (mat) / wit (glans) random mix
Kleur voegwerk: zilvergrijs
Verband: tegelverband

WT2 Fabrikant: Agrob Buchtal
Type : Valley
Formaat: 70x600 mm plinttegel
Kleur: sandbeige
Kleur voegwerk: zilvergrijs
Verband: tegelverband
(passend bij VT2)

WT3 = **Wandtegels**
Fabrikant: Agrob Buchtal
Type: Valley
Formaat: 100x600 mm
Kleur: schiefer
Kleur voegwerk: zilvergrijs
Verband: tegelverband

WT4 = **Wandtegels**
Fabrikant: n.t.b.
Formaat: 150x150 mm
Kleur:
 - wit
 - geel 1 17950
 - geel 2 18950
Kleur voegwerk: zilvergrijs
Verband: tegelverband

WT5 = **Splijttegels**
Fabrikaat: Agrob Buchtal
Type: Chroma II
Formaat: 18120H (244x119x6 mm)
Oppervlaktestructuur: glad
Kleur: Weiss (701/matt) + Grau 6 (5556)
Toepassing: aangebracht volgens een nader door de
tegelfabrikant, op basis van de bij dit bestek gevoegde
tekeningen en details, te verstrekken tegelplan.

Overloopgoten

grijprand-/splijttegels
Fabrikaat: Agrob Buchtal
Type: Spezialplatten
Formaat: 55760 + 55770 (244x140x15/40 mm)
Oppervlaktestructuur: antislip-B



Kleur: Weiss (91) + markering Anthrazit (340)

kunststof gootroosters

Fabrikaat: Emco

Type: 723/22

Formaat: 250 mm breed

Kleur: wit

Overloopgoten t.p.v. bassinladders

splijttegels

Fabrikaat: Agrob Buchtal

Type: Spezialplatten

Formaat: 55770 + 55770 (244x140x15/40 mm)

Oppervlaktestructuur: antislip-B

Kleur: Weiss (91) + markering Anthrazit (340)

kunststof gootroosters

Fabrikaat: Emco

Type: 723/22

Formaat: 250 mm breed

Kleur: wit

Splijttegels bij in de wand liggende staranden

Fabrikaat: Agrob Buchtal

Type: Spezialplatten / Chroma II

Formaat: 38116H + 18120H + 18210H + 38116H

Oppervlaktestructuur: starand zelf antislip-B, overige glad

Kleur: starand Weiss (91) overige Weiss (701/matt)

Splijttegels bij nissen voor bassinladders

Fabrikaat: Agrob Buchtal

Type: Chroma II

Formaat: 18120H + 38115H + 38116H + 38114H + 18210H

Oppervlaktestructuur: starand zelf antislip-B, overige glad

Kleur: starand Weiss (91) overige Weiss (701/matt)

Toepassing: daar waar starand doorloopt, vervallen de tegels 38115H + 18210H, daarvoor in de plaats de tegel 38113H.

Splijttegels kopwanden

boven starand

Fabrikaat: Agrob Buchtal

Type: Chroma II

Formaat: 38110H (244x119x6 mm)



Oppervlaktestructuur: antislip-B
Kleur: Weiss (91) + Anthrazit (340)
Toepassing: alleen antraciet tegels toepassen t.p.v. de wedstrijdbanen.

in starand

Fabrikaat: Agrob Buchtal
Type: Chroma II
Formaat: 38116H + 18120H + 18210H + 38116H
Oppervlaktestructuur: starand zelf antislip-B, overige glad
Kleur: starand Weiss (91) overige Weiss (701/matt) + Anthrazit (5556 340)
Toepassing: alleen antraciet tegels toepassen t.p.v. de wedstrijdbanen.

onder starand

Fabrikaat: Agrob Buchtal
Type: Chroma II
Formaat: 18120H (244x119x6 mm)
Oppervlaktestructuur: glad
Kleur: Weiss (701/matt) + Grau 6 (5556)
Toepassing: alleen antraciet tegels toepassen t.p.v. de wedstrijdbanen.

WT6 = **Wandtegels**
Fabrikant: n.t.b.
Formaat: 150x150 mm
Kleur:
- wit
- groen 1 18990
- groen 2 19990
Kleur voegwerk: zilvergrijs
Verband: tegelverband

WZ1 = **Zetwerk**
Kleur: RAL7016 (antraciet)



Plafonds:

- PB1 = **Buiten plafond**
Materiaal: sandwichpanelen
Kleur: RAL 7016 (antraciet)
- PS1 = **Systeemplafond**
Plafondplaat
Fabrikant: Rockfon
Type: hydro
Afmetingen: 600x600mm
Uitvoering: inleg
Kleur: RAL 9010
Raster
Rasterprofiel: T24
Kleur: RAL 9010
Kantlat: wit
- PS2 = **Systeemplafond**
Plafondplaat
Fabrikant: Rockfon
Type: boxer
Afmetingen: 600x600mm
Uitvoering: inleg
Kleur: RAL 9010
Raster
Rasterprofiel: T24
Kleur: RAL 9010
Kantlat: wit
- PS3 = **Systeemplafond**
Plafondplaat
Fabrikant: Rockfon
Type: krios
Afmetingen: 600x600mm
Uitvoering: inleg
Kleur: RAL 9010
Raster
Rasterprofiel: T24
Kleur: RAL 9010
Kantlat: wit
- PH1 = houten plafond
Materiaal: hout
Afwerking: geschilderd
Afmeting: gelijk aan PH2
Kleur: gelijk aan PH2
- PH2 = Lamellen plafond



Fabrikant: Hunter Douglas
Type: Heartfelt
Afmeting: 100mm (40mm lamel / 60mm voeg)
Kleur: grijs-wit tinten

PH3 = **Als WH3**

PK1 = **HPL plafondafwerking**
Fabrikant: Formica o.g.
Materiaal: HPL
Kleur: wit (RAL 9010)

PK2 = **Houten plafond**
Materiaal: mutliplex
Afwerking: schilderwerk
Kleur: RAL7016

PK3 = **Houten plafond**
Materiaal: mutliplex
Afwerking: schilderwerk
Kleur: RAL9010