

Behoort bij: 1-030-13

.....  
.....  
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>RENOVATIE COLLECTEURRIOOL FASE B2</b>				
10	<b>BEMALING</b>				
101	<b>NOODBEMALING</b>				
101010	Aanbrengen noodbemaling.	st		1,00N	
101020	Instand houden noodbemalingen.	week		12,00V	
101030	Verwijderen noodbemalingen.	st		1,00N	
102	<b>BRONBEMALING</b>				
102010	Aanbrengen en verwijderen bronbemaling.	keer		7,00N	
102020	Instandhouden bronbemaling.	dag		35,00V	
11	<b>COLLECTEURRIOOL EN TOEVOERRIOOL</b>				
111	<b>TOEPASSEN TIJDELIJKE AFDICHTING RIOOL</b>				
111010	Toepassen tijdelijke afdichtingen riool 2000/1910	EUR		N	
111020	Toepassen tijdelijke afdichtingen riool 2000/1910	EUR		N	
111030	Toepassen tijdelijke afdichtingen riool ø1020 ST	EUR		N	
111040	Toepassen tijdelijke afdichtingen riool ø800 BT	EUR		N	
111050	Toepassen tijdelijke afdichtingen riool ø600 BT	EUR		N	
112	<b>REINIGINGSWERKZAAMHEDEN IN RIOOL</b>				
112010	Riolering reinigen onder hoge druk.	m		125,00A	
112020	Vervoeren rioolslib met toebehoren.	ton		55,00V	
113	<b>LOCALISEREN SCHADES COLLECTEURRIOOL</b>				
113010	Uitvoeren maninspectie vastleggen hoeveelheden.	m		125,00A	
114	<b>UITVOEREN BETONREPARATIES COLLECTEUR RI</b>				
1143	<u>Sloopwerk t.b.v. grote handmatige reparaties</u>				
114320	Sloopwerk in collecteurriool. (diep)	m2		4,00V	
114330	Vervoeren betonmaterialen en straalmiddel.	ton		1,00V	
1144	<u>Handmatige reparatie (grote vlakken)</u>				
114420	Aanbrengen cementgebonden mortel (diep).	m2		4,00V	
114430	Nabehandeling gerepareerde oppervlakten.	m2		4,00V	
1145	<u>Sloopwerk t.b.v. spuitbeton reparaties</u>				
114510	Verwijderen van beton (in nok).	m2		100,00V	
114520	Sloopwerk in collecteurriool. (ondiep)	m2		200,00V	
114530	Sloopwerk in collecteurriool. (diep)	m2		100,00V	
114540	Reinigen overgangsgebied spuitbeton.	m2		10,00V	
114550	Vervoeren betonmaterialen en straalmiddel.	ton		32,00V	
1146	<u>Spuitbeton reparatie grote vlakken</u>				
114610	Aanbrengen cementgebonden mortel (in nok).	m2		100,00V	
114620	Aanbrengen cementgebonden mortel (ondiep).	m2		200,00V	
114630	Aanbrengen betonstaal met kernmiddellijn 3 mm.	m2		100,00V	
114640	Aanbrengen cementgebonden mortel (diep).	m2		100,00V	
114650	Aanbrengen cementgebonden mortel.	m2		10,00V	
114660	Nabehandeling gerepareerde oppervlakten.	m2		410,00V	
1147	<u>Uitvoeren van controleproeven</u>				
114710	Uitvoeren hechtsterkteproef sloopvlak beton.	st		8,00V	
114720	Uitvoeren van kernboringen.	st		4,00V	
114730	Uitvoeren hechtsterkte in situ op trottoirtegels.	st		4,00V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1148	<u>Verwijderen restmateriaal</u>				
114810	Opruimwerkzaamheden riool na herstelwerkzaamh.	EUR		N	
115	<b>BEREIKBAAR MAKEN PUTTEN</b>				
115110	Verwijderen putrand met deksel.	st	3,00V		
115120	Aanbrengen putrand met deksel.	st	3,00V		
17	<b>DIVERSE WERKZAAMHEDEN</b>				
171	<b>LOOPBRUGGEN</b>				
171110	Toepassen loopbruggen rondom noodbemaling.	st	2,00N		
175	<b>INSPECTIE RIOOL NA REPARATIE</b>				
175010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	125,00A		
175020	Uitvoeren persoonsinspectie toegankelijk riool.	m	125,00A		
2	<b>RENOVATIE EN RIOOLWERK FASE B1</b>				
20	<b>BEMALING</b>				
201	<b>NOODBEMALING</b>				
201010	Aanbrengen noodbemalingen (put nr. 030 0624).	st	1,00N		
201020	Instand houden noodbemalingen.	week	12,00V		
201030	Verwijderen noodbemalingen.	st	1,00N		
201110	Aanbrengen noodbemalingen (put nr. 030 2014).	st	1,00N		
201120	Instand houden noodbemalingen.	week	12,00V		
201130	Verwijderen noodbemalingen.	st	1,00N		
202	<b>BRONBEMALING</b>				
202010	Aanbrengen en verwijderen bronbemaling.	keer	1,00N		
202020	Instandhouden bronbemaling.	dag	5,00V		
2021	<u>Bronbemaling vervangen pendelbuizen put nr. 9A.</u>				
202110	Aanbrengen en verwijderen bronbemaling.	m	30,00V		
202120	Instandhouden bronbemaling.	dag	28,00V		
21	<b>COLLECTEURRIOOL EN TOEVOERRIOOL</b>				
211	<b>TOEPASSEN TIJDELIJKE AFDICHTING RIOOL</b>				
211010	Toepassen tijdelijke afdichting riool 2550x1580	EUR		N	
211020	Toepassen tijdelijke afdichtingen riool ø1000 BT	EUR		N	
211030	Toepassen tijdelijke afdichting riool ø500 BT	EUR		N	
211040	Toepassen tijdelijke afdichting riool ø600 BT	EUR		N	
211050	Toepassen tijdelijke afdichting overstort	EUR		N	
212	<b>REINIGINGSWERKZAAMHEDEN IN RIOOL</b>				
212010	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	75,00A		
212020	Vervoeren rioolslib met toebehoren.	ton	40,00V		
213	<b>LOCALISEREN SCHADES COLLECTEURRIOOL</b>				
213010	Uitvoeren maninspectie vastleggen hoeveelheden.	m	45,00A		
214	<b>UITVOEREN BETONREPARATIES COLLECTEUR RI</b>				
2141	<u>Sloopwerk t.b.v. klein handmatige reparaties</u>				
214120	Sloopwerk in collecteurriool. (diep)	m2	1,00V		
2142	<u>Handmatige reparatie (kleine vlakken)</u>				

BESTEK- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
214220	Aanbrengen cementgebonden mortel (diep).	m2	1,00V		
214230	Nabehandeling gerepareerde oppervlakten.	m2	1,00V		
2145	<u>Sloopwerk t.b.v. spuitbeton reparaties</u>				
214510	Verwijderen van beton.	m2	240,00V		
214520	Sloopwerk in collecteurriool. (diep)	m2	25,00V		
214530	Reinigen overgangsgebied spuitbeton.	m2	5,00V		
2146	<u>Spuitbeton reparatie grote vlakken</u>				
214610	Aanbrengen cementgebonden mortel (ondiep).	m2	240,00V		
214620	Aanbrengen cementgebonden mortel (ondiep).	m2	25,00V		
214630	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 3 mm.	m2	25,00V		
214640	Aanbrengen cementgebonden mortel (diep).	m2	25,00V		
214650	Aanbrengen cementgebonden mortel.	m2	5,00V		
214660	Nabehandeling gerepareerde oppervlakten.	m2	270,00V		
2147	<u>Uitvoeren van controleproeven</u>				
214710	Uitvoeren hechtsterkteproef sloopvlak beton.	st	4,00V		
214720	Uitvoeren van kernboringen.	st	2,00V		
214730	Uitvoeren hechtsterkte in situ op trottoirtegels.	st	2,00V		
2148	<u>Verwijderen restmateriaal</u>				
214810	Opruimwerkzaamheden riool na herstelwerkzaamh.	EUR		N	
215	<b>BEREIKBAAR MAKEN PUTTEN</b>				
215110	Verwijderen putrand met deksel.	st	3,00V		
215120	Aanbrengen putrand met deksel.	st	3,00V		
23	<b>KABELS EN LEIDINGWERKZAAMHEDEN</b>				
230	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
2301	<u>Graven proefsleuven.</u>				
230110	Maken proefsleuf lokaliseren kabel en/of leiding.	st	3,00N		
2302	<u>Voorzieningen voor opvangen kabels en leidingen.</u>				
230210	Opvangen kabels en leidingen.	EUR		N	
230220	Maken werkplan passeren leiding.	st	3,00N		
230230	Houden Kick off meeting.	st	1,00N		
2303	<u>Voorzieningen RET persleiding.</u>				
230310	Opvangen RET persleiding.	EUR		N	
230320	Maken aansluiting op rioolput. (RET persleiding)	st	1,00A		
24	<b>RIOLERING</b>				
241	<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
241010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (verwijderen riool).	m	30,00V		
241020	Grond ontgraven uit werkput.	st	1,00N		
241030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (pendelbuis C2 /C1).	m	12,00V		
241040	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (pendelbuis C4 /C5).	m	12,00V		
242	<b>GROND AANVULLEN</b>				
242010	Aanvullen sleuf (verwijderen riool).	m	30,00V		
242020	Grond verwerken in werkput.	st	1,00N		
242030	Aanvullen sleuf (pendelbuis C2 /C1).	m	12,00V		
242040	Aanvullen sleuf (pendelbuis C4 /C5).	m	12,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
243	<b>GROND VERVOEREN</b>				
243010	Grond vervoeren (ophoogzand).	ton	20,00V		
243020	Grond vervoeren (brekerzand).	ton	10,00V		
243030	Grond afvoeren.	ton	10,00V		
243040	Grond af- en aanvoeren van gronddepot.	ton	400,00V		
244	<b>VERWIJDEREN RIOOL</b>				
244010	Verwijderen betonbuis.	m	30,00V		
244020	Verwijderen put.	st	2,00N		
244030	Verwijderen put (putopbouw collecteurriool).	st	1,00N		
245	<b>AANBRENGEN RIOOL</b>				
2450	<u>Voorbereidende werkzaamheden, put C4, fase B1</u>				
245010	Maken constructie-tekeningen tbv bouw put nr. C4..	EUR		N	
245020	Maken berekeningen tbv bouw put nr. C4.	EUR		N	
2451	<u>Voorbereidende werkzaamheden, fundering.</u>				
245110	In de grond vormen van beton paal; schroeven.	m	16,00N		
245120	Verwijderen stalen paalkoppen.	st	1,00N		
245130	Aanbrengen werkvloer.	m2	0,50V		
2452	<u>Aanbrengen voorzetput</u>				
245210	Slopen gewapend beton.	m3	1,70V		
245220	Toepassen bekisting beton vloer	EUR		N	
245230	Aanbrengen beton vloer.	m3	0,60V		
245240	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm.	kg	100,00V		
245250	Aanbrengen stekken in verhard betonvloer.	st	20,00V		
245260	Toepassen bekisting wandvormig onderdeel.	EUR		N	
245270	Aanbrengen beton wand. (3 st)	m3	1,85V		
245280	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm.	kg	500,00V		
245290	Aanbrengen stekken in verhard wandbeton.	st	24,00V		
2453	<u>Aanbrengen putopbouw.</u>				
245310	Slopen (pasmaken) gewapend beton.	m3	0,20V		
245320	Aanbrengen afdekplaat.	st	1,00N		
245330	Aanbrengen putrand met deksel incl putopbouw.	st	1,00N		
2454	<u>Aanbrengen pendelconstructie binnen fase B1.</u>				
245410	Aanbrengen gewapende betonbuis -plaatstalen kern.	m	2,46A		
245420	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00N		
245430	Aanbrengen putrand met deksel incl putopbouw (C5).	st	1,00N		
245440	Maken aansluiting op rioolput (C5).	st	1,00N		
2455	<u>Aanbrengen pendelconstructie binnen fase B1.</u>				
245510	Aanbrengen gewapende betonbuis -plaatstalen kern.	m	5,00A		
245520	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00N		
245530	Aanbrengen putrand met deksel incl putopbouw (C2).	st	1,00N		
245540	Maken aansluiting op rioolput (C2).	st	1,00N		
245550	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND.	m	5,00V		
245560	Maken aansluiting op rioolput (0300624).	st	1,00N		
2456	<u>Afrondende werkzaamheden, put 9A, fase B1</u>				
245610	Slopen (pasmaken) gewapend beton (2 st).	m3	0,20V		
245620	Aanbrengen stekken in verhard wandbeton.	st	48,00V		
245630	Toepassen bekisting wandvormig onderdeel.	EUR		N	
245640	Aanbrengen beton wand. (3 st)	m3	1,00V		
245650	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm.	kg	250,00V		
2457	<u>Bijkomende werkzaamheden riolering.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
245710	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	30,00A		
245720	Maken video-opnamen vanuit riool.	m	30,00A		
245730	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR	N		
25	<b>VERHARDINGEN</b>				
251	<b>OPBREKEN VERHARDINGEN.</b>				
2511	<u>Opbreken elementen verhardingen, fase B1.</u>				
251110	Opbreken betonbanden (langs asfalt).	m	30,00V		
251120	Opbreken betonbanden (langs begroeiing).	m	40,00V		
251130	Opbreken betonbanden (fietspad).	m	40,00V		
251140	Opbreken betontegels.	m2	50,00V		
251150	Opbreken betonstraatstenen.	m2	20,00V		
2512	<u>Opbreken asfalt verhardingen, fase B1.</u>				
251210	Zagen verharding.	m	7,00V		
251220	Zagen verharding (fietspad).	m	20,00V		
251230	Opbreken asfaltverharding.	m2	35,00V		
251240	Opbreken asfaltverharding (fietspad).	m2	35,00V		
251250	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	0,21V		
251260	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting.	m2	6,00V		
2513	<u>Opbreken funderingen, fase B1.</u>				
251310	Verwijderen funderingslaag (steenmengsel).	m2	75,00V		
253	<b>AANBRENGEN VERHARDINGEN.</b>				
2531	<u>Aanbrengen funderingen, fase B1</u>				
253110	Afwerken zandbed (onder steenmengsel).	m2	75,00V		
253120	Vervoeren steenmengsel.	ton	45,00V		
253130	Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	75,00V		
2541	<u>Aanbrengen elementen verhardingen, fase B1</u>				
254110	Aanbrengen trottoirbanden van beton (rijweg).	m	30,00V		
254120	Aanbrengen trottoirbanden van beton (begroeiing).	m	40,00V		
254130	Aanbrengen trottoirbanden van beton (fietspad).	m	40,00V		
254150	Aanbrengen betontegels.	m2	50,00V		
2542	<u>Aanbrengen asfalt verhardingen, fase B1.</u>				
254210	Aanbrengen kleeflaag.	m2	105,00V		
254220	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton (fietspad).	ton	4,40V		
254230	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton (rijweg).	ton	6,10V		
254240	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton (rijweg).	ton	5,50V		
254250	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (fietspad).	ton	3,50V		
254260	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (rijweg).	ton	4,50V		
262	<b>TIJDELIJKE VOORZIENINGEN.</b>				
2622	<u>GROENVOORZIENING</u>				
262210	Toepassen stamommanteling.	st	15,00V		
262220	Verwijderen begroeiing.	are	6,00V		
27	<b>DIVERSE WERKZAAMHEDEN</b>				
271	<b>LOOPBRUGGEN</b>				
271110	Toepassen loopbruggen rondom noodbemaling.	st	2,00N		
275	<b>INSPECTIE RIOOL NA REPARATIE</b>				
275010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	45,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
275020	Uitvoeren persoonsinspectie toegankelijk riool.	m	45,00A		
3	<b>RENOVATIE EN RIOOLWERK FASE B3</b>				
30	<b>BEMALING</b>				
301	<b>NOODBEMALING</b>				
301010	Aanbrengen noodbemalingen (put nr. 20).	st	1,00N		
301020	Instand houden noodbemalingen.	week	12,00V		
301030	Verwijderen noodbemalingen.	st	1,00N		
301110	Aanbrengen noodbemalingen (put nr. C4).	st	1,00N		
301120	Instand houden noodbemalingen.	week	12,00V		
301130	Verwijderen noodbemalingen.	st	1,00N		
302	<b>BRONBEMALING</b>				
302010	Aanbrengen, instandhouden, verwijderen bronbemaling.	keer	1,00N		
302020	Instandhouden bronbemaling.	dag	5,00V		
3021	<u>Bronbemaling vervangen put nr. 9.</u>				
302110	Aanbrengen en verwijderen bronbemaling.	m	40,00V		
302120	Instandhouden bronbemaling.	dag	28,00V		
3022	<u>Bronbemaling vervangen pendelbuis put nr. 8A.</u>				
302210	Aanbrengen en verwijderen bronbemaling.	m	15,00V		
302220	Instandhouden bronbemaling.	dag	14,00V		
31	<b>COLLECTEURRIOOL EN TOEVOERRIOOL</b>				
311	<b>TOEPASSEN TIJDELIJKE AFDICHTING RIOOL</b>				
311010	Toepassen tijdelijke afdichting riool 1600/1530	EUR	N		
311020	Toepassen tijdelijke afdichting riool 2000/1900	EUR	N		
311030	Toepassen tijdelijke afdichtingen riool ø1000 BT	EUR	N		
312	<b>REINIGINGSWERKZAAMHEDEN IN RIOOL</b>				
312010	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	48,00A		
312020	Vervoeren rioolslib met toebehoren.	ton	2,00V		
313	<b>LOCALISEREN SCHADES COLLECTEURRIOOL</b>				
313010	Uitvoeren maninspectie vastleggen hoeveelheden.	m	28,00A		
314	<b>UITVOEREN BETONREPARATIES COLLECTEUR RI</b>				
3143	<u>Sloopwerk t.b.v. grote handmatige reparaties</u>				
314320	Sloopwerk in collecteurriool. (diep)	m2	10,00V		
3144	<u>Handmatige reparatie (grote vlakken)</u>				
314410	Aanbrengen cementgebonden mortel (diep).	m2	10,00V		
314420	Nabehandeling gerepareerde oppervlakten.	m2	10,00V		
3145	<u>Sloopwerk t.b.v. spuitbeton reparaties</u>				
314510	Verwijderen van beton.	m2	20,00V		
314520	Verwijderen van beton.	m2	120,00V		
314530	Sloopwerk in collecteurriool. (diep)	m2	30,00V		
314540	Reinigen overgangsgebied spuitbeton.	m2	10,00V		
314550	Vervoeren betonmaterialen en straalmiddel.	ton	32,00V		
3146	<u>Spuitbeton reparatie grote vlakken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
314610	Aanbrengen cementgebonden mortel (ondiep).	m2	20,00V		
314620	Aanbrengen cementgebonden mortel (ondiep).	m2	120,00V		
314640	Aanbrengen cementgebonden mortel (diep).	m2	30,00V		
314650	Aanbrengen cementgebonden mortel.	m2	10,00V		
314660	Nabehandeling gerepareerde oppervlakten.	m2	180,00V		
3147	<u>Uitvoeren van controleproeven</u>				
314710	Uitvoeren hechtsterkteproef sloopvlak beton.	st	2,00V		
314720	Uitvoeren van kernboringen.	st	1,00V		
314730	Uitvoeren hechtsterkte in situ op trottoirtegels.	st	1,00V		
3148	<u>Verwijderen restmateriaal</u>				
314810	Opruimwerkzaamheden riool na herstelwerkzaamh.	EUR		N	
315	<b>BEREIKBAAR MAKEN PUTTEN</b>				
315110	Verwijderen putrand met deksel.	st	3,00V		
315120	Aanbrengen putrand met deksel.	st	3,00V		
33	<b>KABELS EN LEIDINGWERKZAAMHEDEN</b>				
330	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
3301	<u>Graven proefsleuven.</u>				
330110	Maken proefsleuf lokaliseren kabel en/of leiding.	st	3,00N		
3302	<u>Voorzieningen voor opvangen kabels en leidingen.</u>				
330210	Opvangen kabels en leidingen.	EUR		N	
330220	Maken werkplan passeren leiding.	st	5,00N		
330230	Houden Kick off meeting.	st	1,00N		
34	<b>RIOLERING</b>				
341	<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
341010	Grond ontgraven uit werkput.	st	1,00N		
341020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (pendelbuis 8A /C3).	m	15,00V		
342	<b>GROND AANVULLEN</b>				
342010	Grond verwerken in werkput.	st	1,00N		
342020	Aanvullen sleuf (pendelbuis 8A /C3).	m	15,00V		
343	<b>GROND VERVOEREN</b>				
343010	Grond vervoeren (ophoogzand).	ton	20,00V		
343020	Grond vervoeren (brekerzand).	ton	10,00V		
343030	Grond afvoeren.	ton	10,00V		
343040	Grond af- en aanvoeren van gronddepot.	ton	400,00V		
344	<b>VERWIJDEREN RIOOL</b>				
3440	<u>Verwijderen riolering binnen fase B3.</u>				
344010	Verwijderen betonbuis (volgeschuimd).	m	5,00V		
344020	Slopen (pasmaken) gewapend collecteurriool..	m3	0,20V		
344030	Verwijderen put.	st	1,00N		
344040	Verwijderen betonbuis.	m	15,00V		
344050	Verwijderen put (ged. putopbouw collecteurriool).	st	1,00N		
345	<b>AANBRENGEN RIOOL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3451	<u>Voorbereidende werkzaamheden, put 9, fase B3</u>				
345110	Maken constructie-tekeningen tbv bouw put nr. 9.	EUR		N	
345120	Maken berekeningen tbv bouw put nr. 9.	EUR		N	
3452	<u>Voorbereidende werkzaamheden, fundering,</u>				
345210	Aanbrengen werkvloer.	m2		0,90V	
3453	<u>Aanbrengen put</u>				
345310	Toepassen bekisting beton vloer	EUR		N	
345320	Aanbrengen beton vloer.	m3		0,50V	
345330	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm.	kg		300,00V	
345340	Aanbrengen stekken in verhard beton.	st		60,00V	
345350	Toepassen bekisting wandvormig onderdeel.	EUR		N	
345360	Aanbrengen beton wand. (3 st)	m3		2,60V	
345370	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm.	kg		750,00V	
345380	Aanbrengen stekken in verhard beton.	st		72,00V	
3454	<u>Aanbrengen putopbouw.</u>				
345420	Aanbrengen afdekplaat.	st		1,00N	
345430	Aanbrengen putrand met deksel incl putopbouw.	st		1,00N	
3455	<u>Aanbrengen pendelconstructie binnen fase B3.</u>				
345510	Aanbrengen gewapende betonbuis -plaatstalen kern.	m		2,00A	
345520	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st		1,00N	
345530	Aanbrengen putrand met deksel incl putopbouw (C3).	st		1,00N	
345540	Maken aansluiting op rioolput (8A).	st		1,00N	
345550	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND.	m		9,00V	
345560	Maken aansluiting op rioolput (0300212).	st		1,00N	
345570	Overnemen tijdelijke afdichtingen riool ø1000 BT	EUR		N	
3456	<u>Bijkomende werkzaamheden riolering.</u>				
345610	Riolering reinigen onder hoge druk.	m		30,00A	
345620	Maken video-opnamen vanuit riool.	m		30,00A	
345630	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
35	<b>VERHARDINGEN</b>				
351	<b>OPBREKEN VERHARDINGEN.</b>				
3511	<u>Opbreken elementen verhardingen, fase B3.</u>				
351110	Opbreken betonbanden (langs asfalt).	m		30,00V	
351120	Opbreken betonbanden.	m		40,00V	
351130	Opbreken betonbanden (fietspad).	m		40,00V	
351140	Opbreken betontegels.	m2		50,00V	
351150	Opbreken betonstraatstenen.	m2		20,00V	
3512	<u>Opbreken asfalt verhardingen, fase B3.</u>				
351210	Zagen verharding.	m		7,00V	
351220	Zagen verharding (fietspad).	m		20,00V	
351230	Opbreken asfaltverharding.	m2		35,00V	
351240	Opbreken asfaltverharding (fietspad).	m2		35,00V	
351250	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3		0,21V	
351260	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting.	m2		6,00V	
3513	<u>Opbreken funderingen, fase B3.</u>				
351310	Verwijderen funderingslaag (steenmengsel).	m2		75,00V	
352	<b>TIJDELIJKE VOORZIENINGEN.</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEV EELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3520	<u>Aanbrengen tijdelijke voorzieningen, fase B3.</u>				
352010	Afwerken zandbed (onder stelconplaten).	m2	60,00V		
352020	Toepassen stelconplaten.	m2	60,00V		
352030	Aanbrengen van een laag koudasfalt.	ton	0,50V		
3521	<b>HEKWERKEN</b>				
352110	Verwijderen hekwerk.	m	10,00V		
352120	Aanbrengen hekwerk.	m	10,00V		
3522	<b>GROENVOORZIENING</b>				
352210	Toepassen stamommanteling.	st	15,00V		
352220	Verwijderen begroeiing.	are	6,00V		
353	<b>AANBRENGEN VERHARDINGEN.</b>				
3531	<u>Aanbrengen funderingen, fase B3</u>				
353110	Afwerken zandbed (onder steenmengsel).	m2	75,00V		
353120	Vervoeren steenmengsel.	ton	45,00V		
353130	Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	75,00V		
3541	<u>Aanbrengen elementen vehardingen, fase B3</u>				
354110	Aanbrengen trottoirbanden van beton (rijweg).	m	30,00V		
354120	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	40,00V		
354130	Aanbrengen trottoirbanden van beton (fietspad).	m	40,00V		
354150	Aanbrengen betontegels.	m2	50,00V		
3542	<u>Aanbrengen asfalt vehardingen fase B3</u>				
354210	Aanbrengen kleeflaag.	m2	105,00V		
354220	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton (fietspad).	ton	4,40V		
354230	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton (rijweg).	ton	6,10V		
354240	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton (rijweg)	ton	5,50V		
354250	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (fietspad).	ton	3,50V		
354260	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (rijweg).	ton	4,50V		
36	<b>SPOORWERKEN</b>				
365	<b>SPOORWERKEN</b>				
3650	<u>Verwijderen en aanbrengen tramsporen</u>				
365010	Nulmeting, voorafgaand aan de uitvoering.	EUR		N	
365020	Eindmeting, aansluitend aan de uitvoering.	EUR		N	
37	<b>DIVERSE WERKZAAMHEDEN</b>				
371	<b>LOOPBRUGGEN</b>				
371110	Toepassen loopbruggen rondom noodbemaling.	st	3,00N		
375	<b>INSPECTIE RIOOL NA REPARATIE</b>				
375010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	28,00A		
375020	Uitvoeren persoonsinspectie toegankelijk riool.	m	28,00A		
8	<b>WERKEN VAN ALGEMENE AARD</b>				
802	<b>T.B.S. PERSONEEL EN MATERIEEL</b>				
802010	T.b.s. werknemer.	uur	20,00V		
802020	T.b.s. werknemer.	uur	10,00V		
802030	T.b.s. vrachtauto.	uur	20,00V		
802040	T.B.S. veiligheidsunit.	uur	40,00V		
802060	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	20,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
802070	Ter beschikking stellen zuigwagen.	uur	40,00V		
802080	Ter beschikking stellen reinigingswagen.	uur	40,00V		
802090	Ter beschikking stellen bronneringspomp.	uur	160,00V		
802100	Injecteren van scheuren toegankelijk riool	m	15,00V		
802110	Injecteren van grindnesten toegankelijk riool	m2	1,00V		
802120	Injecteren voegen toegankelijk riool.	st	1,00V		
803	<b>KWALITEITSPLAN, ALG. TIJDSHEMA, WERKPLAN</b>				
803010	Kwaliteitsplan en alg. tijdschema	EUR		N	
803020	Opstellen van werkplannen.	EUR		N	
803030	Aanvraag meldingen /vergunningen	EUR		N	
82	<b>GEBRUIK DIRECTIEBEHOEFTE /HULPMIDDELEN</b>				
820110	Inrichten werkterrein	EUR		N	
820120	Inrichten opslagterrein grond.	EUR		N	
820130	Toepassen ter beschikking stellen afrastering.	EUR		N	
820140	Toepassen bouwhekken voor werkterrein.	EUR		N	
820150	Toepassen bouwhekken voor noodbemaling.	EUR		N	
820160	Toepassen bouwhekken voor noodbemaling.	EUR		N	
820170	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
820180	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
820190	Ter beschikking stellen gereedschappen.	EUR		N	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
<b>9</b>	<b>STAARTPOSTEN</b>				
910010	.....	EUR .....			
910020	.....	EUR .....			
910030	.....	EUR .....			
910040	.....	EUR .....			
910050	.....	EUR .....			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR .....			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR .....	EUR	N	
929990	Uitvoeringskosten		EUR	N	
939990	Algemene kosten		EUR	N	
949990	Winst en risico		EUR	N	
<b>95</b>	<b>STELPOSTEN</b>				
950010	Stelpost (stortkosten beton).	EUR	2.000,00V		
950020	Stelpost. (acceptatiekosten asfalt)	EUR	1.500,00V		
<b>96</b>	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)		EUR	N	
	<b>Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>		EUR		
	Gedaan te				
	De	20..			
	De inschrijver(s),				