

Artikellijst

Code	Plaatsing	Aantal	Artikel omschrijving	Fabrikant	Typenummer	Opmerkingen	Moment	Globe nummer
	/3	1	Installatiekast 270x360x180mm	Schneider	NSYPLS2736			9998.005.660
	/3	1	Inspectievenster 8MA	Dijkman	8MA (verhoogd)			6166.000.004
	/3	1	Montageplaat voor 270x360mm	Schneider	NSYPMA2736	240 x 330 mm		9998.005.661
-F2	/3.2	1	Aardlekschakelaar 4P 40/30mA	Eaton	PFIM-40/4/003	4P In=40A Id=0,03A	2-2,4 Nm	6301.000.003
-F4	/3.4	1	Motorbeveiligingschakelaar -4A	Eaton	PKZM0-4	Ir= 2.5-4A	1,7 Nm	6501.000.008
-K7	/3.7	1	Tijdrelais vertraagd afvallend	Crouzet	MCR1			6546.000.019
-K8	/3.8	1	Hulprelais Finder Serie 40 24VAC	Finder	40.52.8.024.5001	Voet: 95.95.3 LED: 99.80.024.98 Clip: 095.91.3		6541.000.001 + 6547.000.002 + -.004 + -.006
-P10	/3.10	1	Urenteller 48mm 24VAC	Crouzet	CHM48 20-30VAC (99 772 710)	Aansluitsokkel: 26 546 845		6546.000.017 + 6547.000.021
-Q9	/3.9	1	Mini-magneetschakelaar 4kW	Eaton	DILEM-10(24V50HZ)		1,2 Nm	6532.000.011
-S7	/3.7	1	Mini Nokkenschakelaar 1P Auto 0 Hand	Eaton	TM-1-15431/EZ			6625.000.002
-S8	/3.7	1	Luchtdrukschakelaar	Metaflex	HD505 CK201	Luchtaansluiting 5,5mm		7024.000.002
-T5	/3.5	1	Trafo 400/230-24V~ 25VA	Drie	65.00.225.340.230.00			6236.000.001
-U11	/3.12	1	Dupline 1 kanaals zender	Carlo Gavazzi	G5010 1106			7201.000.004

Besteksnr:	Fase:
Omschrijving: Artikellijst	Omschrijving: Pompbesturing 3 fase 400V~ 1 Pomp In= 2,5-4A Nivo regeling Open Bel Model: gemeente Ede

WIJZ.

DATUM

Opdrachtgever: Gemeente Ede

Programmering



Postbus 9024 6710 HM Ede

Hoofdafdeling: Leefomgeving en Veiligheid

Schaal: 1 : 5

Getekend: JvE

Datum: 07-08-2014

Revisie:

Aantal bladen: 8

document: E8-1B-OB_Ede

Bladnr.: E8-1B-OB_Ede

4