

nota van inlichtingen

Algemeen

21 augustus 2019

Hierbij treft u aan de beantwoording van de gestelde vragen en/of wijzigingen/aanvullingen met betrekking tot de nationale openbare aanbesteding:

Groot-Onderhoud Waubacherweg met bijkomende werkzaamheden, besteknummer BRU-1905.

Deze nota van inlichtingen is d.d. 21 augustus 2019, toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten op TenderNed.

Deze nota van inlichtingen is voor iedereen bindend.

De nota van inlichtingen maakt deel uit van de aanbestedingsdocumenten en prevaleert boven dit aanbestedingsdocument. U dient dan ook bij het maken van uw inschrijving rekening te houden met de aanpassingen.

LET OP: de vragen zijn niet gecategoriseerd op onderwerp, ze staan in de volgorde zoals deze zijn ingediend door de partijen

Inschrijving

Het openen van de inschrijvingen geschied NIET in het bijzijn van de Inschrijvers.

Voor de uiterlijke indieningsdatum van de inschrijving wordt verwezen naar de planningstabel in paragraaf 1.4. De inschrijving is onvoorwaardelijk en onherroepelijk.

Inschrijvingen dienen tijdig te worden bezorgd of afgegeven op het volgende adres:

Gemeente Brunssum.

t.a.v. de heer J. Huynen

Lindeplein 1, 6440 AG Brunssum

De Inschrijver is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor juiste en tijdige bezorging van zijn inschrijving bij de Aanbestedende dienst. Ieder risico van vertraging berust bij de Inschrijver. Datum en tijd worden als FATAAL MOMENT beschouwd. Inschrijvingen die door de Aanbestedende dienst, om welke reden dan ook, later zijn ontvangen dan de hierboven genoemde datum en tijdstip, zullen terzijde worden gelegd en NIET in behandeling worden genomen.

Op de gesloten enveloppe vermeldt u in de linkerbovenhoek:

VERTROUWELIJK: Aanbesteding "Groot-Onderhoud Waubacherweg met bijkomende werkzaamheden", bestek BRU-1905. NIET OPENEN VÓÓR: 2 september 2019, 12:00 uur. Alle inschrijvingsbescheiden dienen voorzien te zijn van het eenduidige kenmerk: bestek BRU-1905.

Bij deze nota van Inlichtingen zijn wijzigingen aangebracht in het bestek, welke is toegevoegd als nsx- en pdf-bestand, een gewijzigde bijlage 2 (referenties) toegevoegd en diverse tekeningen welke u dient te gebruiken bij en voor u inschrijving.

WIJZIGINGEN/AANVULLINGEN

4.1 Indiening inschrijving

De door Inschrijvers te verstrekken Inschrijvingsdocumenten dienen:

- te zijn gesteld in de Nederlandse taal;
- te zijn ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de Inschrijver;
- te zijn geschied op de door de Aanbestedende dienst opgestelde en ter beschikking gestelde inschrijvingsdocumenten, dan wel op geheel overeenkomstig daaraan opgestelde documenten.

Bij de inschrijving dienen de volgende stukken te worden aangeleverd door de Inschrijver en uitsluitend op onderstaande manier:

Bijlagen	De bij het bestek toegevoegde Inschrijfstaat en inschrijfbiljet: Groot onderhoud Waubacherweg Brunssum, met bijkomende werkzaamheden, bestek BRU-1905.
1.	Volledig ingevuld en ondertekend inschrijfbiljet en inschrijfstaat conform bestek Inschrijvingsdocumenten: Groot onderhoud Waubacherweg Brunssum, met bijkomende werkzaamheden, bestek BRU-1905.
2.	Correct en actueel ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument.(bijlage 1)
3.	Referentieopdracht kerncompetentie (2x) (bijlage 2)
4.	Actueel uittreksel uit het handelsregister, waar tevens de tekeningsbevoegdheid uit blijkt.

De bijlagen van dit document zijn tevens in word-, of 'pdf' formaat toegevoegd.

Bij eventuele strijdigheid ten opzichte van de pdf-versies zijn de pdf-versies leidend.

GESTELDE VRAGEN

Vraag 1

Indien gefaseerde uitvoering, mag de asfaltdeklaag in 1 fase worden aangebracht?

Antwoord:

Dat is toegestaan.

Vraag 2

Bestekpost 451010:

Dient er curing-compound o.i.d. te worden toegepast?

Antwoord:

Dit is ter beoordeling van de aannemer.

Vraag 3

Bestekpost 451010:

Dienen er dwars- en/of uitzetvoegen te worden toegepast?

Antwoord:

Dwarsvoegen moeten worden aangebracht om de 5 meter. Dit is opgenomen in de nota.

Vraag 4

Bestekpost 451010:

Dient de ribbel over de volledige breedte te worden toegepast of over de helft?

Antwoord:

Over de volledige breedte.

Vraag 5

Bestekpost 451010:

Uitvoering vóór het aanbrengen van de asfaltverhardingen? Zo niet, dan graag posten zagen en opbreken van het asfaltrandje meenemen in het bestek.

Antwoord:

Uitvoeren voor aanbrengen asfaltverharding.

Vraag 6

Inschrijfleidraad H4.1: Cf. deze paragraaf dient er bij inschrijving een bereidverklaring voor het afgeven van een bankgarantie toegevoegd te worden. In het kader van de gids proportionaliteit verzoeken wij u deze passage te laten vervallen en alleen aan de aannemer waaraan de opdracht gegund gaat worden een (bereidverklaring) bankgarantie te vragen. Nu dienen alle inschrijvers waaraan het project niet gegund word onnodige kosten te maken.

Kunt u deze vraag op voorhand al beantwoorden?

Antwoord:

De bereidverklaring voor het afgeven van een onvoorwaardelijke bankgarantie ter zekerheidsstelling van 5 % van de aanneemsom hoeft niet bij inschrijving aangereikt te worden. Deze bereidverklaring voor het afgeven van een onvoorwaardelijke bankgarantie dient aangereikt te worden op verzoek van de aanbestedende dienst.

Vraag 7

Bladzijde 9 van Aanbestedingsleidraad.

In bestek moet er 5300m¹ in het werk gestorte band worden aangebracht. In kerncompetentie 2 wordt er verlangd dat wij een werk gemaakt moeten hebben waarin een gestorte band in het werk is aangebracht met een lengte van 5000m¹,

Dit is buiten proportioneel, dit zal toch maximaal 2650m¹ mogen zijn?

Antwoord:

De kerncompetentie 2 wordt als volgt aangepast:

Een Werk waarbij de aannemer een in het werk gestorte betonnen opsluitband heeft uitgevoerd met een lengte van minimaal 2650m¹.

Zie ook de bij deze nota van inlichtingen gewijzigde bijlage 2 (Referentieopdracht/ kerncompetenties) (toevoegen bij inschrijving) welke u bij de inschrijving dient te gebruiken.

Vraag 8

Onderzoek/Partijkeuring funderingslaag / Bestekpost 125010

Er zijn geen onderzoeken gedaan naar de PFAS, dit is wel verplicht / nodig omdat het materiaal, dat afgevoerd moet worden, door geen enkele erkend verwerkings- en /of recyclingbedrijf wordt geaccepteerd.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 21.

Vraag 9

Bestekpost 628010

Klopt het dat graszaad ter beschikking wordt gesteld ?

Antwoord:

Ja, dat klopt.

Vraag 10

Dient zijkanten bestaande asfaltverhardingen niet ingezaagd te worden ivm aansluiting betonnen band met asfalt?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 5.

Vraag 11

Aanbestedingsleidraad, pag. 5, par. 2.2.

Tijdsbepaling: Uitvoering in oktober / november / december. Aangezien een asfaltdeklaag en betonverhardingen niet tijdens lage temperaturen verwerkt kunnen worden. Hoe wordt hiermee omgegaan?

Antwoord:

Indien zich (te) lage temperaturen voordoen zal dit dan bepaald worden.

Vraag 12

Bestek, pag. 9, post 122160.

Welke dikte grasbetontegels dienen te worden opgebroken? Is deze in beton gesteld?

Antwoord:

De tegels zijn 100 mm dik en liggen in een zandbed.

Vraag 13

Bestek, pag. 10, post 125010.

Verwijderen fundering bestaat volgens post uit mengsel van leem en zand (is grond)? Verderop wordt ongebonden funderingsmateriaal genoemd? Waar bestaat het funderingsmateriaal uit?

Antwoord:

Deze bewering is niet correct. Uitgaan van ongebonden funderingsmateriaal zoals omschreven in de bestekpost.

Vraag 14

Bestek, pag. 17, post 531020 en 531050.

In de posten staat vermeld afzetting en omleiding volgens "tekeningnummers @@@". Zouden de betreffende tekeningen van de gewenste tijdelijke verkeersmaatregelen kunnen worden toegevoegd?

Antwoord:

De bestekpost wordt aangepast. De tekeningen zullen bij de nota worden toegevoegd.

Vraag 15

Bestek, pag. 18, post 628010.

Volgens de post wordt het zaadmengsel ter beschikking gesteld, klopt dit?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 9.

Vraag 16

Bestek: Tijdelijk opslagdepot: heeft de opdrachtgever een locatie voor het depot in gedachten? Zo ja, zou deze kunnen worden aangeduid?

Antwoord:

Indien de aannemer een depot noodzakelijk acht dient hij dit zelf te organiseren.

Vraag 17

Aanbestedingsleidraad, pag. 14, par. 6.13.

Social return 5% van de inschrijfsom: Aangezien het een kapitaalintensief werk betreft zou het percentage social return naar beneden kunnen worden bijgesteld?

Antwoord:

De Social Return verplichting wordt: tenminste 2% van de inschrijfsom 'realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk' aan te wenden voor een sociaal rendement.

Vraag 18

Aanbestedingsleidraad, par. 2.2.

Wordt met werkbare dagen bedoelt: werkbare werkdagen?

Antwoord:

Dit is correct, hiermee worden werkbare werkdagen genoemd, voor zover daar niet van wordt afgeweken in de het bestek.

Vraag 19

Aanbestedingsleidraad, par. 4.4.

Als eis wordt aangegeven het toevoegen van een bereidheidsverklaring van de onvoorwaardelijke bankgarantie ter zekerheidsstelling van 5% van de aanneemsom.

Kunt u deze eis wijzigen waarbij de bereidheidsverklaring wordt gevraagd aan de aannemer die voor gunning in aanmerking komt?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 6.

Vraag 20

Bestek, deel 2.2 algemeen.

Kunnen de werkzaamheden t.b.v. de inritten Mineralen Kollee en Afvalzorg apart worden uitgesplitst?

Antwoord:

Nee.

Vraag 21

Bestek deel 2.2, bestekpost 125010.

De bijgevoegde AP04-partijkeuring bevat geen onderzoek op PFAS. Deze dient te behoeve van afvoer te worden uitgevoerd.

Graag als uitgangspunt voor de aanbesteding dat het materiaal niet PFAS-verontreinigd is.

Antwoord:

Dit uitgangspunt is akkoord.

Vraag 22

Bestek deel 2.2, bestekpost 451010.

Gaarne een verrekenbare bestekpost toevoegen voor eventuele krimp c.q. dilatatievoegen?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 3.

Vraag 23

Bestek deel 2.2, bestekpost 451010.

Is het noodzakelijk dat de betonnen trottoirband een dikte heeft van 50 cm, is deze constructief berekend?

Antwoord:

De dikte van 50 cm is een ontwerpkeuze. Hieraan ligt geen berekening ten grondslag.

Vraag 24

Bestek deel 2.2, bestekpost 451010.

Is het noodzakelijk de bestaande asfaltlaag in te zagen t.b.v. het aanbrengen van de betonnen trottoirband?

Antwoord:

Zie antwoord opvraag 5.

Vraag 25

Inschrijfleidraad H4.1.

Cf. deze paragraaf dient er bij inschrijving een bereidverklaring voor het afgeven van een bankgarantie toegevoegd te worden. In het kader van de gids proportionaliteit verzoeken wij u deze passage te laten vervallen en alleen aan de aannemer waaraan de opdracht gegund gaat worden een (bereidverklaring) bankgarantie te vragen. Nu dienen alle inschrijvers waaraan het project niet gegund word onnodige kosten te maken.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 6.

Vraag 26

Inschrijfleidraad H4.4 par 3.

Er wordt bij kerncompetentie 2 een werk gevraagd waarbij de aannemer een in het werk gestorte betonnen opsluitband heeft uitgevoerd met een lengte van minimaal 5.000 strekkende meters. In het werk "GO Waubacherweg" wordt dient in totaal 5.300 strekkende meter in het werk gestorte trottoirband aangebracht te worden. De gids proportionaliteit stelt t.b.v. kerncompetenties dat "de waarde die de eventueel gevraagde referentie moet hebben dient te liggen tussen 0-60% van de raming van de onderhavige opdracht. De gevraagde kerncompetentie van 5.000 strekkende meter getrokken band is dus buitenproportioneel ten opzichte van het gevraagde in het bestek. Wij verzoeken Opdrachtgever dan ook kerncompetentie 2 aan te pas naar 3.000 strekkende meter getrokken band.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 7.

Vraag 27

Bestek post 451010.

We missen posten voor het aanbrengen van schijn- en dwarsvoegen. Kan OG deze toevoegen en tevens daarin aangeven wat de onderlinge afstand van de voegen dient te zijn?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 3.

Vraag 28

Inschrijfleidraad H4.4 par. 3.

De referenties dienen ingevuld te worden in bijlage 2. Vervolgens dienen deze door de referent getekend te worden. Echter dient bij bijlage 2 tevens een Opdrachtgeversverklaring betreffende de referentie toegevoegd te worden. Waarom dient de referent bijlage 2 dan nog te tekenen? Immers door middel van de Opdrachtgeversverklaring verklaard de referent toch al dat hij tevreden is over

de uitgevoerde werkzaamheden van de inschrijver? We verzoeken opdrachtgever dan ook het tekenen door de referent te laten vervallen.

Antwoord:

Indien een ondertekende tevredenheidsverklaring wordt aangereikt van de betreffende opdrachtgever (referent), waaruit blijkt dat de opdrachtgever tevreden is over alle werkzaamheden binnen door inschrijver uitgevoerde het project ten behoeve van de referentie, dan hoeft de opdrachtgever bijlage 2 niet meer te ondertekenen.

Vraag 29

Bestek post 811070.

Cf. post 811070 dient het werk uitgevoerd te worden in 5 fases. Dient deze volgorde aangehouden te worden of mag inschrijver zelf de volgorde van de faseringen bepalen?

Antwoord:

Nee, de fasering dient te worden aangehouden.

Vraag 30

Bestek post 811070/ faseringstekeningen.

De faseringen cf. post 811070 komen niet overeen met de faseringen cf. bijgevoegde faseringstekeningen. Kan OG de faseringen in post 811070 aanpassen zodat deze overeenkomen met de gegeven faseringstekeningen?

Antwoord:

De bestekpost wordt gewijzigd.

Vraag 31

Bestek posten 423050, 423060 en 423070.

In de posten 423050, 423060 en 423070 wordt er een SMA-NL 8 gevraagd met een laagdikte van 40mm. Deze laagdikte is véél te dik voor een SMA NL 8 en dit zal leiden tot vervorming en "vetslag". De minimale laagdikte voor een SMA -NL 8 is 25mm en maximaal 30mm. Kan OG de laagdikte aanpassen, of het mengsel veranderen naar een SMA-NL 11.

Antwoord:

Het mengsel wordt veranderd in SMA-NL 11.

Vraag 32

Inschrijfleidraad par. 6.13.

ER wordt gevraagd om 5% van de aanneemsom te verlonen aan SROI. Dit is een erg forse eis voor dit project. Het overgrote deel van de aanneemsom betreft specifiek werk zoals asfalt- en betonwerkzaamheden. Is OG bereid de eis te verlagen naar 2% van de aanneemsom?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 17.

Vraag 33

Leidraad blz 8.

U vraagt een bereidverklaring tot bankgarantie aan alle inschrijvers, voorstel is om dit na opening van de inschrijvingen alleen aan de laagste te vragen. Als we voor alle aanbestedingen een bereidverklaring moeten stellen heeft dit heeft dit gevolgen voor ons werkkapitaal

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 6.

Vraag 34

Selectieleidraad blz.8

Bij het indienen van de inschrijving is het benodigd een bereidverklaring in de dienen. Is het mogelijk dat alleen de laagste inschrijver na aanbesteding dit indient (een bankgarantie)

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 6.

Vraag 35

Bestek blz. 3; 05 Tijdbepaling

De werkzaamheden t.h.v. de inritten naar de bedrijven Mineralen Kollee en Afvalzorg Limburg dienen plaats te vinden in een weekend. Bedoelt u hiermee fase 2 en fase 4?

Antwoord:

Dit is correct. Zie ook het antwoord op vraag 30.

Vraag 36

Bestek blz. 3; 05 Tijdbepaling.

De werkzaamheden t.h.v. de inritten naar de bedrijven Mineralen Kollee en Afvalzorg Limburg dienen plaats te vinden in een weekend. Bedoelt u hiermee alle werkzaamheden of alleen de frees- en asfalteringswerkzaamheden op de rijbaan?

Antwoord:

Hiermee wordt bedoeld: alle werkzaamheden die de toegang tot de percelen voor motorvoertuigen verhinderen.

Vraag 37

Bestek blz. 3; 05 Tijdbepaling

Moeten alle werkzaamheden uit het bestek conform de aangegeven faseringstekeningen (6 fases) van Vevon uitgevoerd worden?

Indien dit het geval is moet de betonnen band dan ook in 6 fases uitgevoerd worden?

Antwoord:

Dit is correct.

Vraag 38

Bestek blz. 3; 05 Tijdbepaling

Moeten alleen de frees- en asfalteringswerkzaamheden uit het bestek conform de aangegeven faseringstekeningen (6 fases) van Vevon uitgevoerd worden?

Antwoord:

Het gehele werk dient conform de faseringstekeningen te worden uitgevoerd. Optioneel kan de deklaag van de asfaltverharding in een fase worden uitgevoerd.

Vraag 39

Bestek blz. 3; 05 Tijdbepaling

De werkzaamheden t.h.v. de inritten naar de bedrijven Mineralen Kollee en Afvalzorg Limburg dienen plaats te vinden in een weekend. Kunt u aangeven vanaf wanneer het weekend (dag en tijd) ingaat en tot wanneer er gewerkt mag worden?

Antwoord:

Vrijdag 20.00 uur tot zondag 24.00 uur.

Vraag 40

Bestek blz. 3; 05 Tijdbepaling

De werkzaamheden t.h.v. de inritten naar de bedrijven Mineralen Kollee en Afvalzorg Limburg dienen plaats te vinden in een weekend. Dit betreft fase 2 en 4. Gelden er voor de andere fases geen restricties qua werkdagen c.q. werktijden?

Antwoord:

Voor de andere fases gelden de normale werktijden conform paragraaf 01 13 10.

Vraag 41

Bestek blz. 3; 05 Tijdbepaling

Moeten de fases opeenvolgend worden uitgevoerd te starten met fase 1 dan 2,3 etc.....

Antwoord:

Ja, optioneel kan de deklaag van de asfaltverharding in een fase worden uitgevoerd.

Vraag 42

Bestek blz. 3; 05 Tijdbepaling

Moet fase 1 in zijn geheel uitgevoerd zijn voordat er gestart mag worden met fase 2 enz.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 41.

Vraag 43

Bestek blz. 25: 01 12 01 ALGEMEEN

De percelen van Mineralen Kollee en Afvalzorg Limburg en Hendrik dienen te allen tijde bereikbaar te zijn voor auto- en vrachtverkeer. Is vanuit dit perspectief de fasering opgebouwd zodat deze percelen te allen tijde bereikbaar zijn?

Antwoord:

Ja, m.u.v. de werkzaamheden in het weekend.

Vraag 44

Conform par. 6.15 van de inschrijvingsleidraad verlangt u van de aannemer om minimaal 5% van de inschrijfsom in te zetten voor Social Return. Omdat dit meer een kapitaalintensief werk is (hoge kosten voor met name leveranties) dan een arbeidsintensief werk, lijkt ons dit een forse investering. Temeer ook omdat opdrachtgevers in het algemeen tegenwoordig grote moeite hebben om (geschikte) personen aan te dragen voor Social Return.

Wij verzoeken u deze eis te laten vallen, dan wel terug te brengen naar max. 2% van de loonsom.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 17.

J.M. Huynen
Afdeling Informatiemanagement/Openbare Ruimte


Handtekening

BIJLAGE 2: Referentieopdracht/kerncompetenties (toevoegen bij inschrijving)

Indien voor een kerncompetentie gebruik wordt gemaakt van een andere referent, dan dient dit formulier apart voor elke kerncompetentie te worden ingevuld.

Contactgegevens Referent	
Naam en adres Referent alsmede KvK nummer indien van toepassing:	
Naam, telefoonnummer en e-mail adres van de contactpersoon bij Referent:	
Naam en korte beschrijving referentieopdracht:	
Anneemsom of opdrachtsom van de referentieopdracht:	
Kerncompetenties	
<p>Kerncompetentie 1: Inschrijver dient aan te tonen dat hij ervaring heeft met een werk waarbij de inschrijver een asfaltonderhoud heeft uitgevoerd met minimaal 4.000 ton asfalt (*).</p> <p>Kerncompetentie 2: Inschrijver dient aan te tonen dat hij ervaring heeft met een werk waarbij de inschrijver een in het werk gestorte betonnen opsluitband heeft uitgevoerd met een lengte van minimaal 2.650 strekkende meters (*).</p> <p>(*) Hiermee wordt tevens bedoeld een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties vergelijkbaar met onderhavige aanbesteding.</p>	<p>Voldoet de referentieopdracht aan kerncompetentie 1?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja</p> <p><input type="checkbox"/> Nee</p> <p>De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor dit bij de Referent te verifiëren.</p> <p>Voldoet de referentieopdracht aan kerncompetentie 2?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja</p> <p><input type="checkbox"/> Nee</p> <p>De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor dit bij de Referent te verifiëren</p>
Kerncompetentie 1 Tevredenheidverklaring	Is de referentieopdracht door de opdrachtnemer naar behoren uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van de uitvoering als met betrekking tot het resultaat?

Kerncompetentie 2 Tevredenheidverklaring	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor dit bij de Referent te verifiëren.
	Is de referentieopdracht door de opdrachtnemer naar behoren uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van de uitvoering als met betrekking tot het resultaat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor dit bij de Referent te verifiëren.

Naar waarheid ingevuld en ondertekend:

Door de Referent:

Op		[datum]
Te		[plaats]
Door		[naam Referent]
		[handtekening]

Door de Inschrijver:

Op		[datum]
Te		[plaats]
Door		[naam rechtsgeldige vertegenwoordiger. Ingeval van <u>samenwerkingsverband</u> (combinatie) dienen alle deelnemers in het samenwerkingsverband de verklaring rechtsgeldig te ondertekenen]
Van		[onderneming]
		[handtekening]