

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 2019-B060 d.d. 05-07-2019

Groot onderhoud Waubacherweg Brunssum

GEMEENTE Brunssum

Oirsbeek, d.d. 21 augustus 2019

Opgesteld:	dhr. S.Pleijers
Gecontroleerd:	Ing. M. Mulders
Opdrachtgever:	Gemeente Brunssum Lindeplein 1 6444 AT Brunssum

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			VERHARDINGEN				
423			ASFALT				
423050			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door.				
423050	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt. Situering: Waubacherweg, Heringsbosch, Grensweg en Kranenpool en inritten Bijzonderheid: het toepassen van langsnaden is niet toegestaan Totaal 17400 m2	ton	1.740,00	N	
		4.	Asfalt: SMA-NL 11A	ton			1.740,00 L
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.3.	Laagdikte 40 mm				
		.4	Op een bestaande verhardingslaag				
423060			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door.				
423060	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt. Situering: plateaus Bijzonderheid: het toepassen van langsnaden is niet toegestaan Totaal 6 stuks Totaal 180 m2	ton	18,00	N	
		4.	Asfalt: SMA-NL 11A	ton			18,00 L
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.3.	Laagdikte 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr(s.) 423030				
423070			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door.				
423070	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt. Situering: talud plateaus Bijzonderheid: het toepassen van langsnaden is niet toegestaan Totaal 6 plateaus Totaal 240 m2	ton	24,00	N	
		4.	Asfalt: SMA-NL 11A	ton			24,00 L
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.3.	Laagdikte 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr(s.) 423040				
45			BETONVERHARDINGEN				
451			AANBRENGEN BETONVERHARDINGEN				
451020			Bestekspost wordt toegevoegd				
451020	820701		Aanbrengen dwarsvoegen. Situering: betonnen band aangebracht volgens bestekspostnr(s). 451010	m	530,00	V	
		1.	Niet verdeuvelde dwarsvoeg				
		.9.	Door middel van zagen; voegafstand 5,00 m, zaagbreedte 3 mm. De voeg inzagen over een hoogte van ten minste 350 mm				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5			VERKEERSVOORZIENINGEN				
531			TOEPASSEN AFZETTING				
531020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door.				
531020	620102		Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	EUR		N	
			Ten behoeve van: gehele werk				
		2.	Afzetting volgens tekeningnummer(s).				
			- 20194562-001 d.d. 29-07-19				
			- 20194562-002 d.d. 29-07-19				
			- 20194562-003 d.d. 29-07-19				
			- 20194562-004 d.d. 29-07-19				
			- 20194562-005 d.d. 29-07-19				
			- 20194562-006 d.d. 29-07-19				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui				
			= 30 km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
531050			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door.				
531050	620301		Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
			Ten behoeve van: gehele werk				
			Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).				
			- 20194562-001 d.d. 29-07-19				
			- 20194562-002 d.d. 29-07-19				
			- 20194562-003 d.d. 29-07-19				
			- 20194562-004 d.d. 29-07-19				
			- 20194562-005 d.d. 29-07-19				
			- 20194562-006 d.d. 29-07-19				
		3.	Omleidingsroute op enkelbaansweg				
		.1. . . .	De route wordt aangegeven door: tekstborden en				
			pijlborden				
		2	Met materiaal van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			WERK VAN ALGEMENE AARD				
811070			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door.				
811070	619999		Faseringkosten.	EUR		N	
			Betreft: kosten als gevolg van het gefaseerd				
			uitvoeren van werkzaamheden				
			De aannemer dient uit te gaan van de onderstaande				
			fasen:				
			1: Ganzepool - inrit Mineralen Kollee				
			2: Inrit Mineralen Kollee				
			(uitvoeren in weekend)				
			3: Inrit Mineralen Kollee - inrit Afvalzorg Limb.				
			4: Inrit Afvalzorg Limb.				
			(uitvoeren in weekend)				
			5: Inrit Afvalzorg Limb. - Inrit 1 Hendrik Groeve				
			6: Inrit Hendrik Groeve - Europaweg Noord				
							
							