



Vraagspecificatie Eisen

(Prestatiecontract)

Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van de in de Waddenzee gelegen vaarroutes en havens en bijkomende werkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat.

Datum: 8 februari 2016

Zaaknummer: 31107688

Colofon

2.0

Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Programma's projecten en onderhoud (PPO)

Opmaak	
Datum	8 februari 2016
Status	Definitief
Versienummer	1.0

Inhoud

1	Inleiding	6
1.1	Doel Vraagspecificatie Eisen	6
1.2	Structuur van Vraagspecificatie Eisen	6
1.2.1	Opbouw document	6
1.2.2	Hoofdgroepen van eisen	6
1.2.3	Relatie en hiërarchie eisen	6
1.2.4	Generieke eisen en specifieke eisen	7
2	Scope en objectenboom Areaal	8
2.1	Inleiding	8
2.2	Scope en objectenboom	8
2.3	Verklarende woordenlijst onderhoud bodems (nautisch profiel)	10
3	Functies van het Areaal	11
3.1	Functies van het Areaal	11
4	Functionele eisen aan het Areaal	12
4.1	Inleiding	12
4.2	Topeis	12
4.3	Functie-eisen Areaal (AR)	12
4.3.1	Accommoderen scheepvaart	12
4.3.2	Faciliteren vaargebied	12
4.3.3	Faciliteren verspreidingsgebied	12
4.3.4	Gebruiksfuncties	13
4.4	Aspecteisen Areaal (As)	13
4.4.1	Betrouwbaarheid (Reliability)	13
4.4.2	Beschikbaarheid (Availability)	16
5	Eisen in het kader van Activiteiten	17
5.1	Eisen aan Activiteiten	17
5.1.1	Algemeen	17
5.1.2	Generieke eisen	17
5.1.3	Specifieke eisen	17

1 Inleiding

1.1 Doel Vraagspecificatie Eisen

Het voorliggende document is de Vraagspecificatie Eisen. Deze Vraagspecificatie geeft, als onderdeel van deze Overeenkomst, een omschrijving van de scope van deze Overeenkomst en de eisen waaraan het Werk en het Meerjarig Onderhoud moeten voldoen.

1.2 Structuur van Vraagspecificatie Eisen

1.2.1 *Opbouw document*

Hoofdstuk 2: Scope en objectenboom Areaal

Een globale beschrijving van de werksoorten en een beschrijving van de scope van het Areaal.

Hoofdstuk 3: Functies van het Areaal

Een generieke weergave van de functies die het Areaal moet vervullen.

Hoofdstuk 4: Functionele eisen aan het Areaal

Uitwerking van de eisen die van toepassing zijn op het Areaal in het kader van Meerjarig Onderhoud.

Hoofdstuk 5: Eisen in het kader van Activiteiten

Dit zijn eisen die van toepassing zijn waar het bijkomende Werkzaamheden (herstel, aanpassing, vernieuwing of uitbreiding in het kader van Activiteiten, Verbeter- en Investeringsvoorstellen en "Verrekenbare Werkzaamheden") betreffen.

1.2.2 *Hoofdgroepen van eisen*

De eisen zijn onderverdeeld in verschillende soorten met een onderlinge samenhang. Deze eisen bestaan uit drie hoofdgroepen:

- De topeis die van toepassing is op alle Werkzaamheden.
- Functie-eisen: eisen die de functionaliteit (functie) expliciteren.
- Aspecteisen: eisen die de prestaties bij de functionaliteit expliciteren ten aanzien van de aspecten betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid, beveiliging, gezondheid, omgeving & milieu, economie en politiek (RAMS-SHEEP-aspecten).

De functie-eisen zijn in deze Vraagspecificatie Eisen uitgewerkt op het niveau van systeem. Dit is bedoeld om het Meerjarig Onderhoud in een kader te plaatsen.

In het kader van het Werk zijn de functie-eisen, indien noodzakelijk, verder uitgewerkt in separate specificaties en dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat de door hem uit te voeren Werkzaamheden leiden tot de totstandkoming van de functies die het Areaal moet vervullen.

1.2.3 *Relatie en hiërarchie eisen*

Alle in deze Vraagspecificatie Eisen opgenomen eisen komen voort uit de Opdracht opgenomen in de Vraagspecificatie Algemeen.

Alle eisen zijn beschreven in een decompositiestructuur per eisensoort. Dit geeft tevens de hiërarchie aan van de eisen.

Eisen zijn niet verder gedeclineerd en/of gespecificeerd dan noodzakelijk. Voor het voldoen aan de eisen die gelden op enig niveau, moet worden voldaan aan alle eisen op dat niveau én aan alle daarboven gestelde eisen. Indien op enig niveau geen eisen zijn gesteld, moet onverminderd worden voldaan aan alle daarboven gestelde eisen en dient de verdere invulling van de eisen te geschieden conform het gestelde in de Vraagspecificatie Proces.

Indien een eis op lager niveau conflicterend is met een gerelateerde eis op hoger niveau dan geldt dat de eis op het laagste niveau leidend is in die specifieke context. In alle overige gevallen blijft de betreffende eis op het hogere niveau onverminderd van kracht.

1.2.4 *Generieke eisen en specifieke eisen*

De generieke en specifieke eisen kunnen zijn gesteld op het niveau van de functies van het systeem, (groepen van) objecten, elementen of bouwdeelen dan wel aspecten daarvan. Met betrekking tot Activiteiten kunnen tevens nog eisen zijn gesteld aan de uitvoering en/of aan de van toepassing zijnde raakvlakken.

1.2.4.1. *Generieke eisen*

In deze Vraagspecificatie Eisen zijn generieke eisen opgenomen. Deze zijn overal en altijd van toepassing ongeacht de locatiespecifieke opbouw en/of locatie van het Areaal.

De volgende hoofdstukken beschrijven gedeclineerd de verschillende soorten eisen voor het systeem, groepen van objecten of objecten daarbinnen. Deze generieke eisen zijn van kracht op het Meerjarig Onderhoud en het Werk.

1.2.4.2. *Specifieke eisen*

In de bij de Vraagspecificatie gevoegde bijlagen zijn, waar van toepassing, specifieke eisen vermeld. Deze eisen zijn afhankelijk van de specifieke opbouw en/of specifieke locatie van een object in het Areaal waarop deze Overeenkomst van toepassing is.

De specifieke eisen zijn per object een nadere specificatie van of een aanvulling op de in deze Vraagspecificatie Eisen generiek gestelde eisen.

Indien een specifieke eis in een bepaald geval conflicteert met een generieke eis, geldt dat de specifieke eis in die specifieke context (locatie) leidend is. In alle overige gevallen blijft de generieke eis onverminderd van kracht.

2 Scope en objectenboom Areaal

2.1 Inleiding

Het doel van dit hoofdstuk is om de achtergronden van het Werk te beschrijven. Het betreft met name een afbakening van de scope van het Werk, de afbakening van het systeem in relatie met de omgeving en een weergave van de keuzes die gemaakt zijn in de oplossing van de klantvraag.

2.2 Scope en objectenboom

De eisen in deze Vraagspecificatie Eisen hebben betrekking op het in stand houden van het Functioneren en Presteren van het Hoofdwatersysteem (HWS), het Hoofdvaarwegennetwerk (HVWN) in het Areaal dat tot deze Overeenkomst behoort.

De scope van het Areaal, dat tot deze Overeenkomst behoort, is op de volgende wijze aangegeven:


- De grenzen van het Areaal, waarbinnen de Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden aan objecten conform deze Overeenkomst, zijn aangegeven in bijlage A.2.2.2.
- De objectenboom van het Areaal is aangegeven in bijlage A.2.2.1 bij de Vraagspecificatie. In de objectenboom is aangegeven welke objecten zich bevinden in het Areaal.

Indien delen van het Areaal of de Werkzaamheden aan delen van het Areaal niet tot de verplichting van de Opdrachtnemer behoren, of indien delen buiten het Areaal wel tot de verplichting van de Opdrachtnemer behoren, is dit expliciet aangegeven in de map 'Extra of uitgezonderd onderhoud' van bijlage A.2.3 bij de Vraagspecificatie.

Deze Overeenkomst omvat, op hoofdlijnen, de in onderstaande tabel genoemde werksoorten. De tabel is uitsluitend bedoeld om een globaal beeld te geven van de werksoorten die onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst. De tabel ontslaat de Opdrachtnemer niet van zijn verplichting om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst, ook als dat werksoorten betreft die niet zijn genoemd in de onderstaande tabel:

Werksoort	Globale omschrijving	In Overeenkomst
Kunstwerken	Vaste en beweegbare objecten, infragebonden gebouwen, technische installaties en materieel.	Nee
Dijken, dammen en uiterwaarden	Primaire en regionale waterkeringen.	Nee
Oevers	Objecten die overgang tussen land en water vormen.	Nee
Bodems	Bodems vaarwegen, havens en overige bodems.	Ja
Verkeersvoorzieningen	Voorzieningen voor verkeersbediening en verkeersbegeleiding.	Nee
Landschap en milieu	Faunavoorzieningen, groenvoorzieningen en geluidwerende voorzieningen.	Nee
Verhardingen	Diverse (weg)verhardingstypen, afwateringsvoorzieningen en veiligheidsvoorzieningen.	Nee

2.3 Verklarende woordenlijst onderhoud bodems (nautisch profiel)




Bij onderstaande definities wordt van het, binnen het vakgebied van baggeren en peilen gebruikelijke, principe uitgegaan dat dieptes in positieve getallen worden uitgedrukt.

- (a) *Maatgevende waterstand*: stand van het water waarop de nautische diepte is bepaald.
- (b) *Streefdiepte of nautische diepte*: de benodigde diepte om het maatgevende schip een veilige en vlotte doorvaart te garanderen.
- (c) *Interventiediepte*: de diepte waarop de Opdrachtnemer vaargeulonderhoud gaat uitvoeren.
- (d) *Onderhoudsdiepte of baggerdiepte*: de maximale te baggeren diepte, onder deze diepte mag de grond echter wel geroerd worden.
- (e) *Maximum geroerde diepte bij baggeren*: maximale diepte tot waar bodemsediment verwijderd mag worden met behulp van het baggermateriaal, onder deze diepte mag de grond niet geroerd worden;
- (f) *Vaargeul*: vaarwater met een vastgestelde breedte en diepte.

3 Functies van het Areaal

3.1 Functies van het Areaal

Hieronder is de functieboom van de rijkswateren (het hoofdvaarwegsysteem en het hoofdwatersysteem) opgenomen.



4 Functionele eisen aan het Areaal

4.1 Inleiding

In deze Vraagspecificatie is het Werk beschreven in de vorm van een geordende set van eisen. De eisen kennen voor de gespecificeerde onderdelen van het Werk verschillende uitwerkingsniveaus.

De systeemeisen die worden gesteld aan het Areaal in een bepaalde fase of op een bepaald moment, zijn onderverdeeld in:

- Functionele eisen
- Aspecteisen
- Raakvlakeisen

4.2 Topeis

Het bestaande Areaal dient te Functioneren en Presteren zodanig dat de functies worden vervuld en een vlot en veilig gebruik, en beheer ervan mogelijk blijft.

4.3 Functie-eisen Areaal (AR)

Voortvloeiend uit de functies die het Areaal vervult, dient het Meerjarig Onderhoud en het Werk te voldoen aan de functie-eisen die zijn opgenomen in de Vraagspecificatie.

4.3.1 Accommoderen scheepvaart

<i>Eis F01.01</i>	Het hoofdvaarsysteem dient het scheepvaartverkeer vlot en veilig te verwerken.
<i>Verificatiemethode</i>	Zie proceseisen en aspecteisen.
<i>Toelichting</i>	Geen.
<i>Bovenliggende eis(en)</i>	Topeis.

4.3.2 Faciliteren vaargebied

<i>Eis F02.01</i>	Het hoofdvaarsysteem dient te voldoen aan het voorgeschreven vaarwegprofiel en contractdiepte.
<i>Verificatiemethode</i>	Zie proceseisen en aspecteisen.
<i>Toelichting</i>	Geen.
<i>Bovenliggende eis(en)</i>	Topeis.

4.3.3 Faciliteren verspreidingsgebied

<i>Eis F03.01</i>	Het hoofdvaarsysteem dient ruimte te bieden ten behoeve van de berging van baggerspecie.
<i>Verificatiemethode</i>	Zie proceseisen en aspecteisen.
<i>Toelichting</i>	Geen.
<i>Bovenliggende eis(en)</i>	Topeis.

4.3.4 Gebruiksfuncties

4.3.4.1 Faciliteren natuurwaarden

<i>Eis F04.01</i>	Het hoofdvaarsysteem dient te allen tijde vrij baan te bieden aan natuur, flora en fauna conform de vigerende (Europese) wet- en regelgeving, en beleidsambities.
<i>Verificatiemethode</i>	Zie proceseisen en aspecteisen.
<i>Toelichting</i>	Geen.
<i>Bovenliggende eis(en)</i>	Topeis.

4.3.4.2 Faciliteren schoon water

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van deze Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

4.3.4.3 Faciliteren zwemwater

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van deze Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

4.3.4.4 Faciliteren water voor industrie, beroeps- en sportvisserij of schelpdierwinning

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van deze Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

4.3.4.5 Faciliteren van watersport- en recreatiemogelijkheden

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van deze Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

4.3.4.6 Faciliteren van archeologische, cultuurhistorie en landschappelijke waarde

Geen verplichtingen voor de Opdrachtnemer in het kader van deze Overeenkomst tenzij goed huisvaderschap anders vereist.

4.4 Aspecteisen Areaal (As)

Voortvloeiende uit de functies die het Areaal vervult, dient het Meerjarig Onderhoud en het Werk te voldoen aan de aspecteisen die zijn opgenomen in de Vraagspecificatie.

4.4.1 Betrouwbaarheid (Reliability)

4.4.1.1 Algemene betrouwbaarheid

<i>Eis: AR.As.Re.01</i>	De betrouwbaarheid van een beheerobject mag niet worden verminderd door Werkzaamheden van de Opdrachtnemer of het nalaten van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer.
<i>Verificatiemethode</i>	Zie onderliggende eisen.
<i>Toelichting</i>	Geen.
<i>Bovenliggende eis(en)</i>	Topeis.

4.4.1.1.a Constructieve veiligheid

<i>Eis: AR.As.Re.02</i>	De constructieve veiligheid (betrouwbaarheid) van een beheerobject mag niet negatief worden beïnvloed door de Werkzaamheden.
<i>Verificatiemethode</i>	Per beheerobject een rapportage over de geconstateerde schades en gebreken en gevolgen daarvan voor de constructieve veiligheid, op basis van relevante normen, regelgeving en eisen.
<i>Toelichting</i>	Geen.
<i>Bovenliggende eis(en)</i>	Topeis, AR.As.Re.01

4.4.1.1.b Handhaven constructieve veiligheid in relatie tot gewijzigde wet-, regelgeving en normen

<i>Eis: AR.As.Re.03</i>	Indien wet- en regelgeving of normen wijzigen, dienen de risico's van de veranderende eisen ten aanzien van constructieve veiligheid worden beheerst.
<i>Verificatiemethode</i>	Per beheerobject een rapportage over de (uitvoering van) risico-beheersing van de wijzigende wet- en regelgeving.
<i>Toelichting</i>	De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het verhelpen van de risico's ten gevolge van gewijzigde wet- en regelgeving of normen, tenzij anders is of wordt overeengekomen.
<i>Bovenliggende eis(en)</i>	Topeis, AR.As.Re.01

4.4.1.1.c Handhaven constructieve veiligheid in relatie tot wijzigingen in gebruik

<i>Eis: AR.As.Re.04</i>	Indien het gebruik van een beheerobject wijzigt, dienen de risico's van dit veranderend gebruik ten aanzien van de constructieve veiligheid te worden beheerst.
<i>Verificatiemethode</i>	Per beheerobject een rapportage over de (uitvoering van) risico-beheersing van wijzigend gebruik.
<i>Toelichting</i>	De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het verhelpen van de risico's ten gevolge van gewijzigd gebruik tenzij anders is of wordt overeengekomen.
<i>Bovenliggende eis(en)</i>	Topeis, AR.As.Re.01

4.4.1.1.d Handhaven stabiliteit, oeverstabiliteit

<i>Eis: AR.As.Re.05</i>	Indien het Areaal zich nabij gestorte en gezette oevers bevindt, dient in verband met oeverstabiliteit niet steiler te zijn dan 1:3 of lauwer indien aangegeven.
<i>Verificatiemethode</i>	Zie Vraagspecificatie Proces
<i>Toelichting</i>	Projectplan met betrekking tot het Functioneren en Presteren van het beheerobject, element, bouwdeel of onderdeel daarvan.
<i>Bovenliggende eis(en)</i>	Topeis, AR.As.Re.01

4.4.1.1.e Handhaven stabiliteit, damwandstabiliteit

<i>Eis: AR.As.Re.06</i>	Indien het Areaal zich binnen een straal van 10 meter van damwanden bevindt dient nadrukkelijk aantoonbaar te worden gemaakt dat er niet dieper wordt ontgrond dan de maximale contractdiepte.
<i>Verificatiemethode</i>	Zie Vraagspecificatie Proces

<i>Toelichting</i>	Projectplan met betrekking tot het Functioneren en Presteren van het beheerobject, element, bouwdeel of onderdeel daarvan.
<i>Bovenliggende eis(en)</i>	Topeis, AR.As.Re.01

4.4.1.1.f *Baggerwerkzaamheden, minimale nautische diepte*

<i>Eis: AR.As.Re.07</i>	De minimale nautische diepte van een vaarweg, haven of ander beheerobject mag nimmer worden onderschreden.
<i>Verificatiemethode</i>	Zie Vraagspecificatie Proces
<i>Toelichting</i>	In bijlage A.3.2.1 bij de Vraagspecificatie is per te onderhouden vaarweg het nautisch profiel aangegeven.
<i>Bovenliggende eis(en)</i>	F01.01, AR.As.Re.01

4.4.1.1.g *Baggerwerkzaamheden, maximale onderhoudsdiepte*

<i>Eis: AR.As.Re.08</i>	De maximale onderhoudsdiepte van een vaarweg, haven of ander beheerobject mag nimmer worden onderschreden.
<i>Verificatiemethode</i>	Zie Vraagspecificatie Proces
<i>Toelichting</i>	In bijlage A.3.2.1 bij de Vraagspecificatie is per te onderhouden vaarweg het nautisch profiel aangegeven.
<i>Bovenliggende eis(en)</i>	F01.01, AR.As.Re.01

4.4.1.1.h *Baggerwerkzaamheden, slibdiktemetingen beheerobject Holwerd-VA25*

<i>Eis: AR.As.Re.09</i>	Indien uit slibdiktemetingen (>200 kHz) van de bodem van Holwerd-VA25 blijkt dat deze lager ligt of gelijk is aan -3,8 m NAP, dan hoeft er geen onderhoud gepleegd te worden (echter indien de bodem hoger is dan -3,8m NAP, dienen <40 kHz metingen te worden uitgevoerd). Wanneer uit de <40 kHz metingen blijkt dat de harde bodem hoger ligt dan -3,5 m NAP dan dient er onderhoud gepleegd te worden tot maximaal -4,0 m NAP.
<i>Verificatiemethode</i>	Zie Vraagspecificatie Proces
<i>Toelichting</i>	In bijlage A.3.2.1 bij de Vraagspecificatie is per te onderhouden vaarweg het nautisch profiel aangegeven.
<i>Bovenliggende eis(en)</i>	F01.01, AR.As.Re.01

4.4.1.1.i *Baggerwerkzaamheden, vaarwegprofiel*

<i>Eis: AR.As.Re.10</i>	Het vaarwegprofiel en de breedte van een vaarweg, haven of ander beheerobject moet worden gehandhaafd.
<i>Verificatiemethode</i>	Zie Vraagspecificatie Proces
<i>Toelichting</i>	In bijlage A.3.2.1 bij de Vraagspecificatie is per te onderhouden vaarweg het nautisch profiel aangegeven.
<i>Bovenliggende eis(en)</i>	F01.01, AR.As.Re.01

4.4.1.1.j *Baggerwerkzaamheden, boogstraal vaarweg*

<i>Eis: AR.As.Re.11</i>	De vaarweg van een beheerobject dient een minimale boogstraal te hebben van 500 meter bij toekomstige verlegging van markering of betonning.
<i>Verificatiemethode</i>	Zie Vraagspecificatie Proces
<i>Toelichting</i>	In bijlage A.3.2.1 bij de Vraagspecificatie is per te onderhouden vaarweg het nautisch profiel aangegeven.
<i>Bovenliggende eis(en)</i>	F01.01, AR.As.Re.01

4.4.1.1.k Betonning en bebakening

<i>Eis: AR.As.Re.12</i>	Indien betonning of bebakening worden aangepast, worden er eisen gesteld aan het wijzigingsproces en, afhankelijk van het Areaal, worden er eisen gesteld aan de betonning of bebakening en de afstanden tussen de markeringen.
<i>Verificatiemethode</i>	Zie Bijlage AC
<i>Toelichting</i>	Geen.
<i>Bovenliggende eis(en)</i>	F02.01, AR.As.Re.01

4.4.2 Beschikbaarheid (Availability)

<i>Eis: AR.As.Av.01</i>	De beschikbaarheid van een mag niet worden verminderd door Werkzaamheden van de Opdrachtnemer of het nalaten van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer.
<i>Verificatiemethode</i>	Projectplan met betrekking tot het Functioneren en Presteren van het beheerobject, element, bouwdeel of onderdeel daarvan.
<i>Toelichting</i>	Geen.
<i>Bovenliggende eis(en)</i>	Topeis

5 Eisen in het kader van Activiteiten

In dit hoofdstuk wordt verwezen naar de documenten waarin de eisen voor Activiteiten zijn gespecificeerd. De eisen aan Activiteiten zijn opgenomen in losse documenten die in bijlage G van deze Vraagspecificatie zijn opgenomen. De eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn onverminderd van kracht bij Activiteiten tenzij anders is aangegeven.

Van de verplichting om te voldoen aan functie-eisen kan worden afgeweken na acceptatie door de Opdrachtgever, indien:

- de eisen, die door de Opdrachtgever zijn gesteld aan een specifieke Activiteit, aantoonbaar conflicteren met de eisen in de Vraagspecificatie Eisen;
- de Opdrachtnemer hiervan wenst af te wijken in een door hem ingediend Verbet- of Investeringsvoorstel.

De Opdrachtnemer hoeft bij de engineering van Activiteiten niet aan te tonen dat voldaan wordt aan de functie-eisen, wanneer onderdelen van het Areaal worden vervangen door identieke onderdelen en daardoor de functionele en fysieke opbouw van het Areaal niet wijzigt.

5.1 Eisen aan Activiteiten

5.1.1 *Algemeen*

De specificatie van eisen aan alle soorten Activiteiten (zie Vraagspecificatie Algemeen) zijn vastgelegd in documenten met generieke eisen en in documenten met specifieke eisen. Deze documenten zijn opgenomen in bijlage G bij de Vraagspecificatie.

Indien de Opdrachtnemer een Benoemde Activiteit krijgt opgedragen wordt de specificatie van eisen aan het Werk, dat voortkomt uit deze Benoemde Activiteit, geacht onderdeel te zijn van bijlage G bij de Vraagspecificatie.

5.1.2 *Generieke eisen*

Het Werk dat voortkomt uit alle Activiteiten, ongeacht soort, dienen te voldoen aan de generieke eisen die aanvullend op deze Vraagspecificatie Eisen in de bijlage G bij de Vraagspecificatie zijn opgenomen.

5.1.3 *Specifieke eisen*

Het Werk dat voorkomt uit een Activiteit dient te voldoen aan de eisen die bij deze Activiteit zijn gespecificeerd. De specifieke eisen zijn onderscheiden in een project-specificatie en een systeemspecificatie en zijn aanvullend op deze Vraagspecificatie Eisen opgenomen in bijlage G bij de Vraagspecificatie.