

Uitnodiging

Inkoop Uitvoering Centrum EZK

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

Postadres

Postbus 93144
2509 AC Den Haag
www.rvo.nl

Behandeld door

R.J.v.d.Berg,
06-21905348
IUCEZteam3@rvo.nl

Ons kenmerk

IUC 201812030 MC

Datum 24 juli 2019
Betreft Marktconsultatie 'huur en bediening van decontaminatie-wc-en handwasunits'.

Inleiding

Het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit heeft behoefte aan de dienstverlening 'huur en bediening van decontaminatie-wc- en handwasunits' ten tijde van een planten- of dierziektecrisis dan wel een incident dat het onderwerp is van deze aanbesteding.

RVO.nl is een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). RVO.nl voert beleid van verschillende ministeries uit. Beleid dat erop is gericht om de Nederlandse economie te versterken en de maatschappij duurzamer te maken.

De NVWA voert delen van het diergezondheidsbeleid uit. Zij is de verantwoordelijke overheidsdienst voor de uitvoering van de Diensten binnen deze aan te besteden opdracht, de keuring van dieren en dierlijke producten en de import- en exportcertificering. Ook draagt de NVWA zorg voor de coördinatie tijdens ruimingen in Crisistijd op locaties en niet- dierziekte gerelateerde Incidenten op locaties. Opdrachtnemer heeft voor wat betreft de uitvoering van de Diensten contact met de NVWA.

Beschrijving van de opdracht

Een uitbraak van besmettelijke dierziekten, plantenziekten, of een andere gebeurtenis binnen het werkveld van RVO.nl kan grote veterinaire en economische gevolgen met zich meebrengen voor de Nederlandse landbouwsector en - samenleving. Met het oog daarop worden door het ministerie van LNV maatregelen genomen ter bestrijding en preventie van verdere uitbreiding van dierziekten en plantenziekten. Hierbij past de invulling van de wettelijke taken voortkomend uit de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD).

Op het moment dat op een bedrijf dieren aanwezig zijn die ervan worden verdacht te lijden aan een besmettelijke dierziekte of hieraan daadwerkelijk lijden, is het noodzakelijk beschermende maatregelen te nemen. Deze maatregelen hebben tot doel een mogelijke verspreiding van deze besmettelijke dierziekte te voorkomen. Dit geldt tevens voor besmettelijke plantenziekten.

Wanneer, om verspreiding van een besmettelijke dierziekte, plantziekte of ander incident, maatregelen worden getroffen, is hiervoor een verscheidenheid aan materieel noodzakelijk. Wanneer in het kader van dierziektebestrijding een bedrijf geruimd dient te worden, zijn bij de bestrijding Mobiele Sanitaire Units noodzakelijk. De opdracht betreft het leveren van Mobiele Sanitaire Units op de gewenste locatie, het leveren van bekwaam personeel en verbruiksmaterialen om de units operationeel te houden. Daarnaast dient de Opdrachtnemer gedurende de contractperiode ten alle tijde bereikbaar te zijn.

Met het sluiten van een waakvlamovereenkomst voor deze diensten beoogt Opdrachtgever een kwalitatief goede en betrouwbare Opdrachtnemer te contracteren die RVO/NVWA optimaal ondersteunt in tijden van een dierziekte crisis, plantenziekten crisis of bij Calamiteiten met als doel deze te beheersen dan wel te beëindigen.

Looptijd

Opdrachtgever heeft het voornemen tot het sluiten van een overeenkomst met een opdrachtnemer met een looptijd van 2 jaar, met een optie tot verlenging met tweemaal 1 jaar. De geplande ingangsdatum van de opdracht is 14 januari 2020.

Mogelijke omvang van de opdracht

Een crisis of Incident is niet te voorspellen, daarom kan er geen geraamde waarde worden gegeven voor de inzet van de units en het personeel t.b.v. dierziektebestrijding.

RVO gaat uit van een geraamde totale opdrachtwaarde inclusief eventuele optiejaren van € 220.000,-- euro exclusief btw.

Dit is slechts een indicatie voor de toekomstige omvang van deze opdracht waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Nb Door gewijzigd EU beleid per 21 april 2021 kan opdrachtgever overwegen om een bedrijf waar een besmetting met Laag Pathogene Aviariaire influenza (LPAI) is vastgesteld niet te ruimen. Dit betekent dat er mogelijk minder inzet van decontaminatie-wc-en handwasunits zal zijn ten opzichte van voorgaande jaren.

Specificatie, eisen en uitgangspunten

De belangrijkste specificaties, eisen en uitgangspunten van deze opdracht zijn:

- Landelijke dekking, de opdrachtnemer zal in geheel Nederland zijn werkzaamheden in het kader van deze opdracht moeten verrichten.
- Opdrachtnemer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar, middels één piket-telefoonnummer.
- Opdrachtnemer is in staat om binnen 4 uur in crisistijd en binnen 8 uur in vreedetijd na de opdrachtverstrekking te starten op elke locatie in Nederland.
- De Mobiele Decontaminatie Units op een locatie dienen door een vakbekwaam personeelslid van Opdrachtnemer bemand te worden. Per maatregellocatie is één personeelslid aanwezig.
- Het personeelslid van opdrachtnemer draagt zorg voor:
 - a. Het operationeel hebben van de decontaminatieunit;
 - b. Het operationeel hebben van de handenwasunit;
 - c. Het operationeel hebben van de wc unit;
 - d. Het schoon houden van de unit(s) tijdens de inzet.
- Het personeelslid dat de decontaminatieunit op de maatregellocatie bemand, is in het bezit van een geldig BHV-diploma.

- De Persoonlijk Bescherming Maatregelen (PBM) worden door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld en worden afgestemd op het betreffende incident.
- Personeel van Opdrachtnemer draagt PBM's op de juiste wijze indien Opdrachtgever hiervoor opdracht geeft.
- Personeel van Opdrachtnemer houdt zich op de maatregellocatie aan de werkinstructies van de NVWA en dient deze op te volgen.
- Opdrachtnemer draagt er zelf zorg voor dat de betreffende voorschriften (ALG PRO 1001), protocollen bij eigen personeel bekend zijn en worden nageleefd.
- Personeel van Opdrachtnemer dient zich na afloop van de ruimingswerkzaamheden te douchen. Opdrachtnemer draagt er zelf zorg voor dat de betreffende voorschriften, protocollen e.d. bij uw medewerkers en eventuele andere door u in te zetten derden bekend zijn en volledig worden nageleefd. Deze voorschriften en protocollen zullen door de Opdrachtgever geleverd worden.
- Personeel van Opdrachtnemer mag 0 tot maximaal 24 uur na het verlaten van de maatregellocatie niet in contact treden met voor de betreffende dierziekte gevoelige dieren.
- Na uitvoering van de laatste werkzaamheden kan het voorkomen, dat Opdrachtnemer de units tot nader order in quarantaine dient te houden alvorens het bij andere bedrijven in te zetten. Dit is echter niet altijd van toepassing, Opdrachtgever verstrekt op dat moment nadere instructies.
- De NVWA bepaalt de noodzaak, vorm en de duur van de quarantaine.
- Quarantainetijd is slechts van toepassing op diegenen en dergelijke objecten welke met dieren in aanraking zijn gekomen welke besmet of vermoedelijk besmet zijn met een dierziekte.
- Een machine of voertuig dat na werkzaamheden in quarantaine wordt gezet, dient voorzien te zijn van een uniek kenmerk. De lengte van de quarantaineperiode dient onder vermelding van datum en berekeningswijze per voertuig of machine inzichtelijk te zijn.
- De units (Decontaminatie, handenwas en wc) worden uiterlijk 12 uur na afloop van de werkzaamheden op de maatregellocatie opgehaald door Opdrachtnemer.
- In crisistijd kan opdracht gegeven worden voor inzet van een planner op het Regionaal Crisis Centrum (RCC).
- Opdrachtnemer levert minimaal per maatregellocatie 1 decontaminatie-, 1 wc- en 1 handenwasunit. Gebruikelijk bij een inzet op een maatregellocatie is van elke unit 2 stuks in te zetten.
- De decontaminatieunit bestaat uit een omkleedruimte schoon, douchegelegenheid en een omkleedruimte vuil.
- De unit beschikt over tenminste twee ingangen voor de doucheruimte, één die via het vuile deel te bereiken is en één die via het schone deel te bereiken is.
- De toiletruimte is een onafhankelijke unit en via een af te sluiten deur, met een bordje WC, aan de buitenzijde van de unit toegankelijk.
- De handwasbak bevindt zich in een losse unit. De kraan van de handwasbak moet met een elleboog- of voetbeweging geactiveerd kunnen worden en gedurende 60 seconden na activatie water geven.
- Het water van de handwasbak dient handwarm te zijn; circa 30 graden Celcius.
- De units zijn 24 uur per dag inzetbaar.
- Units zijn in een goede staat, mobiel (verplaatsbaar) en functioneren naar behoren.
- De decontaminatie- en wc- unit hebben een werkende binnenverlichting.

- De decontaminatie-unit is voorzien van 5 kledinghaakjes in de omkleedruimten.
- De wc unit is voorzien van 1 kledinghaakje aan de binnenzijde van de deur.
- De decontaminatie unit heeft een slang voor wateraanvoer van tenminste 25 meter, tevens bevat deze voldoende koppelingstukken om op diverse aansluitingen te kunnen aansluiten.
- De decontaminatie unit heeft een slang voor waterafvoer van tenminste 25 meter.
- Opdrachtnemer loost het afvalwater van de decontaminatieunit via een gesloten systeem naar de rioolafvoerput op de maatregellocatie.
- De decontaminatie unit heeft een reservewatertank met inhoud van 100 liter kraanwater.
- De decontaminatie unit is voorzien van een legionellabeheersingssysteem / desinfecteerprogramma. Zodra u het desinfecteerprogramma inschakelt wordt het water in de warmwatertank 15 minuten lang opgewarmd tot tenminste 60 graden Celcius.
- De decontaminatieunit heeft een vorstbeschermingsprogramma.
- Schakelt u dit programma in dan wordt de temperatuur van het water in de tank continu bewaakt. Zodra de temperatuur onder de 5°C komt wordt het water verwarmd tot 10°C en voorkomt u bevriezing van het systeem.
- De decontaminatieunit dient warm water (45 graden) te kunnen leveren.
- Opdrachtnemer zorgt voor voldoende handdoeken voor minimaal 50 aaneengesloten douchebeurten per unit per dag.
- Opdrachtnemer zorgt voor minimaal 20 rollen gerecycled wc-papier op locatie per wc unit per dag.
- Opdrachtnemer zorgt voor shampoo voor minimaal 50 aaneengesloten douchebeurten per unit per dag. De shampoo is verpakt in 1 eenheid per douchebeurt, voor eenmalig gebruik.
- Opdrachtnemer is in staat om op afroep van opdrachtgever, handdoeken, zeep en shampoo los te leveren. Incidenteel komt het voor dat er geen units nodig zijn maar wel deze artikelen bij een inzet.
- Opdrachtnemer houdt de Mobiele decontaminatieunits gedurende inzet continue schoon. Met name de vloeren moeten constant schoon zijn.
- De units worden schoon aan- en afgevoerd van de maatregellocatie.
- Units dienen bestand te zijn tegen zuren (o.a. citroenzuur en oxaalzuur) i.v.m. reiniging en ontsmetting van de units. Een externe partij voert in opdracht van opdrachtgever de reiniging & ontsmetting uit van de units aan de buitenzijde.
- De toiletunit van Opdrachtnemer heeft een tankinhoud voor minimaal 50 spoelbeurten per dag.
- Het toilet werkt onafhankelijk van riool en water.
- De handwasbak is voorzien van een speciaal ontsmettingsmiddel dat verplicht gebruikt moet worden voor het reinigen van de handen voor minimaal 100 dagelijkse wasbeurten. Het ontsmettingsmiddel wordt verstrekt door Opdrachtgever. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van het ontsmettingsmiddel bij de wasbak.
- Het reinigen en ontsmetten van de units dient te gebeuren met een door de Opdrachtgever voorgeschreven ontsmettingsmiddel. Voor de eerste 72 uur is dit het middel P3-incidin 03. Opdrachtnemer dient er zelf voor te zorgen dat dit ontsmettingsmiddel in voldoende mate aanwezig is om deze eerste drie dagen de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Na deze drie dagen zal Opdrachtgever het te gebruiken middel ter beschikking stellen. Dit is in principe P3-incidin 03, afhankelijk van de dierziekte kan dit echter een ander ontsmettingsmiddel zijn.

Financiële en commerciële eisen

Naast de hierboven staande eisen zal opdrachtgever ook eisen stellen aan de door u te offereën tarieven, eisen m.b.t. belastingen en factureringseisen

Procedure

Opdrachtgever zal gezien de mogelijke opdrachtwaarde een zgn. Meervoudig offertetraject opstarten na het afronden van deze marktconsultatie. We zijn voornemens om medio september 2019 een beperkt aantal bedrijven uit te nodigen voor het indienen van een offerte.

Planning

Plaatsing marktconsultatie op Tendered: 23 juli 2019.

Uiterlijke datum inzending van uw reactie: **26 augustus 2019**.

Uiterlijk datum stellen van vragen of maken van opmerkingen over deze marktconsultatie: *19 augustus 2019*.

Uiterlijke datum plaatsing antwoorden en anonieme reactie op vragen/opmerkingen: 22 augustus 2019.

Start inkooptraject: medio september 2019.

Tenslotte

Graag vernemen we van u of gezien bovenstaande informatie denkt dat u deze opdracht zou kunnen en willen uitvoeren.

Ik zie uw reactie, bij voorkeur per e-mail, met belangstelling tegemoet op uiterlijk 26 augustus 2019.

Met vriendelijke groet,

R.J.v.d.Berg
Inkoper IUC EZK