



Ruimte	Aantal	Aansluiting	Locatie	Opmerking
0.02L	10	VICnet	Vloergoot	Hergebruik
	9	KA Werkplek	Vloergoot	Portreplicator +KVM
	15	Stroompunten	Vloergoot	
	11	Cablecubbies	Opbouw	Op bureaus
0.02R	3	KA outlet	Vloergoot	
	3	Stroompunten	Vloergoot	
0.05	2	Stroompunten	Plafond	t.b.v. Belcel en BHV-Kast
0.06L	1	Data AV	Plafond	
	2	Stroompunten	Plafond	
	2	Data AV	Vloergoot	
	3	KA Werkplek	Vloergoot	
	3	Stroompunten	Vloergoot	
0.06R	1	Data AV	Plafond	
	2	Stroompunten	Plafond	
	2	Data AV	Vloergoot	
	3	KA Werkplek	Vloergoot	
	3	Stroompunten	Vloergoot	
0.07	4	Data AV	Plafond	t.h.v. scheidingsmuur 0.07/0.08
	4	Stroompunten	Plafond	t.h.v. scheidingsmuur 0.07/0.08

0.08

5	KA outlet	Vloergoot	t.h.v. scheidingsmuur 0.07/0.08
7	Data AV	Vloergoot	t.h.v. scheidingsmuur 0.07/0.08
2	Stroompunten	Vloergoot	
1	Kabelgoot	Vloer	t.h.v. scheidingsmuur 0.07/0.08
2	Data AV	Plafond	t.h.v. scheidingsmuur 0.06R/0.07
1	Stroompunten	Plafond	t.h.v. scheidingsmuur 0.06R/0.07
12	Data AV	Plafond	t.h.v. Videowall
8	Stroompunten	Plafond	t.h.v. Videowall
3	Telefonie outlet	Vloergoot	t.h.v. 3 normale werkplekken
3	Telefonie outlet	Vloergoot	t.h.v. 3 Frontoffice desk
1	Outlet NCV	Vloergoot	t.h.v. 3 Frontoffice desk
3	Stroompunten	Vloergoot	t.h.v. 3 normale werkplekken
3	Stroompunten	Vloergoot	t.h.v. 3 Frontoffice desk
4	Data AV	Vloergoot	t.h.v. 3 normale werkplekken
4	Data AV	Vloergoot	t.h.v. 3 Frontoffice desk
3	KA Werkplek	Vloergoot	t.h.v. 3 normale werkplekken
3	KA Werkplek	Vloergoot	t.h.v. 3 Frontoffice desk
1	KA Outlet	Vloergoot	t.b.v. printer
2	Stroompunten	Vloergoot	t.b.v. printer

Gang t.h.v. lift