

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT VRA ABRI OFN

FREQUENTIE ONDERHOUD

Om de levensduur en daarmee de kwaliteit van uw abri's te waarborgen, en om een eroderende werking via vuil te voorkomen, adviseren wij de abri's minimaal eens per maand te reinigen. Uiteraard is e.e.a. mede afhankelijk van de locatie van de abri.

1x per maand onderhoud abri:

- Reinigen van de binnen- en buitenzijde van de gehele abri met osmosewater;
- Het reinigen van de zitbank en betonplaat;
- Verwijderen afval en onkruid op een milieuvriendelijke manier tot ongeveer 1 meter rondom de abri's;
- Defecte verlichting vervangen, maar deze worden ook direct vervangen na melding !

1x per kwartaal onderhoud bank:

- Ontvetten van de houten bankdelen;
- Schuren van de houten bankdelen;
- Twee-laags beitsen van de houten bankdelen.

1x per jaar groot onderhoud naast wekelijks, maandelijks en kwartaal onderhoud:

- Reinigen van de binnenzijde van de reclamevitrine;
- Bijwerken lakbeschadiging.

Graffiti op de staanders zal (indien aanwezig) wekelijks verwijderd dienen te worden. Praktisch gezien is dit te combineren met de posterwissel.

Bij het reinigen van de abri adviseren wij gebruik te maken van apparatuur met een zachte borstel. Tevens raden wij onderstaande reinigingsproducten aan:

REINIGINGSPRODUCTEN

OSMOSEWATER

De abri bestaat uit aluminium, glas en bamboe. Vanuit milieuoogpunt en levensduur van de abri adviseren wij de abri te reinigen met het milieu vriendelijke osmosewater, waardoor chemische schoonmaakmiddelen en zeep overbodig zijn.

Osmosewater, ook wel gedemineraliseerd water genoemd, heeft een uniek zuiveringsproces ondergaan. Standaard leidingwater bevat veel mineralen, zoals magnesium, natrium en chloride. Door het omgekeerde osmoseproces worden al deze bestanddelen tot 98% uit het leidingwater gefilterd. Hierdoor ontstaat water in bijna pure vorm. Het unieke aan deze methode van wassen met osmosewater is dat het vuil word opgenomen door het water en met het water van het oppervlak afspoelt. Door de afwezigheid van kalk droogt het oppervlak streeploos op en behoeft er niet gezeemd te worden. Indien bevulling niet met alleen osmosewater is te verwijderen, adviseren wij de onderstaande reinigingsmiddelen.

BIOLOGISCH AFBREEKBARE ONTVETTER

Dit middel is zeer geschikt voor het verwijderen van vele soorten oliën en vetten, zoals braaksel. Ontvetter is een algemene reiniger en door zijn milieuvriendelijke samenstelling behoeft het etiket geen gevarentekenen. Dit middel doet geen concessies op kwaliteit en tast de afgevoerde materialen niet aan.

BIOLOGISCH AFBREEKBARE GRAFFITI & PAINT REMOVER

Dit middel is geschikt voor zeer moeilijk verwijderbare graffiti en verf. Graffiti Remover is een kwalitatief hoogwaardige reiniger voor het verwijderen van verf en graffiti van gladde ondergronden. Dit middel doet uitstekend zijn werk zonder een randaftekening te veroorzaken. Na behandeling is het belangrijk dat de behandelde plek nagespoeld wordt met veel water. Dit om ongewenst doorwerken op de ondergrond te voorkomen. Het middel is biologisch afbreekbaar.

PREMSOLVESPRAY

Deze spray is geschikt voor het verwijderen van lijmen (stickers), katten en kauwgomresten. De spray is een kwalitatief hoogwaardige middel voor het verwijderen van vele lijmsorten. Dit middel maakt de meeste lijmen, katten en kauwgomresten zacht om deze vervolgens gemakkelijker te kunnen verwijderen. Bij grotere hoeveelheden lijm, kit en kauwgom verdient het de aanbeveling om eerst de toplaag te verwijderen. Dit komt de snelheid en de werking van de spray ten goede. De spray is gemakkelijk aan te brengen en het tast de lak niet aan.

Na gebruik van bovenstaande producten dient met een doek (papier) de vrijgekomen poetsmaterialen te worden afgenomen. Overgebleven restanten worden met water gespoeld.