

DURACRYL®

FLOORING SYSTEMS

Reiniging DURAMIQUE Minerale Gietvloer, incl. sealer

Aanbevelingen:

Zowel voor professionele als de particuliere sector zijn de volgende producten aan te raden voor reiniging/onderhoud van de DURAMIQUE:

Basisreiniging:

- Vloeren reinigen met maximaal 2% Taski Uniforte Plus.
- Meteen na reiniging de oplossing verwijderen/opzuigen.
- Goed naspoelen met schoon water.
- Vloer laten drogen.

Basisonderhoud:

- 50-100% Taski Jontec Extra aanbrengen en laten opdrogen.
- Voor hoogglans de vloer opwrijven.

Dagelijks onderhoud:

- Stofwissen.
- Schoenstrepen kunnen eenvoudig worden verwijderd met een tennisbal op stok.
- Klamvochtig moppen met 2% Taski Jontec Extra of schrobzuigen met 1-2% Taski Jontec Extra.

Periodiek Onderhoud:

- Schrobben met maximaal 1% Taski Jontec Uniforte Plus (2% verwijdert Taski Jontec Extra-film).
- Na het schrobben naspoelen met schoon water.
- Vloer laten opdrogen, indien gewenst opwrijven.
- Indien nodig nieuwe basislaag Taski Jontec Extra aanbrengen, laten opdrogen en indien gewenst opwrijven.