

## 2.2 NADERE BESCHRIJVING

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |   |              |   |                                   |
| 100110                      |                 |                                   | Tekst t.b.v. geluid toegevoegd.   |              |   |                                   |
| 100110                      | 619999          |                                   | Toepassen hulpconstructie<br>Betreft het toepassen van hulpconstructies die<br>volgens de aannemer noodzakelijk zijn t.b.v.<br>afscherming milieu en de uitvoering van de<br>werkzaamheden aan de brug (niet uitvoerig<br>beschreven).<br>Hulpconstructie bestaande o.a. uit:<br>- ponton;<br>- steigermateriaal;<br>- gesloten ruimte t.b.v. conservering;<br>- afplakken machineonderdelen en overige<br>(onder)delen;<br>- afscherming ter reductie van geluidsoverlast.<br>Benodigde materialen, materieel en voorzieningen<br>gedurende de werkzaamheden door de aannemer ter<br>beschikking te stellen.<br>Het maken van de benodigde tekeningen en<br>berekeningen dient bij de prijs te zijn<br>inbegrepen. | EUR          |   | N                                 |
| 111010                      |                 |                                   | Tekst gewijzigd.  |              |   |                                   |
| 111010                      | 562299          |                                   | Reinigen van de voegovergangen..<br>Betreft het reinigen van de voegovergangen.<br>Reinigen:<br>- Vet, vuil, slib en aangroei te verwijderen.<br>Wijze van reinigen:<br>- Stoomcleanen met een biologisch afbreekbaar<br>detergent en lichte mechanische druk. Indien<br>stoomcleanen onvoldoende resultaat boekt, moeten<br>verontreinigingen met plamuurmesses worden<br>verwijderd.<br>De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen<br>materialen en straalmiddel (voorzover van<br>toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)<br>en vervoeren naar een door het bevoegd gezag<br>erkende inrichting  | m2           | 15,00                                       | N                                 |
| 111130                      |                 |                                   | Tekst gewijzigd.  |              |   |                                   |
| 111130                      | 569999          |                                   | Conserveren staalwerk<br>Betreft: de voegovergangen<br>De benodigde leveringen dienen bij de prijs te<br>zijn inbegrepen.   | EUR          |   | N                                 |
| 200110                      |                 |                                   | Tekst t.b.v. geluid toegevoegd.   |              |   |                                   |
| 200110                      | 610299          |                                   | Toepassen hulpconstructie.<br>Betreft het toepassen van hulpconstructies t.b.v.<br>afscherming milieu en de uitvoering van de<br>werkzaamheden aan de brug, zoals o.a. t.b.v. het<br>val, hameestijl, balans, leuning en<br>slagboomkasten<br>Hulpconstructie dient minimaal te bestaan uit:<br>- ponton;<br>- steigermateriaal;<br>- zeilen om milieu en werkplek af te schermen en<br>het creëren van afgesloten ruimte t.b.v. straal<br>en conserveringswerkzaamheden op ponton;<br>- afscherming ter reductie van geluidsoverlast.<br>Benodigde materiaal, materieel en voorzieningen<br>dient gedurende de werkzaamheden door de aannemer<br>ter beschikking gesteld en in stand gehouden te<br>worden.        | EUR          |   | N                                 |
| 210410                      |                 |                                   | Bestekspost toegevoegd.   |              |   |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEVeelHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVeelHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|--------------|--|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |   |              |  |                                  |
| 210410                      | 562299          |                                   | Reinigen van de voegovergangen.<br>Betreft het reinigen van de voegovergangen.<br>Reinigen:<br>- Vet, vuil, slib en aangroei te verwijderen.<br>Wijze van reinigen:<br>- Stoomcleanen met een biologisch afbreekbaar<br>detergent en lichte mechanische druk. Indien<br>stoomcleanen onvoldoende resultaat boekt, moeten<br>verontreinigingen met plamuurmessen worden<br>verwijderd.<br>De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen<br>materialen en straalmiddel (voorzover van<br>toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)<br>en vervoeren naar een door het bevoegd gezag<br>erkende inrichting | m2           | 15,00                                      | N                                |
| 210420                      |                 |                                   | Bestekspost toegevoegd.   |              |  |                                  |
| 210420                      | 562299          |                                   | Voorbeh. staal ter plaatse van de roestvorming.<br>Betreft de plaatsen waar roest voorkomt.<br>Ontroesten d.m.v. stralen tot P Sa 2.5, volgens<br>ISO 8501-2: 1994<br>De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen<br>materialen en straalmiddel (voorzover van<br>toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)<br>en vervoeren naar een door het bevoegd gezag<br>erkende inrichting  | EUR          |  | N                                |
| 210430                      |                 |                                   | Bestekspost toegevoegd.   |              |  |                                  |
| 210430                      | 562202          |                                   | Voorbehandelen staal ter plaatse van de intacte<br>verflagen, onderhoud.<br>Betreft: alle oppervlakken<br>9. Opruwen d.m.v. schuren<br>1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen<br>materialen en straalmiddel (voorzover van<br>toepassing) opvangen, verzamelen in container(s)<br>en vervoeren naar een door het bevoegd gezag<br>erkende inrichting   | m2           | 15,00                                      | N                                |
| 210440                      |                 |                                   | Bestekspost toegevoegd.   |              |  |                                  |
| 210440                      | 569999          |                                   | Conserveren staalwerk<br>Betreft: de voegovergangen<br>De benodigde leveringen dienen bij de prijs te<br>zijn inbegrepen.   | EUR          |  | N                                |
| 210441                      |                 |                                   | Bestekspost toegevoegd.   |              |  |                                  |
| 210441                      | 562211          |                                   | Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.<br>9. Behandelen met surface tolerante epoxyprimer,<br>droge laagdikte minimaal 75 µm<br>.1. Voor de bijwerklaag is gerekend met ca. 1,60 liter<br>per 10 m2  |              |  |                                  |
| 210442                      |                 |                                   | Bestekspost toegevoegd.   |              |  |                                  |
| 210442                      | 562211          |                                   | Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.<br>9. Behandelen met epoxy HB dekverf, droge laagdikte<br>minimaal 75 µm<br>.9.   |              |  |                                  |
| 210450                      |                 |                                   | Bestekspost toegevoegd.   |              |  |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|--------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |  |              |   |                                   |        |
| 210450                      | 562221          | . . . . .                         | Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud.  | m2           | 15,00 N                                     |                                   |        |
|                             |                 | 9.9. . . .                        | Behandelen met epoxyprimer, droge laagdikte<br>minimaal 60 µm.                                   |              |   |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         |  |              |   |                                   |        |
|                             |                 | . .1. . . .                       | Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2   |              |   |                                   | 2,00 L |
| 210460                      |                 | . . . . .                         | Bestekspost toegevoegd.  |              |   |                                   |        |
| 210460                      | 562222          | . . . . .                         | Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud.  | m2           | 15,00 N                                     |                                   |        |
|                             |                 | 9.9. . . .                        | Behandelen met polyurethaan, droge laagdikte<br>minimaal 60 µm,<br>kleur NCS S 1010-Y (vuilgeel) |              |   |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         |  |              |   |                                   |        |
|                             |                 | . .1. . . .                       | Gerekend is met ca. 1,30 liter per 10 m2   |              |   |                                   | 2,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         |  |              |   |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         |  |              |   |                                   |        |