

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 03 De betaling van haven- en kadegeld en dergelijke i.v.m. gebruik van op, in of aan het water gelegen voorzieningen behoort tot de verplichtingen van de aannemer.
Een overzicht van haven- en kadegelden is te vinden op www.portofrotterdam.com.

01 12 07 VOORZIENINGEN IN VERBAND MET DE SCHEEPVAART

- 02 Tijdens de uitvoering van het werk mag het verkeer te water niet worden gehinderd, behoudens tijdens goedgekeurde scheepvaartstremmingen.
De aannemer dient zelf de nodige scheepvaartstremmingen aan te vragen.

01 13 06 PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSHEMA

- 03 De aannemer dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening te houden met het volgende:
- Tijdschema baseren op de te verwachten werkbare dagen. De gehanteerde prognoseschaal voor onwerkbaar weer in combinatie met de uitgangspunten, waarom deze bij bepaalde werkzaamheden wel of niet dan wel gedeeltelijk is gehanteerd, moet gelijktijdig met het algemeen tijdschema worden ingediend;
 - Voor de werkzaamheden, behoudens de voegovergangen en einddwarsdragers geldt dat deze in daguren tussen 07.00 - 19.00 uur moeten worden uitgevoerd.
 - Voor de werkzaamheden aan de voegovergangen en einddwarsdragers geldt:
 - Dat deze moeten worden uitgevoerd in de periode van 14 oktober 2013 tot 29 november 2013.
 - Dat het landverkeer niet gestremd mag worden behoudens maandagochtend t/m vrijdagochtend tussen 01.00 en 05.00 uur.
 - Dat voor het stralen van de voegovergangen en einddwarsdragers elke brug maximaal 2 avonden/nachten van maandag tot en met vrijdag van 20.00 uur tot 05.00 uur gestremd mag worden voor landverkeer.
 - Dat overlastgevende werkzaamheden (geluidshinder) zoals stralen van de voegovergangen uitgevoerd moet worden tussen 20.00 uur en 23.00 uur.
 - Dat de Oost- en Admiraliteitsbrug nooit gelijktijdig gestremd mogen worden. De Oostbrug dient als omleiding voor de Admiraliteitsbrug en andersom.
 - Stremming en brugbediening door de aannemer te regelen.
 - Tijdelijke Verkeers Maatregelen (inclusief vooraankondigingsborden) door de aannemer aan te vragen bij de werf en te organiseren.

HFD PAR ART LID

56 24 01 GARANTIE

- 02 De aannemer geeft voor de start van de werkzaamheden een garantieverklaring aan de directie af voor de thermisch gespoten zinkaluminium onderdelen waarin het volgende is bepaald:
Het totale conserveringssysteem, mag gedurende 10 jaar (de gestelde garantie van 10 jaar gaat boven de eis uit deel 2.2. m.b.t. stralen Sa 2,5. Stralen Sa 2,5 betreft een minimale eis) na de deeloplevering geen uitslag of andere defecten ten gevolge van elektrochemische corrosie van het onderliggende staal vertonen. Het oppervlak van de zinkaluminiumlagen moet daarbij egaal van uiterlijk zijn en vrij van elke vorm van aantasting in de vorm van putcorrosie, blaasvorming, afschilfering, onthechting, uitbreken van deeltjes of ander defecten ten gevolge van corrosie van het onderliggende staal of de deklaag.
- a. Het al dan niet optreden van bovengenoemde gebreken zal niet worden geïnterpreteerd op het object als totaal maar op de individuele "onderdelen" waaruit het object is samengesteld. Onder "onderdelen" wordt verstaan alle individuele delen van het object welke door middel van bout, las, klink of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd en als zodanig het object vormen. Mechanische beschadigingen veroorzaakt door derden vallen buiten de garantieverplichtingen.
- b. De aannemer zal zorg dragen voor herstel van onder de garantie vallende gebreken, mochten er onvoorzien toch gebreken optreden. De aannemer betaalt de volledige kosten van het herstel gedurende de garantieperiode.