

GEBIEDSONTWIKKELING DEURNSCHE PEEL/LEEGVELD - GRONDBALANS TOTAAL OVERZICHT

Project	Gebiedsontwikkeling Deurnsche Peel/ Leegveld
Projectnummer	BF8519
Datum	12-9-2019
Opgesteld	S.J. Crompvoets
Controle	M. Oosterbaan



Nieuwe natuur

ONTGRAVEN				VERWERKEN				
	Totaal	Grondsoort			Totaal	Grondsoort		
Maatregel	m3	Grond	Veen	Maatregel	m3	Grond	Klei	Zand in zandbed
Ontgraven voedingsrijke bodem	369.270	317.710	51.560	Verwerken klei in kade	19.810		19.810	
Ontgr. voedingsarme bodem (geschikt voor bestaande natuur)	23.810	23.810		Verwerken grond in kade	133.430	133.430		
Ontgraven rooflaag t.b.v. aanleg kades	34.000	34.000		Verwerken rooflaag in kades	34.000	34.000		
				Verwerken overhoogte in kade	70.152	70.152		
				Verondiepen Soelloop	5.781	5.781		
				Ophogen wandelpad comp. 1 (nieuwe natuur)	22	22		
TOTAAL	427.080	375.520	51.560	TOTAAL	263.195	243.385	19.810	0

Bestaande natuur

ONTGRAVEN			
	Totaal	Grondsoort	
Maatregel	m3	Zandgrond	Veen
Ontgraven rooﬂaag t.b.v. aanleg kades	17.000	17.000	
TOTAAL	17.000	17.000	0

VERWERKEN				
	Totaal	Grondsoort		
Maatregel	m3	Grond	Klei	Zand in zandbed
Verwerken klei in kade	1.470		1.470	
Verwerken grond in kade	23.656	23.656		
Verwerken overhoogte in kade	18.699	18.699		
Verwerken rooﬂaag in kade	17.000	17.000		
Ophogen wandelpad comp. 2 (bestaande natuur)	175	175		
TOTAAL	61.000	59.530	1.470	0

Mitigerende maatregelen

ONTGRAVEN					VERWERKEN				
	Totaal	Grondsoort				Totaal	Grondsoort		
Maatregel	m3	Zandgrond	Veen		Maatregel	m3	Grond	Klei	Zand in zandbed
					Verwerken grond in ophoging t.b.v. mitigatie percelen	237.290	237.290		
					Depot mitigerende maatregelen na uitvoeringsperiode	24.000	24.000		
TOTAAL	0	0	0		TOTAAL	261.290	261.290	0	0

Overige maatregelen

ONTGRAVEN					VERWERKEN				
	Totaal	Grondsoort				Totaal	Grondsoort		
Maatregel	m3	Zandgrond	Veen		Maatregel	m3	Grond	Klei	Zand in zandbed
Verruimen en ontgraven watergang comp. 1	9.200	9.200			Dempen watergangen	16.290	16.290		
Ontgraven Vreewijkse Loop	2.100	2.100			Dempen en verondiepen watergangen t.h.v. situatie Wilgenroosweg	3.425	3.425		
Verruimen Peelloop (noord)	540	540							
Ontgraven en verruimen t.b.v. Nieuwe Siberiëloop	11.400	11.400							
Ontgraven omgeleide Leijssingloop	1.900	1.900							
Ontgraven en verruimen watergangen t.h.v. situatie Wilgenroosweg	1.160	1.160							
Creeëren laagte t.h.v. Wilgenroosweg	100	100							
TOTAAL	26.400	26.400	0		TOTAAL	19.715	19.715	0	0

Totaal ontgraven (excl. veen)	418.920
Totaal verwerken (excl. klei en excl. verwerken binnen bestaande natuur)	565.375
Totaal verwerken klei (leverantie)	21.280
Totaal ontgraven veen	51.560
Tekort geschikte grond voor in bestaande natuur, te leveren	18.545
Tekort grond (teelaarde/zand), te leveren	146.455