

	Intern referentie	Fase	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
1	883478	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	BestekBlz. 276 51.02.02	De boete op insporing is in onze optiek buitenproportioneel. Bent u bereid deze boete te verlagen en ook eerst een ingebreke stelling te hanteren?	De boete is in lijn met het risico van onherstelbare schade aan de bestaande natuur. Van de aannemer wordt een beheerste uitvoering ter voorkoming hiervan verlangd.
2	883477	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	BestekBlz 265 01.29.02	Kunt u een staffel aanbrengen voor de bedrijven die PSO gecertificeerd zijn ? Bijv. aspirant status 0,5 %, trede 1 1%, trede 2 2%?	Nee, er wordt geen staffel aangebracht.
3	883476	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	BestekBlz. 265 01.29.03	U geeft aan dat een inschrijver met een trede 3 PSO-certificering aan de eisen voldoet bent u bereid om dit te verlagen naar een trede 2 aangezien dit in de GWW-sector een meer voorkomende trede is?	De trede wordt gewijzigd in trede 2. Tevens zijn de bepalingen ten aanzien van Social return aangepast zodat e.e.a. in overeenstemming is met uitvoeringsregels Social Return van Provincie Noord-Brabant. Dit document is bijgevoegd als bijlage 27 en hierop is deel 3 aangepast (01 29).
4	883475	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	BestekBlz. 263 deel 3 01.29.31	Bij lid 02 van artikel 01 21 31 geeft u aan dat boetes a.g.v. EMVI-sancties ongelimiteerd zijn. Het opleggen van ongelimiteerde boetes is in strijd met het aanbestedingsrecht (proportionaliteitsbeginsel). Conform de Gids Proportionaliteit dienen alle eisen, inclusief contractvoorwaarden, redelijk en proportioneel te zijn. Wij verzoeken u daarom dit lid 02 te laten vervallen.	De boetes zijn gelimiteerd tot de verkregen maximale fictieve aftrek in € uit de beoordeling van het kwalitatief deel van de inschrijving.
5	883474	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	BestekBlz 260, deel 3 01.14.10	Het artikel 0 14 10 gaat over hergebruik van grond/zand waar u eisen aan stelt. In lid 01 benoemd u eisen waaraan dit moet voldoen. Bij lid 02 heeft u het over leverantie conform lid 01, maar dit lijkt te gaan over hergebruik. Vanuit deel 2.2 wordt vanuit de leverantieposten 355020 en 775010 verwezen naar dit artikel. Het is ons niet duidelijk waar u precies eisen aan stelt. Kunt u e.e.a. verhelderen?	Artikel 01.14.10 is van toepassing op de te leveren zand ten behoeve van de kades. Artikel 01.14.10 wordt aangepast.
6	883473	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	BestekBlz 258 01.13.08	U geeft aan dat er een boete wordt opgelegd van € 4.000,- bij overschrijding van een termijn van 8 weken bij het uitvoeren van de mitigerende maatregelen op particulier terrein. Op dit moment zijn deze maatregelen ons niet bekend en weten wij dus ook niet of de termijn van 8 weken haalbaar zal zijn. Het is dan ook niet reëel om hier vooraf een boete aan te koppelen. Wij verzoeken u om de boetebepaling te laten vervallen.	Bij deze nota worden de bestekstekeningen van een aantal locaties met mitigerende maatregelen aangeleverd. Dit betreft bijlage 21. De boetebepaling blijft gehandhaafd. Als onderdeel van bijlage 21 worden 2 tabellen toegevoegd met hoeveelheden ophogen of drainage per eigenaar. Dit bestand geeft inzicht in de totaal te verwachten hoeveelheden. Bij de volgende nota van inlichtingen wordt het resterende deel (gereed zijnde) tekeningen aangeleverd. Naar verwachting is dan 80% van de werkzaamheden definitief bekend.
7	883472	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	BestekBlz. 256 01.11.01	De genoemde maatregelen door derden aan de openbare wegen kunnen een conflict geven met de bereikbaarheid. Kunt u de planning van deze derden nu al aangeven zodat wij hier in ons plan van aanpak al rekening mee kunnen houden?	Provincie Noord-Brabant is in voorbereiding van wegwerkzaamheden aan de weg N270 Deurne – grens Limburg (weg van Venray naar Deurne). Nadere informatie over dit project is te vinden op de website van de Provincie Noord-Brabant: www.brabant.nl/n270 . Van de overige werkzaamheden is momenteel nog geen planning bekend.
8	883471	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	BestekBlz. 39 145430	Duur, aantal filters, diepte filters en pompcapaciteit is op dit moment niet in te schatten. Wij verzoeken u om meerdere posten aan te maken voor verschillende situaties, bijvoorbeeld zoals post 132.	De bestekspost 145430 wordt vervangen voor verschillende situaties, zie besteksposten 1455.

9	883470	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	BestekBlz. 39 145430	In deze post dient een prijs ingevuld te worden voor het toepassen van bronbemaling. Op dit moment is het voor een inschrijver onmogelijk te bepalen bij hoeveel bemalingen er aan de infiltratieplicht dient te worden voldaan. Wij verzoeken u om de post te splitsen door een post toe te voegen waarin bronbemaling moet worden toegepast met infiltratie.	De bestekspost 145430 wordt vervangen voor verschillende situaties, zie besteksposten 1455.
10	883469	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	BestekBlz. 9 deel 2.1 par. 04	U geeft aan dat aan de informatie op de interactieve dashboardkaart geen rechten ontleend mogen worden. In hoeverre klopt de informatie in de dashboardkaart? Als voorbeeld noemen wij de "verboden routes", deze staan ook op de dashboardkaart maar is elders in het bestek wel bindend verklaard.	In de dashboardkaart kan aan de "stand van zaken van de gronden die nog niet en wel toegankelijk zijn op basis van aankoop grondverwerving" geen rechten worden ontleend. Alle overige informatie is bindend. Deze toelichting is toegevoegd aan deel 2.1 par. 04.
11	883468	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	BestekBlz 6, deel 1 par. 07 Blz 263 01.21.31	U geeft aan de betaling van een termijn te koppelen aan het aantoonbaar nagekomen te zijn van de EMVI toezeggingen. Tevens is er een boetebepaling bij het niet nakomen van de EMVI toezegging. Hiermee wordt een fout van de aannemer twee keer bestraft. In onze optiek is dit niet redelijk. De UAV geeft aan dat in ieder geval het deel van de termijn betaald moet worden waar overeenstemming over is. Kunt u van paragraaf 7 uit deel 1 de bepalingen schrappen waarmee een termijn geblokkeerd kan worden?	EMVI maatregelen worden onderdeel van contract en net als andere werkzaamheden na uitvoering via termijn in rekening gebracht, wanneer deze aantoonbaar zijn uitgevoerd. Er zijn 'nieuwe' besteksposten voor EMVI-maatregelen toegevoegd via deze nota (hoofdstuk 88), waardoor betaling van delen waar overeenstemming over is, uitgevoerd kan worden.
12	883467	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	LeidraadBlz. 18 art. 4.5.2	Kunt u de achtergronden, functies en kennisniveau aangeven van de beoordelingscommissie?	Nee, dit kan niet worden aangegeven. De beoordelingscommissie bestaat uit verschillende functionarissen met diverse kennis en uit verschillende organisaties die gezamenlijk een volledige beoordeling kunnen uitvoeren.
13	883466	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	LeidraadBlz. 5 art. 2.5	Kunt u ons meer inzicht geven in de beroepsprocedures die er lopen t.a.v. PIP en Projectplan Waterwet, qua tijdsverloop, het aantal bezwaren, mogelijke impact op het project?	Er zijn door 37 partijen beroepsschriften ingesteld tegen het Projectplan waterwet en Provinciaal inpassingsplan. In deze beroepsschriften worden verschillende onderwerpen uit het projectplan en inpassingsplan aangehaald. Door de Raad van State kan nog niet worden aangegeven wanneer de zitting zal plaatsvinden. Een datum waarop de uitspraak bekend zal zijn is daarom nu niet te geven. Zie ook 2.5 van de inschrijvingsleidraad.
14	883465	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	LeidraadScorings tabel	Een gegadigde die een zeer grote inspanning levert en de maximale score haalt krijgt slechts 15% meerwaarde t.o.v. een goede beoordeling. Hiermee is het onderscheid maken op kwaliteit lastig en zal de nadruk weer op de prijs komen liggen. Gezien de ambities die u uitstraalt voor dit project lijkt dit niet wenselijk. Wij stellen voor om de scoringstabel als volgt aan te passen: Onvoldoende = uitsluiting, voldoende = 0%, ruim voldoende = 30%, goed is 60% en een zeer goed = 100%.	De scoringstabel is gewijzigd om meer onderscheid te krijgen tussen de inschrijvingen op het onderdeel kwaliteit. Ook is de tekst boven de tabel aangepast. De tekst en de nieuwe tabel zijn bijgevoegd. De aangepaste inschrijvingsleidraad is toegevoegd.
15	883464	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	LeidraadPlan van aanpak	U heeft het plan van aanpak verdeeld in 3 subcriteria en per subcriterium 9 aandachtspunten aangegeven waar de gegadigde inzicht moet geven in de aanpak. De eisen aan de omvang en lettertype van het plan van aanpak geven dan nog maar weinig ruimte om meerwaarde op te kunnen schrijven. Wij verzoeken u om de omvang van het plan uit te breiden met 1 pagina en het lettertype 10 punts te maken.	Maximaal 8 pagina's wordt gewijzigd naar 12 pagina's (zie ook vraag 28).

16	883463	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	LeidraadBlz. 22-23	In subcriterium 1c lijken de aandachtspunten 2, 3 en 9 erg op elkaar. Kunt u de context achter deze aandachtspunten toelichten?	Aandachtspunt 2 betreft de communicatie met de omgeving, zijnde niet de opdrachtgever, in het algemeen (en niet specifiek de planning) Aandachtspunt 3 heeft betrekking op de omgeving en opdrachtgever, specifiek over de planning en afspraken Aandachtspunt 9 heeft betrekking op methoden/technieken/oplossingen waardoor de opdrachtgever up to date op de hoogte is van de voortgang van de werkzaamheden (en dus ook eventuele calamiteiten e.d.). Hierbij is de snelheid, gemak van verkrijgen informatie en de aard, positie en verbeelding van de informatie van belang.
17	883462	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	LeidraadBlz. 23	Bij subcriterium 1c, punt 4 geeft u aan dat u inzicht wil in onze aanpak van het nemen van maatregelen bij onvoorziene omstandigheden. Bedoeld u hiermee alleen de uitvoeringscommunicatie rond onvoorziene omstandigheden of ook hoe wij de maatregelen treffen?	Het gaat om de wijze waarop gecommuniceerd wordt en over de middelen die daarbij gebruikt/ingezet gaan worden.
18	883461	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	LeidraadBlz. 21	Subcriterium 1a punt 5 lijkt hetzelfde als subcriterium b punt 2. Kunt u toelichten wat de context is van beide aandachtspunten zodat het verschil ertussen duidelijk wordt?	Aandachtspunt 1a 5 betreft de eventuele schades die veroorzaak zouden kunnen worden door de noodzakelijke betreding met grote machines in een kwetsbaar gebied, en dus maatregelen die hier direct verband mee houden Aandachtspunt 1b 2 betreft de maatregelen die aanvullend (op die bij 1a 5) worden genomen door de inzet van een ecooloog teneinde maximaal te borgen dat er geen schades ontstaan
19	883460	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Bijlage 4	In het ecologisch werkplan staan verwijzingen naar de bestekstekening transportroutes. Kunt u aangeven waar wij deze tekening kunnen vinden?	Een aangepast ecologisch werkplan wordt aan deze nota toegevoegd. Er is geen bestekstekening met transportroutes en depots. OG geeft alleen mee waar transport verboden is, zie hiervoor de dashbordkaart.
20	883459	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Bestek131110	Deze post is niet af te prijzen vanwege grote verschillen in de situaties waar deze post gebruikt kan worden. Wij verzoeken u om, net als bijvoorbeeld bij 132, verschillende posten aan te maken met verschillende lengtes van de rijplatenbaan en het per week te verrekenen.	Deze bestekspost vervalt. In hoofdstuk 88 van het bestek zijn posten voorzien voor het nakomen van EMVI verplichtingen.
21	883458	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	BestekDeel 1, lid 5	De aannemer is afhankelijk van het moment van opdragen van een deelopdracht om wel of niet de opleverdatum te halen. Verder stelt u dat "het werk" opgeleverd dient te zijn op 01-07-2021, ook hierop heeft de aannemer geen invloed, de opdrachtgever bepaalt of het werk geheel uitgevoerd wordt. Het werk wordt in deelopdrachten opgedragen en uitgevoerd. In principe zou de opdrachtgever kunnen kiezen om de laatste deelopdracht niet op te dragen en dan is het werk niet op 01-07-2021 opgeleverd. Wij verzoeken u dan ook om de boetebepaling omtrent de opleverdatum van het werk te laten vervallen.	De boete blijft gehandhaafd. Het is de verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Brabant om de natuurherstelmaatregelen tijdig uit te (laten) voeren. Als deadline houdt de provincie de einddatum aan zoals eerder gesteld voor het eerste PAS-tijdvak en zoals is vastgelegd in de N2000 beheerplannen. De deelopdrachten worden ernaar ingericht deze afspraken na te leven en worden met de aannemer in redelijkheid overeengekomen.
22	883457	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Bijlage 12	Klopt het dat de Opdrachtgever de omvang, de hoeveelheden, van de deelopdracht vaststelt?	Dat is juist.
23	883456	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Bestek 145230 en 145350	Deze posten zijn exact hetzelfde. Kunt u toelichten in welke situatie welke post toegepast gaat worden?	Bestekspost 145350 in de bestaande natuur vervalt. Hier worden geen omleidingen gegraven.

24	883455	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	BestekInschrijfst aat	Kunt u een post toevoegen aan de inschrijfstaat waarin de gegadigde de kosten kan opnemen ten behoeve van de kwaliteitsmeerwaarde (EMVI)?	Voor de EMVI-criteria zijn besteksposten toegevoegd, zie hoofdstuk 88.
25	883454	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Bestek01.21.07	Kan de inschrijver er vanuit gaan dat dit werkzaamheden betreft waarvoor geen verkeersplan etc. geschreven hoeft te worden? Dit in verband met de aanvang binnen 120 uur na afroep.	Daar kan de inschrijver vanuitgaan.
26	883453	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Bestek134110 en 62.13.01	Voor het indienen van het plan verkeersmaatregelen moet de aannemer al de instemming van de gemeente verkregen hebben. De aannemer heeft echter geen invloed op de behandelingssnelheid van de gemeente. Kunt u aan deze bepaling toevoegen dat als de 2 weken niet gehaald wordt maar de aannemer wel alles op tijd heeft ingediend en aangevraagd, de eis van 2 weken komt te vervallen?	Post 134130 is toegevoegd aan het bestek voor een algemeen plan van verkeersmaatregelen. De doorlooptijd van afstemming met de gemeente voor het algemeen plan bedraagt 4 weken. De hieropvolgende deelplannen volgens post 134110 hebben een doorlooptijd bij de gemeente van maximaal 1 week. Het algemeen verkeersplan dient de inschrijver z.s.m. na definitieve gunning in bij de gemeente. Met het toevoegen van de hierboven genoemde post blijft de eis van 2 weken gehandhaafd.
27	883452	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Bestek134110 en 62.13.01	Bestekspost 134110 geeft aan dat het plan verkeersmaatregelen ingediend moet worden binnen 2 weken na de aankondiging van de deelopdracht. Bestek deel 3 artikel 62.13.01 geeft aan dat het plan 2 weken na de opgedragen deelopdracht moet worden ingediend. Dit is niet in overeenstemming met elkaar. De planning van 2 weken lijkt ook niet te passen binnen de procedure van Bijlage 12, deze geeft aan dat de aannemer binnen 1 werkdag moet starten na de definitieve opdracht. Kunt u de verschillende zaken met elkaar in overeenstemming brengen?	Deel 3 artikel 62.13.01 is aangepast
28	883367	2e NvI	Aanbestedingsprocedure	Plan van aanpak	Voor het plan van aanpak geldt een maximum van 8 pagina's, dit staat gelijk aan nog geen 3 pagina's per criterium. Daar waar de uitvraag zelf al 3 pagina's beslaat. Dit is buitenproportioneel weinig voor een werk van deze omvang. Binnen dit aantal pagina's krijgen wij onmogelijk verwoord hoe wij het werk kwalitatief goed willen aanpakken. Daarom wij willen opdrachtgever graag verzoeken het aantal pagina's te verruimen. Opdrachtgever wil immers ook weten hoe het werk uitgevoerd zal worden en of al hun belangen (criteriums) behartigd worden.	Maximaal 8 pagina's wordt gewijzigd naar 12 pagina's (zie ook vraag 15).
29	883366	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Eisen te leveren zand	Opdrachtgever stelt eisen aan de te leveren zand (Deel 2 par. 17 en deel 3 par 01.14.10). Zand aan specifiek deze eisen is niet verkrijgbaar dan wel een zeldzaamheid. Kan opdrachtgever dit zand ter beschikking stellen of leverancier aangeven? Zo nee; graag de eisen herzien naar een gangbare samenstelling.	De eisen voor het zand worden niet gewijzigd. OG kan geen leverancier aangeven. In het bestek is de mogelijkheid opgenomen dat zand/grond door de opdrachtgever beschikbaar gesteld kan worden. Dit vindt plaats indien opdrachtgever geschikt zand/grond bij andere projecten beschikbaar krijgt of aan kan kopen.
30	883363	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	PFAS/PFOA	Kan opdrachtgever aangeven hoe om te gaan omtrent PFAS/PFOA in de te ontgraven, vervoeren en de te leveren gronden voor dit project? Hier bestaat namelijk nog veel onduidelijkheid over binnen de branche.	Ten aanzien van PFAS/PFOA zijn in deel 2.1 en deel 3 aanvullende bepalingen opgenomen en hoofdstuk 193 is toegevoegd aan het bestek. Het Vingerend handelingskader is van toepassing. Te leveren grond dient te voldoen aan het handelingskader.
31	883360	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Bestekspost 400010	welke uitgangspunten zijn van de Eurocode zijn van toepassing op de duikers? - De gevolg- en/of betrouwbaarheidsklasse - Ontwerplevensduur van de constructie - Belastingen - Milieuklasse - Eventuele verkeerscategorie	De aannemer dient de volgende uitgangspunten te hanteren: - gevolg- en/of betrouwbaarheidsklasse: CC2 - ontwerplevensduur: 75 jaar - belastingen: belastingmodel 1 - milieuklasse: XC3 XD3 XA - verkeerscategorie: 3 Deze gegevens zijn toegevoegd aan het bestek, post: 400010, 413610, 413620, 417310 en 417320.

32	883358	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Artikel 47.05.03	In bestekspost 429010 wordt verwezen naar artikel 47.05.03. Echter is dit artikel niet opgenomen. Kan deze alsnog toegevoegd worden?	Artikel 47.05.03 is vervallen. Besteksposten 429010, 429020, 429070, 429090, 430030 en 430090 worden hierop aangepast.
33	883206	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	bijlage bij plan	Mogen de bijlages bij het PvA i.p.v. van A3 bv A1/A0 formaat zijn?	Het is toegestaan 1 bijlage op Maximaal A0 formaat bij te voegen.
34	883201	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	autocad tekeningen	Graag ontvangen wij de autocad tekeningen, wij verzoeken u deze per ommekeer te verstrekken.	De e-transmits van de ontwerptekeningen van de tekeningen worden in de nota als bijlage toegevoegd.
35	883198	2e NvI	Planning	opleverdatum	Hoe realistisch acht de opdrachtgever de opleverdatum van 1 juli 2021? Inschrijver acht de doorlooptijd, mede gezien eerdere uitgevoerde projecten, te kort voor de gevraagde werkzaamheden.	Opleverdatum wordt als realistisch geacht. Om te voorkomen dat de mijlpaal van 1 juli 2021 als gevolg van lopende procedures in gevaar komt, heeft de Provincie ervoor gekozen het project door middel van deze aanbesteding (toch) alvast in de markt te zetten. Dit betekent echter wel dat de kans bestaat dat het project niet, althans niet ongewijzigd, mag worden gerealiseerd. Om die reden neemt de Provincie in de overeenkomst een recht van ontbinding en een herzieningsclausule op. (zie ook 2.5 in de inschrijvingsleidraad)
36	883196	2e NvI	Planning	doorlooptijd	U vraagt in het op te stellen PvA de doorlooptijd van de uitvoeringswerkzaamheden, kunt u verduidelijken wat u hiermee voor ogen heeft. Aangezien er nog diversen bezwaren lopen, grond (nog) niet zijn aangekocht en niet helder is in welke hoeveelheid deelopdracht het werk uitgevoerd gaat worden is het voor de inschrijver onmogelijk een juiste planning op te stellen voor de werkzaamheden.	Gevraagd wordt de Opdrachtgever inzicht te geven in 'Doorlooptijd uitvoeringswerkzaamheden' i.r.t. voorkomen van schade en overlast. Er wordt geen planning gevraagd.
37	883194	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	diepte waterpartijen	Wat is de waterdiepte van de te verondiepen waterpartijen, kunt u daarvan peilgegevens overleggen?	De vraag is niet aan een bestekspost of hoofdstuk gekoppeld, vandaar niet concreet te beantwoorden. Ten aanzien van de peilen in het projectgebied: er zijn geen recente peilgegevens binnen het gebied beschikbaar. De peilen zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. De huidige waterstanden zijn extreem laag door twee zeer droge jaren (2018 en 2019).
38	883187	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Post 172010 t/m 172060	Post 172010 t/m 172060: Hiermee wordt gesuggereerd dat de verstoringen afkomstig uit de analoge detectie (post 171050) via deze post(en) benaderd moeten worden, klopt dit?	het benaderen van objecten gebeurt vanuit post 171010 en 171050.
39	883183	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Post 870030/40	Post 870030/40: Wat is de kwaliteit van de af te voeren bouwstof?	Dit betreft bouwstof die de vastgestelde maximale samenstellings- en emissiewaarden conform het besluit bodemkwaliteit overschrijden. Hiervoor zijn normtabelleten opgenomen in de Regeling bij het Besluit.
40	883176	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Post 870030	Post 870030: Wat voor een bouwstof wordt hier bedoeld?	Hier wordt een IBC-bouwstof bedoeld. Dit is een bouwstof die vanwege de mate van emissie alleen met isolatie-, beheers-, en controlemaatregelen mag worden toegepast. Dit betreft definitie conform wetgeving (Regeling Besluit Bodemkwaliteit), de post wordt hierop niet aangepast.
41	883173	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Post 870020	Post 870020: Wat is de kwaliteit van de af te voeren bouwstof?	betreft bouwstof die de vastgestelde maximale samenstellings- en emissiewaarden conform het besluit bodemkwaliteit overschrijden. Hiervoor zijn normtabelleten opgenomen in de Regeling bij het Besluit.

42	883169	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	post 870020	Post 870020: Wat voor een bouwstof wordt hiet bedoeld?	Niet-vormgegeven bouwstof conform het besluit bodemkwaliteit zijn: Niet-vormgegeven bouwstoffen waarvan de kleinste eenheid een volume heeft van minder dan 50 cm ³ of bouwstoffen die onder normale omstandigheden niet duurzaam vormvast zijn. Voorbeelden hiervan zijn assen en granulaten.
43	883168	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Post 870010	Post 870010: Wat is de kwaliteit van de af te voeren bouwstof?	betreft bouwstof die de vastgestelde maximale samenstellings- en emissiewaarden conform het besluit bodemkwaliteit overschrijden. Hiervoor zijn normtabelleten opgenomen in de Regeling bij het Besluit.
44	883165	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Post 532	Post 532: bedoelt u met Egaliseren na diep spitten: Egaliseren na meng woelen?	Ja, dit wordt aangepast naar Egaliseren na mengwoelen.
45	883161	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Post 521560	Post 521560: In welke pompputten moeten de pompen worden aangebracht (welk bestekspost nummer)?	De pompen dienen aangebracht te worden in de pompputten conform bestekspost 521540.
46	883155	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Post 511020	Post 511020 : Verwezen wordt naar bijlage 21; deze zit niet (compleet) bij de aangeleverde stukken. Kunt u deze alsnog bijvoegen?	bij deze nota wordt een aantal locaties met mitigerende maatregelen, onderdeel van bijlage 21, aangeleverd. Bij de volgende nota van inlichtingen zal het resterende deel aangeleverd worden. Als onderdeel van bijlage 21 wordt een tabel toegevoegd met hoeveelheden ophogen of drainage per eigenaar.
47	883152	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Post 511020	Post 511020 : Verwezen wordt naar bijlage 21; deze zit niet (compleet) bij de aangeleverde stukken. Kunt u deze alsnog bijvoegen?	bij deze nota wordt een aantal locaties met mitigerende maatregelen, onderdeel van bijlage 21, aangeleverd. Bij de volgende nota van inlichtingen zal het resterende deel aangeleverd worden. Als onderdeel van bijlage 21 wordt een tabel toegevoegd met hoeveelheden ophogen of drainage per eigenaar.
48	883149	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Post 439010/20/ 430030	Post 439010/20/ 430030: Zijn de kosten voor Enexis voor opdrachtgever of opdrachtnemer (vraag geldt ook voor overige posten waarbij een stroomaansluiting noodzakelijk is)	De kosten voor stroomaansluitingen bij Enexis zijn voor rekening van Opdrachtgever.
49	883144	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Post 439010/20/ 430030	Post 439010/20/ 430030: verwezen wordt naar artikel 47,05,03 van deel 3, deze zit echter niet bij het bestek	Artikel 47.05.03 is vervallen. Besteksposten 429010, 429020, 429070, 429090, 430030 en 430090 worden hierop aangepast.
50	883141	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	post 395040	post 395040, resultaatverplichting komt niet overeen met de ontgraven hoeveelheid bij post 395030 (factor 10 teveel). Moet hier geen 180 ton staan?	Bestekpost 395040 is aangepast.
51	883138	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	post 164010	post 164010, is hier de leverantie vergeten?	Bestekpost 164010 vervalt.
52	882519	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Algemeen	Kunt u de bestekstekeningen in bewerkbaar formaat aanleveren zodat wij deze kunnen gebruiken voor het opstellen van het plan van aanpak?	De e-transmit bestanden van de tekeningen worden in de nota als bijlage toegevoegd.
53	882515	2e NvI	Aanbestedingsprocedure	Inschrijfleidraad	In criteria C wordt gevraagd inzicht te geven in momenten. Dit is echter afhankelijk van wanneer en hoe deelopdrachten worden uitgezet, kunt u of concreet maken hoe u dit zelf in de planning ziet of het onderdeel momenten laten vervallen in dit criteria.	Gevraagd wordt hoe inzicht wordt gegeven in de planning van wanneer, waar en welke werkzaamheden plaats zullen vinden.
54	882509	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Bestek, algemeen	Aangezien het bestek een RAW-bestek, type raamovereenkomst is kunnen kosten die niet als bestekspost zijn opgenomen niet worden opgenomen in de inschrijfstaat. Hierbij denken wij o.a. aan het aanvragen van de vergunningen, kosten voorkomend vanuit het plan van aanpak. Kunt u posten toevoegen in het bestek waarin de prijs voor deze werkzaamheden kunnen worden opgenomen?	Voor de EMVI-criteria worden besteksposten toegevoegd. De overige kosten dienen te zijn inbegrepen in de Algemene kosten bestekspostnr. 939990 of Uitvoeringskosten bestekspostnr. 929990. Eventueel kunt u hiervoor zelf posten toevoegen aan de staartkosten.
55	882508	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Bestek, deel 3 01.10.01	U geeft aan dat de aannemer verschillende vergunningen, ontheffingen e.d. moet verzorgen. Kunt u aangeven hoe u dit proces ziet in relatie tot de verschillende deelopdrachten? Hierbij denken wij aan planning, exacte werkzaamheden op welk moment etc.	Waar mogelijk en waar toegestaan dienen benodigde vergunningen, meldingen, ontheffingen etc. voor het gehele project aangevraagd te zijn door de aannemer. Indien dit niet mogelijk is dan dienen vergunningen, meldingen, ontheffingen etc. per deelopdracht aangevraagd te zijn.

56	881190	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	2 Tekeningen, TEK_804_6 Detailkaart kades Opbouw kades nieuwe natuur	Op basis van de grondstromen in het bestek volgt dat de kades nieuwe natuur opgebouwd dienen te worden uit zowel fosfaatrijk zand, fosfaatarm zand, ter beschikking gestelde zand voor ophoging, veen en klei. Graag ontvangen wij een principe tekening hoe deze verschillende lagen in de kades verwerkt dienen te worden.	De scheiding tussen nieuwe en bestaande natuur is weergegeven op pagina 6 van bijlage 5. Toe te passen grond binnen de bestaande natuur dient te voldoen aan de gestelde eisen in het bestek. Aan toe te passen grond binnen de nieuwe natuur worden minder strenge eisen gesteld. De kades binnen de nieuwe natuur worden niet opgebouwd uit verschillende lagen en kwaliteiten. Als andere materialen worden klei en veen toegepast. Het principeprofiel toepassen veen op taluds is te vinden op tekening 103 en het principe van toepassen klei is weergegeven in de princeprofielen op tekening 804.
57	881189	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Bijlage 10 Bodem_Funderings en verhardingsonderzoek	In paragraaf 6.2 Aanbevelingen wordt advies uitgebracht m.b.t. nader uit te voeren bodemonderzoek. Het bestek voorziet niet in onderzoek op alle genoemde locaties. Is er al reeds (een deel van) dit aanvullend onderzoek uitgevoerd en is deze beschikbaar?	Nee, aanvullend onderzoek is nog niet uitgevoerd. Voor zover nader onderzoek nog relevant is, wordt dit nog door derden uitgevoerd. . Het maakt dus geen onderdeel uit van bestek. Onderzoeksresultaten worden beschikbaar gesteld binnen de deelopdrachten, voor zover relevant.
58	881188	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Bijlage 6 Oplevering Detectie OCE, Bodac, d.d. 13-9-2019	De zipmap bevat alleen UXO bestanden. Wij verzoeken de bijbehorende onderzoeksrapportage en tekeningen (pdf) toe te voegen aan deze bijlage.	Een pdf tekening van het gedetecteerde gebied is toegevoegd aan deze nota. UXO-bestanden kunnen met ieder type "interpretatieprogramma" worden geopend. U dient de detectie zelf te interpreteren volgens bestekspost 171010.
59	881187	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Bestek deel 3, artikel 01.10 Vergunningen	Welke legeskosten zijn voor rekening van aannemer of worden vergoed door opdrachtgever?	Alle legeskosten zijn voor rekening aannemer.
60	881186	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Bestek deel 3, artikel 01.10 Vergunningen	Onder artikel 01 10 01 wordt vermeld dat het de verplichting van de aannemer is o.a. te zorgen voor de vergunning / ontheffing Wet Natuurbescherming. Indien dit zo is, betekent dit een late start van het werk gezien de proceduretijd voor deze vergunning. In artikel 01 10 02 wordt aangegeven dat opdrachtgever reeds de meldingen/vergunningen heeft geregeld ten aanzien van kapwerkzaamheden, uitvoering van activiteiten met betrekking tot gebieds- of soortbescherming en ontgrondingsvergunning. Kan opdrachtgever bevestigen dat er hierdoor geen ontheffing Wet Natuurbescherming benodigd is?	Ontheffing wet natuurbescherming is niet benodigd en wordt verwijderd uit deel 3, artikel 01.10.01.
61	881185	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	BP720020 Aanvullen rooflaag	In deze bestekspost dient er 18.000m3 zand in aanvulling geleverd te worden. Dient deze leverantie wel of niet te voldoen aan de gestelde fosfaat eis in deel 3 , hoofdstuk 01 14 10?	Deze grond dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 01.14.10 van dit bestek. Bestekspostnr. 720020 is aangepast.
62	881184	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Bestekspost 531 Ophogen van landbouwpercelen	In de posten van grond verwerken in terrein staat aangegeven 'situering zie bijlage 21'. Kunnen wij deze bijlage nog verwachten voor inschrijving?	bij deze nota wordt een aantal locaties met mitigerende maatregelen, onderdeel van bijlage 21, aangeleverd. Bij de volgende nota van inlichtingen zal het resterende deel aangeleverd worden.
63	881183	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Bestekspost 531 Ophogen van landbouwpercelen	Dienen de percelen tonrond te worden afgewerkt? Dit is namelijk vrij gebruikelijk voor de afwaterig van de percelen.	Ja, percelen dienen tonrond afgewerkt te worden, dit is weergegeven op de tekeningen welke worden toegevoegd aan bijlage 21.

64	881182	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Bestekspost 531 Ophogen van landbouwpercelen	Graag ontvangen wij een tekeningen waarop per op te hogen perceel de nieuwe hoogtes staan aangegeven, om zo de benodigde grondtransporten te kunnen bepalen.	Bij deze nota worden de bestekstekeningen van een aantal locaties met mitigerende maatregelen aangeleverd. Dit betreft bijlage 21. Als onderdeel van bijlage 21 worden 2 tabellen toegevoegd met hoeveelheden ophogen of drainage per eigenaar. Dit bestand geeft inzicht in de totaal te verwachten hoeveelheden. Bij de volgende nota van inlichtingen wordt het resterende deel (gereed zijnde) tekeningen aangeleverd. Naar verwachting is dan 80% van de werkzaamheden definitief bekend.
65	881181	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Bestekspost 521 Drainage	Graag ontvangen wij een tekening waarop de locaties van de aan te brengen horizontale drainage aangegeven staan.	bij deze nota wordt een aantal locaties met mitigerende maatregelen, onderdeel van bijlage 21, aangeleverd. Bij de volgende nota van inlichtingen zal het resterende beschikbare deel aangeleverd worden. De drainage maatregelen zijn tevens weergegeven op tekening 102 (noord en zuid).
66	881180	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Bestekspost 395030 / 395040	De te ontgraven hoeveelheid in bp395030 is 100m3, de te storten hoeveelheid in bp395040 is 1800 ton, dit is een factor 10 groter t.o.v. bp395030	Bestekpost 395040 is aangepast.
67	881178	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	BP 340040 t/m 340080	Graag ontvangen wij een principetekening van de aan te brengen grondwapening in de kades.	De grondwapening wordt voor het aanbrengen van van de kade op het volledige grondvlak aangebracht. Er is hiervan geen principedetail.
68	881177	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	bp171020	Het opstellen van het projectplan is al opgenomen in bp11230, het verzoek om deze activiteit te laten vervallen in bp171020. Klopt het dat dit het begeleidend ontgraven, detecteren en benaderen betreft van de werkzaamheden omschreven in bp321110 'gecontroleerd ontgraven watergang'?. Wij verzoeken om het aantal te benaderen objecten te verrekenen middels besteksposten 172020.	Bestekspost 171020 wordt aangepast. Bestekspost 112320 vervalt. Hoofdstuk 172 is voorzien voor het benaderen van objecten. Post 321110 is voorzien voor het ontgraven van watergangen binnen CE-veracht gebied. Het benaderen van objecten is voorzien in hoofdstuk 172.
69	881176	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	bp172010	Betreft verdachte objecten buiten werkzaamheden, graag vernemen wij op welke locaties dit plaats dient te vinden. Tevens verzoeken wij deze werkzaamheden te verrekenen middels besteksposten 172010 t/m 172060, zodat de verschillende activiteiten zijn opgesplitst.	De locaties van de verdachte objecten zijn op dit moment niet bekend. De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden op aanwijzing van de directie, nav de interpretatie en aanvullende detectie conform besteksposten 171010 en 171020.
70	881175	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	bp172060	Wat is de vereiste maximale diepte t.b.v. veiligstellen van CE? In bp172060 betreft dit benaderen van objecten dieper gelegen dan 2,0m-mv. De analoge detectie in bp 171050 dient maar uitgevoerd te worden tot max. 2m-mv. Een groot deel van de grondwerkzaamheden vindt maar plaats tot maximaal 0,50m-mv (m.u.v. duikers en stuwen).	De maximale diepte t.b.v. veiligstellen van CE is 2,5 m. Op deze diepte kunnen objecten aanwezig zijn op basis van de reeds uitgevoerde digitale detectie waarvan u de resultaten dient te interpreteren conform bestekspost 171010.
71	881174	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	bp171050	Wij verzoeken om in deze bestekspost alleen de analoge detectiewerkzaamheden op te nemen. Het benaderen, identificeren en veiligstellen wordt uitgevoerd middels bestekposten 172020 t/m 172060.	Post 171050 is aangepast. Het benaderen, identificeren en veiligstellen wordt uitgevoerd middels bestekposten 172020 t/m 172060.
72	881173	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Besteksposten 191 Geotechnisch onderzoek en 192 Geotechnische analyses	Wij verzoeken deze werkzaamheden op te nemen in deelopdracht 1, om de onderzoeken z.s.m. na gunning uit te kunnen voeren om tijdig over informatie te beschikken.	De opdrachtgever is voornemens het uitvoeren van aanvullende onderzoeken binnen dit bestek in deelopdracht 1 op te nemen.
73	881172	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	bp191050	Wat wordt bedoeld met handmatige mechanische boring?	Post 191050 is aangepast
74	881170	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	bp191040	Graag dit aanpassen naar uitvoering middels machinale boring tot 5m-mv.	bestekspost wordt niet aangepast omdat met een handmatige boring meer detaillering wordt verkregen. De bereikbaarheid van onderzoekslocaties geeft ook beperkingen.

75	881169	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	bp191030	Graag dit aanpassen naar uitvoering middels machinale sondering tot 3m-mv.	bestekspost wordt niet aangepast omdat met een handmatige sondering meer detaillering wordt verkregen. De bereikbaarheid van onderzoekslocaties geeft ook beperkingen.
76	881168	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Bestek deel 2.1 Paragraaf 14 Fasering	In alinea 2 wordt vermeld dat de werkzaamheden in de bestaande natuur gerealiseerd dienen te zijn voorafgaand aan werkzaamheden die vernattend werken. Kan opdrachtgever aangeven welke vernattende werkzaamheden dit zijn middels verwijzing naar besteksposten, dit om een indicatie te krijgen in welke tijdsperiode deze werkzaamheden worden uitgevoerd.	Instellen van nieuw peilregime maakt geen onderdeel uit van dit bestek en wordt na uitvoering van het bestek door het waterschap uitgevoerd. Werkzaamheden welke vernattend werken zijn het dempen, afdichten en verondiepen van watergangen. Deze werkzaamheden mogen (in bestaande en nieuwe natuur) uitgevoerd worden, wanneer alle werkzaamheden in bestaande natuur zijn afgerond. Deel 2.1, par. 14 wordt hierop aangepast. De betreffende besteksposten worden in de deelopdracht door de directie aangeleverd. Het plan dient gericht te zijn op een efficiënte en doeltreffende uitvoering van de werkzaamheden.
77	881167	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	Bestek deel 2.1 Paragraaf 06 Bodemkwaliteit	Conform bestek deel 2.1, par. 06 Bodemkwaliteit, dient het intern grondverzet plaats te vinden op basis van de Bodemkwaliteitskaarten van gemeente Deurne en Waterschap Aa en Maas. Op 8 juli 2019 is het 'tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie' gepubliceerd, waaruit volgt dat per 1 oktober 2019 a.s. alle toe te passen grond onderzocht dient te worden op PFAS voorafgaand uitvoering. Tevens is door omgevingsdiensten Brabant recent het 'Invulling van het 'Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie' door de Brabantse omgevingsdiensten' gepubliceerd, waaronder toegelicht wordt hoe om te gaan met grondverzet op basis van bodemkwaliteitskaarten. Hieruit volgt dat ten aanzien van PFAS de bodemkwaliteitskaarten niet bruikbaar zijn als bewijsmiddel en dat zowel de toe te passen als ontvangende bodem op PFAS onderzocht dient te zijn. Hoe gaat opdrachtgever om met deze recente ontwikkelingen ten aanzien van de uitvoering van het grondverzet binnen het project 'Gebiedsinrichting Leegveld'?	Ten aanzien van PFAS/PFOA zijn in deel 2.1 en deel 3 aanvullende bepalingen opgenomen en hoofdstuk 193 is toegevoegd aan het bestek. Het Vingerend handelingskader is van toepassing. Te leveren grond dient te voldoen aan het handelingskader.
78	881165	2e NvI	Aanbestedingsprocedure	Inschrijfleidraad 3.4.3 Geschiktheidseisen	PFAS tijdelijk handelingskader -> ODBN intrekken Referentie eisen: stuwen/bruggen, aandeel gelijk of groter te zijn dan 5. 5 wat?	5 stuks stuwen/bruggen
79	881164	2e NvI	Aanbestedingsprocedure	Inschrijfleidraad	Kan Opdrachtgever (indicatief) aangeven hoeveel deelopdrachten zij verwachten uit te besteden en welke deelgebieden dit betreffen?	De verwachting is dat er maximaal 10 deelopdrachten worden uitgegeven. De eerste deelopdracht betreft onderzoeken en inmetingen. De tweede deelopdracht bevat grofweg alle werkzaamheden binnen bestaande natuur en de werkzaamheden binnen de nieuwe natuur op beschikbare gronden. Vervolgens worden werkzaamheden uitgegeven op het moment dat gronden beschikbaar komen.
80	876401	2e NvI	Bestek/beschrijvend document	leidraad graag in Word-versie toevoegen	In de leidraad staan verschillende bijlagen vermeld die ingevuld moeten worden. Is het mogelijk om de leidraad in een Word-versie ter beschikking te stellen, zodat deze digitaal ingevuld kan worden?	Bijlagen zijn als word-bestand aan nota toegevoegd.

81	mail 10-9	2e NvI		???	Vraag: Graag ontvang ik nog de volgende gegevens welke van belang zijn voor een goede prijsvorming: 1.1.shapefile/dwg tekening van de door derden gedetecteerde gebieden. 2.2.Detectierapportage met bijlagen van door derden gedetecteerde gebieden 3.3.DWG tekening (in RD-coördinatenstelsel) of shapefile van de geplande bodemingrepen.	1.1 Een pdf van het door derden gedetecteerde gebied is bij deze nota bijgevoegd, dit betreft onderdeel van bijlage 6. 2.2 er is geen detectierapport. De inschrijver dient de detectie zelf te interpreteren conform bestekspost 171010. 3.3 De e-transmits van de ontwerptekeningen van de tekeningen worden in de nota als bijlage toegevoegd.
82		2e NvI			Door opdrachtgever zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd.	Doorgevoerde wijzigingen betreft: - op meer kadetracés is klei toegevoegd en aan de oostzijde van het projectgebied zijn enkele kades toegevoegd (dit betreft: aanpassing tekening 804, bijlage 2 grondbalans en bijlage 7 Geotechniek) - mitigerende maatregelen (beschikbare tekeningen en hoeveelhedenstaat toegevoegd aan bijlage 21) - aanpassingen watersysteem o.b.v. SOBEK berekeningen (tekeningen 801 blad 4, 802, 805 blad 1 en 2, 807 blad 1 en 2) - uitlaat compartiment 4a is aangepast (tekening 809) - ecologisch werkplan is aangepast (bijlage 4) - 3 stuwen bovenstrooms sifons Vlier, Oude Aa en Soeloop toegevoegd (zie tekening 816) - 3 stuwen bestaande natuur zijn gewijzigd van schotbalkstuw naar op afstand bestuurbare automatische klepstuw (zie tekening 816) Deze wijzigingen hebben geresulteerd in een aantal gewijzigde en nieuwe besteksposten.