



Bijlage LEL-signalen tijdelijke pompinstallatie Gemaal G0025 Amelandseplein

Behorend bij bestek 1-031-13 Renovatie
gemaal en persleiding Amelandseplein

Versie

1.0

Datum

4 juni 2013



De tijdelijke pompinstallatie dient met de volgende signalering naar de CMRK en de AWZI Dokhaven te worden uitgebreid:

Signalen van de LEL installatie naar de communicatiekast tijdelijke bemaling

Benaming signaal

wat doet het signaal

Alarm LEL niveau hoog	signalering LEL alarm
Storing LEL meting	signalering storingsalarm
LEL of storingsalarm	veroorzaakt stop van het gemaal
Stop vanuit AWZI	veroorzaakt stop van het gemaal
LEL of storingsalarm overbrugd	voorkomt uitschakelen gemaal door LEL of storingsalarm
Stop vanuit AWZI overbrugd	voorkomt uitschakelen gemaal door stop vanuit AWZI

Signalen naar de LEL installatie:

Signalen per pomp

wat doet het signaal

Pomp in bedrijf	geeft aan of de pomp pompt
Pomp in storing	geeft aan dat de pomp niet kan pompen
"0" (stop) van de CMRK	

alarm "laag niveau" wordt tijdens de renovatiewerkzaamheden overbrugd