



Nota van Inlichtingen

Inschrijvingsfase

projectnummer 0414855.100
definitief
7 november 2019

Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase

projectnummer 0414855.100
project Reconstructie route A2 – Haven – Poort van Stein

7 november 2019

datum vrijgave
07-11-2019

beschrijving revisie
Definitief

goedkeuring
R. Maessen

b.a.

vrijgave
F. Leijs

Inhoudsopgave

Blz.

1	Algemene Inlichtingen	1
2	Gestelde vragen	1
2.1	Gestelde vragen op TenderNed met antwoorden	1
3	Bijlagen	19

1 Algemene Inlichtingen

Conform Afdeling II.1.9 van de aankondiging op TenderNed worden geen varianten toegestaan. Dus ook geen alternatieven op de besteksposten.

De aanbestedingsdatum wordt met 1 week opgeschoven. I.p.v. 26 november wordt dit 3 december 2019 om 12.00 uur.

2 Gestelde vragen

2.1 Gestelde vragen op TenderNed met antwoorden

Ref.nr.	Inge- diend op	Heeft be- trekking op	Betreft	Vraag	Antwoord
910980	22-10- 2019 11:36	Inhoud	Deel 3 81 22 03 lid 07	"De asfaltdeklagen en tussenlagen die- nen warm tegen warm gedraaid te worden." Het warm tegen warm draaien van de tussen- lagen kan beperkend werken in het optimalise- ren van de fasering. Kan OG het warm/warm draaien van de tussenlagen laten vervallen?	Warm tegen warm draaien van asfalt geldt alleen voor de deklagen.
910977	22-10- 2019 11:36	Inhoud	Bestek post 1 "Harde Ei- sen"	Bestek geeft een harde eis aan dat toplagen van asfalt in het weekend aangebracht dienen te worden. Geldt dit ook voor rijbanen welke in zijn geheel aan het verkeer zijn onttrokken en geldt dit ook voor fietspaden?	Nee.
910976	22-10- 2019 11:36	Inhoud	Bestek deel 3 81 12 01 lid 04 / 81 12 02 lid 04	"Gefreesd oppervlak mag niet worden openge- steld voor het verkeer.". Wij zien de meer- waarde van deze bepaling niet. Kunt u deze la- ten vervallen?	Artikel 81.12.01 lid 04 en art. 81.12.01 komen te vervallen. Overige artikelen blijven ongewijzigd.

Ref.nr.	Inge- diend op	Heeft be- trekking op	Betreft	Vraag	Antwoord
910973	22-10- 2019 11:36	Inhoud	Leidraad	Verwacht u dat het plan van aanpak de structuur van de 'Minimumvereisten' aanhoudt?	Per subcriterium moet het plan van aanpak ingedeeld worden. Elk subcriterium kent een aantal minimeisen waarop tenminste een antwoord wordt verwacht. Het is aan de inschrijver hoe hij /zij deze beschrijft. Voor de duidelijkheid voor de beoordelaar kan bijvoorbeeld gerefereerd worden naar de nummering van de minimeisen.
910971	22-10- 2019 11:36	Inhoud	Leidraad 3.2.1	De gunningsleidraad noemt (in 3.2.1.) deelgebieden/fasen. We lezen dat deze fasen informatief zijn. We lezen ook dat deze naamgeving van de fasen (deelgebieden) aangehouden dient te worden in de uitwerking. Bindende faserings-eisen staan in de besteksbepalingen 01.13.09. Vraag: kunnen we op basis van het bestek de naamgeving van de fasen loslaten?	Afwijken mag indien dit voor de inschrijver beter past.
910970	22-10- 2019 11:36	Inhoud	Aanbestedingsplan- ning	Is het mogelijk de datum van de 2de inlichtingen ronde naar voren te halen. Nu is het te kort dag om de antwoorden van deze nota te verwerken in het emvi-plan. Indien dit niet mogelijk is, kan de aanbestedingsdatum dan naar achter worden geschoven? Graag zien wij 2wkn tussen publiceren nota en aanbestedingsdatum.	De aanbestedingsdatum wordt met 1 week opgeschoven. I.p.v. 26 november wordt dit 3 december 2019 om 12.00 uur.
910968	22-10- 2019 11:36	Inhoud	Tenderkosten	Bij deze aanbesteding is er sprake van een aanbesteding met aanzienlijke inspanning in het kader van EMVI. In oktober 2018 is de handreiking tenderkostenvergoeding in het leven geroepen in het kader van beter aanbesteden. Zou u een vergoeding kunnen toekennen aan deze aanbesteding volgens de vergoedingstabel MKB infra contract op maat?	De maximale vergoeding wordt € 20.000,= te verdelen over de inschrijvers.

Ref.nr.	Inge- diend op	Heeft be- trekking op	Betreft	Vraag	Antwoord
910966	22-10- 2019 11:36	Inhoud	Tijdelijke voorzienin- gen	Dienen alle tijdelijke voorzieningen binnen de werkgrenzen getroffen te worden of mogen wij deze ook buiten de werkgrenzen toepassen.	Toepassen van tijdelijke voorzieningen buiten de werkgrenzen is niet toegestaan.
910964	22-10- 2019 11:36	Inhoud	ACL	Kan OG aangeven wanneer de onderhoudsstop van de ACL in 2021 is	Onderhoudsstop van de ACL is vanaf week 52 2019 tot en met week 7 2020.
910963	22-10- 2019 11:36	Inhoud	Bestek deel 3 83 12 03 lid	Graag verzoeken wij OG een post op te nemen voor het zagen van bestratingsmaterialen met eenheid "m1"	Lid 03 van artikel 83.12.03 komt te vervallen.
910957	22-10- 2019 11:36	Inhoud	Bestek deel 3 01 11 01 / post 801130	Kan OG aangeven of de aanvraag Enexis is / of wanneer deze wordt gedaan?	Deze week worden door de opdrachtgever alle opdrachten aan Enexis verstrekt.
910956	22-10- 2019 11:36	Inhoud	Bestek deel 3 01 09 02	Na onze mening is deze bepaling niet af te prijzen. Binnen de RAW systematiek behoort dit risico bij opdrachtgever te liggen. Wij verzoeken OG deze bepaling te laten vervallen.	Artikel 01.09.02 blijft ongewijzigd. In het bestek zijn bij bestekspostnr. 300020 proefsleuven opgenomen.
910954	22-10- 2019 11:36	Inhoud	Bestek deel 3 01 07 01 lid 1	Na aanbesteding, doch voorafgaand aan de gunning dient een bereidverklaring afgegeven te worden. Na gunning dient vervolgens een bankgarantie afgegeven te worden. Is het toegestaan meteen een bankgarantie af te geven? Voldoet een concerngarantie ook?	De opdrachtgever wilt een bankgarantie maar geen concerngarantie.
910952	22-10- 2019 11:36	Juridisch	Boetes	Kunt u de boetes maximaliseren tot 10% van de aanneemsom?	De boetes worden niet gemaximaliseerd. Boetes zijn bedoeld om de aannemer aan het contract te houden. Indien de aannemer uitvoert wat hij belooft worden geen boetes opgelegd.

Ref.nr.	Inge- diend op	Heeft be- trekking op	Betreft	Vraag	Antwoord
910950	22-10- 2019 11:36	Inhoud	Bestek post 802030	Is deze post van toepassing? E.e.a. i.r.t. post 1 blz 10, waar aangegeven wordt dat fietsers/brommers en voetgangers op het gehele werk geweerd worden	Deze bestekspost 802030 wordt nog aangepast. Deze wordt bij de 2 ^e Nota van inlichtingen aangepast.
910948	22-10- 2019 11:36	Inhoud	Bestek pos- ten 800050/60	Zijn beide posten van toepassing?	Bestekspost 800050 zal tekstueel worden aangepast en bestekspost 800060 komt te vervallen. Deze wordt bij de 2 ^e Nota van inlichtingen aangepast.
910946	22-10- 2019 11:36	Inhoud	Bestek pos- ten 300110 t/m 300130	In deze posten dienen de veiligheidsmaatregelen meegenomen te worden voor werken in de klassen Basishygiene, oranje niet vluchtig en rood niet vluchtig. Er wordt niet aangegeven voor welke posten deze klassen gelden. Cf. regelgeving is ON verplicht voor iedere bestekpost aan te geven welke veiligheidsklasse van toepassing is. Graag verzoeken wij ON deze aan te geven in deze bestekposten of in iedere ontgravingspost apart.	Betreffende besteksposten 300110 t/m 300130 zullen worden aangepast. Deze worden bij de 2 ^e Nota van inlichtingen aangepast.
910944	22-10- 2019 11:36	Inhoud	Bestek Pos- ten 1038	Er wordt in de posten 103810/20 tijdelijke asfalt aangebracht, en in 103830 wordt alleen de asfalt van 103820 verwijderd. Klopt dit?	Ja.
910941	22-10- 2019 11:36	Inhoud	Bestek pos- ten 100810, 101610, 102610, 103710	Hierin dienen diverse faseringskosten opgenomen te worden, door ON benodigd bevonden. Echter wordt er in de tekst van H1 ook gesproken over post 804010. Welke kosten dient ON hier dan nog af te prijzen?	Bij bestekspost 804010 dienen o.a. de kosten voor het naleven van deze EMVI-criteria in de uitvoering te worden opgenomen.
910940	22-10- 2019 11:36	Inhoud	Bestek pos- ten 552010, 552020,	Volgens detailtekening D-3-0001 zijn de doorsteken in de kleur antraciet, volgens de omschrijving in de besteksposten moet het rood	Kleur rood.

Ref.nr.	Inge- diend op	Heeft be- trekking op	Betreft	Vraag	Antwoord
			552030 en 552040	zijn. Kunt u aangeven wat de kleur van de be- tonmortel moet zijn	
910939	22-10- 2019 11:36	Inhoud	Bestek post 551610	Deze post heeft dezelfde omschrijving als post 551620. Het lijkt ons dat in post 551610 be- doelt is de voeg tussen de aanrijpoten en de rotondes. De omschrijving is dan onjuist omdat hier geen deuvelds in komen maar de wapening doorloopt. Dient dit niet een een constructie- voeg te worden die opgezaagd wordt en daarna bitumineus gevuld.	Klopt. Deze bestekspost wordt bij de 2 ^e Nota van inlichtingen aangepast.
910937	22-10- 2019 11:36	Inhoud	Bestek pos- ten 551410 en 551510	In de elfde regel staat de tekst dwarswapening, moet dit niet langswapening zijn?	Dient inderdaad langswapening te zijn. Besteks- post 551410 is langswapening.
910936	22-10- 2019 11:36	Inhoud	Bestek pos- ten 551110, 551120, 551130, 551140 en 551150	Is het toegestaan om de rijbaan van de roton- des in handwerk te maken in plaats van machi- naal, dit vanwege de nodige voorzieningen die getroffen moeten worden om deze rijbaan ma- chinaal te kunnen aanbrengen	Het is aan aannemer hoe hij dit in de uitvoering uitvoert. E.e.a. is ter keuze en werkwijze van de aannemer.
910935	22-10- 2019 11:36	Inhoud	Bestek pos- ten 550410, 550430, 550450	Volgens detailtekening D-3-0001 zijn de ram- melstroken in de kleur antraciet, kunt u in de besteksposten aangeven dat de betonmortel deze kleur moet hebben, nu staat dat het im- pregneermiddel als donkergrijs aangegeven	Bestekspost blijft ongewijzigd. Dus de kleur don- kergrijs aanhouden.
910933	22-10- 2019 11:36	Inhoud	Bestek pos- ten 5500, 5504 en 552	Vanwege de arbo omstandigheden passen wij geen oppervlakte kleuring toe, waar kleur ge- wenst is passen wij door en door kleuring toe. Is dit toegestaan?	E.e.a. is aan de werkwijze van de aannemer. Aannemer dient dit op een verantwoordelijke wijze uit te voeren.
910931	22-10- 2019 11:36	Inhoud	Bestek deel 1 par 09	Er wordt in de paragraaf verwezen naar artikel 51.04.04 lid 3 en 4. Deze zijn niet in het bestek opgenomen. Kan OG deze toevoegen?	Artikel 51.04.04 lid 3 en 4 komen te vervallen.

Ref.nr.	Inge- diend op	Heeft be- trekking op	Betreft	Vraag	Antwoord
910928	22-10- 2019 11:36	Inhoud	Bestek	Hoe dient ON om te gaan met de diverse door de opdrachtgever in het bestek opgenomen posten voor tijdelijke voorzieningen die eventueel in de door ON bedachte fasering niet nodig zijn?	Het is aan de aannemer om daar een invulling aan te geven.
910926	22-10- 2019 11:36	Inhoud	Bodem	Kunt u aangeven van welke kwaliteit wij uit mogen gaan bij het leveren van grond, met betrekking tot PFAS?	De aannemer dient te voldoen aan de betrokken wet- en regelgeving. De te leveren grond moet PFAS vrij zijn.
910827	22-10- 2019 10:22	Contract	Presentatie Startbijeen- komst ant- woord aan- besteder blz. 31	In de beantwoording van deze vraag geeft u aan, dat u als extra criterium toevoegd, dat per subcriterium en gemiddeld over alle subcriteria minimaal gemiddeld een 1,5 behaald moet worden. Zoniet wordt de gegadigde uitgesloten van verdere deelname. Om uitsluiting te voorkomen (ervan uitgaande, dat de onderlinge verschillen van de beoordelaars niet groter is dan 1 punt) moet er dan per subcriterium al minimaal 5 punten behaald worden, wat neerkomt op minimaal een 2 of hoger om uitsluiting te voorkomen. Kijkende naar de waarderingstabellen van de gunningsleidraad betekend dit, dat de inschrijvers op alle subcriteria al meerwaarde moeten bieden, anders wordt er geen 2 gescoord. De optie om u aangeleverde fasering over te nemen is daarmee bijvoorbeeld niet mogelijk, aangezien daarmee geen of minimale meerwaarde wordt aangeboden (waardering 0 of 1). Gezien bovenstaande vragen wij u de uitsluitingswaarde te laten vervallen of naar beneden bij te stellen?	De teksten uit de aanbestedingsleidraad blijven ongewijzigd.

Ref.nr.	Inge- diend op	Heeft be- trekking op	Betreft	Vraag	Antwoord
910820	22-10- 2019 10:22	Contract	Bijlage 06	Mogen wij ervan uitgaan in deze aanbestedingsfase, ook in navolging van de startbijeenkomst, dat de vrijkomende af te voeren grond voldoet aan de kwaliteitsklasse zoals aangegeven in het milieukundig rapport van bijlage 06 cq. wat hierover wordt aangegeven in het bestek?	Ja. De milieurapporten zijn in het bestek verwerkt. Onderzoek op PFAS gebeurd in het tijdelijke depot.
910818	22-10- 2019 10:22	Contract	Presentatie Startbijeenkomst antwoord aanbestedder blz. 31	Bij de beantwoording door u van de door gegadigde gestelde vraag over aanpassing van het beoordelingssysteem EMVI, gaat u aan het tweede argument (meer onderscheidend vermogen van de EMVI) waarom gevraagd is voorbij. Zo zal een gegadigde, die bij de beoordeling een 4, 4 en 3 heeft behaald, bij een gemiddelde waardering systeem een 3,67 behalen terwijl de kans groot is, dat deze gegadigde bij een consensus beoordeling een 4 zal behalen. Als we het verschil bepalen voor bijvoorbeeld het subcriterium verkeersmaatregelen zal bij de gemiddelde beoordelingsmethode (3,67 - 3,33 = 0,34 * € 247500,00) het EMVI verschil € 81.675,00 zijn terwijl dat bij consensus beoordeling (4 - 3 = 1 * € 247500,00) een verschil van €247500,00 betekend en daarmee naar onze mening een betere uitdrukking geeft aan het kwaliteitsverschil, gezien de eerste beoordeling met 2 maal een 4 en 1 maal een 3. Gezien het voorgaande willen wij u vragen u antwoord nogmaals te overwegen en toch te kiezen voor een consensus beoordeling?	De teksten in de aanbestedingsleidraad blijven ongewijzigd.

Ref.nr.	Inge- diend op	Heeft be- trekking op	Betreft	Vraag	Antwoord
910816	22-10- 2019 10:22	Contract	Bestek HfD 3 art. 01.17.01 lid 01 blz. 315 van 327	Kunt u dit artikel laten vervallen, in relatie met het 3de subcriterium (materiaalstromen) van het EMVI-plan?	Artikel 01.17.01 komt te vervallen.
910815	22-10- 2019 10:22	Contract	Bestek hfd. 3 art. 81.11.02 lid 07 blz. 333 van 337 en art.81.12.01 lid 04	De eerste zin van dit lid 07 luidt: Freesvakken vegen voor openstelling verkeer, terwijl in art.81.12.01 lid 4 wordt beschreven dat het ge-freesde oppervlak niet mag worden openge-steld voor het verkeer. Kunt u aangeven in hoeverre het is toegestaan om freesvakken in het kader van dit bestek open te stellen voor openbaar verkeer?	Artikel 81.12.01 lid 04 en art. 81.12.01 komen te vervallen. Overige artikelen blijven ongewijzigd.
910814	22-10- 2019 10:22	Contract	Bestek hfd 3 art. 81.12.01 lid 05 blz 333 en art. 81.12.02. lid 06 blz. 334 van 337	Mogen wij ervan uitgaan, dat dwarsnaden (om bijvoorbeeld een freesvak recht te maken) uit-zonderingen zijn op deze twee leden?	Alle freesnaden dienen recht te zijn zowel langs- als dwarsnaden.
910813	22-10- 2019 10:22	Contract	Bestek hfd. 3 art. 62.06.08 lid 04 blz. 330 van 337	In de laatste zin van dit lid is sprake van perma-nente controle. Kunt u nader specificeren wat u in deze context verstaat onder permanente controle?	De maatregelen zijn permanent van toepassing. De aannemer is hier verantwoordelijk voor.
910810	22-10- 2019 10:22	Contract	Bestek hfd. 3 art. 62.06.07 lid 02 blz. 330 van 337	Kunt u meer specifiek maken in welke gevallen, deze kosten wel en niet voor opdrachtnemer zijn?	De aannemer dient aan te tonen dat de annulering van de verkeersmaatregelen niet aan hem te ver-wijten is. Dan zijn de kosten voor de opdrachtgever en in alle andere gevallen voor de aannemer.

Ref.nr.	Inge- diend op	Heeft be- trekking op	Betreft	Vraag	Antwoord
910809	22-10- 2019 10:22	Contract	Bestek hfd. 3 art. 62.06.03 lid 01 en art. 62.06.04 lid 03 blz. 328 van 337.	In beide artikelen wordt verwezen naar bijlage 13 (boombescherming op bouwlocatie), wat naar onze mening niet klopt. Kunt u e.e.a. nakijken en kloppend maken?	Dient bijlage 14 te zijn.
910807	22-10- 2019 10:22	Contract	Bestek hfd. 3 art. 62.06.01 lid 03 blz. 327 van 337	In art. 62.06.01 lid 03 wordt aangegeven, dat de ontheffing RVV door de opdrachtgever wordt aangeleverd. In art. 62.06.09 lid 01 wordt aangegeven hoe en waar deze ontheffing aangevraagd moet worden. Mogen wij ervan uitgaan dat opdrachtgever inderdaad deze ontheffing verzorgd?	Ja.
910804	22-10- 2019 10:22	Contract	Bestek hfd. 3 art. 01.19.01 t/m 01.19.03 blz. 318 en 319 van 337	Kunt u deze 3 artikelen afstemmen op dit bestek, aangezien er naar onze mening tegenstrijdigheden inzitten, zo geschied de aanstelling in art. 01.19.01 lid 01 door de aannemer, terwijl dit via art. 01.19.02 door de (neven) aannemer gebeurt?	Artikel 01.19.01 t/m 01.19.03 zullen worden aangepast. Dit wordt bij de 2 ^e Nota van inlichtingen aangepast.
910799	22-10- 2019 10:22	Contract	Bestek hfd 3 art. 01.18.06 en 01.18.07 blz. 317 van 337	In beide artikelen is sprake van schade vergoeding voor vaste planten. Kunt u meer specifiek aangeven in welk geval u welk artikel toepast?	Artikel 01.18.07 dient grassen en kruidenvegetatie te zijn. Vaste planten hoort bij artikel 01.18.06.
910795	22-10- 2019 10:22	Contract	Bestek hfd 3 art. 01.13.06 lid	Kunt u dit lid, dusdanig aanpassen, dat dit artikel op deze manier alleen van toepassing is mits de directie deze aanpassing (bijvoorbeeld	Artikel 01.13.06 lid 08 zal bij de 2 ^e Nota van inlichtingen worden aangepast.

Ref.nr.	Inge- diend op	Heeft be- trekking op	Betreft	Vraag	Antwoord
			08 blz. 309 van 337	3 weken van te voren) heeft aangegeven, aan- gezien het lid zoals het nu geformuleerd is een behoorlijk financieel risico kan opleveren?	
910790	22-10- 2019 10:22	Contract	Bestek hfd 3 art. 01.11.01 lid 04 blz. 306 van 337	Mogen wij ervan uitgaan, dat u deze te stellen termijnen al in een zo vroeg mogelijk stadium (zijnde de voorbereidingsfase van het werk) aangeeft en zo niet vinden wij dit lid niet pas- sen binnen redelijkheid en billijkheid en vragen wij u dit artikel te laten vervallen?	Artikel 01.11.01 lid 04 zal bij de 2 ^e Nota van inlich- tingen worden aangepast.
910784	22-10- 2019 10:22	Contract	Bestek hfd. 3 art. 01.11.01 blz 306 van 337	In dit artikel wordt verwezen naar werkzaam- heden van de rotonde Mauritsweg-Heirstraat. Deze rotonde wordt niet gekruist door deze twee wegen. Bedoelt u ipv Mauritsweg de Mauritslaan-Heirstraat?	Mauritsweg dient Mauritslaan te zijn.
910771	22-10- 2019 10:22	Contract	Bestek hfd. 3 art. 01.10.01 blz. 305 van 337	Kunt u in dit artikel de zinsnede "nader ver- zorgd te worden" toelichten, aangezien dit neigt naar meer dan een inspanningsverplich- ting conform de UAV en dat niet acceptabel is?	Ontbrekende vergunningen dienen door de aan- nemer aangevraagd te worden.
910768	22-10- 2019 10:22	Contract	Bestek hfd. 3 art. 01.10.01 blz. 305 van 337	Kunt u in aanvulling op dit artikel een vergun- ningen overzicht aanleveren, zodat voor op- drachtnemer duidelijk wordt welke activiteiten hij in het kader van dit artikel moet uitvoeren?	Aanlegvergunning en kapvergunning zijn reeds af- gegeven. Eventuele overige vergunningen/toestemmingen (afhankelijk van uitvoeringswijze) dient de aan- nemer te verzorgen. Denk aan toestemming K&L beheerders, Rijkswaterstaat, etc.
910767	22-10- 2019 10:22	Contract	Bestek hfd. 3 art. 01.09.02 lid 02 blz. 305 van 337	Wij vragen u dit lid te laten vervallen, zodat het risico van onbekende zaken / voorwerpen in de grond weer bij de opdrachtgever komen te lig- gen conform UAV?	Afwijkende netten risico aannemer. Onbekende voorwerpen niet zijnde K&L (of daar- aan gerelateerd) in ondergrond risico opdrachtge- ver.

Ref.nr.	Inge- diend op	Heeft be- trekking op	Betreft	Vraag	Antwoord
910766	22-10- 2019 10:22	Contract	Bestek hfd. 3 art. 01.02.03 lid 04 en art. 01.07 blz. 303 en 304 van 337	Via art. 01.02.03 geeft u aan dat u € 10.000,00 inhoudt op de 1ste termijn daarnaast geeft u aan via art. 01.07, dat u een bankgarantie van de opdrachtnemer verlangt. Naar onze mening is hier sprake van een dubbele zekerheidsstelling, wat niet in overeenstemming is met de Gids Proportionaliteit. Wij vragen u dan ook een van beide artikelen te laten vervallen?	Bankgarantie en inhouding t.b.v. opleverdossier hebben een ander doel. Inhouding is geen zekerheidstelling. Ervaring is dat opleverdossiers moeizaam tot stand komen en vaak niet voldoen aan de eisen. De inhouding is stok achter deur. De inhouding zal bij ener laatste termijn plaats vinden.
910763	22-10- 2019 10:22	Contract	Bestek hfd 3 art. 01.01.21 blz. 302 van 337	U verwijst in dit artikel naar art. 01.01.07 van de standaard 2015. Kunt u aangeven of deze verwijzing klopt?	Dient artikel 01.01.10 te zijn.
910748	22-10- 2019 10:22	Contract	Bestek hfd. 3 art. 01.01.01 lid 07 blz. 300 van 337	In dit lid verwijst u naar paragraaf 01.99, die wij echter niet terug kunnen vinden in dit bestek. Kunt u de verwijzing kloppend maken?	Artikel 01.99 wordt bij de 2 ^e Nota van inlichtingen toegevoegd.
910747	22-10- 2019 10:22	Inhoud	bestekspost 710010, blz 275	Volgens deze bestekspost zou de bank de volgende afmetingen hebben: 20000x790x420/840mm. Zoude afmetingen als volgt moeten zijn: 2000x790x420/840mm?	Dient 2000 x 790 x 420/840 mm te zijn.
910743	22-10- 2019 10:22	Inhoud	bestekspost 103850, blz 29	De onderlaag wordt in 2 lagen aangebracht. Tbv de onderlaag zou tevens 8850m2 kleeflaag dienen te worden aangebracht. Zou de hoeveelheid kleeflaag van post 103850 aan willen passen naar 17250m2?	Oppervlakte kleeflaag dient 17.250 m2 te zijn.
910742	22-10- 2019 10:22	Inhoud	Bestekspost 103830, blz 29 van 337	Volgens deze bestekspost zou slechts 3 cm dienen te worden verwijderd, terwijl in totaal 12cm asfaltverharding is aangebracht. Volgens	Op de gefreesde asfaltverharding de betonstraatsteenverharding Df incl. straatlaag aangebracht.

Ref.nr.	Inge- diend op	Heeft be- trekking op	Betreft	Vraag	Antwoord
				welke besteksposten wordt de resterende verharding verwijderd? Mocht deze post ontbreken, zou u deze willen toevoegen?	
910741	22-10-2019 10:22	Inhoud	Bestekspost 103810, blz 29 van 337	In de laatste zin geeft u aan de eerste laag op een funderingslaag. Kunt u aangeven in welke besteksposten we het grondwerk en funderingswerk ten behoeve van de tijdelijke asfaltverhardingen uitvoeren? Mochten deze ontbreken, zou u deze willen toevoegen?	O.a. de bestekspostnummers 502110 t/m 502150.
910732	22-10-2019 10:22	Contract	Bestek hfd. 2.1 par. 05 en bijlage 08 blz. 7 van 337	In de 1ste alinea van par 05 geeft u aan dat opdrachtnemer rekening moet houden met archeologische begeleiding tijdens de werkzaamheden. In bijlage 08 lezen wij, dat archeologie alleen in beeld komt op het moment van toevalsvondsten. Om meer duidelijkheid te krijgen vragen wij u wat wij aan moeten houden en als dit par 05 is of u dan aan kunt geven of dit voor het gehele werkgebied geldt of alleen plaatselijk en of u dan deze locaties aan kunt geven?	Zie bijlage archeologie. Risico inschatting op archeologische vondsten moet door ON op basis van dit rapport worden ingeschat.
910731	22-10-2019 10:22	Contract	Bestek Par 09 blz. 4 van 337	U geeft aan dat de opdrachtnemer in het kader van dit bestek een inventarisatie in het kader van de gedragscode Flora en Fauna uit moet voeren. Uit deze inventarisatie kan naar voren komen, dat er zich op de werklocatie Flora en fauna bevindt die eerst gemitigeerd moet worden voordat er werkzaamheden uitgevoerd kunnen / mogen worden. Aangezien aan deze mitigerende maatregelen behoorlijke doorlooptijden verbonden kunnen zijn, vragen wij u hoe u tegen dit risico aankijkt ook in relatie met par. 05 tijdsbepalingen?	Voor de prijsvorming kunt u uitgaan dat er geen mitigerende maatregelen uitgevoerd hoeven worden.

Ref.nr.	Inge- diend op	Heeft be- trekking op	Betreft	Vraag	Antwoord
910730	22-10- 2019 10:22	Contract	Inschrijflei- draad Par. 3.3.1. 3de alinea blz. 15 van 17	In deze alinea geeft u aan, dat bij gelijke uit- komst van de beste prijs - kwaliteitsverhouding u kiest voor de inschrijver met de laagste prijs. Kunt u aangeven waarom u niet kiest voor de aanbieder met de beste kwaliteit (minste zor- gen voor OG etc.), wat naar onze mening meer invulling zou geven aan uw de gekozen uit- vraag?	Bij een gelijke uitkomst van de beste prijs- kwali- teitsverhouding tussen twee (2) of meer inschrij- vers, is de laagste "totale fictieve korting" door- slaggevend. Indien nog gelijke stand, bepaald lo- ting de volgorde.
910410	21-10- 2019 15:46	Inhoud	Deel 3	01.13.08 geeft de OG toestemming om in de bouwwak te werken ?	Ja.
910408	21-10- 2019 15:46	Inhoud	Deel 3	01.11.01 overal staat geschreven 'hebben in principe geen werkzaamheden'. Hier kunnen we geen rekening mee houden. Ze hebben werkzaamheden of ze hebben geen werkzaam- heden !	Ze hebben geen werkzaamheden.
910407	21-10- 2019 15:46	Inhoud	Deel 3	01.09.02 -02 wat is de beweegreden van OG om deze kosten niet te vergoeden ? Hier kan de ON toch niets aan doen !	Afwijkende ligging is geen uitzondering. De aan- nemer kan rekening houden hiermee door dit op basis van eigen ervaring en de specifieke locatie in te schatten.
910405	21-10- 2019 15:46	Inhoud	Deel 3	01.03.03-04 een opslagpercentage van AK, WR en winst van 10% is in zijn geheel niet redelijk en marktconform. De AK bedraagt gemiddeld minimaal 10% en een winst van 5% zou ook normaal moeten zijn. Risico kan in overleg overeengekomen als bekend is wat het meerwerk inhoud. Als OG hier iets van wil vast- leggen zou het minimaal 18% moeten zijn	Artikel 01.03.03 lid 04 blijft ongewijzigd.
910402	21-10- 2019 15:46	Inhoud	Deel 3	01.02.03-04 het inhouden van € 10.000 bij de eerste termijn voor het eventueel voor het opleverdossier wat pas feitelijk een jaar later	Bankgarantie en inhouding t.b.v. opleverdossier hebben een ander doel.

Ref.nr.	Inge- diend op	Heeft be- trekking op	Betreft	Vraag	Antwoord
				kan worden ingediend is niet reëel. Als de OG dit wil kan het ook bij één van de laatste termijnen. Graag aanpassen. Daarnaast wordt er ook bankgarantie gesteld !	Inhouding is geen zekerheidstelling. Ervaring is dat opleverdossiers moeizaam tot stand komen en vaak niet voldoen aan de eisen. De inhouding is stok achter deur. De inhouding zal bij ener laatste termijn plaats vinden.
910401	21-10-2019 15:46	Inhoud	Deel 3	01.01.21 genoemde 010107 heeft betrekking op het beoordelen van de inschrijvingsstaat !! u heeft het over schade aan materieel ed.	Dient artikel 01.01.10 te zijn.
910398	21-10-2019 15:46	Inhoud	Deel 3	01.01.01-07 wat wordt bedoelt met paragraaf 01.99 ?	Artikel 01.99 wordt bij de 2 ^e Nota van inlichtingen toegevoegd.
910395	21-10-2019 15:46	Inhoud	Post 802030	802030 Is dit niet een overbodige post ?	Deze bestekspost 802030 wordt nog aangepast. Deze wordt bij de 2 ^e Nota van inlichtingen aangepast.
910393	21-10-2019 15:46	Inhoud	Bestek hfd 8011	8011 Treffen maatregelen t.b.v. K&LU schetst in de bestekposten onder dit hoofdstuk dat wij alle maatregelen moeten treffen, elk ter goedkeuring van de betreffende leidingbeheerder. Dit is niet zoals de RAW systematiek bedoeld is, maatregelen dienen beschreven te zijn. U dient als OG het maatregelenplan op te stellen conform de CROW500. Wij gaan er vanuit dat u dit heeft gedaan en deze ons ter beschikking stelt en de te nemen maatregelen als resultaatverplichting uitschrijft zodat dat dit door alle inschrijvers onderbouwd kan worden geprijsd. Bijlage 11 geeft alleen maar inzicht dat er contact is geweest met de leidingbeheerders, niet welke maatregelen waar getroffen moeten worden !	Het is aan de aannemer om voldoende maatregelen te treffen zodat er geen schade ontstaat aan de kabels- en leidingen. De kosten van de door aannemer toe te passen maatregelen dienen in de besteksposten 801110 t/m 801210 te worden meegenomen. Bij de 2 ^e Nota van inlichtingen zal hiervoor ook een stelpost worden opgenomen voor de situaties waar vooraf geen juiste inschatting van de te nemen voorzorgsmaatregelen konden worden. De aannemer dient wel inzichtelijk te maken met welke maatregelen ze gerekend hebben.

Ref.nr.	Inge- diend op	Heeft be- trekking op	Betreft	Vraag	Antwoord
910391	21-10- 2019 15:46	Inhoud	Kosten	Zijn de acceptatiekosten bij BES voor rekening OG ?	Ja.
910390	21-10- 2019 15:46	Inhoud	paragraaf 2.1	05 Archeologie De bij een archeologische vondst in te zetten assistentie verrekenen op tbs uren. Of aparte post voor opnamen in 2.2 en aangeven waar de assistentie uit moet bestaan. Het bij vondsten laagsgewijs ontgraven idem verreken op tbs uren. Is nu niet reëel af te prijzen.	Op tbs uren. Bij afprijzen grondwerk dient op basis van archeologisch rapport inschatting door de aannemer gemaakt te worden. Graafwerk zit grotendeels in het huidig wegprofiel waarbij de kans op vondsten gering is.
910389	21-10- 2019 15:46	Inhoud	Bestekpost 800040	Keuring SEB, het werk wordt gefaseerd uitgevoerd, houdt dit dan in de we per fase een SEB-keuring moeten uitvoeren?	Het uitgevoerde werk als een geheel zien.
910388	21-10- 2019 15:46	Inhoud	Bestekpost 103810	aanbrengen tijdelijke asfaltverharding fietspad. Deze post is duidelijk, maar waar staat het opbreken van deze asfalt? Het frezen van de tijdelijke deklaag staat er wel in	Op de gefreesde asfaltverharding de betonstraatsteenverharding Df incl. straatlaag aangebracht.
910387	21-10- 2019 15:46	Inhoud	Aanbestedingslei- draad, pa- ragraaf 3.2.1	Mogen wij ervan uitgaan dat de door u aangeleverde fasering voldoet aan alle harde eisen en overige eisen uit het contract? Zo niet, waar zitten de nuances?	De aangeleverde faseringen geven een indicatie over de mogelijke te nemen faseringen. Het is aan de aannemer om deze verder uit werken. Deze dienen vervolgens te voldoen aan de eisen die zijn voorgeschreven in het bestek.
910386	21-10- 2019 15:46	Inhoud	Aanbestedingslei- draad, pa- ragraaf 3.2.1	Een harde eis is: Maximale wachttijd van maximaal 3 minuten in de spitsuren (7:00-9:00 en 16:00-18:00 uur). Voldoet de door u opgestelde fasering aan deze eis?	Het is aan de aannemer om te voldoen aan deze eis en de juiste afstelling voor de VRI te bepalen.

Ref.nr.	Inge- diend op	Heeft be- trekking op	Betreft	Vraag	Antwoord
910384	21-10- 2019 15:46	Inhoud	Aanbeste- dingslei- draad, pa- ragraaf 3.2.2	Tijdens de bijeenkomst op 16 oktober viel het ons op dat u bij subcriterium 2 (Omgevingsma- nagement) vooral communicatie benoemde als belangrijk aandachtspunt. Dit komt ook duide- lijk terug bij de minimumvereiste (aandachts- punt 1 t/m 5). Omdat u vooral de communicatie belangrijk vindt, verzoeken wij u om bij de minimumver- eiste aandachtspunt 6 (wijze waarop overlast geminimaliseerd wordt), aandachtspunt 7 (wijze waarop schade aan omgeving wordt be- perkt) en aandachtspunt 8 (veiligheid voor om- geving waarborgen) te laten vervallen. Aan- dachtspunt 6 en 7 zijn voor dit project aanzien- lijk minder relevant, omdat de afstand tot woonwijken ruim is. Aandachtspunt 8 hebben wij al behandeld in subcriterium 1 (verkeers- management). Door aandachtspunten 6 t/m 8 te laten vervallen kan inschrijvende partij zich focussen op het onderdeel communicatie (wat voor u vooral belangrijk lijkt te zijn) en worden onnodige dubbelingen / minder relevante za- ken geschrapt uit de leidraad.	Alle genoemde subcriteria zijn voor de opdrachtge- ver relevant.
910381	21-10- 2019 15:46	Inhoud	PVA	Bestekpost 803020, hierin wordt beschreven 'De kosten met betrekking tot het handelen en toepassen van maatregelen conform deze ge- dragscode en het Plan van Aanpak dienen te- vens in deze bestekpost te zijn opgenomen' Het is in de RAW systematiek niet de bedoeling dat een inschrijver dit PVA al voor aanbeste- ding maakt. Dus kosten voortvloeiend uit het	PVA wordt uitdrukkelijk gevraagd bij de aanbeste- ding. De opdrachtgever kan niet inschatten op welke wijze de aannemer het werk binnen de ge- stelde harde eisen gaat aanpakken.

Ref.nr.	Inge- diend op	Heeft be- trekking op	Betreft	Vraag	Antwoord
				PVA kunnen niet worden opgenomen in deze bestekpost. Graag hiervoor een stelpost opnemen.	
910379	21-10-2019 15:46	Inhoud	Directie	Welke personen gaan directie UAV en toezicht doen ?	Dit is nog niet bekend. Na de aanbesteding zal de opdrachtgever dit aan de betreffende aannemer bekend maken.
910377	21-10-2019 15:46	Inhoud	Bestek	2.1 05 Archeologie We dienen rekening te houden met archeologische begeleiding, echter als je Bijlage 8 leest, lijkt het of deze begeleiding niet noodzakelijk is vanwege het verwachtingspatroon. Wat moeten we nu aanhouden? Als deze begeleiding wel noodzakelijk is, voor wie zijn dan de kosten van deze begeleiding?	De kosten komen voor rekening aannemer.
910375	21-10-2019 15:46	Inhoud	Leidraad	3.2.3 Achtergrond laatste regel Vrijkomende grond, maar kan direct elders in het werk verwerkt worden. Dit kan toch niet als er niet op PFAS is onderzocht?	De aannemer dient te voldoen aan de betrokken wet- en regelgeving. PFAS-grond mag binnen de werkgrenzen verwerkt worden.
909223	18-10-2019 14:12	Inhoud	Hoeveelheden	Is er een overzicht van hoe de hoeveelheden tot stand zijn gekomen. Zo ja, kunnen deze a.s. maandag met de beantwoording van de vragen bij het startoverleg ter beschikking worden gesteld.	De DWG-bestanden zijn inmiddels vrijgegeven en geplaatst op Tendered.
917435	31-10-2019 14:00	Inhoud	Grondbalans/bestek	460030 In de grondbalans staat 415 m3 stol AW hergebruik, in de bestekspost over 19 m3 te leveren zand voor zandbed?	Grondbalans zal bij de 2 ^e Nota van inlichtingen worden aangepast.
917407	31-10-2019 13:38	Contract	Bestek	post 324010,324020,324030,32404 en 324050 Hier wordt gesproken over Stol AW, echter volgens de grondbalans en de ontgravingsposten is dit (deels) Industrie. Kunt u e.e.a. controleren/corrigeren?	Indien van toepassen zullen de genoemde besteksposten worden aangepast.

Ref.nr.	Inge- diend op	Heeft be- trekking op	Betreft	Vraag	Antwoord
914396	28-10- 2019 13:50	Contract	Bestek	711010 711020 711030 In bestek staat ver- plaatsen door O.N., op tekening staat plaatsing door derden. Wat moeten we nu aanhouden?	De aannemer dient deze te verplaatsen.
914394	28-10- 2019 13:50	Contract	Bestek	41020 410030 411130 510110 omschrijving rsx/inschrijftaat is anders dan bestek	RSX wordt bij de 2 ^e Nota van inlichtingen aange- past.
914391	28-10- 2019 13:50	Contract	Bestek	310710 310720 710730 710740 310750 310760 de eenheid van de besteksposten is m3, terwijl de hoeveelheidsbepaling plaats- vindt aan de hand van weegbonnen. Graag de eenheid aanpassen naar ton en/of een omre- kenfactor aangeven.	Hoeveelsheidsbepaling dient in theoretisch van ontgraving te zijn. Dus in vaste m3.
914389	28-10- 2019 13:50	Contract	Bestek	306120 klopt de hoeveelheid ter inlichting wel? Als je kijkt naar de hoeveelheid m3/m1 zou je op 857 m3 komen	Er staat tot 3,50 m3/m. In dit geval gemiddeld 1 m3/m.
914387	28-10- 2019 13:50	Contract	Bestek	414010 414020 414030 Wat voor buis wilt de opdrachtgever, er staat nl PE en PVC vermeld in de post	Dient PE-buis te zijn.
914386	28-10- 2019 13:50	Contract	Bestek	273060 263070 Verwijderen verkeerslantaarn. Op de genoemde tekening staat in de legenda bij de te verwijderen verkeerslichten " door derden". Wat moeten we nu aanhouden?	Het bestek aanhouden.
918242	1-11- 2019 13:32	Contract	Bestek	bestekspost 1 :Laatste harde eis: Toplaag mag alleen in het weekend worden aangebracht, waarbij omleiding via Mauritslaan en Maurits- weg wel toegestaan is. Dit impliceert dat de harde eis instandhouden Noord-Zuid verbin- ding en Zuid-Noord verbinding via de route Urmonderbaan-Nieuwe Postweg-Heidekamp- weg gedurende deze periode onderbroken wordt. Is dit een correcte interpretatie?	Ja.

Ref.nr.	Inge- diend op	Heeft be- trekking op	Betreft	Vraag	Antwoord
918101	1-11- 2019 11:22	Contract	Bestek	103810 is deze hoeveelheid gebaseerd op de definitieve breedte van het fietspad, of op de tijdelijke breedte van het het fietspad conform uw voorstel fasering?	Betreft uiteindelijke oppervlakte van de beton-straatsteenverharding Df.

3 Bijlagen

Er zijn geen nieuwe bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd.

Copyright © 2016

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Tolhuisweg 57
8443 DV HEERENVEEN
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN

www.anteagroup.nl