

COLOFON:

Werk : Onkruidbeheer op verharding en maaien gazons, gemeente Culemborg

Opdrachtgever : Gemeente Culemborg
Besteknummer : 2019-012

Directie : Gemeente Culemborg
Wijzigingsdatum : 25 november 2019
Status : Definitief

Eco Consult - Groen, Milieu & Management BV

Bezoekadres: Plesmanstraat 59 - 33
3905 KZ Veenendaal

T. +31(0)85 3038 627
E. info@ecoconsult-gmm.nl
I. <http://www.ecoconsult-gmm.nl>

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
05 Bereikbaarheid terrein	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 Onkruidbeheersing verharding	8
10 Onkruidbeheersing openbare ruimte	8
11 Onkruidbeheersing sportvelden en speelterreinen	8
2 Onderhoud gras	9
20 Onderhoud gazon en trapvelden	9
8 Algemene Werkzaamheden	10
80 Opstellen plannen	10
81 Verkeersvoorziening	10
83 Ter beschikking stellen materieel	10
8300 <u>Ter beschikking stellen borstelmachine</u>	10
8301 <u>Ter beschikking stellen veegmachine</u>	10
8302 <u>Ter beschikking stellen werknemers</u>	10
9 Staartposten	12
91 Eenmalige kosten	12
3. Bepalingen	13
01 Algemeen en administratief	14
01 01 Algemene bepalingen	14
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom	15
01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling	15
01 05 Betalingsregelingen: Declaraties	15
01 08 Bijdragen	16
01 11 Verband met andere werken	16
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer	16
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	17
01 16 Verzekeringen	17
01 17 Vrijgekomen materialen	18
01 18 Bescherming te handhaven vegetatie	18
01 19 Arbeidsomstandigheden	19
01 26 Werkomstandigheden	19
01 27 Bescherming te handhaven verhardingen	19
01 28 Besteksadministratie	20
01 29 Social Return	20
01 30 Kortingen	20
50 Afval- en reinigingsdiensten	22

50 1	Deelhoofdstuk 50.1	22
50 17	Meet- en verrekenmethoden	22
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	23
51 2	Gras en kruidachtigen	23
51 21	Begrippen	23
51 8	Onkruid en natuurlijk afval op verharding	23
51 82	Onkruid en natuurlijk afval op verharding: eisen en uitvoering	23
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	25
62 0	Algemeen	25
62 04	Risicoverdeling en garantie bij werk in uitvoering	25
62 05	Bijbehorende verplichtingen bij werk in uitvoering	25

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Namens College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg

Bezoekadres : Ridderstraat 250
Postadres : Postbus 136
4100 AC Culemborg
Contactpersoon : dhr. J. Kool
E-mail : j.kool@culemborg.nl
Telefoon : 0345 - 477 700

02 Directie

De directievoering en het dagelijks toezicht wordt uitgevoerd door de gemeente Culemborg of diens vertegenwoordiger.

03 Locatie

Het werk is gelegen binnen de gemeente Culemborg.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onkruidbeheersing op verharding;
- b. Maaien kortgrasvegetaties (gazons);
- c. Maaien rond obstakels in gazon;
- d. Steken van grasranden langs kantopsluitingen;
- e. Ruimen uitwerpselen hondenuitlaatgebieden.

05 Tijdsbepaling

De start van de werkzaamheden vindt plaats op 1 maart 2020.

Het werk opleveren op 28/29 februari 2022 . De aanbestedende dienst heeft de optie de opdracht 2 keer 1 jaar te verlengen.

Bij verlenging van het contract zal de jaarlijkse indexering plaatsvinden welke jaarlijks wordt vastgesteld door de opdrachtgever.

Uitvoering werkzaamheden op werkdagen 0700 tot 18.00. Opdrachtgever kan hiervoor ontheffing verlenen. Ook kan opdrachtgever toestaan dat op zaterdagen wordt gewerkt.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Na gunning zijn de betreffende tekeningen beschikbaar voor de aannemer.
Bijlage locaties t.b.v. beheersing onkruid op verharding.
Bijlage locaties t.b.v. hondenpoepzuiger
Bijlage overzicht verhardingen speelterreinen
Bijlage verhardingen sportcomplexen

02 Peilen en hoofdafmetingen

N.v.t.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2015.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsleidraad
- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat
- UEA

05 Bereikbaarheid terrein

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Onkruidbeheersing verharding De opdrachtnemer neemt het werk aan in de staat waarin het zich bij aanvang van het bestek bevindt. 6 weken na ingang contractperiode dienen alle verhardingen te voldoen aan de bestekeisen zoals vermeld in deel 2.				
10			Onkruidbeheersing openbare ruimte Betreft onkruidbeheersing op verharding in de openbare ruimte.				
100010	518899		Beh. onkruid-elem. verh. (voeglengebegroeiing) Beheersen onkruid-elementenverharding klinkers en tegels (bedekking voeglenge) en ongebonden verhardingen. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid klinkers KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid tegels KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Inclusief het beheersen van onkruid in goten en randstroken. Inclusief het beheersen van onkruid rondom obstakels. Te onderhouden oppervlakte: Onderlinge verhoudingen qua oppervlaktes is ter inschatting van de aannemer. Kwaliteitsniveau A (conform bepaling 50.17.01 van dit bestek) Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: divers Vrijkomende materialen afvoeren als vermeld onder deel III 01.17.01	week	52,00	V	
11			Onkruidbeheersing sportvelden en speelterreinen Betreft onkruidbeheersing op verharding nabij sportvelden en speelterreinen.	are			11.138,73 I
110010	518899		Beh. onkruid-elem. verh. (voeglengebegroeiing) Beheersen onkruid-elementenverharding klinkers en tegels (bedekking voeglenge) en ongebonden verhardingen. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid klinkers KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid tegels KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Inclusief het beheersen van onkruid in goten en randstroken. Inclusief het beheersen van onkruid rondom obstakels. Te onderhouden oppervlakte: Onderlinge verhoudingen qua oppervlaktes is ter inschatting van de aannemer. Kwaliteitsniveau A (conform bepaling 50.17.01 van dit bestek) Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: divers Vrijkomende materialen afvoeren als vermeld onder deel III 01.17.01	week	52,00	V	
				are			364,51 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2			Onderhoud gras De opdrachtnemer neemt het werk aan in de staat waarin het zich bij aanvang van het bestek bevindt. 6 weken na ingang contractperiode dienen alle gazons te voldoen aan de besteisen zoals vermeld in deel 2.			
20			Onderhoud gazon en trapvelden Betreft gazons			
200010	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft: maaien gazons en trapvelden Maaien gazons: 96.127 are Maaien gazons begraafplaats 1.430 are 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .3. Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9 Vrijkomende materialen afvoeren als vermeld onder deel III 01.17.01	week	52,00	V
200020	512599		Bijmaaien rondom obstakels en bomen Betreft het bijmaaien van obstakels en bomen Obstakels en bomen in grasveld. Ieder object wordt gezien als 1 obstakel. Aantal bomen: 2.823 st Aantal obstakels 1.105 st Aantal solitaire beplanting 133 st Inclusief 350 m1 per beurt bijmaaien rondom afrastering. Gerekend is met 6 beurten per jaar. Tijdstippen van uitvoering af te stemmen met de directie	st	24.366,00	V
200030	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken/afsnijden van de graskanten. 9. Langs kantoplsuitingen .3. Afsteken of afsnijden .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Tijdstippen van uitvoering af te stemmen met de directie .9 Vrijkomend materiaal mag in geval van aangrenzende grasvegetatie op het gras worden geblazen. Het is toegestaan de resten van de gestoken grasranden op de grasvegetatie te blazen. Dit onderdeel betreft gazons, trapvelden en bermen.	m	120.000,00	V
200040	512599		Ruimen uitwerpselen- gras en kruidachtig Betreft het verwijderen van hondenpoep tussen de laatste maaibeurt van het lopende jaar en de eerste maaibeurt van het daaropvolgende jaar. Gedurende perioden met sneeuw en vorst vindt geen behandeling plaats. Na behandeling dient het behandelde oppervlakte op kwaliteitsniveau A er bij te liggen en kan door de opdrachtnemer gecontroleerd worden. Gerekend wordt met een frequentie van 4 keer per jaar. E.e.a. in overleg met directie. Gebiedstype: uitlaatstroken en de losloopgebieden	are	5.405,20	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			Algemene Werkzaamheden				
80			Opstellen plannen				
801010	610899		Opstellen V&G plan uitvoeringsfase. Betreft: het opstellen en bijhouden van een veiligheids- en gezondheidsplan conform art. 5 van het Bouwprocesbesluit arbeidsomstandighedenwet voor aanvang van de werkzaamheden. V&G plan dient voor aanvang werkzaamheden goedgekeurd te worden door directie en wordt eenmalig opgesteld. Gedurende de uitvoering V&G plan actualiseren.	EUR		N	
81			Verkeersvoorziening				
810010	620199		Opstellen en uitvoering geven aan verkeersplan Het verkeersplan moet verwijzingen geven naar figuren uit CROW-publicatie 96b: Maatregelen op niet-autosnelwegen. E.e.a. met inachtneming van het gestelde in hoofdstuk 62 van deel 3 van dit bestek. Bestekspost is inclusief: - verkeersplan; - maken tekeningen (indien van toepassing); - aanbrengen, instandhouden en verwijderen afzettingen; - aanbrengen, instandhouden en verwijderen omleidingsroutes (indien van toepassing); - Toepassen verkeersregelaars; - Toe te passen materiaal. Verkeersplan 2 weken na opdrachtverstrekking ter goedkeuring aan directie aanbieden. Gedurende de uitvoering conform verkeersplan werken.	EUR		N	
83			Ter beschikking stellen materieel				
8300			<u>Ter beschikking stellen borstelmachine</u>				
830010	611299		T.b.s. borstelmachine. Betreft: het ter beschikking stellen van een borstelmachine. Incl. bediening.	uur	80,00	V	
8301			<u>Ter beschikking stellen veegmachine</u>				
830110	611299		T.b.s. veegmachine. Betreft: het ter beschikking stellen van een veegmachine met een laadvermogen van 2 m3. Incl. bediening.	uur	40,00	V	
830120	611299		T.b.s. veegmachine. Betreft: het ter beschikking stellen van een veegmachine met een laadvermogen van 4 m3. Incl. bediening.	uur	40,00	V	
8302			<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
830210	611101	 1.	Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft: het ter beschikking stellen van werknemers. Werknemers: Gecertificeerd hovenier inclusief bladblazer.	uur	40,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
							
							
91			Eenmalige kosten				
							
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 is van toepassing de definitieve tekst 'Actualisering beeldkwaliteit, December 2018'.
- 04 Het document 'Actualisering beeldkwaliteit, December 2018' is gratis als pdfbestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 03 Inschrijvingsstaat

- 03 In afwijking van paragraaf 01.01.03 lid 03 van de Standaard dient de eventueel gegeven korting te worden opgenomen in de eenheidsprijzen.

01 01 04 Inschrijving en gunning

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) moet de aanneemsom binnen de het beschikbare budget passen. Mocht de situatie ontstaan de aanneemsom niet binnen het huidige budget past behoudt de opdrachtgever zich het recht om het werk terug te trekken.

01 01 09 Verrekening van afwijkingen van te accorderen hoeveel. resultaatsverpl.

- 02 De gemeente zet zich in de juiste gegevens te verstrekken. Indien door de gemeentelijke inventarisatie wordt aangetoond dat er afwijkingen zijn worden deze verrekend. De mogelijke verschillen in hoeveelheden, zijn toe te schrijven aan het afronden.
- 03 Voor de start van de werkzaamheden is de straatnamen lijst beschikbaar voor de aannemer.

01 01 10 Beslechting van geschillen

- 01 Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
- 02 Op het bestek is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen mochten ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter bij arrondissementsrechtbank in Arnhem.

01 01 13 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de U.A.V.

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer dagelijks voor 17.00 uur vrijgekomen materialen voortkomend uit het bestek te verzamelen en af te voeren naar de aangewezen verzameldepots, tenzij anders vermeld in deel 2.2 of in deel 3. Wanneer 's avonds wordt doorgewerkt dient dit de eerstvolgende werkdag te geschieden.
- 05 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal zijn. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal. Tevens dient elke ploeg van uitvoerend personeel ten minste één werknemer te bevatten die de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst; indien gevraagd, zal inschrijver daar een overzicht van moeten indienen.
- 08 In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.

HFD PAR ART LID

01 01 14 Meer- en minderwerk

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 en verder van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat meer- of minderwerk niet mag worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Mondelinge afspraken, alsmede stilzwijgend toegelaten afwijkingen van tekeningen en/of bestek worden niet als meerwerk geaccepteerd.
- 02 De aannemer dient voor elk meerwerk en/of elke declaratie, voorafgaand aan de in lid 01 bedoelde schriftelijke toestemming, een aparte gespecificeerde prijs ter goedkeuring bij de directie in. Meerwerkrekeningen waarvoor geen door de directie getekende opdracht kan worden getoond, komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 03 Indien door omvorming en/of uitbreiding het areaal wordt veranderd c.q. vergroot, zal de aannemer het betreffende areaal onderhouden. Aanpassing van de inschrijfbetragen wordt berekend uitgaande van de prijzen zoals te herleiden op de inschrijfbetragen in de inschrijvingsstaat.
- 04 Indien door externe omstandigheden (omstandigheden die de aannemer niet verwijtbaar zijn) het werk moet worden opgeschort meldt de aannemer dit onverwijld aan de opdrachtgever. Na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan het desbetreffende werk worden opgeschort tot het moment dat de omstandigheden het toelaten dat het werk wordt hervat. Het extra werk dat de aannemer heeft met het op orde brengen van de betreffende beheervakken wordt niet vergoed door de opdrachtgever. Het voordeel van de periode dat de aannemer het werk niet hoeft te verzorgen wordt geacht evenredig te zijn aan de extra inspanning die geleverd moet worden om het onderhoudsniveau te herstellen.

01 01 15 Vertegenwoordiging aannemer

- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 03 Tijdens de uitvoering dient ten alle tijden een Nederlandstalig aanspreekpunt op het werk aanwezig te zijn.
- 04 Van de aannemer wordt verlangd dat de aannemer in het bezit is van VCA*.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**01 02 01 Betaling**

- 01 De betaling geschiedt voor de beeldgestuurde activiteiten, na controle door de directie conform de Standaard. De betaling van frequentie-gestuurd werk geschiedt na de uitgevoerde onderhoudsronde.
- 02 Facturen kunnen alleen betaalbaar worden gesteld indien de directie de onderliggende termijnstaten heeft goedgekeurd.
- 03 De laatste betalingstermijn verschijnt nadat het werk is opgeleverd op de laatste werkdag voor 1 maart.

01 02 03 Grootte van de betalingstermijn

- 04 Nadat de termijnberekening door de aannemer en de directie is ondertekend, ontvangt de directie 1 exemplaar. De aannemer behoudt ook 1 exemplaar.

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling**01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen**

- 01 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 Betalingsregelingen: Declaraties

HFD PAR ART LID

01 05 01 Indienen declaraties

- 01 De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2015 richten aan de opdrachtgever. De declaratie uitschrijven ten name van: dhr J. kool
Ridderstraat 250,
4100 AC
Culemborg
De declaraties dienen ter controle digitaal toegezonden te worden aan de directie: dhr J. Kool
- Facturen rechtsstreek digitaal sturen naar facturen@culemborg.nl
- 02 De aannemer dient op de declaraties aan te geven voor welk bedrag het lage omzetbelastingstarief van toepassing is.
- 03 Het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van U.A.V. 2012 is van toepassing met in achtneming van een vier wekelijkse betalingstermijn op basis van declaratie. De laatste termijnbetaling na beëindiging van de onderhoudstermijn, zal aan de aannemer worden verrekend het bedrag van meerwerk c.q. minderwerk, zoals vermeld op de door de directie goedgekeurde staat van meer- en minderwerk, verminderd met de daarop reeds verrichte termijnen.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Het door derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden;
 - Het door derden uitvoeren van leggen en/of repareren kabels en/of leidingen;
 - Het door derden uitvoeren van grijs- en groentechnische werkzaamheden;
 - Het door derden uitvoeren van huisvuilinzamelingswerkzaamheden;
 - Het door derden uitvoeren van groenonderhoud en onderhoud bomen.
- 02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een periode te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 04 De door derden te verrichten werken mogen in geen enkel opzicht hinder ondervinden van de werkzaamheden volgens dit bestek.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

HFD PAR ART LID

01 12 01 Algemeen

- 03 De aannemer verleent de gebruikers van - en degene die werkzaamheden verrichten op - belendende percelen de nodige hulp om hinder die voor hen uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken, en pleegt met hen tijdig het nodige overleg.
- 04 Onder het bereikbaar houden van aanliggende percelen c.a. wordt verstaan:
Het treffen van maatregelen voor de duur van het werk of gedeelte daarvan, die de bereikbaarheid van de woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer (ambulance), overige hulpdiensten en dergelijke op een kwalitatief verantwoorde wijze garanderen.
- 05 De maatregelen voor de bereikbaarheid dienen in overleg en met toestemming van de directie te geschieden.
- 06 Alle verkeersmaatregelen op de werkplek zelf dienen door de aannemer verzorgd te worden, incl. de zorg voor genoeg materialen die aan alle wettelijke eisen voldoen.
- 08 Voor een volledige wegafsluiting is toestemming van de directie nodig. Dit zal alleen toegestaan worden als er geen alternatieve mogelijkheden zijn. Een volledige afsluiting dient minimaal 2 weken voor de afsluiting goedgekeurd te worden, zodat e.e.a. met de betrokkenen partijen gecommuniceerd kan worden. Deze communicatie zal door de opdrachtgever uitgevoerd worden.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema (planning), als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 03 Voor alle in frequentie uit te voeren werkzaamheden wordt in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een planning opgesteld. Als gevolg van gebleken noodzaak kan deze planning worden aangepast.
- 04 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 05 Onderbreking van werkzaamheden dienen minimaal één dag van te voren bij de directie te worden gemeld.

01 13 08 Gedetailleerd werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- zie eisen plan van aanpak in de aanbestedingsleidraad.
- 02 Inzet van andere machines dan in de inschrijving aangekondigd is niet toegestaan tenzij vernieuwingen en verbeteringen worden aangeboden en na goedkeuring van de directie.

01 16 Verzekeringen

HFD PAR ART LID

01 16 03 Verzekeringen door de aannemer

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 1.250.000 per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 4.535,00 per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 16 06 Eigen verzekering aansprakelijkheid

- 01 De opdrachtnemer en de onderaannemer(s) zullen voor hun eigen rekening zorgdragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van het opdrachtnemersmaterieel waaronder de keten, loodsen, machines, etc. bij de uitvoering van het werk. De door de opdrachtnemers en onderaannemer(s) af te sluiten verzekering tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid moet dekking verlenen tot een bedrag van minimaal EUR 1.000.000,= per gebeurtenis.
- 02 De opdrachtnemer toont de directie de bewijsstukken bij aanvang van het werk.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 01 Vrijgekomen materialen**

- 03 Bij het werk vrijkomende materialen worden geacht geen waarde voor de opdrachtgever te hebben. Deze worden door opdrachtnemer verzameld en afgevoerd naar het gemeentelijke Afvalbrengpunt Gemeente Culemborg, Randweg 7 te Culemborg. Het aanbieden van de vrijkomende materialen bij het afvalbrengpunt is op kosten van de opdrachtgever.' Uitzondering op het voorgaande betreft het afvoeren van de verzamelde uitwerpselen volgens bestekspost 200040. Dit materiaal vervalt aan de aannemer en wordt door hem op zijn kosten afgevoerd naar een door hem te selecteren regulier daarvoor bestemde ontvanglocatie.

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen

- 07 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen elke werkdag 17:00 uur afgevoerd te zijn. Wanneer 's avonds wordt doorgewerkt dient dit de eerstvolgende werkdag te geschieden. De aannemer mag geen gebruik maken van tussendepots en er is binnen de gemeente geen depot en/of verzamelplaats beschikbaar.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

HFD PAR ART LID

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadigingen

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard gaat het hier om relevante beschadigingen waarvoor de aannemer vergoeding betaald.
Voorbeeld: Relevant is beschadiging van een boom wanneer de bast deels is verdwenen en het hout zichtbaar is dan wel wanneer de bast zichtbaar is geplet. Niet relevante schade is wanneer de bast oppervlakkig is geschaafd doch overigens intact is.
- Per boom € 500,-
 - Per solitaire heester € 250,-
 - Straatmeubilair per stuk € 500,-
 - Per m2 gras € 10,-
 - Per m2 elementverharding € 50,-
 - Per m2 asfaltverharding € 75,-
- 02 Herstellen van de schade komt voor rekening van de aannemer conform het voorgaande lid. Grotere schades worden door de gemeente hersteld; lichte schades kunnen desgewenst door de aannemer worden hersteld. Alle schades worden gemeld.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.08 van de Standaard bedraagt de schade vergoeding bij lichte beschadigingen aan bomen: € 500,-- per boom per geval. Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van de NVTB. Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 26 Werkomstandigheden**01 26 01 Eisen aan materieel**

- 01 De motor van de machine ten behoeve van het ruimen van uitwerpselen voldoet aan de EU emissienorm Stage IIIB.
- 02 De motoren van de hulpvoertuigen en machines moeten zodanig zijn afgesteld dat de verbranding optimaal is.

01 26 02 Werken in de openbare ruimte

- 01 Zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie mag uitsluitend gewerkt worden op werkdagen van 07.00 uur tot 18.00 uur. Op zaterdag mag uitsluitend gewerkt worden in overleg met de directie. Op zondagen dienen er geen werkzaamheden plaats te vinden in de gemeente Culemborg.
- 02 Het is niet toegestaan muziek op het werk af te spelen of op andere wijze niet met het werk in verband staande geluidsoverlast te veroorzaken.

01 27 Bescherming te handhaven verhardingen

HFD PAR ART LID

01 27 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadigingen

- 01 Schade aan elementverhardingen wordt verrekend tegen een tarief van € 20,-- per m2. Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden. Schades melden bij de toezichthouder van de opdrachtgever.
- 02 Schade aan asfaltverharding wordt verrekend tegen een tarief van € 75,-- per m2. Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld. De herstelkosten worden geacht in de genoemde eenheidsprijs gegrepen te zijn. Schades melden bij de toezichthouder van de opdrachtgever.

01 28 Besteksadministratie**01 28 02 De bouwvergadering**

- 01 In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert en wie als plaatsvervanger is aangewezen bij afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de aannemer aan wie namens de aannemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de aannemer beslissingsbevoegdheid heeft.
- 02 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken. Een vast een agendapunt is evaluatie van de inzet van Social Return en duurzaamheid en inzet van de machines (gunningscriteria). De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. De erop volgende data, als regel eens in de maand, worden per vergadering vastgesteld. De vergadering wordt voorgezeten door de directievoerder of diens vervanger namens de opdrachtgever en genotuleerd door de projectleider van de aannemer of diens vervanger.
- 03 De directie verstuurt de notulen binnen tien werkdagen na de vergadering naar alle aan- afwezigen.
- 04 De aannemer is verplicht de (bouw)vergaderingen bij te wonen mits deze drie werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 05 De kosten die voortvloeien uit deze bepaling worden geacht te zijn verwerkt in de post uitvoeringskosten.

01 29 Social Return**01 29 01 Social Return**

- 01 Het voorliggende project heeft mede tot doel het bevorderen van social return: Onder inzet Social Return verstaat opdrachtgever de mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt of die gedurende langere tijd werkloos zijn en die zonder (re-integratie) ondersteuning niet of moeilijk aan het werk komen. Het betreft personen die op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening geïndiceerd zijn, uitkeringsgerechtigden, inburgeraars, personen die recht hebben op bijstand en personen die een uitkering ontvangen op grond van de algemene nabestaandenwet. Daarnaast kan Social Return worden toegepast door het creëren van stageplaatsen. In geval van stageplaatsen dient (dienen tijdens het voornoemde tijdstip van verantwoording de stage-overeenkomst(en) te worden overlegd. Voor de berekening van de loonsom van stagiaires wordt uitgegaan van het wettelijke minimumloon. De keuze voor de wijze van en de nadere invulling van de Social Return inzet dient in ieder geval betrekking te hebben op de onderhavige opdracht en is verder vrij te bepalen door inschrijver.
- 02 De aannemer dient ten minste 2% van de loonsom in te vullen met betrekking tot SROI binnen dit project.

01 30 Kortingen

HFD PAR ART LID

01 30 01 Korting

- 04 De gemeente kan gebruik maken van een kortingsregeling.
- 05 De kortingsregeling treedt op bij besteksmeldingen per melding
- 06 De kortingsregeling treedt op bij overschrijdingen tijdens een periodieke schouw
- 07 Er geldt een vast bedrag per gemeten locatie met één of meer overschrijdingen
- 08 De korting bedraagt bij een besteksmelding € 250,- en gaat in na drie werkdagen nadat de overschrijding is gemeld en niet is hersteld.
- 09 In geval meer dan 10% van de meetlocaties is overschreden bedraagt de korting vanaf drempelwaarde van 5% overschrijdingen € 250,- per overschreden locatie. Voorbeeld: wanneer 12% van alle gemeten locaties is overschreden wordt korting van € 250,- per locatie berekend voor 7% van de gemeten locaties.
- 10 Voor de uitvoering en controle kan de de opdrachtgever de werkzaamheden ten behoeve van het verwijderen van hondenpoep de dag na de behandeling meten of dit voldoet aan kwaliteitsniveau A conform de KOR-catalogus 2018. Deze controle gebeurt los van de regulieren metingen. De meting bestaat uit het at random meten van een tiental locaties die zijn behandeld. Rekening wordt gehouden met de vervuiling die kan optreden tussen het moment van behandeling en meting.

HFD PAR ART LID

50 Afval- en reinigingsdiensten**50 1 Deelhoofdstuk 50.1****50 17 Meet- en verrekenmethoden****50 17 01 Algemeen**

- 02 De vermelde hoeveelheden resultaatsverplichting bij besteksposten welke niet de eenheid 'week' hebben, betreffen het totaal van de werkzaamheden dat gedurende de contractperiode naar verwachting uitgevoerd dient te worden.
- 05 Periodiek voert de opdrachtgever een schouw uit. Deze betreft de monitoring van de resultaten van de werkzaamheden die op beeld worden uitgevoerd. De schouw wordt door derden uitgevoerd. De resultaten van de schouw zijn bindend voor opdrachtgever en opdrachtnemer.
- 06 Voor deze schouw wordt volgens een raster van meetlocaties ter grootte van 1 hectare at random 10% van de meetlocaties geselecteerd. Deze worden gemeten aan de hand van de KOR-catalogus 2018. Bloeiaren van de onkruidplanten worden niet in de hoogtemeting meegerekend; de overige plantendelen wel.
De CROW-schaalbalken betreffen:
- Open verharding-elementverharding-onkruid klinkers
 - Open verharding-elementverharding-onkruid tegels
 - Open verharding-ongebonden verharding onkruid
 - Verharding onkruid rondom obstakels
 - Groen-gras en kruidachtigen gazon-grashoogte
 - Groen-gras en kruidachtigen uitwerpselen
- 07 Indien er na een periodieke schouw of na een besteksmelding aangaande een overschrijding van de bestekseisen het onkruid is bestreden kan de directie verlangen de dode resten te verwijderen en af te voeren.

HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 2 Gras en kruidachtigen****51 21 Begrippen****51 21 01 Algemeen**

- 02 Onder het bijmaaien rond bomen en obstakels wordt verstaan het maaien op hoogte van de omringende grasvegetatie. In geval van het bijmaaien rond bomen geschiedt dit tot 5 cm. vanaf de bast van de boom. In geval van het bijmaaien rond overige obstakels mag de coating van het obstakel niet worden beschadigd. Bij het maaien wordt tevens het bijmaaien van bomen, bijmaaien van obstakels, bijmaaien van lijnelementen verstaan, dus ook de staanders van afrasteringen. .
- 03 Jaarlijks sleept de gemeenten voorafgaand aan de maaiperiode alle kortgrasvegetaties. Eventueel later aanwezig molshopen worden door de aannemer voorafgaand aan het maaien uiteengeslagen en verspreid. De kosten hiervoor worden geachte deel uit te maken van de maaiwerkzaamheden.
- 04 De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het voorkómen van schade aan machines ten gevolge van in het gras aanwezige voorwerpen.
- 05 Aanvulling op de Standaard 2015 bepaling 51.02.20 lid 11. Onder het gelijkmatig verdelen over het oppervlakte wordt tevens verstaan het niet voorkomen van 'proppen' gras. Gelijkmatig betekent: overal gelijk verdeeld. Indien nodig dient de aannemer het vrijgekomen materiaal op te nemen en af te voeren.
- 06 De grasranden langs kantopsluitingen bestaan uit grasranden van bermen/ruwgras en van gazons.
- 07 Het is toegestaan de resten van de gestoken grasranden op de grasvegetatie te blazen. Door de blazer wordt het materiaal voldoende verspreid zodat geen ophoping plaatsvindt.

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding**51 82 Onkruid en natuurlijk afval op verharding: eisen en uitvoering****51 82 06 Onkruidbeheersing op verhardingen**

- 01 Onder onkruidbeheersing c.q. onkruidbestrijding wordt verstaan:
Het bestrijden van alle vegetatie, exclusief mossen en algen. Dood onkruid wordt niet beschouwd als onkruid.
- 03 In geval van overschrijding van de bestekseis kan de opdrachtgever verlangen dat dode plantenresten worden verwijderd op de meetlocatie waar het overschreden meetvak is geselecteerd.
- 04 Moeilijk toegankelijke locaties: Het bestrijden van onkruid op parkeerlocaties (voor auto's en fietsen) is inbegrepen in het bestek. Om schade te voorkomen wordt er binnen een halve meter vanaf geparkeerde voertuigen geen thermische onkruidbestrijding uitgevoerd. Op plekken, waar het kwaliteitsbeeld wordt overschreden omdat er vanwege de geparkeerde voertuigen geen bestrijding kon wordt uitgevoerd, wordt wekelijks melding gemaakt aan de directie. Indien na melding een schouw plaatsvindt tellen deze mogelijke overschrijdingen niet mee voor de kortingsregeling. De aannemer heeft de inspanningsverplichting deze locaties wekelijks te controleren op aanwezigheid van geparkeerde voertuigen en mogelijkheden om het aanwezige onkruid te bestrijding. Locaties welke niet worden gemeld kunnen in geval van overschrijding van de beleidsen deel uitmaken van de kortingsregeling.
- 05 Onder onkruidbestrijding wordt tevens verstaan het schoonhouden van goten kolken in rijbanen en trottoirs en het schoonhouden van bestrating achter varkensruggen op parkeerplaatsen en andere locaties.
- 06 Verharding bestaande uit diverse soorten verhardingen, uitgezonderd asfaltverhardingen.
- 07 Het bijwerken van obstakels in verharding wordt uitgevoerd met thermische apparatuur. Indien dit niet mogelijk blijkt dan overleggen met de directie. Eventueel vrijkomende materialen aansluitend aan uitvoering van werkzaamheden afvoeren.
- 08 De veegfrequentie van verhardingen is 5x per jaar, verdeling in tijd naar evenredigheid en rekening

HFD PAR ART LID

houdend met hoeveelheid veegvuil. Straten en worden tweezijdig geveegd en verder waar dit nodig is. Voor de te vegen oppervlakten van pleinen en parkeerterreinen geldt dat met gelijke frequentie wordt geveegd waar dit nodig is. De veegwagen is voorzien van de derde borstel.

51 82 07 Bijkomende verplichtingen

- 01 Kosten gemoeid met waterinname, vergunningen e.d. dienen in de aanneemsom begrepen te zijn. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen.
- 02 De onkruidbestrijding vindt plaats volgens de door de aannemer in zijn aanbieding genoemde machines óf de machines die volgend de EMVI staat als beter zijn genoemd.

51 82 08 Eisen gesteld aan onkruidbeheersing op verharding

- 02 De functies van element- en ongebonden verhardingen zijn onder meer rijbanen, trottoirs en overige voetpaden, fietspaden, speelplaatsen, pleinen, inritten voor zover gemeentelijk eigendom.

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 0 Algemeen****62 04 Risicoverdeling en garantie bij werk in uitvoering****62 04 01 Algemeen**

- 01 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhoud van de voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 lid 1 van de U.A.V. 2012, waarbij het volgende van toepassing is:
- a) de aannemer draagt zorg voor het zo spoedig mogelijk ook buiten werktijd, herstellen, vervangen, herplaatsen of terugzetten van de aangebrachte voorzieningen;
 - b) de aannemer moet op eerste aanzegging van de directie of de politie geconstateerde gebreken herstellen;
 - c) ten behoeve van de werkzaamheden als bedoeld onder a) verstrekt de aannemer aan de directie: naam, adres en telefoonnummers(s) van één of meer werknemers belast met de uitvoering van deze werkzaamheden. De hier bedoelde werknemer(s) moet(en) binnen 30 minuten bij de voorzieningen aanwezig kunnen zijn.
- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd EURO (€ 500,00) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 05 Bijbehorende verplichtingen bij werk in uitvoering**62 05 01 Maatregelen in het belang van het verkeer**

- 01 In afwijking van paragraaf 30, lid 1 van de U.A.V. 2012 treft de opdrachtnemer de nodige voorzieningen ten behoeve van het verkeer en draagt hij tevens zorg voor het beheer en onderhoud daarvan. Deze verkeersvoorziening dient te voldoen aan de CROW publicatie 96b "Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom"
- 02 De aannemer dient de door hem te treffen verkeers- maatregelen te melden bij de directievoerder, vóór de aanvang van de werkzaamheden
- 03 De aannemer levert tevens een plan van de te treffen verkeersmaatregelen aan voor aanvang van de werkzaamheden
- 04 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakeningen en afzettingen, ook na werktijden.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 2019-012

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2019-012

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 2019-012

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Onkruidbeheersing verharding				
10	Onkruidbeheersing openbare ruimte				
100010	Beh. onkruid-elem. verh. (voeglengtebegroeiing)	week	52,00V		
11	Onkruidbeheersing sportvelden en speelterreinen				
110010	Beh. onkruid-elem. verh. (voeglengtebegroeiing)	week	52,00V		
2	Onderhoud gras				
20	Onderhoud gazon en trapvelden				
200010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00V		
200020	Bijmaaien rondom obstakels en bomen	st	24.366,00V		
200030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	120.000,00V		
200040	Ruimen uitwerpselen- gras en kruidachtig	are	5.405,20V		
8	Algemene Werkzaamheden				
80	Opstellen plannen				
801010	Opstellen V&G plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
81	Verkeersvoorziening				
810010	Opstellen en uitvoering geven aan verkeersplan	EUR		N	
83	Ter beschikking stellen materieel				
8300	<u>Ter beschikking stellen borstelmachine</u>				
830010	T.b.s. borstelmachine.	uur	80,00V		
8301	<u>Ter beschikking stellen veegmachine</u>				
830110	T.b.s. veegmachine.	uur	40,00V		
830120	T.b.s. veegmachine.	uur	40,00V		
8302	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
830210	T.b.s. werknemer.	uur	40,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	 EUR,..				
910020	 EUR,..				
910030	 EUR,..				
910040	 EUR,..				
910050	 EUR,..				
918870	Korting EUR,..				
918880	Overige eenmalige kosten EUR,..				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR,..	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van	☐ RAW bijdrage	☐ FCK-CT bijdrage
Datum:		

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam	
Postadres	Huis- of postbusnr.
Postcode	
Plaats	
Naam Contactpersoon	Voorletter(s)
Telefoonnummer	
Faxnummer	
E-mailadres	

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer ¹	RAW1470 - 120504
Besteknummer	2019-012
Korte werksomschrijving	
Naam opdrachtgever	
Naam bestekschrijvende instantie	
Aannemingssom exclusief btw	EUR

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR
BTW 21%	EUR
Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW)	EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan:

rawbijdrage@crow.nl
CROW • Galvanistraat 1, 6716 AE Ede • Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318–69 53 00 • Website: www.crow.nl