



22 04 13
12 04 13
08 04 13
DATUM
02 04 13

SCHAAL
1:100
FORMAAT
A1
TEKENAAR
AR

ONDERWERP
1e verdieping

TEKENINGNUMMER
DO-02

WERKNUMMER
12.800

OPDRACHTGEVER
gemeente Urk

PROJEKT
nieuwbouw K.C. Urk

ruimtestaat			
Verdieping	Nr.	Naam	BouwBestuit
	0.40	kindertoilet ruimte	Toilet ruimte
	0.41	toilet	Toilet ruimte
1e verdieping			
		dakterras	Onbenoemde ruimte
		schacht	Technische ruimte
		schacht	Technische ruimte
		vide	Onbenoemde ruimte
		reservering berging	Bergruimte
	1.01	gangzone	Verkeersruimte
	1.02a	balkon	Verkeersruimte
	1.02b	balkon	Verkeersruimte
	1.03	repetitieruimte	Verblifsruimte
	1.04	repetitieruimte/gespreksruimte	Verblifsruimte
	1.05	repetitieruimte/gespreksruimte	Verblifsruimte
	1.06	groepsruimte	Verblifsruimte
	1.07	observatieruimte/gespreksruimte	Verblifsruimte
	1.08	groepsruimte	Verblifsruimte
	1.09	gangzone	Verkeersruimte
	1.10	kantoor	Verblifsruimte
	1.11	kantoorruimte	Verblifsruimte
	1.12	testruimte	Verblifsruimte
	1.13	testruimte	Verblifsruimte
	1.14	kantoorruimte/gespreksruimte	Verblifsruimte
	1.15	testruimte	Verblifsruimte
	1.16	repro	Technische ruimte
	1.17	werkkast	Bergruimte
	1.18	server	Technische ruimte
	1.19	gangzone	Verkeersruimte
	1.20	techniek	Technische ruimte
	1.21	pantry	Verblifsruimte
	1.22	bergruimte	Bergruimte
	1.23	bergruimte	Bergruimte
	1.24	bergruimte	Bergruimte
	1.25	kindertoilet	Toilet ruimte
	1.26	toilet	Toilet ruimte
	1.27	toilet	Toilet ruimte
	1.28	kleedruimte	Kleedruimte
	1.29	gangzone	Verkeersruimte
	1.30	spiegelruimte/repetitieruimte	Verblifsruimte
	1.31	instructieruimte	Verblifsruimte
	1.32	personeels-vergaderingruimte	Verblifsruimte
			2147,2 m²

renvooi algemeen

- spouwmuur: metselwerk- spouwtoilet- kalkzandsteen 120/150/214
- metselwerk- HSB-wand: opbouw zie principe details
- metselwerk- HSB-wand met extra voorwand t.b.v. geluidswering opbouw zie principe details
- HSB-wand met gevelbeplating n.t.b.: opbouw zie principe details
- dragende binnenwand: kalkzandsteen 120/150/214
- lichte scheidingswand 100/125
- geluidswerende scheidingswand 11V-metalsysteem SW(2x35mm) fabrikant Nevima
- WBDBO 30 min.
- deur/raam 30 min. brandwerend
- deur/raam 30 min. brandwerend en zelfsluitend
- meterkast met meterplaat, voldoet aan artikel 4.65 BB
- hemelwaterafvoer/dakafvoer voldoet aan NEN 3215, aansluiten op gemeenteroof d.m.v. polderstuk
- noodoverstort plaatdak
- geïsoleerde kanaalplaatvloer 200+ dekvlies
- breedplaatvloer 300mm + afwerkvloer 70mm
- breedplaatvloer 300mm + dakisolatie
- gasbetonvloer 200mm + dakisolatie

1e verdieping

