

Herinrichting Mauritsweg Stein fase 2 Perceel a en B - ontvangen vragen t/m 13-12-2019 12.00 uur.

dd 2019-12-19

Behorend bij bestek: 201709010-014-CON

Volg numm er	Categorie	Betreft	Onderneming	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	Beschikbaar Budget	BLM Wegenbouw B.V.	Onder 3.5 van de ABL geeft u aan dat gunning van beide percelen afhankelijk is van uw budget. Kunt u aangeven wat dit budget is ?	De opdrachtgever heeft de wens om beide percelen aan te besteden maar heeft een vastgesteld budget. Als de inschrijfsom van beide percelen hoger is dan het beschikbare budget, wordt perceel B niet gegund. De hoogte van het budget wordt niet openbaar gemaakt.
2	Inhoud	Planten van bomen, bestekpost 720050 en 720060	Mourik Infra B.V.	De bomen Acer rubrum 'scanlon' en meerstammige Amelanchier arborea 'Robin hill' zijn bij al onze leveranciers niet leverbaar. Kan hier een alternatief voor worden aangeboden en zoja, welke?	Voor de levering van de bomen een stelpost opnemen. van € 15.000,- De levering vindt in samenspraak met de gemeente plaats. BP 720050, 720060 en 720070 gewijzigd. BP 950040 toegevoegd.
3	Inhoud	Bestek deel 2.2 bestekpost 910070	Gebrs. Kurvers B.V.	Normaliter wordt de milieukundige begeleiding uitgevoerd door de opdrachtgever. Kunt u deze bestekpost aanpassen c.q. laten vervallen?	BP 202050 EUR post voor inzet DLP er wordt opgenomen. Zie ook vraag 27, 28 en 49
4	Inhoud	Bestek deel 2.2 bestekpost 870010	Gebrs. Kurvers B.V.	Mogen de gevraagde door derden uit te voeren kwaliteitskeuringen ook door ON zelf uitgevoerd worden? Wij zijn een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf, waardoor wij al deze keuringen in eigen huis hebben. Om hieraan te blijven voldoen dienen wij deze keuringen zelf ook uit te voeren. Het laten uitvoeren door derden werkt dus kostenverhogend voor OG en zorgt ervoor dat ON zich uit de markt prijst. Wij verzoeken opdrachtgever deze post en bepaling te laten vervallen.	Bestekspost 870010 en Deel 3 artikel 01 13 01 worden aangepast. De eis "onafhankelijke status ten opzichte van de aannemer, dus geen enkel onderdeel uitmaken van de bedrijfsstructuur van de aannemer;" vervalt. De overige eisen blijven gehandhaafd.
5	Inhoud	Bestek deel 2.2 algemeen	Gebrs. Kurvers B.V.	Is er door de opdrachtgever een maatregelenplan kabels & leidingen conform CROW500 opgesteld? Kunt u deze toevoegen als bijlage?	Nee er is door OG geen maatregelenplan conform CROW 500 opgesteld. Wel is het schetsontwerp van de Mauritsweg in een vroeg stadium besproken met de netbeheerders welke hier rekening mee hebben gehouden bij hun (reeds uitgevoerd) revisiewerk. Wel zijn er in het bestek Besteksposten opgenomen om de werkelijke ligging van kabels en leidingen te controleren door ze te lokaliseren. Ook is er een bestekspost voorzien voor het houden van een NUTSoverleg. Een recente KLIC orientatiemelding wordt bijgevoegd als bijlage 9.
6	Inhoud	Bestek deel 2.2 bestekpost 265080	Gebrs. Kurvers B.V.	In genoemde post dienen de acceptatie kosten door de aannemer te worden betaald. In post 440050 zijn de acceptatiekosten v.r.v. de opdrachtgever. Kunt u post 265080 aanpassen waarbij de acceptatiekosten v.r.v. de opdrachtgever zijn?	Bestekspost 440050 wordt aangepast in Rioolslib vervoeren naar: en inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Transport-, stort- en acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.
7	Inhoud	Bestek deel 2.2 bestekpost 431140	Gebrs. Kurvers B.V.	Kunnen we ervan uit gaan dat de bodemkwaliteitsklasse en PFAS voldoet aan klasse Wonen?	Zie Bijlage 11-Aanvullend bodemonderzoek PFAS Mauritsweg te Stein E199614.005,R1. Nieuwe bijlagen 10 en 11 toegevoegd.
8	Inhoud	Bestek deel 2.2 bestekpost 411150	Gebrs. Kurvers B.V.	In genoemde post staat een hoeveelheid zand/cementstabilisatie vermeldt van 1 m3 per kolk. Klopt deze hoeveelheid?	Bestekspost 411150 wordt aangepast. Hoeveelheid wordt 0,5m3 per kolk
9	Inhoud	Bestek deel 2.2 bestekpost 411120	Gebrs. Kurvers B.V.	Het leveren van het zand voor deze post staat vermeld in post 340020. Er staat echter ook een hoeveelheid levering ter inlichting aangegeven. Kunt u dit aanpassen?	Bestekspost 411120 wordt aangepast
10	Inhoud	Bestek deel 2.2 bestekpost 313140, 313150, 313210 en 422021	Gebrs. Kurvers B.V.	In genoemde posten staat bodemkwaliteitsklasse "Industrie en AW" vermeldt. In vervoerspost 321010 staat bodemkwaliteitsklasse "Niet toepasbaar" vermeldt. Kunt u dit aanpassen zodat er duidelijkheid wordt gecreëerd?	Bestekspost 321010 wordt aangepast. De tekst "- Bodemkwaliteitsklassen - niet toepasbaar" - veiligheidsklasse oranje vluchtig" wordt vervangen door "voor bodemkwaliteitsklassen en veiligheidsklassen zie betreffende ontgravingsposten"
11	Inhoud	Bestek deel 2.2 bestekpost 311010	Gebrs. Kurvers B.V.	Onder 311 wordt vermeldt "veiligheidsklasse oranje vluchtig". In post 311010 wordt vermeldt "veiligheidsklasse basisklasse". Kunt u dit aanpassen zodat er duidelijkheid wordt gecreëerd?	Bestekspost 311010 wordt aangepast in "Veiligheidsklase oranje vluchtig"
12	Contract	Deel 3, 01 12 07 Korting	Strukton Civiel Zuid B.V.	De bedragen van de korting komen niet overeen. Kan de opdrachtgever aangeven met welke korting de aannemer eventueel dient rekening te houden?	Tekst wordt aangepast "vijfhonderd euro". En aangevuld met "Met een maximum van tienduizend euro (EUR €10000,-)"Zie ook vraag 39
13	Uitvoering	Deel 3, 01 11 01	Strukton Civiel Zuid B.V.	Kan opdrachtgever meer inzichtgeven inzakeplanning en werkzaamheden derden?	Revisiewerkzaamheden door de netbeheerders zijn inmiddels afgerond. Werkzaamheden mbt tot de openbare verlichting moet de aannemer coördineren
14	Contract	01 01 13 Social Return	Strukton Civiel Zuid B.V.	Opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer werknemers in te huren voor de aangegeven uren, uurtarieven en maximale productiecapaciteit. Tevens dienen we aan te geven hoeveel manuren er zijn gecalculeerd. Waar staan de opgegeven uren, uurtarieven en productiecapaciteiten en waar en waarom dienen we dan nogmaals deze uren te vermelden bij de inschrijving? In lid 2 spreekt men over 5% van de loonsom welke is vastgesteld op 15% van de aanneemsom.	Voor de paragraaf social return dient u uit te gaan van een mimale inzet van 360 uur voor een bedrag van maximaal € 24,00/uur. Verrekening vindt plaats op basis van het werkelijk uurtarief in 2020 van Vixia. Voor elk niet ingevuld is een boeteregeling van toepassing van € 50,-/ uur.
15	Uitvoering	Post 720050 en 720060	Strukton Civiel Zuid B.V.	De gevraagde boomsoorten zouden niet leverbaar zijn volgens de leveranciers. Kan opdrachtgever aangeven welke eventuele alternatieve boomsoorten gewenst worden ? Of heeft de opdrachtgever wel een leverancier die deze boomsoorten kan leveren?	Voor de levering van de bomen een stelpost opnemen. van € 15.000,- De levering vindt in samenspraak met de gemeente plaats. BP 950040 is toegevoegd.
16	Uitvoering	Post 533010 Aanbrengen Thermoflex	Strukton Civiel Zuid B.V.	Kan de opdrachtgever de leverantieposten als subposten van de hoofdpst opnemen daar het niet gebruikelijk is dat dit zo wordt aangeboden?	Bestekspost 533010 wordt aangepast (incl leverantie) BP 533020 en 533030 vervallen
17	Uitvoering	08 Fasering	Strukton Civiel Zuid B.V.	In deze paragraaf omschrijft u onder punt 2.J dat de fase max 100 m1 (gemeten over de as van de weg) mag zijn. Dit komt niet overeen met opgegeven fase-grenzen. Volgens de opgegeven Fase-grenzen dienen we rekening te houden met 7 fasen en volgens 2.J met 9 Fasen. Kan opdrachtgever aangeven waar de aannemer mee dient rekening te houden?	De aannemer mag zelf de fase grenzen bepalen m.u.v. de vastgestelde fasegrenzen conform deel 1 par 08 en hij dient er rekening mee te houden dat één fase maximaal 100 m lang mag zijn. Zie ook vraag 24 en 77.
18	Contract	Aanbestedingsleidraad 3.4.1 Technische bekwaamheid	Strukton Civiel Zuid B.V.	Kan de Opdrachtgever de termijn verlengen van 3 naar 5 jaar t.b.v. de referentiewerken?	Als datum voor referentieprojecten geldt dat deze na1 januari 2016 zijn opgeleverd.
19	Inhoud	Bestek deel 2.2 bestekpost 311010 en 311020	Gebrs. Kurvers B.V.	In post 311010 (basisklasse) en post 311020 (oranje vluchtig) wordt de veiligheidsklasse aangegeven. Volgens bijlage 6, tabel 4.11 wordt voor deze posten maximaal basisklasse aangegeven. Kunt u deze posten wijzigen in "basisklasse" zodat er duidelijkheid wordt gecreëerd?	bp 311010. Veiligheidsklasse Oranje vluchtig voor deelpartij 2 en 3 en basishygiene voor deelpartij 1. bp 311020 (tussen de deelpartijen) Veiligheidsklasse Oranje Vluchtig Verwijzing naa AP04- onderzoek vervalt bij deze BP. Zie ook vraag 11
20	Inhoud	Bestek deel 2.2 algemeen	Gebrs. Kurvers B.V.	Kunt u de gegevens over de bestaande kabels & leidingen bijvoegen als bijlage?	Recente KLIC-melding wordt bijgevoegd. Bijlage 9.

Herinrichting Mauritsweg Stein fase 2 Perceel a en B - ontvangen vragen t/m 13-12-2019 12.00 uur.

dd 2019-12-19

Behorend bij bestek: 201709010-014-CON

Volg numm er	Categorie	Betreft	Onderneming	Vraag	Antwoord
21	Contract	Referentieprojecten	Mourik Infra B.V.	U stelt in de aanbestedingsleidraad onder 3.4.1 onder punt 3 dat de opdracht is opgeleverd na 1 juli 2016. Dat betekent dat referentieproject niet ouder mag zijn dan 3 jaar. Moet dit geen 5 jaar zijn.	Als datum voor referentieperojecten geldt dat deze na1 januari 2016 zijn opgeleverd. Zie ook vraag 18.
22	Contract	Bestek deel 1 paragraaf 05	Gebrs. Kurvers B.V.	Kunnen we ervan uitgaan dat m.b.t. social return 5% van de loonsom verloond dient te worden en dat hiervoor geen gecalculeerde manuren bij de inschrijving aangegeven hoeven te worden? Dit wordt nooit gevraagd bij inschrijving en staat ook niet in de aanbestedingsleidraad.	Zie vraag 14
23	Inhoud	Bijlage 10 en 11	Gebrs. Kurvers B.V.	Kunnen we ervan uitgaan dat alle funderingen en ondergrond zijn onderzocht middels AP-04 partijkeuringen (incl. aanvullend PFAS-onderzoek)?	Nee een deel is niet onderzocht middels AP-04 wel verkennend of nader. Zie milieukundige onderzoeken bijlage 6,7, 10 en 11
24	Uitvoering	Bestek deel 3 17 04 02 Lid 4	Strukton Civiel Zuid B.V.	In dit lid geeft u aan dat de aannemer rekening dient te houden met 8 stops van ca. 0,5 dag/keer i.v.m. nemen monsters, analyse en beoordeling. Dit komt niet overeen met de opgegeven fasen en hoe ziet de opdrachtgever dit in relatie tot continue bouwstroom?	Bestek deel 3, 17 14 02 lid 04 de tekst "8 stops" wordt vervangen door " 11 stops". Zie ook vraag 17 en 77.
25	Inhoud	Bestek	Bloem Civieltechniek B.V.	In de hoofdstukken 212, 221, 23 en 24 staan verschillende hoeveelheden Niet Verrekenbaar gesteld. Klopt dat?	Besteksposten 212030, 212050, 221010, 221020, 221060, 221070, 231010, 231020, 232010, 232020, 236020, 241010 worden op verrekenbaar gesteld
26	Inhoud	Afvoer teervrij asfalt	Bloem Civieltechniek B.V.	In post 224010 en 224020 is de het opbreken en afvoeren van teervrij asfalt opgenomen. Om de afrekening zonder discussie te laten verlopen raden wij u aan om een aparte post op te nemen voor de afvoer van het asfalt.	aparte post voor vervoer wordt opgenomen. BP 224010 en 224020 gewijzigd. BP 224030 toegevoegd
27	Inhoud	Bestekspost 910070	Bloem Civieltechniek B.V.	U heeft een EURO post opgenomen voor de Milieukundige begeleiding. Kunt u hier meerdere posten van maken, waarbij in ieder geval de inzet van de MKB'er als verrekenbare post per dag wordt opgenomen?	BP 202050 EUR post voor inzet DLP er wordt opgenomen
28	Inhoud	Bestekspost 202020	Bloem Civieltechniek B.V.	U geeft in deze post aan "materieel (excl. deco-units en inzet r-DLP'er)". De deco unit staat in post 202040 opgenomen, maar de r-DLP'er komt nergens meer terug in het bestek. Kunnen wij er dan vanuit gaan dat u deze ter beschikking stelt?	BP 202050 EUR post voor inzet DLP er wordt opgenomen. Zie ook vraag 27
29	Contract	Bestek Deel AHfdst.1. par.05	Van Boekel Regionaal B.V.	Er wordt een harde datum van 24 juli 2020 benoemd. Indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen op het project, waardoor temporisatie of vertraging kan ontstaan, houdt dit dan in, dat er een verkorting of verlenging van de bouwtijd kan ontstaan ?	De opleverdatum is 24 juli 2020. Met betrekking tot uitstel van oplevering en het verbeuren van kortingen wordt gehandeld volgens het gestelde in de UAV 2012 respectievelijk paragraaf 8 en paragraaf 42
30	Contract	Bestek Deel AHfdst.2.1 par.06	Van Boekel Regionaal B.V.	Kunnen de kalenderdagen voor bewoners-/ondernemersbrieven verkort worden i.v.m. evt. onvoorziene (weers-)omstandigheden ?	De brieven dienen op zijn vroegst 14 kalenderdagen en op zijn laatst 7 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden te zijn bezorgd.
31	Contract	Bestek Deel AHfdst.2.1 par.06	Van Boekel Regionaal B.V.	Wordt er een maximum gesteld aan de korting en kan dit maximum worden aangegeven ?	Het betreft normatiter maximaal 11 deelfases, dus 11 x € 500,- zou in theorie mogelijk zijn.
32	Contract	Bestek Deel AHfdst.3. - 01 01 01 lid 10	Van Boekel Regionaal B.V.	Is het betreffende lid 10 van toepassing op het onderhavige bestek ?	deel 3 01 01 01 lid 10 vervalt
33	Contract	Bestek Deel AHfdst.3. - 01 01 13 lid 01	Van Boekel Regionaal B.V.	Kan opdrachtgever de uren, uurtarieven en maximale productiecapaciteit aangeven van de door de inschrijver in te huren werknemers ?	Zie vraag 14 en 22
34	Contract	Bestek Deel AHfdst.3. - 01 01 13 lid 01	Van Boekel Regionaal B.V.	Hoe dient inschrijver bij inschrijving aan te geven met hoeveel manuren in de opdracht is gecalculeerd ?	Zie antwoord vraag 35. Onderbouwing manuren niet verder noodzakelijk. Zie ook vraag 14, 22 en 33
35	Contract	Bestek Deel AHfdst.3. - 01 01 13 lid 01	Van Boekel Regionaal B.V.	Kan opdrachtgever de gekwalificeerde werkzaamheden aangeven van de in te huren werknemers ?	Het betreft o.a. ondersteunende werkzaamheden. Deze kunnen variëren van het verrichten van hand en spandiensten van de bewoners inzake bereikbaarheid, het opruimen en schoonhouden van de werkplek e.d. Tevens kunnen deze uren besteed worden bij het aanbrengen van de beplanting. Een en ander in overleg met de begeleiders van Vixia. Zie ook vraag 14, 22 33 en 34
36	Contract	Bestek Deel AHfdst.3. - 01 01 13 lid 01	Van Boekel Regionaal B.V.	Hoe worden de klachten gemonitord en gecommuniceerd, zodat een gedegen afweging kan worden gemaakt, indien opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete wil opleggen ?	Deze klachten worden gezamenlijk met de begeleiders van Vixia besproken. Indien aantoonbaar is dat er sprake is van een tekortkoming van de opdrachtnemer wordt de boete vastgesteld.
37	Contract	Bestek Deel AHfdst.3. - 01 01 13 lid 02	Van Boekel Regionaal B.V.	De waarde van 15% van de aanneemsom als inzet voor Social Return is ons inziens erg hoog. Is het percentage voor Social Return correct i.r.t. loonsom en aanneemsom ?	Voor de paragraaf social return dient u uit te gaan van een mimalle inzet van 360 uur voor een bedrag van maximaal € 24,00/uur. Verrekening vindt plaats op basis van het werkelijk uurtarief in 2020 van Vixia. Voor elk niet ingevuld is een boeteregeling van toepassing van € 50,-/ uur. Deel 3 paragraaf 01 01 13 wordt aangepast
38	Contract	Bestek Deel AHfdst.3. - 01 11 01 lid 01	Van Boekel Regionaal B.V.	Dient inschrijver rekening te houden met het verleggen van kabels en leidingen in tegenstelling tot Deel 1. par.08 punt d. ?	Er is nu geen reden om aan te nemen dat er kabels en leidingen nog verlegd moeten worden. M.u.v onvoorzien.
39	Contract	Bestek Deel AHfdst.3. - 01 12 07 lid 01	Van Boekel Regionaal B.V.	Het geschrevene in letters komt niet overeen met de cijfers. Wordt er een maximum gesteld aan de korting en kan dit maximum worden aangegeven ?	Zie vraag 12
40	Contract	Bestek Deel AHfdst.3. - 01 13 08 lid 06	Van Boekel Regionaal B.V.	Is er door opdrachtgever een bestekspost voor inschrijver opgenomen om te overleggen en te registreren / het maken verslagen van binnen het werkterrein gelegen bedrijven ? Indien niet, kan hiervoor een bestekspost worden opgenomen ?	Dit dient onderdeel te zijn van bestekspost 821010
41	Contract	Bestek Deel AHfdst.3. - 01 14 08 lid 01	Van Boekel Regionaal B.V.	Hoe dient inschrijver bij inschrijving de naam aan te geven, indien met een gelijkwaardig product wordt ingeschreven ?	Schriftelijk, bijlage 12 wordt toegevoegd. Deel 3 beplaing 01 14 08 is gewijzigd
42	Contract	Bestek Deel AHfdst.3. - 01 16 03 lid 04	Van Boekel Regionaal B.V.	Is de hoogte van het eigen risico correct ?	Tekst van lid 04 wordt aangepast "De aannemer is vrij in het kiezen van de hoogte aangaande het eigen risico. Echter de aannemer neemt te alle tijden de kosten voor zijn rekening aangaande dit eigen risico. "
43	Contract	Bestek Deel AHfdst.3. - 01 17 10 lid 03	Van Boekel Regionaal B.V.	Is Opdrachtgever op de hoogte van de berichtgeving omtrent de summiere mogelijkheid tot inname bij een inrichting voor thermische verwerking van teerhoudend asfalt ? Is een verklaring van opslag (weegbon) afdoende voor betaling (in de betreffende termijnstaat) door opdrachtgever ?	De OG wil een bewijs dat het teerhoudend asfalt naar een erkend verwerker of tussen opslagplaats afgevoerd is, zodat zekerheid is dat het teerhoudendasfalt in een later stadium aslnog via de voorgeschreven methode wordt verwerkt. De OG wil hier dan wel een bewijs van ontvangen.

Volg numm	Categorie	Betreft	Onderneming	Vraag	Antwoord
44	Contract	Bestek Deel AHfdst.3. - 01 23 02 lid 03	Van Boekel Regionaal B.V.	Kan opdrachtgever het aantal stakeholders aangeven ?	De Stakeholders zijn hoofdzakelijk de bewoners en bedrijven op de Mauritsweg inzake bereikbaarheid. Voor deze stakeholders moet duidelijk zijn hoe de bereikbaarheid wordt gegarandeerd en welke dagen zij eventueel niet bereikbaar zijn. Deze periode moet voor bedrijven tot het minimale tijdsvak van 1 week beperkt blijven. Daarnaast zijn er nog raakvlakken met hulpdiensten, Arriva en de uitvoering van het A2 route project.
45	Contract	Bestek Deel AHfdst.2.2 - 151020	Van Boekel Regionaal B.V.	Kan opdrachtgever de minimale capaciteit van de voorziening aangeven ?	Nee. Dit is mede afhankelijk van uitvoeringswijze en fasering van de aannemer. De aannemer dient er rekening mee te houden dat het hemelwater tijdens een bui 9 nog afgevoerd wordt zonder overlast te veroorzaken.
46	Contract	Bestek Deel AHfdst.2.2 - 151020	Van Boekel Regionaal B.V.	Wanneer wordt en wie bepaalt of bui 9 van toepassing is ? (Graag berekening met oppervlaktes bijvoegen).	Vraag is niet duidelijk. Oppervlakte is mede afhankelijk van uitvoeringswijze en fasering van de aannemer. De aannemer dient er rekening mee te houden dat het hemelwater tijdens een bui 9 nog afgevoerd wordt zonder overlast te veroorzaken.
47	Contract	Bestek Deel AHfdst.2.2 - 223050	Van Boekel Regionaal B.V.	Is de aangegeven hoeveelheid van post 223040 correct ?	Nee moet zijn 4 m3 bij een totale lengte van 66 meter
48	Contract	Bestek Deel AHfdst.2.2 - 252010	Van Boekel Regionaal B.V.	Dient de inschrijver rekening te houden met stortkosten voor de vrijgekomen grond ?	Ja transport- en eventuele stort- en acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen. Hoeveelheid te rinlichting wordt toegevoegd aan deficode 8. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond. BP 252010 wordt aangepast.
49	Contract	Bestek Deel AHfdst.2.2 - 3	Van Boekel Regionaal B.V.	Is de omschrijvingstekst voor post 3 met verwijzing naar bestekspost 312110 correct ?	BP 3 De tekst wordt vervangen door "De grondwerkzaamheden onder veiligheidsklasse Oranje vluchtig dienen te worden uitgevoerd door een bedrijf dat hiervoor gecertificeerd is conform BRL 7000 en onder toezicht van een onafhankelijk milieukundig begeleider (r-DLP)."
50	Contract	Bestek Deel AHfdst.2.2 - 313310	Van Boekel Regionaal B.V.	Dient de inschrijver rekening te houden met stortkosten voor de vrijgekomen grond ?	Ja transport- en eventuele stort- en acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen. Hoeveelheid te rinlichting wordt toegevoegd aan deficode 8. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
51	Contract	Bestek Deel AHfdst.2.2 - 313410	Van Boekel Regionaal B.V.	Dient de inschrijver rekening te houden met stortkosten voor de vrijgekomen grond ?	Ja transport- en eventuele stort- en acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen. Hoeveelheid te rinlichting wordt toegevoegd aan deficode 8. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
52	Contract	Bestek Deel AHfdst.2.2 - 331030	Van Boekel Regionaal B.V.	Is de aangegeven hoogte van circa 5 m correct ?	Nee, de juiste hoogte is gemiddeld 0,15m. BP wordt gewijzigd.
53	Contract	Bestek Deel AHfdst.2.2 - 411110	Van Boekel Regionaal B.V.	Dient de inschrijver rekening te houden met stortkosten voor de vrijgekomen grond ?	Ja transport- en eventuele stort- en acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond. BP wordt aangepast.
54	Contract	Bestek Deel AHfdst.2.2 - 411110	Van Boekel Regionaal B.V.	Is de aangegeven hoeveelheid kolken correct ?	Ja
55	Contract	Bestek Deel AHfdst.2.2 - 411120	Van Boekel Regionaal B.V.	Is de hoeveelheid resultaatsverplichting correct ?	Nee, De bestekspost wrdt gecorrigeerd
56	Contract	Bestek Deel AHfdst.2.2 - 411130	Van Boekel Regionaal B.V.	Dient de inschrijver rekening te houden met stortkosten voor de vrijgekomen grond ?	Ja transport- en eventuele stort- en acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond. BP wordt aangepast.
57	Contract	Bestek Deel AHfdst.2.2 - 411150	Van Boekel Regionaal B.V.	Dient de inschrijver rekening te houden met stortkosten voor de vrijgekomen grond ?	Ja transport- en eventuele stort- en acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond. BP wordt aangepast.
58	Contract	Bestek Deel AHfdst.2.2 - 411160	Van Boekel Regionaal B.V.	Dient de inschrijver rekening te houden met stortkosten voor de vrijgekomen grond ?	Ja transport- en eventuele stort- en acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond. BP wordt aangepast.
59	Contract	Bestek Deel AHfdst.2.2 - 431130	Van Boekel Regionaal B.V.	Is de hoeveelheid ter inlichting correct ?	Ja
60	Contract	Bestek Deel AHfdst.2.2 - 711020	Van Boekel Regionaal B.V.	Dient de inschrijver rekening te houden met stortkosten voor de vrijgekomen grond ?	Ja transport- en eventuele stort- en acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond. BP wordt aangepast.
61	Contract	Bestek Deel AHfdst.2.2 - 711060	Van Boekel Regionaal B.V.	Dient de inschrijver rekening te houden met stortkosten voor de vrijgekomen grond ?	Ja transport- en eventuele stort- en acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond. BP wordt aangepast.
62	Contract	Bestek Deel AHfdst.2.2 - 720010	Van Boekel Regionaal B.V.	Dient de inschrijver rekening te houden met stortkosten voor de vrijgekomen grond ?	Ja transport- en eventuele stort- en acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond. BP wordt aangepast.
63	Contract	Bestek Deel AHfdst.2.2 - 73	Van Boekel Regionaal B.V.	Kan opdrachtgever het tijdschema van de onderhoudswerkzaamheden van de gemeente Stein toevoegen ?	Hier is Bestekspost 75 bedoeld. De tekst wordt vervangen door "De aannemer dient de opdrachtgever / directie schriftelijk in kennis te stellen op het moment dat de plantvakken en boomplantvakken ingericht zijn en opgeleverd kunnen worden"
64	Contract	bijlage 6-417708-uit-28032018 rpt mo mauritsweg stein definitiefHfdst.4.2	Van Boekel Regionaal B.V.	Kunnen de asfaltboringen zonder analyse alsnog worden aangeleverd ?	Nee, deze zijn niet beschikbaar

Volg numm	Categorie	Betreft	Onderneming	Vraag	Antwoord
65	Contract	Bestek Deel BHfdst.2.2 - 313320	Van Boekel Regionaal B.V.	Dient de inschrijver rekening te houden met stortkosten voor de vrijgekomen grond ?	Ja transport- en eventuele stort- en acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond. BP wordt aangepast.
66	Inhoud	Ontwerp	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.	Is er in het ontwerp rekening gehouden met de ligging van kabels en leidingen? (i.v.m. praktische uitvoerbaarheid van de werkzaamheden)	Ja, daar waar mogelijk
67	Inhoud	deel 3 01 11 01, werkzaamheden d	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.	Graag ontvangen we een overzicht inzake aard/locatie/tijd/omvang werkzaamheden derden.	Zie vraag 13
68	Inhoud	post 500010 + 500020	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.	Wordt hier het leveren van hydraulisch menggranulaat bedoeld?	Ja hydralisch menggranulaat
69	Inhoud	grondwerk	Den Ouden Aannemingsbedrijf B.	Deel 2,2 diverse posten: Bij een aantal posten dienen we de ontgraven grond af te voeren (in de prijs per eenheid), bij sommige andere posten staat het afvoeren van de ontgraven grond in een aparte post vermeld, hierin zit geen eenheid. Graag de posten zodanig aanpassen dat het eenduidig wordt voor het gehele bestek.	Er is onderscheid gemaakt tussen afvoeren naar verwerker en aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond.
70	Inhoud	Post 711020	BLM Wegenbouw B.V.	360m3 grond af te voeren niet opgenomen in kolom resultaatverplichting.	Ja transport- en eventuele stort- en acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond. BP wordt aangepast.
71	Inhoud	post 212010	BLM Wegenbouw B.V.	kan OG aangeven op tekening waar de bomen moeten worden verwijderd?	Het betreft hier bomen welke direct naast het werk staan tpv de bosrand Steinerbos.
72	Inhoud	Post 130010	BLM Wegenbouw B.V.	Waar staan de bomen die beschermd moeten worden in het werkgebied?	Bestaande bomen binnen of dicht naast de werkgrens
73	Contract	deel 3 515229	BLM Wegenbouw B.V.	U steeft een opleverdatum van 24-07-2020 na. valt het planten van bomen hierbuiten?	Deel 3 51 52 29 heeft betrekking op de het inboeten van beplanting. Beplanting dient te worden aangebracht binnen het plantseizoen conform RAW standaard 2015
74	Contract	deel 3 514502 lid 1	BLM Wegenbouw B.V.	ons doet, in tegenstelling tot deel 2,2, vermoeden dat OG alle plantmateriaal ter beschikking stelt? Wat is hier correct	Nee OG stelt geen beplanting ter beschikking. Zie ook vraag 15.
75	Proces	Planning	BLM Wegenbouw B.V.	"Wij lezen in de leidraad een definitieve gunningsdatum op 7 februari 2020 en een startwerk datum van 10 februari. Het is met deze planning niet mogelijk om het werk na aanbesteding voor te bereiden wat natuurlijk niet kan. Graag de startwerk datum verplaatsten zodat na gunning de aannemer zijn inkoop naar behoren kan doen. voor bijvoorbeeld betonputten is de actuele levertijd 7 weken na opdracht. deze tijd hebben we dus minimaal nodig"	Zie bestek deel 1 par 5 "De uitvoeringstermijn loopt van 10-02-2020 tot 24-07-2020 Waarbij de feitelijke uitvoeringsduur binnen deze aangegeven uitvoeringstermijn in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard 2015.
76	Contract	Bestekspost (hoofdstuk) 3133, 3134, 411110, 411130, 3144150 en perceel B 313320	STRABAG BV	Is het correct dat in de betreffende bestekposten transport en acceptatie van de vrijkomende grond inbegrepen dient te zijn?	Ja transport- en eventuele stort- en acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond.
77	Contract	deel 1 artikel 01.08 en bestekspot	STRABAG BV	In artikel 01.08 wordt gesproken over 7 fases. Echter in de betreffende bestekpost wordt gesproken over 2 fases. Kunt u aangeven waar we vanuit moeten gaan	Bestekspost 173210 wordt aangepast. Aantal fasen: conform goedgekeurd faseringsplan van de aannemer. Zie ook vraag 17 en 24
78	Contract	deel 3 artikel 01.03.03 lid 04	STRABAG BV	U stelt het opslagpercentage voor meerwerk / bestekwijzigingen voor uitvoeringskosten, algemeen kosten en winst en risico op 12 %. Dit is geheel onredelijk. De uitvoeringskosten bij zo'n project bedragen gemiddeld circa 6 a 7% van de aanneemsom en de gemiddelde algemene kosten in de GWW sector bedragen 11 %. Door de uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico op 10% te stellen, zou dit betekenen meerwerk / bestekwijzigingen ten alle tijde tot verlies lijden. Dit lijkt ons niet de bedoeling. Wij verzoeken u dan ook dit percentage aan te passen naar 20%	Zolang de meerwerken binnen de 10 % van de aanneemsom worden uitgevoerd, wordt dit normaliter ook binnen dezelfde tijdspanne van het werk uitgevoerd en zal niet tot noemenswaardige extra uitvoeringskosten leiden. Voor meerwerken geldt ook zelden een risicopost, aangezien deze werkzaamheden juist worden uitgevoerd voor activiteiten die buiten het risico van de aannemer vallen en voor risico van de OG zijn . Het opslag % van 12 % is dus redelijk te noemen.
79	Inhoud	Bestek deel 2.2 bestekpost 411430	Gebrs. Kurvers B.V.	Genoemde kolken kunnen niet voorzien worden van een waaierrooster. Kunt u de bestekpost wijzigen in rooster GJS400-15?	Type kolk gewijzigd in BP 411430 type kolk: Aquaway S 1300/80 GB1 P-line Belastingsklasse D400 met standaardrooster. BP 411440 type kolk: Aquaway S 1300/80 GB1 M-line Belastingsklasse B125 met waaierrooster B125 met vergrendeling.
80	Inhoud	Bestek deel 2.2 bestekpost 411410	Gebrs. Kurvers B.V.	Genoemde kolken zijn niet leverbaar in verkeersklasse D400. Kunt u de bestekpost wijzigen in belastingsklasse C250?	BP 411410 belastingsklasse C250. BP 411420 belastingsklasse C250 met waaierdeksel B125.
81	Contract	Bestek Deel AHfdst.2.2 -711020	Van Boekel Regionaal B.V.	In het bestek wordt bomengranulaat conform RAG gevraagd maar wordt niet duidelijk aangegeven wat het moet zijn. Het moet zwaar belastbaar zijn, maar dat is een ruim begrip. Verder wordt voor de specificaties (kwalitatieve eisen) verwezen naar deel drie 51.53.04 maar hier staan de kwalitatieve eisen van bomenzand in. Echter bomenzand is uitsluitend voor onder trottoir en fietspad en licht belastbaar. Kunt u specificeren welke bomengranulaat u toegepast wilt hebben?	BVB URBANGRANULAAT70-45 moet worden toegepast. Deel 3 51 34 04 wordt aangepast.