

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: Herinrichting Mauritsweg Stein Fase 2

Project : Herinrichting Mauritsweg Stein fase 2
Perceel B

Opdrachtgever : Gemeente Stein

Besteknummer : 201709010-014-CON

Versie : 4

Projectnummer: 201709010

Status : Definitief

Datum : 27-11-2019

Nota van Inlichtingen: 01 - 19-12-2019 ten behoeve van perceel A en B. Incl. bijlage A -
Overzicht ontvangen vragen incl. antwoorden.

Opgesteld door : Inter Contracting

De in bestek 201709010-014-CON Mauritsweg fase 2 Perceel A incl. de bijbehorende nota's beschreven onderdelen 1 (Algemeen), 2.1 (Algemene gegevens) en 3 (Bepalingen) zijn zowel voor perceel A als voor Perceel B van toepassing.

Inhoudsopgave

2.2	Nadere beschrijving	2
3	Grondwerkzaamheden	3
9	Staartposten	4
95	Stelposten	4

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			Grondwerkzaamheden De grondwerkzaamheden onder veiligheidsklasse Oranje vluchtig dienen te worden uitgevoerd door een bedrijf dat hiervoor gecertificeerd is conform BRL 7000 en onder toezicht van een onafhankelijk milieukundig begeleider (r-DLP).				
313320			Bestekspost wordt vervangen door:				
313320	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft het ontgraven t.b.v. sleuf nieuw hoofdriool incl putten en put infiltratieriool Situering: Mauritsweg gelegen tussen huisnr 77 en 115 Grondsoort: ondergrond leem/zand/grind. Zie bijlage 6, 7, 10 en 11 (rapporten milieukundige onderzoeken). Rekening houdend met bodemkwaliteitsklasse "AW" Toetsing PFAS tijdelijke handelingskader klasse "AW / Wonen" Hoeveelheidsbepaling op basis van theoretisch profiel van ontgraving. Taluds 2:1	m3	430,00	V	
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.4.	Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,2 m				
		.6.	Ontgravingshoogte gemiddeld 2,1 m				
		.2.	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m				
		.8	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen : Grondsoort: ondergrond bestaande uit leem/zand/grind. Transport- en eventuele stort- en acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen	m3			430,00 I
440050			Bestekspost wordt vervangen door:				
440050	257531		Rioolslib vervoeren. Betreft: Het afvoeren van rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 440040	ton	1,00	V	
		1.	Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Transport-, stort- en acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			
95		. .	Stelposten			