

Vraag & Antwoord Aanbesteding Bouw clubgebouw sportpark 'De Contreie' (Besteknummer 131)

		Vraag	Antwoord
1	Inschrijfdocument 3.1 a.	Onder a wordt een gedragsverklaring aanbesteden gevraagd, per 1 april 2013 is de GVA in plaats gekomen van de VOG (verklaring omtrent gedrag). Kunnen wij in plaats van de GVA onze VOG van maart 2013 overleggen als bewijsstuk?	Sinds de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012) bestaat de mogelijkheid om een VOG aan te vragen bij het ministerie van Justitie niet meer en is vervangen door de bij het COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag) aan te vragen GVA (gedragsverklaring aanbesteden). Het overgangsrecht bij de Aw 2012 bepaalt wel dat een VOG tot een jaar na inwerkingtreding van de wet gebruikt mag worden, tenzij de verklaring op het moment van indienen ouder is dan een jaar. Dit overgangsrecht is aldus van toepassing op deze aanbesteding.
2	Inschrijfdocument 3.2 A. e	In artikel 3.2 A staat: door overlegging van de volgende bewijsmiddelen. Wij kunnen nog geen bankgarantie conform bijlage D aanleveren, omdat wij nog geen opdracht hebben. Bedoelt u misschien het overleggen van een bereidverklaring van de bank tot het geven van een bankgarantie? Of geldt dit alleen voor de aannemer die het werk gegund krijgt?	Wij verwijzen u naar paragraaf 3.4 waarin staat aangegeven dat de relevante bewijsstukken (waaronder ook de bankgarantie) 7 dagen na verzenddatum van het voornemen tot gunning overgelegd dienen te worden. De bankgarantie hoeft dus niet bij inschrijving ingediend te worden.
3	Inschrijfdocument 3.2 B	Is één referentie per competentie voldoende en dus minimaal 1 de twee competenties samen en maximaal 2 voor elk van de competenties 1?	Minimaal 1 referentie(project) in de situatie dat met deze referentie beide competenties kunnen worden aangetoond. Maximaal 2 referentie(projecten) als iedere competentie binnen een apart project wordt aangetoond.
4	Inschrijfdocument	3.2 Geschiktheidseisen – B Technische bekwaamheid: Is hier een bijlage voor beschikbaar in een Word bestand?	Ja, WORD bestand wordt meegestuurd.
5	Algemeen	Is het mogelijk om bijlagen C, D en E in Word-documenten te ontvangen?	Ja, WORD bestanden van bijlage D en E worden meegestuurd. PDF bestanden zijn maatgevend.
6		Kan de bouwtermijn worden omgezet in werkbare dagen?	Opleverdatum is in principe maatgevend en vastgelegd op 28-2-2014. De opdrachtdatum, rekening houdend met de standstill termijn is voorzien op 16-7-2013. Werktekeningen zullen dan beschikbaar zijn. Start werk staat op 1-8-2013, rekening houdend met beperkte bereikbaarheid van derden en directie. Extreme weersomstandigheden, die vallen buiten de normaal te verwachten onwerkbaar dagen, kunnen aanleiding zijn tot verlenging van de oplevertermijn, zonder dat er sprake is van de korting als bedoeld in 00.02.42, dit ter beoordeling van de directie. De inschrijver dient zelf naar eigen inzicht een planning te maken met de werkbare dagen NB zie ook de aanvullingen bij kassahok.

Vraag & Antwoord Aanbesteding Bouw clubgebouw sportpark 'De Contreie' (Besteknummer 131)

7		Kan er een duidelijke demarcatielijst worden aangereikt? Het is niet goed duidelijk welke werkzaamheden derde zijn en welke niet.	Er komt geen demarcatielijst. Tekeningen van Copier geven de werkzaamheden van derden aan. Op de bouwkundige tekeningen zijn de werkzaamheden door derden aangegeven
8		Wij gaan er vanuit dat de civiel werkzaamheden voor derde is. Grondwerk, buitenriool, straatwerk, terreininrichting en tribune.	Klopt
9		Moet er voor de coördinatie van derde worden gezorgd?	Zowel van de civieltechnische aannemer als de bouwkundige hoofdaannemer wordt er verwacht dat deze hun volledige medewerking aan elkaar verlenen en de werkzaamheden samen coördineren
10		Mogen er alternatieven worden aangeboden?	Ja, zie bestekboek Par 00.02.93 voor de vereisten
11		Is er een lijst van bouwkundige voorzieningen voor de installaties en kan deze worden aangereikt?	Nee, de inschrijver dient zelf de werkzaamheden in te schatten ahv de verstrekte stukken
12		Mogen er daar waar producten en merknamen geschreven zijn alternatieven worden aangeboden?	Zie antwoord bij vraag 10
13		Zoals reeds mede gedeeld hebben wij interesse om in te schrijven op bovenstaand project. Wij hebben alleen wat problemen met de korte calculatie periode, inschrijving op 24-6-2013 13:00uur. Verwacht u dat deze datum nog verplaatst gaat worden?	Datum inschrijving wordt niet verplaatst
14		Graag ontvangen wij het sonderingsrapport van Koops grondmechanica, rapport nr. 13-3049 dd. 15-03-2013.	Zie map bijlage 02. Let op! In het rapport zijn sonderingen gemaakt van 2 sportparken. Sportpark Contreie is hier van toepassing.
15		Tekening 1302—B505, tekening kassahok ontbreekt.	Zie map bijlage 03.
16		Tekening 1302- B801, plattegronden bouwbesluit ontbreekt.	Zie map bijlage 04. Let op! Betreft onderleggers van omgevingsvergunning aanvraag tekeningen
17		Zouden wij het tekenwerk van de architect als DWG bestanden kunnen ontvangen? Dit ivm het uittrekken van de hoeveelheden	Zie map bijlage 05. DWG format 2010 bestanden worden meegestuurd. PDF bestanden zijn maatgevend.
18		De aanvullingen rondom het gebouw en het in profiel trekken van de taluds, behoort dit tot het werk van de aannemer of civiel aannemer?	Tot de civiel technische aannemer. De bouwkundige aannemer dient wel tpv vloeruitkragingen, vorstranden etc het grond waarnodig te verdichten
19		Tot waar legt de civiel aannemer de terreinriolering aan vanuit het gebouw waar wij op aan moeten sluiten?	Tot 1 m van de gevel, behoudens de vetvanger. De aannemer draagt zorg voor de aansluiting van de vetvanger v.v. put. De civieltechnische aannemer sluit deze cf. tekening aan de pompput
20	00.02.07.90	Start werk is volgens gunningsleidraad 16 juli 2013. Dit is eveneens start van onze bouwvakvakantie (4 weken). Hoe	Dit is aan de inschrijver, zie ook beantwoording bij vraag 6.

Vraag & Antwoord Aanbesteding Bouw clubgebouw sportpark 'De Contreie' (Besteknummer 131)

		wordt hiermee omgegaan.	
21	00.02.08	Is de oplever datum absoluut, maw is er een mogelijkheid deze gelet op de omvang werkzaamheden en die van derden op te schuiven?	Opleverdatum is absoluut. Het is de verantwoording van de inschrijver om deze te halen. Zie ook antwoord bij vraag 6
22	00.02.31	Behoort ook tot het werk derden, grondwerk tbv vorstrand vloeren/ uitkragingen in dijklichamen?	Zie antwoord bij vraag 18
23	05.00.20	Bestek par. 05.00.20; aansluitkosten bouwstroom en bouwwater v.r.v. aannemer. In bestek par. 05.00.30 wordt gesteld dat dit door de opdrachtgever aan de aannemer ter beschikking wordt gesteld met dat de verbruikskosten hiervoor v.r.v. de aannemer zijn. Wie verzorgt nu de bouwaansluiting elektra en water en voor wie zijn deze aansluitkosten?	De aansluitkosten zijn voor rekening van opdrachtgever. De verbruikskosten zijn voor de aannemer. Het verbruik wordt apart verrekend tussen de civieltechnische aannemer en de inschrijver
24		Voor wie zijn de aansluitkosten voor de definitieve aansluitingen van alle dienstleverende bedrijven (elektra, water, data, etc.?)	opdrachtgever
25		Plaats van de bouwaansluiting niet op tekening van Copier. Volgens het bestek is de positie van de bouwaansluiting terug te vinden op de tekening van Copier. Deze kunnen wij niet vinden.	Zie map bijlage 06. Deze staat op de opruimingstekening van Copier, de bijlage wordt toegevoegd met een duidelijker aanduiding van de aansluitingen
26		Hoe wordt de opbouw van de terrasdaken op 3 m1+ ? Bestek geeft aan Betopor en een 2 laagse dakbedekking en geen afwerking van tegels of vlonders of iets dergelijks. De tekeningen geven een cement dekvloer (door b.k.aannemer) aan met daarop een omgekeerd dak incl geëxtrudeerde XPS isolatie met daarop monolitisch beton. Wat aan te houden?	Vloeropbouw van binnen naar buiten (geheel door bouwkundige aannemer te realiseren): <ul style="list-style-type: none"> - betonvloer - afschotlaag dmv smeerlaag (= Betopor C-EPS) - 2 laags dakbedekking - XPS isolatie geschikt voor omgekeerd dak - monolitisch betonvloer (onder afschot cf. detail)
27		Op de doorsnede tekening, doorsnede D / as K staat geen vorstrand getekend conform opgave constructeur. Wat aanhouden?	Vorstrand van constructeur aanhouden. Inschrijver dient rekening te houden met de betreffende wijziging in doorsnede D en detail V10
28		Wat is de hoogte van de opstorting tpv de lockers op de begane grond?	150 mm. Dit is tevens de hoogte van de kunststeenneuten vlgz kozijnstaat. Tevens de epoxyvloerafwerking dat doorloopt in de eerste 150 mm van de wand (holplint). De aannemer dient de hoogte van deze onderdelen goed op elkaar af te stemmen
29		Dikte wandisolatie tegen buitenzijde begane grond: plattegrond dik 130 mm, details dik 150 mm en bestek dik 140 mm. Wat dienen wij aan te houden?	Alle wandisolatie op de begane grondvloer (ook waar pleisterwerk bevindt) EPS WDV 20 035 aanhouden met een dikte van 130 mm. Rc = min. 3,5

Vraag & Antwoord Aanbesteding Bouw clubgebouw sportpark 'De Contreie' (Besteknummer 131)

30	05.00.30.01	De bouwaansluiting wordt niet op de genoemde tekening aangegeven. Wordt met einde Heiligerweg bedoeld; de "toegang werkterrein"?	Zie antwoord bij vraag 25
31	05.00.30.02	Zit de bouwaansluiting voor water op dezelfde plek als de bouwaansluiting electra?	Ja, klopt
32	05.00.30	Wordt de DWA aansluiting voor start bouw nog gerealiseerd? Zo nee, waar kunnen we deze tijdelijk op aansluiten?	Nee, er is vooralsnog geen mogelijkheid tot aansluiting aan het DWA. Het plaatsen van chemische toiletten behoort uiteraard tot de mogelijkheden
33	05.31.10-b	Wij hebben niet kunnen achterhalen of er ISDN beschikbaar is/komt. Is een mobiele telefoon met dongel ook een optie?	Akkoord
34	05.43.10-a	Het is ons niet duidelijk, wat u bedoelt met "tbv het gehele werk". Is dit puur de bouwweg die wij denken nodig te hebben om het werk te kunnen bereiken en uitvoeren? Svp nadere toelichting. Wat neemt de infra-aannemer mee aan tijdelijke verhardingen? Ligt de Heijligerweg er bij start bouw al?	Met 'Tbv het gehele werk' wordt bedoeld dat de inschrijver naar eigen inzicht moet bepalen wat er benodigd is. Voor de tijdelijke verhardingen Zie map bijlage 06. Er is inmiddels vanaf de Burgemeester Huibregts-Schiedonlaan een verharde weg aangelegd in de vorm van puinfundering die tot aan de bouwplaatsafzetting loopt van de bouwkundige aannemer. Mocht de bouwkundige aannemer het wensen om de bouwweg te verlengen of te verharderen met staalplaten, dan dient deze voor eigen rekening te verzorgen.
35	05.43.20-a	Tijdelijk stalen rijplaten tbv parkeerterrein en bestrating. Van waar tot waar loopt dit en wat is het doel hiervan? Svp nadere toelichting.	Zie antwoord bij vraag 34
36	10.50.11-a	Vermeld staat "volgens opgave installatieadviseur" versterkt de installatieadviseur een inventarisatie lijst voor de te maken sparingen.	Nee, de inschrijver dient zelf de werkzaamheden in te schatten ahv de verstrekte stukken
37	10.50.12-a	Vermeld staat "volgens opgave installatieadviseur" versterkt de installatieadviseur een inventarisatie lijst voor de te maken sleuven.	Zie antwoord bij vraag 36
38	12	Is er een schoon grond verklaring AP-04 aanwezig, en zo nee wordt deze aan de aanbesteder verstrekt na gunning?	Verklaring is aanwezig, maar deze is niet benodigd
39	12	Is de grondwaterstand bekend?	Zie beantwoording vraag 41
40	12	Zijn er sonderingen?	In bijlage II van de hoofdberekening van de hoofdconstructeur is per sondering het ontgravingsniveau t.b.v. de toepassing van grondverbetering aangegeven. Deze niveaus zijn indicatief. Lokaal dient er mogelijk dieper ontgraven te moeten worden t.g.v. verstoringen in de grond. Onder het aanlegniveau van de fundering (vorstrand en begane

Vraag & Antwoord Aanbesteding Bouw clubgebouw sportpark 'De Contreie' (Besteknummer 131)

			grondvloer) dient na grondverbetering minimaal 1,0 m goed zand met een minimale conusweerstand van 4 MPa te zitten.
41	12.00.20.90	Op de locatie wordt op dit moment volop gewerkt en het is afgesloten dmv bouwhekken. Op welk nivo krijgen wij het maaiveld opgeleverd voor start bouw?	De hoogteligging van het terrein t.p.v. het gebouw is ca. 2.00 +NAP. Als uitgangspunt voor het terrein op basis van de beschikbare informatie van de peilbuizen en metingen tussen 2003 t/m 2008 wordt een GHG aangehouden van 1,30 m +NAP.
42	12.00.20.94	Vermeld staat dat de civielannemer de dijklichamen aanbrengt tbv overkragende terrasvloer en de aanvullingen onder de tribune verzorgt. Verder op in het bestek 12.50.10-a .01/04 en 12.50.11-a .03 worden deze werkzaamheden ook voor de aannemer omschreven. Wat moet er door de aannemer opgenomen worden? Welke civielannemers zijn aangeschreven voor de aanbesteding dit ivm combineren van de bouwkundig benodigde werkzaamheden.	Zie antwoord bij vraag 18 Civieltechnische aannemer is Van Kessel Sport en Cultuurtechniek te Buren
43	12.40.10-a	Bij sondering 8, 11 en 12 is schetsmatig een zone grondverbetering aangegeven. Welk ontgravingsnivo moet hier worden aangehouden; 1,0m1 +NAP? Geldt voor resterende sonderingen dat onderzijde isolatie begane grondvloer (1.89m +NAP) als ontgravingsnivo kan worden gehanteerd? Zo niet, wat kan als ontgravingsnivo aangehouden worden?	Zie antwoord bij vraag 40
44	12.50.11-a02	Een liftput staat omschreven, maar kom deze niet op tekening tegen, klopt dat?	Miva lift heeft een put nodig van 100 mm. Dit betekent een uitsparing in dekvloer = 70 mm en in je constructieve vloer van 30 mm
45	14.00.30.01	Aansluitkosten voor aansluiten riool op gemeentriool zijn neem ik aan voor de opdrachtgever?	klopt
46	14.33.10-a	Tekeningen RI00/RI01 en 1207906_BE_RIO_SPPC-08_2010-2van2 sluiten voor wat betreft riolering niet op elkaar aan. De buitenriolering en terreinriolering rondom clubgebouw zou volgens deze paragraaf op tekening staan. Dit is niet het geval. Er komen twee uitlopers van DWA uit het gebouw (rond 125	Zie antwoord bij vraag 19 Toelichtende tekening is opgenomen in bijlage 6 Civieltechnische aannemer verzorgt de grindkoffer en de aansluiting van de grindkoffer op HWA rioolstelsel. De bouwkundige aannemer dient de plaatsing van de grindkoffer

Vraag & Antwoord Aanbesteding Bouw clubgebouw sportpark 'De Contreie' (Besteknummer 131)

		en rond 160). Waar worden deze op aangesloten? Volgens tekening RI00 Vetafscheider aansluiten op terreinriool??? Hoe loopt dit terreinriool? Volgens tekening RI01 HWA direct naar grindkoffer in het terrein. Grindkoffer staat niet omschreven in bestek en tekening 1207906_BE_RIO_SPPC-08_2010-2van2 geeft aan dat er een HWA rioolstelsel komt. Wat aanhouden?	af te stemmen met de civieltechnische aannemer
47	14	Volgens tekening B-101 komen er draingoten op as 1, A en K ter plaatse van de entrees. Volgens tekening RI00 alleen op as K. Deze staan in ieder geval niet omschreven in bestek. Zijn deze door derden? Wat aanhouden? Waarop worden deze goten op aangesloten, zodat de afvoer is geregeld.	Tekening B-101 geeft de juiste weergave aan van 3 draingoten. Deze worden door derden verzorgt (zowel) gestippeld getekend als in detail aangegeven) Civiel technische aannemer draagt zorg voor de aansluitingen. Drainageslang in detail V07 en bestekboek Par 33.38.90-b komt voor rekening civieltechnische aannemer
48	21.31.41-a	Dikte volgens tekening detail V08 150mm en V10/V21/V24 140mm. Welke dikte aanhouden?	Zie antwoord bij vraag 29 voor aan te houden wandisolatie Voor isolatie onder de begane grondvloer type isolatie in bestekboek aanhouden
49	21.31.41-b01	Binnenvloer op zand tpv verdieping voorzien van isolatie EPS 60. Wordt daar de vloer buiten as 4 mee bedoelt?	Klopt
50	21.51.10-a	Bij vloerdikte wordt gesproken (onder afschot). Details geven een afschot in de onderlaag aan. Wat aanhouden?	Afschot geldt voor allebei. Zie details van de architect. Voor opbouw zie antwoord bij vraag 26.
51	21.81.11-a	Bij de isolatie voor de buitenwanden begane grond staat een PE-folie omschreven, is dat hier van toepassing? De isolatie voor de buitenwanden wordt in bestek 140mm dik aangegeven, de dikte op detail tekening detail V08 is 150mm, welke dikte aanhouden?	Klopt, deze komt te vervallen Voor de isolatie van buitenwanden zie antwoord bij vraag 29
52	21.81.11-a	Besteksparagraaf 21.81.11-a: PE-folie tbv wandisolatie n.v.t.	zie antwoord bij vraag 51
53	21.83.40-b	Besteksparagraaf 21.83.40-b: hoeveel meter dienen wij te dilateren in de begane grondvloer. Dit staat niet op tekening.	Volgens eigen inzicht en/of opgave leverancier te bepalen.
54	21.83.40-b	Voor de dilataties wordt een pvc voegenband voorgeschreven en verwezen naar tekeningen architect. Volgens tekening B- 102 zijn dit zaagsneden. Wat aanhouden?	PVC voegenband is evt. nodig in opdracht van leverancier bij vloerdilataties. Graag kortsluiten met vloerleverancier. Voor de terrasvloer op de eerste verdieping: Dilataties in de vorm van zaagsneden volgens tekening. Deze dienen afgekit te worden in ntb kleur i.o.m. architect
55	21.86.20-a	De verticale naden tussen de diverse wandelementen ook afwerken neem ik aan?	Klopt
56		Lateien boven binnenkozijnen niet in het bestek omschreven. Wat hiervoor aan te houden?	Er zijn geen constructieve lateien boven binnenkozijnen. Wel drukschotten e.d. Alleen boven kozijnmerk 06 bevindt zich een

Vraag & Antwoord Aanbesteding Bouw clubgebouw sportpark 'De Contreie' (Besteknummer 131)

			betonband tbv kozijn. Zie kozijnstaat merk 6
57	22.42	22.42: kalkzandsteen gelijmd, CS12 niet dragend lijmwerk komt naar ons weten niet voor. Klopt dit?	Dragende wanden uitvoeren cf. constructeur. Het kan zijn dat alle kalkzandsteenwanden dragend uitgevoerd dienen te worden. In dat geval zou het kunnen kloppen dat CS12 nergens toegepast wordt
58	22.42.10-a	Mag afgeweken worden van de voorgeschreven lijmblok afmeting?	Dit mag, indien men maar geen afmetingen toepast dat ten koste gaat van de oppervlakte van ruimten
59	23.50.11-a	Is een holle wandsysteem, wat in het werk wordt gevuld met beton ook een optie?	Dit is mogelijk. Het is aan de inschrijver om zorg te dragen voor de uitwerking/uitvoering om de voorgeschreven kwaliteit te halen
60	23.84.11-a	Bouwwilt worden op de tekeningen van architect en constructeur niet aangeven. Zijn er situaties waar bouwwilt moet worden toegepast?	Naar eigen inzicht te bepalen. Zoja, dan is dit voor rekening van de aannemer
61	24.41.62-a	In detail V11/V16 wordt geen onderbeplating getekend voor de buiten/buiten dak situatie. Detail V13 geeft wel een onderplaat aan voor de buiten/buiten dak situatie. Wat aanhouden voor de buiten/buiten situaties.	In principe is er ook geen onderplaat buiten benodigd bij V13. Wij kunnen wel voorstellen dat het uitvoeringstechnisch gewenst is om deze een stuk naar buiten toe door te laten lopen.
62	24.81.21-a	Voor de dikte van de isolatie wordt min een Rc van 4 gevraagd, op tekening (bv detail V16) staat dat isolatie vullend (220mm) tussen de balklaag moet zijn. Wat moet er aangehouden worden? Op de details V12 en V16 wordt geen isolatie aangeven ter plaatse van de buiten-buiten liggende dakvlakken, terwijl de doorsneden volledig met isolatie zijn getekend. Wat moet er aangehouden worden? Voor het dak van de erker as 4 wordt in detail V25 isolatie getekend met een dikte van 70mm. Met de omschreven isolatie wordt geen rc van 4 gehaald. Wat moet er aangehouden worden?	Vullend isolerend met tenminste een Rc van 4,0. In de praktijk zal de Rc hoger liggen. Buiten liggende dakvlakken/overstekken hoeven inderdaad niet geïsoleerd te zijn. Dus details aanhouden. Voor het dak van de erker: Een Rc van 3,5 is hier acceptabel. Hoogwaardige isolatie met een lambda van 0,021 aanhouden. Beplatingmateriaal meenemen in Rc berekening. Mocht de 3,5 niet haalbaar zijn, dan de isolatie met max 10 mm opdikken naar boven toe. (opstand bij erker zou dan kleiner worden, maar er wordt van uitgegaan dat hier niet veel water op zou komen) Graag boven op de UNP ook een L-profiel voorzien waar het dakbedekking in kan eindigen cf. detail V11
63	24.83.20-a	Voor de dampdoorlatende laag wordt een miofol 125G omschreven in de kleur zwart. Deze kleur is niet leverbaar in dit type folie. Kan ipv zwart, transparant met blauwe bedrukking toegepast worden?	Ja dat kan, zolang deze niet in het zicht komt (achter aluminium gevelbekleding)
64	25.31.10-a	De behandeling van buiten in het zicht blijvend staal staat 2x omschreven. Welke afwerking aan te houden?	Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Vraag & Antwoord Aanbesteding Bouw clubgebouw sportpark 'De Contreie' (Besteknummer 131)

65	25.31.10-a	25.31.10-a: staalskelet: oppervlakte behandeling: > Buiten: te lezen, NIET in het zicht blijvend, buiten: therm. Verzinkt. In het bestek staat 2x bij oppervlaktebehandeling buiten, in het zicht blijvend.	Zie antwoord bij vraag 64
66		Staalkwaliteit bestek en constructietekeningen is afwijkend van elkaar. Constructeur aanhouden?	Ja, conform opgave constructeur
67		Dient de OSB plaat met een dikte van 9 mm (onderplaat) ook door te lopen naar het buitengedeelte? Conform detail V13 is dit aan de orde, Conform detail V11 niet. Welk detail aanhouden?	Zie antwoord bij vraag 61
68	25.82.90-a	Het bouwvilt toepassen volgens nadere opgave constructeur. Dit wordt niet aangegeven. Waar te rekenen?	Zie antwoord bij vraag 60
69	30	Merk 1 binnenkozijnen, deze staat niet omschreven in het bestek. Cnf. 30.32.12-a buitenkozijnen aanbieden?	Dat is mogelijk, mits er wordt voldaan aan de omschrijvingen in kozijnstaat voor merk 1
70		Merk 5 binnenkozijnen, deze staat niet omschreven in het bestek en op de kozijn tekening staat geen profiel. Wat aanhouden?	Ongeïsoleerde aluminium profiel van Schuco toepassen. Zo slank mogelijk in aanzicht.
71		Merk 4 binnenkozijnen, dient dit merk nog te worden voorzien van een deurnaald? Zo ja, wat voor uitvoering?	Peferma 40 RVS van Post en Eger
72		Wat de inbraakwerendheid betreft: Bij de ramen, schuifpuien en vliesgevels staat WK2, bij de deuren WK3, ik neem aan dat WK2 volstaat?	WK2 voor alle gevelonderdelen aanhouden en SKG 2 voor alle cilinders en cilindersloten aanhouden.
73		Overgang vloerafwerking 1.01 en 1.04 (tegelwerk/epoxy). Wat hiervoor aan te houden, detail?	In tegenstelling tot de vermelding in ruimtestaat d.d. 24.05.2013 dient ruimte 1.04 te zijn voorzien van vloerafwerking V2
74		Voorgeschreven Mosa tegelformaat 400x600 mm is geen afmeting die leverbaar is. Welk formaat aanhouden, 300x600 mm of 600x600 mm?	300x600 aanhouden
75		De scheidingswanden tussen kleedruimte en doucheruimte hoe uit te voeren? Staan als Kupan wanden gearceerd maar hebben vervolgens conform de andere Kupan wanden geen merk gekregen en staan niet uitgetekend in het binnenkozijnen boek. Idem voor ruimte 0.24 en 0.25.	Voor deze wanden geldt voor de afwerking: Bestekboek Par. 44.42.40.a De wanden dienen bovenin 100 mm van plafond en onderin 150 mm van de vloer vrij te zijn. In de hoeken moeten voor de betreffende wanden staanders van vloer tot plafond lopen
76		Systeemplafonds, in het bestek staat voor de toiletgroepen verdiept uitneembaar, op de ruimtestaat een gipsvinyl, wat dienen we aan te houden.	Inleg gipsvinyl aanhouden voor plafondafwerking P5. Rockfon Krios D komt te vervallen
77		Detail V10 wijkt af van het geen zoals getekend in doorsnede	Detail V10 aanhouden met de kanttekening van antwoord bij

Vraag & Antwoord Aanbesteding Bouw clubgebouw sportpark 'De Contreie' (Besteknummer 131)

		D. Wat aanhouden?	vraag 27
78	30.32.12-b0/d0	RVS deurgrepen over volledige hoogte deuren. Volgens par. 30.80.90-a en kozijntekening B-502 komen er RVS deurkrukken. Wat aanhouden?	Bij buitenkozijnen RVS deurkrukken aanhouden
79	30.32.12-b0	5 punts anti paniekslot. Volgens tekening B-502 merk F een 3 punts vergrendeling. Ook in par. 30.80.90-a wordt alleen een 3 punts aangegeven. Wat aanhouden?	3 punts vergrendeling aanhouden
80	30.32.12-f	Welke kozijnen worden hier bedoeld. Wij hebben deze niet kunnen vinden. Wat aanhouden?	Deze komt te vervallen
81	30.33.11-a	Svp kleur van de deuren opgeven. Kan zeer bepalend zijn voor de prijs. Slotgaten Nemef 600. Volgens par. 30.80.90-a P&E sloten. Wat aanhouden? RVS paumelles worden niet nader omschreven. Welk type aanhouden? 3 scharnieren per deur. Er zijn hoge deuren bij, dan is 4 stuks per deur beter. Wat aanhouden?	Ntb RAL kleur aanhouden behoudens metallic kleuren, deze worden niet toegepast P&E sloten aanhouden ipv Nemef Ipv paumelles dienen Argenta invisible toegepast te worden (verborgen systeem). Aantal en type conform advies leverancier. Kan per kozijn/deur verschillen
82	30.33.12-a0	Svp kleur opgeven. Kan zeer bepalend zijn voor de prijs.	Ntb RAL kleur aanhouden behoudens metallic kleuren, deze worden niet toegepast
83	30.36.12-a/b	Svp kleur van roosters opgeven. Kan zeer bepalend zijn voor de prijs. Roosters uit 1 stuk kunnen maximaal 4,0m1 lang zijn. Kunnen we ervan uitgaan dat bijvoorbeeld bij merk Q een rooster van 4,0m1 lengte voldoende is. Of dienen we er twee toe te passen?	Uitvoeren als zwarte roosters (verborgen boven houten plafond) 4,0 m zou hier voldoende moeten zijn. Uitgangspunt is om de ventilatiecapaciteit die de installatieadviseur heeft opgegeven te halen.
84	30.62.12-a	HPL bekleding is niet mogelijk ivm garantie op brandwerendheid. Deur schilderen?	Thermisch verzinkt aanhouden. HPL bekleding komt te vervallen
85	30.62.22-a	Breedte volgens tekening. Deze staat ca. 2700mm getekend. Dit is niet mogelijk. Maximaal 2500mm.	Volgens documentatie van leverancier zou de deur tot 3000 mm mogelijk moeten zijn. Indien 2700 mm niet mogelijk is dan een alternatief aanbieden
86	30.70.11-a/b	Svp kleur HPL bekleding opgeven. Kan zeer bepalend zijn voor de prijs. Deuren vzw afbeelding. Svp hiervoor een stelpost opnemen per deur. Dit is zonder meer gegevens niet te bepalen.	Ntb RAL kleur aanhouden behoudens metallic kleuren, deze worden niet toegepast Afbeelding wordt een directielevering
87	30.80.90-a en tekening B-501	Merk 4; deurstoppen toepassen. Svp type opgeven. Merk 4 en 26; deurvastzetters toepassen. Svp type opgeven.	Merk 4: derurstop+deurvastzetter KN 0776 000 900 van post en Eger

Vraag & Antwoord Aanbesteding Bouw clubgebouw sportpark 'De Contreie' (Besteknummer 131)

		<p>Merk 4 en 28; deurnaald toepassen. Svp type opgeven.</p> <p>Merk 7,8; Deuren voorzien van sleutelplaatjes?</p> <p>Merk 11; Wat voor slot toepassen?</p> <p>Merk 13; V+B sloten toepassen. Svp type opgeven.</p> <p>Merk 14; er staat geen hang- en sluitwerk aangegeven. Wat aanhouden?</p> <p>Merk 24 en 26; deurdrangers toepassen. Svp type opgeven.</p> <p>Merk 28; 3-puntssluiting toepassen. Svp type opgeven.</p> <p>Dient er een sluitplan te komen of is alles voor iedereen toegankelijk. Zo ja, op hoeveel sleutelgroepen dienen we te rekenen?</p>	<p>Merk 26: Intersteel deurvastzetters</p> <p>Merk 4 en 28: Peferma 40 RVS van Post en Eger</p> <p>Merk 7 en 8: Smalle klik rozetten van Post en Eger</p> <p>Merk 11: Vooralsnog een elektronisch slot toepassen</p> <p>Merk 13: interieurbeslag WC sluiting vrij-bezet geborsteld nikkel</p> <p>Merk 14: alleen voorzien van nacht slot. Doorloop deur zonder deurkruk. Scharnieren geschikt voor doorloopdeur 180 graden</p> <p>Mer 24 en 26: deurdrangers van Post en Eger toepassen.</p> <p>Uitvoering conform opgave leverancier</p> <p>Merk 28: driepunts slotgarnituur van Post en Eger SL 6653 N** 34*</p> <p>Er dient een sleutelplan te komen. Vooralsnog rekenen op 4 groepen</p>
88	31.33.30-a1	Er staat geen startprofiel 216-20 getekend in details. Wat aanhouden?	Inschrijver dient naar eigen inzicht te bepalen waar het startprofiel dient te komen
89	32.51.11-a4	<p>Trapbalustrade in houten trapboom verlijmen. Hier wordt neem ik aan betonnen trap bedoeld. Volgens tekening B-503 een houten balustrade bij de houten trap. Wat aanhouden?</p> <p>Waarom thermisch verzinkt. Het betreft toch een binnensituatie?</p> <p>Balustradehek langs trap 1 is ons inziens niet nodig als er onder trap 2 een wand gemaakt wordt?</p> <p>Balustradehekken buiten op as A,K en 1 staan niet genoemd in bestek?</p>	<p>Bij houten trap een houten trapbalustrade aanhouden</p> <p>Balustrade omschreven in Par 32.51.11 betreft betonnen trap binnen en as A, K en 1 buiten als doorval leuning</p> <p>Buiten dient de balustrade thermisch verzinkt te zijn. Binnen alleen poedercoating.</p> <p>Balustrade zowel bij trap 1 als 2 uitvoeren conform tekening.</p>
90	32.5210-a	Bij trap 1 aan een of twee zijdes een leuning toepassen?	1 zijde, alleen aan de aangegeven wand volgens traptekening,
91	33.00.20.91	<p>Het bestek is niet uitgewerkt volgens renolit daksysteem.</p> <p>Deze levert nl. kunststof daksystemen en het is uitgewerkt op een bitumineus systeem fabrikaat ter goedkeuring.</p>	Deze komt te vervallen
92	33.32.23-a	<p>De opbouw in de details is anders, nl. afschot/smeerlaag dmv cementdekvloer, 2 laagse dakbedekking, XPS isolatie dik 100mm en monolitische betonvloer dik 80mm. Wat aanhouden bestek of tekening?</p> <p>Indien bestek aanhouden, wat dient de isolatiewaarde van deze isolatiemortellaag te zijn?</p>	<p>Zie antwoord bij vraag 26</p> <p>Afschot dmv smeerlaag = Betopor in Bestek. Dikte volgens tekening aanhouden lambdawaarde volgens bestekboek aanhouden.</p>
93	33.33.13-a7	<p>Hoe wordt de waterafvoer van het dak van de erker geregeld?</p> <p>Toplaag voorzien van dubbele separate inlagen. Wat wordt</p>	Uitgangspunt is dat hier weinig tot geen water op komt (onder overstek dakrand). Het water dat er op komt kan over het

Vraag & Antwoord Aanbesteding Bouw clubgebouw sportpark 'De Contreie' (Besteknummer 131)

		hiermee bedoeld, de codering 446 K 14 geeft toch het product aan?	dakrand heen lopen. Evt een pijpje door het UNP dakrand naar de zijgevel is een optie
94	33.33.13-a6/7	Onder/toplaag voorzien van dubbele separate inlagen. Wat wordt hiermee bedoeld, de codering 460 P 10 en 446 K 14 geven toch het product aan?	Codering aanhouden
95	33.38.90-b	Het grondwerk van de taluds wordt door derden gedaan. Er dient ook drainagezand rondom zo'n leiding te zitten, wat niet omschreven staat. Is het niet verstandiger om deze drainageleiding door derden te laten leveren en aanbrengen?	Zie antwoord bij vraag 47
96	33.88.40-a	Dienen wij tevens de in het inspectierapport genoemde veiligheidslijn, lijmklem, harnasgordel te leveren (zie blz. 6 van rapport)?	Nee
97	34.32.10-a	Volgens tekening B-501 ook in merk 5 (aluminium pui)	Klopt
98	34.32.20-a	Dit is het glas van merk 1. Volgens tekening B-501 (renvooi) komt hierin isolatieglas. Wat aanhouden?	Bestekboek aanhouden.
99	34.33.90-a01	Volgens tekening B-501 komt in bovenlicht merk 11 boven taatsdeuren gelaagd glas ipv isolatieglas ongelaagd. Wat aanhouden? Volgens tekening B-501 ook in bovenlichten van merk 15 en 16 (houten pui). Dienen deze dan ook nog twee-zijdig gelaagd te zijn?	Boven taatsdeur gelaagd glas toepassen Bij merk 15 en 16 is sprake van dubbelglas. Alleen zijde van Kantine gelaagd uitvoeren
100	35.45.90-a	Wat voor kleur aanhouden? Dit kan zeer bepalend zijn voor de prijs.	Ntb RAL kleur aanhouden behoudens metallic kleuren, deze worden niet toegepast
101	37.30.10a	Hier staat isolatie omschreven en onder 33.32.23-a ook. Indien de smeervloer onder deze isolatie een isolatiemortellaag dient te zijn, is dit niet mogelijk. Daarvoor is deze te dun (20-60mm). Opbouw moet zijn; smeervloer afschot dmv cementdekvloer en daarop polyfoam isolatie. OF; smeervloer afschot dmv isolatiemortellaag zonder polyfoam daarop. Wat aanhouden?	Volgens de leverancier in het bestekboek is 20 mm goed toepasbaar. Zie opbouw bij antwoord op vraag 26
102	40	Stucstopprofielen en hoekbeschermers voor binnenstucwerk worden niet omschreven. Thermisch verzinkte profielen aanhouden en volgens details?	Zie voorblad detailboek 501 Alle stucstop profielen en hoekbeschermers uitvoeren in RVS
103	40.40.20.01	Binnenplafond. Toevoegen 'Binnenwanden'?	klopt
104	41.42.11-a	Waar ligt de overgang van tegels naar vloercoating bij ruimte 1.01/1.04?	Zie antwoord bij vraag 73 Met natuursteen tegels in V20 worden de Moza tegels

Vraag & Antwoord Aanbesteding Bouw clubgebouw sportpark 'De Contreie' (Besteknummer 131)

		Volgens b.v. detail V20 natuursteen tegels. Wat aanhouden?	bedoeld in bestekboek Par 41.42.11-a
105	42.32.10-a	Er staat geen wapeningsnet omschreven bij de zwevende cementdekvloer. Dit wordt wel geadviseerd, ongeacht of er vloerverwarming wordt toegepast.	Zwevende cementdekvloeren dienen inderdaad voorzien te zijn wapeningsnetten
106	44.41.21-aDGS/2.75*75.2.A. De A staat voor geïsoleerd en kan dus vervallen. Wanddikte 205. Detail H13 geeft echter een dikte van 175mm aan. Wat aanhouden?	In deze wand bevindt zich een windverband. Ipv in het bestek opgenomen GF 205 ECO DGS/2.75*75.2.A graag een 2 xGF 100/2.50.2 aanhouden (detail H13 is maatgevend). Waarbij alleen aan de zichtzijden 2 x gipsplaten. Conform ruimtestaat en detail ook voorzien van lambrisering
107	44.41.21-b	Enkel MS systeem. Detail H12 geeft echter een dubbel MS systeem aan. Wat aanhouden?	Wand omschreven in bestekboek ECO D Wand, GF 150 ECO DGS/2.100.2 mag aangehouden worden, indien de kolommen uit het zicht blijven
108	44.42.40-a	Wat voor kleur aanhouden? Dit kan zeer bepalend zijn voor de prijs. Hoe hoog dienen de scheidingswanden in de kleed/doucheruimte te worden. Om wanden stabiel te krijgen zullen er steunen naar de vloer moeten lopen. Mag dit?	Zie antwoord bij vraag 75
109	45.41.40-a	Heradesign fine is een ongeïsoleerde plaat. Bij randafwerking AK-01 plus staat minerale wol genoemd. Welke aanhouden en evt. welke isolatiedikte?	Geen isolatie benodigd.
110	45.44.11-a9	In het werk schilderen wordt in hoofdstuk 46 niet omschreven. Wat aanhouden?	Het zwart schilderen van tengelwerk, regelwerk boven de plafonds: <i>Verontreinigingen verwijderen.</i> <i>Applicatie: ter goedkeuring directie.</i> <i>DEKVERF, HOUT, WATERGEDR.</i> <i>Fabriek: : ter goedkeuring directie.</i> <i>Bindmiddel: acrylaat.</i> <i>Kleur (RAL): zwart</i> <i>Fabriek: : ter goedkeuring directie.</i> <i>Watergedragen.</i>
111	46.33.51-a	Deze afwerking komt niet voor in de kleuren/materiaalstaat en de ruimtestaat.	De bewerking van voorstrijkmiddel + glasweefsel is bedoeld voor de wandafwerking volgens ruimtestaat code W1 en W2. De 2 lagen dekverf in Par 46.33.51-a is niet juist
112	51.42.10-b01	Welke ruimte wordt bedoeld met 'separeerruimte'?	Deze aanduiding is niet correct en vervalt.
113	51	De paragraaf van de douche WTW is deels weggevalen. Svp compleet maken.	Zie map bijlage 07. Het verstrekke pdf-bestand is correct
114	60.51.11-b	Op tekening CV01 staat alleen een rookgasafvoer	RGA Ø180/340 past in deze kast.

Vraag & Antwoord Aanbesteding Bouw clubgebouw sportpark 'De Contreie' (Besteknummer 131)

		aangegeven in de kast van ruimte 1.03. Deze lijkt mij te klein voor twee CV-ketels. Graag aangeven hoe een en ander is bedoeld. Waarom komen de ketels niet in de technische ruimte (0.17)?	De ketels zijn niet bedacht in deze kast. Op tekening CV00 (0.03) staan de cv-ketels getekend. In 0.17 is onvoldoende plaats.
115	60.71.42-a01	Hier staat weer luchtafscheider monterende ketel in de technische ruimte... Waar komen de ketel of ketels?	Zie antwoord bij vraag 114.
116	70.00.30-93	Wat is het geldende uurtarief van de adviseur bij beoordeling van gelijkwaardige alternatieven en wat is hiervan de verwachte tijdsduur dat de adviseur hiervoor benodigd heeft? Waarop worden gelijkwaardige fabricaten en/of materialen beoordeeld?	Naar eigen inzicht en afhankelijk van soort beoordeling. Indien de onderbouwing van de technische gelijkwaardigheid van het alternatief van voldoende kwaliteit is, worden geen kosten berekend.
117	70.11.10-f	Zowel de horizontale, als de verticale kabelgoten voorzien van deksel. Grotendeels worden de kabelgoten aangebracht boven het verlaagd plafond. Is het toegestaan om alleen de verticale kabelgoot in het zicht te voorzien van deksel?	Bestek aanhouden.
118	70.11.20-a	Bij LK-T zijn enkel de afgaande groepen gegeven en ontbreken de hierop aangesloten vermogens. Met welk opgenomen (incl. reserve) vermogen dient de voedingskabel tussen de hoofdverdeelkast (HVI) en de onderverdeelkast terrein (LK-T) te worden gerekend, of welke diameter kabel dient er te worden gerekend?	75 KVA.
119	70.11.20-a	Afzekerwaarde en afzekerkarakteristiek coördineren met de werktuigbouwkundig installateur. Wat aan te houden bij prijsvorming voor volgende toestellen en/of apparaten? (Dit zodat ieder rekent met dezelfde uitgangspunten.) → Voeding regelkast 1 (RK 1) → Voeding regelkast 2 (RK 2) → Voeding systeemunit vetvangput (VP) → Voeding vloerverwarming (VV) → Voeding ventilatie (VENT)	Aan te houden vermogens: RK1: 7,5kVA RK2: 15kVA Voeding vetvangput: 1kVA Voedingen vloerverwarmingsunits staan op de algemene groepen. Aan te houden vermogen 50VA. Aansluitingen Vent: 1kW
120	70.11.30-b	Wordt met het bedieningspaneel in kantoor 0.02 het symbool bedoeld met de codering BSP? Dit symbool ontbreekt in het renvoi en verklaring.	Correct.
121	70.11.30-b	Aantal schakelingen van het bedieningspaneel zoals vermeld op het principeschema. Dit principeschema wordt ook vermeld in paragraaf 70.52.30-a maar ontbreekt echter. Graag dit	Het hier genoemde principeschema is niet aanwezig. Zie uitleg schakelingen onder Aanvullingen onderaan deze lijst

Vraag & Antwoord Aanbesteding Bouw clubgebouw sportpark 'De Contreie' (Besteknummer 131)

		principeschema aanleveren. Daarnaast wordt verwezen naar het aantal schakelingen conform tekeningen en bestek, welke schakelingen worden hiermee bedoeld?	
122	70.61.10	Paragraven 70.61.10-b en 70.61.10-c benoemen resp. HULT mbzh FB30/60 en HULT mbzh FB90 functiebehoud bekabeling voor in rode kleur ten behoeve van de elektrotechnische installaties. Wij gaan ervan uit dat alleen de bekabeling betreft voor installatiedelen welke conform regelgeving dienen te worden uitgevoerd met functiebehoud en dat VO-YMvK bekabeling mag worden aangehouden ten behoeve van de bekabeling voor de elektrotechnische installatie. Is dit akkoord?	Correct.
123	70.81.10-a	Armatuurcode G is leverbaar in verschillende kleuren. Het uitvoeren van het armatuur in de aluminiumkleur geeft extra kosten, wat aanhouden? Armatuurcode NV4 kunnen wij niet vinden op tekeningen maar komt voor op de armaturenlijst. Waar wordt of worden deze armaturen aangebracht?	Aluminiumkleur aanhouden Armatuurcode NV4 op de armaturenlijst dient gewijzigd te worden in NV2.
124	75.00	Conform regelgeving Bouwbesluit en NEN2535 dient er een brandmeld- en ontruimingsinstallatie te worden aangebracht, is dit juist en dienen wij deze te rekenen?	Nee, er is een overleg met de Brandweer Oosterhout geweest. Een brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie is niet benodigd
125	75.10.11-a	Conform paragraaf 75.10.41-a worden servers en de telefooncentrale door derden aangebracht. Dient hetgeen vermeld in paragraaf 75.10.11-a te worden gerekend? Multi-pair Cat 3 kabel tussen patchkast en ISRA punt te rekenen. Hoeveel aderige kabel dienen we hiervoor aan te houden?	Servers zijn levering derden. Telefooncentrale incl toestellen dient geheel geleverd en aangebracht te worden conform bestek. Multi-pair Cat3 kabel 50pair aanhouden.
126	75.10.22-a	Er dient een stelpost te worden gerekend ten behoeve van de PC van de CCTV installatie. Welk bedrag hiervoor aan te houden?	Stelpost van € 1.500,-
127	Installatie overig	Toevoer kanaalwerk luchtkanalen ongeïsoleerd uitvoeren?	Ja.
128	Installatie overig	Er zit een tegenstrijdigheid in het bestek, of wij begrijpen het niet helemaal, maar is de LBK met of zonder naverwarmer en is deze dan elektrisch of waterzijdig?	61. 42.41.-a de naverwarmer vervalt.
129	Installatie overig	Kunnen wij een demarcatielijst ontvangen van de door de bouwkundig aannemer uit te voeren bouwkundige voorzieningen?	Zie antwoord bij vraag 11

Vraag & Antwoord Aanbesteding Bouw clubgebouw sportpark 'De Contreie' (Besteknummer 131)

130	80.32.14-a	Hier staat bouwkundige schachtwanden en onder par. 80.35.11-a6 staat schachtwanden door Easy liften. Ik neem aan dat we de plattegronden dienen aan te houden en dus bouwkundige zijwanden en de fronten door Easy liften?	Correct.
131	80.35.11-a0	Deurhoogte 2000mm. Tekening B-202 doorsnede D, suggereert een deurhoogte van ca. 2550mm. Easy liften gaat tot een deurhoogte van ca. 2300mm. Wat aanhouden?	Deurhoogte van 2300 aanhouden met een standaardkozijn van aesy lift van 200 mm in aanzicht. Bouwkundige aannemer dient boven de deurkozijn 100 mm hoge uittimmering mee te nemen met in het zicht plaatmateriaal geschuurd, geplamuurd en geschilderd in kleur kozijn. Totale maat incl uittimmering dient gelijk te liggen met lambrisering (tot 2600 mm +vl)
132	Tekening LI01	In ruimte 1.08 is een wisselschakelaar en zijn bewegingsmelders aangegeven. Welke verlichting wordt geschakeld door de wisselschakelaar en bevindt zich de andere wisselschakelaar?	Tbv. 0.18.
133	Tekening LI01	Op tekening komt armatuurcode NV2 voor echter ontbreekt hiervan de specificatie in het armaturenboek. Wat hiervoor te rekenen? (Armatuurcode NV1 aanhouden?)	Zie vraag 123.
134	Tekening KZ01	Wat te rekenen voor het aansluitpunt glas nabij as K en as 2?	Zie bestek 75.61.12-a.
135	Tekening B-102	Grindkoffer met rooster op as K/4 staat niet omschreven in bestek. Door derden?	Zie antwoord bij vraag 29
136	Tekening B-201	Het affilmen en sauzen van de buitenwanden langs de tribunes staat niet omschreven in bestek. Alleen aan zijde van entree sauzen?	Klopt
137	Tekening B-202	In doorsnede C op begane grond tussen as G-H staat een kastenwand getekend. Deze is neem ik aan voor en door derden? Het luik in ruimte 1.08 is ons niet geheel duidelijk. Van multiplex een dubbel draaiend luik en een werkblad van 40cm? Zijkanten in dikte van de wand sauzen?	Klopt, deze is gestippeld getekend Dagkanten van opening voorzien van multiplexbeplating. Aan kantine zijde steken de dagkanten en werkblad 100 mm uit wand. Aan keukenzijde steekt alleen het werkblad uit. Rekening houden met een rolluik aan de binnenzijde gemonteerd achter bovenzijde van wand.
138	Tekening B-401	Volgens b.v. detail V05 het stucwerk van de wanden laten eindigen tegen breedplaat dmv een stucstopprofiel. Volgens b.v. details V01 en V06 niet. Wat aanhouden? Naad tussen breedplaat en stucstopprofiel afkitten? Detail V06; klopt niet. Onder vloerrand komt volgens gevelaanzicht eerst stucwerk en dan pas een metalen	Ook voorzien van stucstopprofielen bij detail V01 en V06. Afwerking cf. ruimtestaat. Naad tussen breedplaat en stucstopprofiel inderdaad afkitten. Detail V06 klopt inderdaad niet helemaal. Plaatmateriaal loopt niet helemaal door naar boven toe. In fase uitvoering wordt

Vraag & Antwoord Aanbesteding Bouw clubgebouw sportpark 'De Contreie' (Besteknummer 131)

		zetwerk. Detail V10 wijkt af van detail 003 van de constructeur. Wat aanhouden?	deze herzien. Betreft detail V10 zie antwoord bij vraag 27
139	Tekening B-501	Merk 1 en merk 5 zijn aluminium kozijnen (merk 1 30 min.brandwerend). Deze worden niet omschreven in bestek. Wat aanhouden en welke kleur? Merk 7,8; Ter verduidelijking deuren met HPL toplaag en zij/tussen- en achterwanden incl. aanslagregels zonder HPL toplaag, maar wel te schilderen? Merk 12 komt volgens mij 6x voor ipv 7x. Er staat rechtsonder op deze tekening dat er in ruimte 1.08 ook een merk 12 zit, deze zit er echter niet. Klopt dit?	Betreft merk 1 en 5 zie antwoorden bij vragen 69 en 70 kleuren ntb ral kleur Mark 7 en 8: achterwanden en zijwanden niet schilderen. Aanslagregels wel schilderen in kleur kozijn. Opmerking op merk 12 is juist. Deze komt inderdaad 6 x voor. In ruimte 1.08 is deze komen te vervallen
140	Tekening RI00	Tekening RI00 leidingwerk aansluiten op terreinriolering; hoeveel meter rekenen?	Zie antwoord bij vraag 46
141	Armatuurelijst	Op de armatuurelijst is code NV4 aangegeven. Waar en hoeveel komt deze voor op tekening?	Zie antwoord bij vraag 123
142	RI00	Mogen er ook afvoerleidingen in de vloer worden opgenomen? Met welk afschot dienen we rekening te houden	Mits constructief mogelijk is hier vanuit installatietechnisch standpunt geen bezwaar tegen. In beginsel is gerekend met een afschot van 1:150.
	AANVULLINGEN	OMSCHRIJVING	BIJLAGE(N)
Kassahok		Tekeningen en berekeningen tbv kassahok worden meegestuurd. De inschrijver dient deze mee te nemen in de calculatie en aanbieding	Zie map bijlage 03 De oplevering van het kassahok is uiterlijk 30 november 2013. De verlenging waarvan sprake is bij de beantwoording van vraag 6, is hierbij niet van toepassing.
LI00 en LI01		Lichtschakelaars t.b.v. verlichting gangzone kleedruimten en trapopgang en gangzone verdieping vervallen. Verlichting in gangzone kleedruimte schakelt in combinatie met het ontgrendelen van de inbraakalarmeringszone begane grond (kleedruimten) middels het aanbieden van een pas aan een kaartlezer aan de buitenzijde. Idem bij deur trapopgang	

Vraag & Antwoord Aanbesteding Bouw clubgebouw sportpark 'De Contreie' (Besteknummer 131)

		<p>vanaf de gangzone eerste verdieping naar begane grond. De lift wordt vrijgegeven bij vrijgave van de zone eerste verdieping.</p> <p>Bij het aanbieden van een pas aan de kaartlezer ter plaatse van de deur naar de trapopgang dient de verlichting ter plaatse van de trap en gangzone eerste verdieping ingeschakeld te worden tevens dient de inbraakalarmeringszone uitgeschakeld te worden. Idem bij buitendeuren op de eerste verdieping.</p> <p>In het kantoor op de begane grond dienen twee schakelaars te worden opgenomen welke bovenstaande verlichting eveneens kan schakelen.</p> <p>Bij het inschakelen van de inbraakalarmeringsinstallatie (zone of het gehele gebouw) dient tevens de verlichting uitgeschakeld te worden.</p> <p>De armatuurcodes H (luifelverlichting clubgebouw en kassahokje) schakelen met klokschakeling in combinatie met schemerschakelaar.</p> <p>Zie ook de aanvullende tekening van het kassahokje I-KAS d.d. 14-06-2013, waarop de installaties voor dit kassahokje uitgetekend zijn. Dit kassahokje is onderdeel van het bestek.</p>	
KZ01		Aansluitpunt Vent 230V/1kW in ruimte 1.08 wijzigen in 2 voedingen 400V/1kW	
KZ00/KZ01		Ten behoeve van de geluidsinstallatie van de gebruiker dienen aanvullend ledige buis en bekabeling worden aangebracht, conform de bij gevoegde installatietekeningen. De luidsprekers en overige apparatuur is levering derden.	Zie map bijlage 08
WA01		In ruimte 1.04 een extra wastafel WT-3 aanbrengen	
LU00		<p>In de volgende ruimtes een extra afzuigslang met rozet instorten: 0.26, 0.27, 0.18.</p> <p>Tussen de assen B en C rekenen op een extra plenum.</p>	

Vraag & Antwoord Aanbesteding Bouw clubgebouw sportpark 'De Contreie' (Besteknummer 131)

70.11.10-d		Blz.20 Om misverstanden te voorkomen. Het gebouw is op staal gefundeerd, zonder heipalen met aardstaven. De aannemer dient te rekenen op het aanbrengen van 6 aardelektroden.	
80.11.10-a		Aantal schachttoegangen moet zijn 4 (i.p.v. 2), zie ook de bouwkundige tekeningen. De oproep en deurbediening aan de zijde van de opslag(BG) en keuken(verdieping) is alleen met sleutelbediening uit te voeren. In normaal bedrijf is de lift dus alleen vrij oproepbaar en bedienbaar vanuit de kleedkamergang en kantine.	
Details V10,V12,V18,V25		In betreffende details wordt hoogwaardige PIR isolatie toegepast met een lambda waarde van 0,021. Afmetingen volgens detail architect. Type isolatie ontbreekt in het bestekboek	
40.40.20-a		Boven de lambrisering afwerking code W4, dient er stucwerk te komen waarbij de dikte van het stucwerk afgestemd is met de lambrisering. Voorzien van RVS stucstopop de kopse kant van de lambrisering	
Materialenstaat +45.41.11-a		Bevestiging + afmetingen veranderen naar RV20, 131 mm breed en 15 mm dik. Lengte uit 1 stuk.	
materialenstaat		Tpv overgangen van vloerafwerking V1 en V2 dienen RVS hoekprofielen meegenomen te worden. Bovenkant profiel gelijk aan bovenkant van vloerafwerking	
Traptekening B503		Vloerafwerking bij detail moet schoonloopmat zijn ipv tegels	