



Doorsnede B-B

- uitvoeren grondwerk volgens NEN-EN 1997
- ontgraven tot draagkrachtige laag
- controle mbv handsondeerapparaat te meten consusweerstand CA 4 MN/m2
- slechte humusachtige en/of geroerde grond verwijderen en vervangen door goed gegradeerd schoon zand dat mechanisch in lagen van 250 mm moet worden verdicht.

werknummer :
13-008.11
tekeningnummer :
BE 0-01