

- 51.43 **AFSCHIEDERS**  
51.43.20-a **BEZINKSELAFSCHIEDER**  
0. BEZINKSELAFSCHIEDER  
Fabrikaat: Wavin  
Afmetingen (mm): rond 300  
Aansluitingen doucheriolering voor aansluiting op vuilwaterput van de douche wtw  
installatie  
Massa (kg):  
Materiaal PPC  
Effluent:  
- samenstelling zand, modder en gras  
Deksel:  
- afmetingen (mm): rond 300  
4. STELWERK PUT  
Stelwijze:  
instorten in vloer  
Peil/ligging:  
- putten, afscheiders e.d. moeten met de bovenkant waterpas zijn gesteld.  
.01 **BINNENRIOLERING**  
*aansluitingen:*  
*doucheafvoeren op douche wtw*
- 51.61 **APPENDAGES IN LEIDINGEN**  
51.61.31-b **EXPANSIE-/ZETTINGSTUK**  
0. POLDEREXPANSIESTUK  
Fabrikaat: Wavin  
Type: polder expansiestuk  
Materiaal: PVC  
Nominale doorlaat (DN): conform leiding diameter, minimaal 110 mm  
Aansluitingen: flens  
- bevestigingsmateriaal  
.01 **BINNENRIOLERING**  
*De polderstukken bij elke overgang vanaf fundering naar terreinleiding*
- 51.61.33-a **ONTSTOPPINGSSTUK**  
0. ONTSTOPPINGSSTUK  
Fabrikaat: Wavin  
Type: 90 graden met schroefdeksel  
Materiaal: PVC (NEN 7045 - NEN 7046 - NEN 7013)  
Afmetingen (mm): volgens tekeningen  
Verbindingswijze: manchetverbinding.  
.01 **BINNENRIOLERING**  
*ontstoppingsstuk bij elke uittrede van de nieuwbouw.*
9. DOUCHE WTW  
Fabrikaat: Hei-tech Recoh-Multivert  
Type Multivert MV 12-8  
Afmetingen (hxbxd) 2095x1050x384 mm  
Gewicht 58 kg.  
  
Compleet met pompunit, te plaatsen in de bouwkundige put  
Toebehoren:  
- standicht putdeksel  
- terugslagklep  
- regeltechniek te integreren in regelkast RK2  
- storingsmelding op IBS  
- separate hoogwatersignalering in de put  
.01 **DOUCHE WTW**  
*Warmteterugwinning uit het douchewater*
- 51.62 **APPENDAGES AAN LEIDINGEN**  
51.62.10-a **DAKKAP**  
0. BE-/ONTLUCHTINGS DAKKAP  
Fabrikaat: Anjo.  
Dakbedekking: volgens bouwkundige details  
Constructie: dubbelwandige ontluchtingkap  
Afmetingen (mm): overeenkomstig de tekeningen, minimaal Ø 110  
Materiaal: aluminium bovenzijde zwart gemoffeld  
Oppervlaktebehandeling: PPV coating  
Ontluchtingkap op standpijp dampdicht en stankdicht aansluiten door middel van  
rubber manchet of afkitten.  
Zodanig monteren dat geen condens in dakisolatie kan komen  
Toebehoren:  
- bevestigingsmiddelen