

Intern referenti nummer	Volgnummer	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
967561	103	Inhoud	PvE	Ons inziens moet volgens wet en regelgeving de abri worden voorzien van een CE-markering. Kunt u dit bevestigen?	Ons inziens hoeft er alleen op de elektrische componenten een CE-markering aanwezig te zijn. Typeplaatje is niet verplicht.
967522	102	Inhoud	Leidraad 6.4.1/6.4.2 (pag. 23) en NvI 21012020	Waar zou u het typeplaatje graag bevestigd zien op de abri? Kunnen we aannemen dat deze formule ook geldt voor gunningscriterium G1, waarbij het getal 50 gewijzigd wordt in 450?	Dit is correct.
967517	101	Inhoud	Programma van Eisen 1.7.3 pag. 5 en NvI 21012020 volgnummer 56 en 69	Indien de stramienmaat 1300 is, wordt, rekening houdend met standers, bedekking en tegelmaat, de lengte van de betonplaat van een 2 stramiens abri 3000 mm en van een 3-stramiens abri 4200 mm. Is dit akkoord? Zo niet, mag de stramienmaat dan gereduceerd worden?	Betonplaat dient aangehouden te worden. Stramienmaat mag aangepast worden.
967181	100	Inhoud	NvI	-N.a.v. ref. nr. 955985 U geeft in het antwoord aan graag kenmerken van de R-net abri terug te zien. Kenmerkend voor de R-net abri zijn ook de H-vormige standers. Wordt dit ook positief gewaardeerd?	Ja dit zullen we positief waarderen.
967175	99	Inhoud	NvI	-N.a.v. ref. nr. 957221 en 957006: breedte van een 3-stramiens abri De antwoorden op de genoemde twee vragen zijn met elkaar in tegenspraak, in antwoord op 957221/ vraag 69 zegt u dat een abri met een (betonplaat-)breedtemaat van 3900 mm voldoet en in antwoord op 957006/ vraag 56 zegt u dat de eis 1.7.3 stramienmaat minimaal 1300 mm blijft staan. Welk antwoord is correct?	zie antwoord op vraag 101.
967174	98	Inhoud	NvI	-N.a.v. ref. nr. 957007: dieptemaat ondiepe abri: Er werd gevraagd om een minimale en maximale maat van de dakdiepte. Uw antwoord verwijst naar de betonplaat-maat van 900 mm. Is dit de minimale dakdiepte? Wat is de maximale dakdiepte voor de ondiepe abri?	900 mm is de gewenste dakdiepte bij een ondiepe abri. Er is vaak geen ruimte om deze groter te maken.
967161	97	Inhoud	NvI	-N.a.v. ref. nr. 957010 eisen m.b.t. R-net hanenkam: oDe genoemde kleur RAL 3020 is niet correct, dit moet volgens het handboek Akzo Nobel Colormap 410e5 zijn. Kunt u dit bevestigen? oVolgend het handboek R-net wordt de kleur rood niet voor de complete hanenkam gebruikt maar alleen voor de aan- en afrij zijde. De zijden parallel aan de rijbaan zijn donkergrij. Kunt u dit bevestigen?	Ralkleur 3020 kunnen wij niet vinden in de stukken wel Ral 1002 voor de weg derWegen. Ral kleur1002 en de rest van de abri's Ralkleur 7016 of gelijkwaardig. De hanenkam dient aan de aan- en de afrijzijde rood te zijn. De zijkant donkergrijz gelijk aan de abri.
967160	96	Inhoud	NvI	-N.a.v. ref. nr. 957015: abri's zonder reclamevitrine voorzien van een accu en PV-panelen: is het u bekend dat het plaatsen van accu's in de openbare ruimte ook veel nadelen heeft, ook wat betreft veiligheid en duurzaamheid? Het afsluiten van bestaande aansluitingen om over te gaan op een systeem met PV-panelen en accu lijkt een discutabele keuze. Is het mogelijk om bij bestaande aansluitingen af te zien van een accu en stroom terug te leveren aan het net? Dit levert ook economisch voordeel op.	U dient veilige PV panelen systeem te plaatsen. Terugleveren van stroom is geen optie voor het OV netwerk.
967154	95	Inhoud	NvI	-N.a.v. ref. nr. 957016: geen infovitrine boven een zit-element: de vraag of deze eis ook geldt voor een 2-stramiensabri is niet duidelijk beantwoord. Als bij een 2-stramiensabri een reclamedisplay wordt toegepast in de zij- of achterwand kan hier niet direct een bank naast of voor worden geplaatst. De bank komt dan in het stramien aan de aanrijzijde, en de info-vitrine erboven.	Alle abri's met een reclamevitrine zijn drie stramien dus de geschetste problematiek zal niet spelen.
967146	94	Inhoud	NvI	-N.a.v. ref. nr. 956449: positie informatiepaneel: kunt u duidelijk aangeven wat u bedoelt met "links" en "rechts", is dat gezien staand voor de abri, met de rug naar de perronrand, of is dat staand in de abri kijkend naar de perronrand?	Rechts in de abri met het gezicht naar de abri toe.
967144	93	Inhoud	NvI	-N.a.v. ref. nr. 957227: breedte zit-element Kunt u bevestigen dat de genoemde maat van 600 mm. de zitbreedte is voor 1 persoon? Of denkt u echt dat dit voldoende is voor 2 personen? Zie ook ref. nr. 957016 waar de vraagsteller 1200 mm. noemt als 2-persoons minimummaat.	de genoemde maat van 600 mm is voor 1 persoon.
967111	92	Inhoud	NvI vraag 17 (956447)	In hoeverre verwacht u dat het armatuur, dat het infopaneel moet verlichten, ook de gehele abri voldoende belicht?	Op dit moment zit er in de huidige abri eenzelfde armatuur. Dit geeft voldoende licht. Het staat inschrijver ook vrij om twee verlichtingselementen aan te bieden: 1 specifiek voor verlichting infovitrine en 1 voor de abri.
967109	91	Inhoud	NvI vraag 57 (957003)	Wordt de R-net Hanenkam enkel toegepast op abri's met RV (waar netstroom aanwezig is), of is het de bedoeling om de Hanenkam ook te kunnen verlichten vanaf de accu (gevoed door de zonnepanelen in de versies zonder RV)?	Het is nu nog niet zeker welke abri de Hanenkam gaat krijgen deze beslissing valt pas later. Hoe de stroomvoorziening eruit zal zien zal pas later bekeken worden. U hoeft hier nu nog geen rekening mee te houden behalve dan dat het R-net logo in de hanenkam wel verlichting moet hebben conform de specificaties van R-net.
967107	90	Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.4.1 pagina 3	(De Abri's hebben een functionele, eenvoudige en tijdfloze vormgeving, zonder elementen die losstaan van de hoofdvorm.) De R-net Hanenkam is volgens ons een losstaand element, dat naar believen moet worden toegevoegd. Neemt u de Hanenkam mee in uw beoordeling volgens eis 1.4.1?	Wij nemen de hanenkam mee in de beoordeling.
967105	89	Inhoud	Programma van Eisen paragraaf 1.8.9 pagina 5	Is er een minimum oppervlak (percentage van het dak-oppervlak) voor het sedum op het dak?	Het dak moet in zijn geheel gevuld worden met sedum echter wel rekening houdend met het PV-paneel.
967099	88	Inhoud	NvI vraag 52 (957015)	Moet de verlichting in de hanenkam wel blijven branden of mag die ook uit en aanschakelen op de bewegingssensor?	De verlichting mag meeschakelen met de bewegingssensor.
967096	87	Inhoud	NvI vraag 57 (957003)	U geeft aan dat de hanenkam verlicht dient te worden, indien dit van toepassing is bij een abri zonder reclame vitrine mag deze dan aangesloten worden/blijven op het OV-net? solarpanelen kunnen o.i. onvoldoende energie opwekken om de hanenkam en de abri van voldoende verlichting te voorzien.	Op het moment dat er besloten is op welke abri's de hanenkam geplaatst zal worden zal er bekeken worden hoe de stroomvoorziening zal worden.
967093	86	Inhoud	NvI vraag 24 (956463)	Wat bedoelt u met afddopen? De kabel komt onder spanning te staan.. waar moet de kabel dan worden "afgedopt" ?	De aansluitkabel dient er een gietmof geplaatst te worden 50 cm van de abri ingegraven in de grond.
967069	85	Inhoud	NvI vraag 14 (956438)	Is een combinatie van vierkant en rechthoekig toegestaan?	Ja, dit is toegestaan het heeft echter niet de voorkeur.
967067	84	Uitvoering	Algemeen	Mogen er voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden voorafgaand aan de wisseling (bijvoorbeeld een dag voorafgaand aan de wisseling)	Ja, dit is toegestaan.
967064	83	Uitvoering	Algemeen	Veel haltes bevinden zich langs Provinciale Wegen. In welk tijdvak mogen plaatsingswerkzaamheden hier plaatsvinden? (ultraard met de noodzakelijke verkeersmaatregelen)	Er mag tussen 09.00 en 15.00 uur gewerkt worden., u dient echter wel te overleggen met de weginspecteur. Na gunning ontvangt u een lijst van de weginspecteurs met telefoon nummers.