

Algemene voorwaarden voor plaatsing van een object in de openbare ruimte

1 februari 2016

Algemeen

- U bent verantwoordelijk voor het veilig plaatsen, gebruiken en weghalen van objecten en voertuigen

Doorgang vrijhouden

- U zorgt dat woningen en bedrijven in de directe omgeving van het object of voertuig bereikbaar blijven.
- Objecten worden zo veel mogelijk recht voor het pand geplaatst waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
- Voorbijgangers op het trottoir hebben minimaal 1,50 meter ruimte om ongehinderd te passeren. In winkelstraten is dit minimaal twee meter. Bij het plaatsen van een steiger is een onderdoorgang voor voetgangers verplicht met een minimale hoogte van 2,30 meter en een minimale breedte van 0,85 meter als er anders niet voldoende doorloopruimte is.
- Het object/voertuig staat ten minste twee en een halve meter af van:
 - o bomen en andere groenvoorzieningen
 - o de hoek van de straat, gemeten vanaf de hoek van de gevel
 - o oversteekplaatsen voor voetgangers
 - o De buitenste spoorstaven aan de buitenzijde van een trambaan, kabelhuisjes, elektriciteitspalen, bovenleidingpalen, transformatorhuisjes, kabelkasten en halteperons
- Ambulances, politie- en brandweerwagens kunnen ongehinderd passeren. Minimale doorrijdbreedte van de weg: 3,50 meter, minimale doorrijhoogte: 4,20 meter
- Bij een tijdelijke stremming is er een geschikte omleidingsroute voor ambulances, politie- en brandweerwagens. Tramverkeer wordt niet gehinderd.
- Zorg indien nodig voor een deugdelijke afzetting. U mag geen afzetlint gebruiken.
- Een parkeervak mag vooraf uitsluitend worden bezet door plaatsing van een auto met parkeerrechten. Anders moet een reservering via het stadsdeel worden aangevraagd.
- Houd onder- en bovengrondse brandkranen vrij.
- Zorg dat u geen geparkeerde auto's insluit.
- Als het plaatsen van een ladderlift of hoogwerker overlast kan veroorzaken voor het doorgaand verkeer, moet u (erkende) verkeersregelaars inzetten om het verkeer veilig langs de objecten te leiden. Dat moet u zelf regelen. Het tramverkeer mag niet gehinderd worden.

Schade voorkomen

- U mag geen voorwerpen in de grond verankeren of aan bomen, relingen en straatmeubilair vastmaken.
- U neemt maatregelen om schade aan verhardingen (wegdek, stoepen) en andere onderdelen van de openbare ruimte te voorkomen. Als u een hoogwerker op een trottoir of gazon zet, moet u rijplaten of balken gebruiken tenzij de vergunningverlener anders besluit.
- U zorgt dat er geen schade aan de openbare ruimte ontstaat. Het terrein en de directe omgeving worden na afloop opgeruimd en schoon achtergelaten.
- Kosten voor het herstellen van eventuele schade en het schoonmaken van de openbare ruimte brengen wij bij u in rekening.

Voorzichtig met elektriciteit

- Elektrische installaties moeten voldoen aan de installatievoorschriften van het NEN 1010.
- Elektriciteitskabels zijn zo bevestigd dat niemand ermee in aanraking kan komen. Struikelgevaar moet ook voorkomen worden.
- Aggregaten moeten geluidsarm zijn en mogen geen hinder veroorzaken.
- Bij werkzaamheden in de buurt van tram of metro zijn kranen, hoogwerkers en dergelijke geaard. Het aarden gebeurt door GVB Rail Services in opdracht van de vergunninghouder.
- Bij werkzaamheden binnen 5 meter afstand van bovenleiding dient u een vergunning aan te vragen via <https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/ruimte-economie/metro-en-tram/wetlokaalspoor/>.
- Mensen en objecten moeten een afstand van minimaal 1 meter aanhouden ten opzichte van alle bovenleidingdraden.

Objecten in orde

- Het valbereik van een kraan, hoogwerker, verhuislift of rolsteiger dient minimaal 2,5 meter buiten het spoor en de bovenleidingdraden te zijn.
- U zorgt dat objecten de juiste markeringen en/of reflectoren hebben, volgens norm CROW 130.
- U zorgt dat objecten deugdelijk zijn en in geen geval gevaar voor de omgeving opleveren.
- Objecten worden op een deugdelijk manier geborgd.
- U zorgt ervoor dat niemand op de objecten kan klimmen (anti-inklimvoorzieningen bij bijvoorbeeld steigers).
- U zorgt ervoor dat er geen reclame en graffiti op de objecten staat en dat er geen posters op worden geplakt. Merknamen die vast onderdeel zijn van het object mogen blijven staan.
- U mag bouwhekken niet gebruiken voor het creëren van een privéparkeerplaats.

Bij calamiteiten: direct verplaatsen

U zorgt ervoor dat het object/voertuig onmiddellijk wordt verwijderd of verplaatst op last van politie, brandweer of de gemeente als dat nodig is:

- In verband met de veiligheid.
- Voor werkzaamheden in de openbare ruimte.
- Voor werkzaamheden aan of langs de gevel.
- Voor de doorgang van het openbaar vervoer en voor werkzaamheden in relatie hiermee.