



CirkelWaarde
grondstoffen alliantie

Aanbesteding verwerken GFT Circulus-Berkel: Nota van Inlichtingen II

Vraagnr.	Document / Onderdeel	Paragraaf/Artikelnr.	Pagina nr.	Vraag	Antwoord
1	Nota van Inlichtingen 1	Vraag 10		De door opdrachtnemer gehanteerde acceptatievoorwaarden die conform omgevingsvergunning en wettelijke bepalingen in acht dienen te worden genomen dienen te prevaleren boven het gestelde in de overeenkomst, zelfs indien deze voorwaarden strijdig zouden zijn met de overeenkomst of bijlagen. Indien dit niet het geval zou zijn, handelt opdrachtnemer immers in strijd met de wettelijke bepalingen. Kunt u dit bevestigen?	De aanbestedende dienst handhaaft artikelen 6.9 en 16 conform het antwoord op vraag 10 in NvI I.
2	Nota van Inlichtingen 1	Vraag 24		U heeft als antwoord op deze vraag een methodiek uitgewerkt waarbij het tarief varieert naar gelang het vervuillingspercentage verandert. Wij constateren dat deze methodiek erop gebaseerd is dat bij een hoger vervuillingspercentage de kostprijs voor de verwerking verandert. Deze wijziging ervaren wij als een positieve ontwikkeling, echter hierbij verzoeken wij u nogmaals het plafondtarief te laten vervallen. Zoals reeds aangegeven tijdens de eerste vragenronde zijn wij, om voor ons moverende redenen, principieel tegen het gebruik van een plafondtarief. Mocht u wederom besluiten om het plafondtarief niet te laten vervallen, dan verzoeken wij u de methodiek als volgt aan te passen: De op de inschrijfstaat opgegeven verwerkingsprijs is gebaseerd op 2 % vervuiling en zal bij een lager percentage vervuiling welke is vastgesteld conform het protocol <u>niet</u> naar beneden worden bijgesteld. Dus m.a.w. geen neerwaartse bijstelling van het inschrijftarief bij een vervuiling < 2 %. De redenen om dit niet te doen zijn als volgt: - In het protocol worden diverse verontreinigingen (v.b. biologisch afbreekbare plastic zakken, kranten etc.) genoemd welke niet worden meegenomen in het percentage. Echter deze verontreinigingen worden door de installatie (zeven, windziffting) wel gewoon als verontreiniging afgescheiden en komen derhalve gewoon bij het residu. Daarnaast zal de inhoud van een verpakking, ook al is deze composteerbaar, ook gewoon met het residu worden afgescheiden. - Ook als de vervuiling minimaal is, ontstaat er bij de diverse processtappen altijd extra residu als gevolg van aanhangend organisch; - De wijze waarop de vervuillingsgraad wordt bepaald (protocol) is terecht vooral vanuit een praktisch werkzaam punt opgezet. Statistisch gezien is de betrouwbaarheid laag met als gevolg dat het maar zeer de vraag is of de uitkomsten ook representatief zijn; - Iedere procent vervuiling leidt gemiddeld tot een factor drie residu, dit houdt in dat een residupercentage < 2 % ook nog tot een aanzienlijke component binnen de kostprijs leidt; - De investeringen voor afscheiden residu zijn al gedaan en zolang er gft van uiteenlopende kwaliteit (ook binnen gft afkomstig van Circulus-Berkel) wordt aangeleverd, dient de installatie hier wel geschikt voor te zijn.	De aanbestedende is akkoord met uw voorstel om geen neerwaartse bijstelling van het inschrijftarief toe te passen bij een vervuiling < 2 %. Zie aangepast "protocol bepaling gemiddelde vervuillingsgraad" zoals gepubliceerd via TenderNed.
3	Nota van Inlichtingen 1	Vraag 31		Uw antwoord op vraag 31 is niet duidelijk. U stelt hier dat de aanbestedende dienst vrachten na 17.00 uur kan storten op de ontvangstlocatie tot uiterlijk 21.30 uur. Is onze aanname juist dat u hier 18.00 uur bedoeld en dat alleen bij calamiteiten, onder het voorbehoud dat de vergunningverlener akkoord is, tot 21.30 uur kan worden gestort op de ontvangstlocatie?	Uw aanname is juist. De ontvangstlocatie dient standaard open te zijn tot 17:00 uur. Het moet echter mogelijk zijn om wanneer de inzameling later klaar is en de aanbestedende dienst voor 16:30 uur contact opneemt met Opdrachtnemer, de aanbestedende dienst vrachten tot 18:00 uur kan storten op de ontvangstlocatie. Bij calamiteiten - onder het voorbehoud dat de vergunningverlener akkoord is - dient er tot 21:30 uur te kunnen worden gestort op de ontvangstlocatie.
4	protocol bepaling vervuillingsgraad	2	1	Wij juichen de voorgestelde systematiek toe maar maken ons wel zorgen of de analysefrequentie van slechts 13 analyses voldoende is om een representatief beeld van de volledige jaarproductie te krijgen. GFT afval is een zeer heterogeen product waarin seizoenseffecten en deeltjesgrootte grote invloed hebben op de bemonstering en sortering. Gaat u er mee akkoord de analysefrequentie te verhogen naar 26 keer per jaar? Wellicht kan dat lopende het contract naar beneden toe worden bijgesteld indien de resultaten daar aanleiding toe geven.	Aanbestedende dienst stemt in met uw voorstel om de frequentie van de sorteeranlyses te verhogen naar 26 keer per jaar.
5	protocol bepaling vervuillingsgraad	3	2	Onder 3.4 geeft u aan dat het inspectiebedrijf z.s.m. doch uiterlijk op de maandag van de opvolgende week de eventuele sorteeraanlyse kan uitvoeren. Naar onze mening is die periode te lang. In het slechtste geval zou een partij 6 dagen apart gehouden moeten worden alvorens een sorteeraanlyse kan plaatsvinden. Dit kan leiden tot geuroverlast en ongedierte. Gaat u er mee akkoord dat minimaal binnen 2 dagen na het lossen de sorteeraanlyse moet hebben plaatsgevonden?	Aanbestedende dienst is ermee akkoord dat het inspectiebedrijf zo snel als praktisch mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na het lossen van de vracht op de ontvangstlocatie van opdrachtnemer de sorteeraanlyse zal uitvoeren. Echter om aan dit verzoek te kunnen voldoen en om het inspectiebedrijf tijdig de gelegenheid te geven de sorteeranlyses te plannen moet de aanbestedende dienst op de hoogte zijn welke vracht door het inspectiebedrijf geselecteerd is, zodat ook geborgd kan worden dat er bij komst van de inspectiedienst ook daadwerkelijk een vracht gereed ligt voor analyse. Hiertoe is het "protocol bepaling gemiddelde vervuillingsgraad GFT" aangepast. Zie aangepast "protocol bepaling gemiddelde vervuillingsgraad" zoals gepubliceerd via TenderNed.