



Uitvoeringsorganisatie
Bedrijfsvoering Rijk
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Inkoop

4^e Nota van Inlichtingen

UBR|HIS

Bezoekadres

Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag

Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Europese aanbesteding Stoffering

voor het

**ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties**

ten behoeve van

FMHaaglanden

Datum	12-02-2020
Kenmerk	201850004.051.006
Versie	1.0

Ter herinnering

De **sluitingsdatum** waarop een Inschrijving moet zijn ingediend via TenderNed is **gewijzigd in dinsdag 18 februari 2020 om 12:00 uur**.

Dit betreft de laatste Nota van Inlichtingen. Vragen die na publicatie van deze Nota van Inlichtingen worden gesteld aan de Aanbestedende dienst, worden niet meer in behandeling genomen of beantwoord.

Vragen naar Aanleiding van de 1^e, 2^e en 3^e Nota van Inlichtingen

Beschrijvend Document

VRAAG 1	In de beide nota's spreken antwoorden op diverse vragen elkaar tegen. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat de volgende uitgangspunten correct zijn? Zo niet, kan aanbestedende dienst dan aangeven in 1 antwoord wat de uitgangspunten dienen te zijn. W1: Afmetingen vloer: 75m² conform beschrijvend document. Afmeting en aantal ramen: 4 ramen van 1,2 x 2,1m (bxh) per stuk. Plattegrond: Bijlage G Is ruimte A0.26 gelijk aan A0.25? W2: Nieuwe raamdecoratie: volgens casus: zelf voorstel maken, volgens nvi 2 vraag 6 gebruikte plissés van Luxaflex en Adeco lamellen. Wat moeten wij aanhouden? Afmetingen vloer: 147,25m² conform bijlage H Afmetingen en aantal ramen: 24 ramen diverse afmetingen (vraag 66 nvi1). In vraag 5 van nvi2 betreft het 23 ramen, welk raam op de plattegrond vervalt? In vraag 6 nvi2 is de afmeting 1,6x2m en in vraag 9 nvi2 staat 2,9 hoog. Kunnen wij 23 ramen à 1,6 x 2,9m (bxh) aanhouden?
Vindplaats	Nvi 1 en 2 meerdere vragen spreken elkaar tegen
Antwoord	W1: Afmetingen vloer: 75m² conform beschrijvend document is juist. Afmeting en aantal ramen: 4 ramen van 1,2 x 2,1m (bxh) per stuk is juist. Plattegrond: Bijlage G De ruimte A04.26 is gelijk aan A04.25. In deze ruimten moet de vloerbedekking (bestaande uit tegels) worden vervangen. Het gaat om totaal 75m². In ruimte A-04.25 moet plissézonwering geleverd en geplaatst worden. W2: Nieuwe raamdecoratie: volgens casus: zelf voorstel maken, volgens nvi 2 vraag 6 gebruikte plissés van Luxaflex en Adeco lamellen. Wat moeten wij aanhouden? De genoemde gordijnen van zwart velours in de casus is niet juist. De Inschrijver dient uit te gaan van gebruikte plissés van luxaflex of Adeco lamellen. Het betreft hier twee ramen. De afmeting is 200 cm hoog en 160 cm breed. Voor de specificatie van de raamplaatsing zie tekening (bijlage H bij Nvi1). De afmetingen van de vloer: 147,25m² conform bijlage H is juist. Afmetingen en aantal ramen: 24 ramen diverse afmetingen (vraag 66 nvi1). Er moet uitgegaan worden van 24 ramen. Er zijn namelijk 4 raamstukken achter 2 kolommen die niet goed te zien zijn op het plattegrond. Wat betreft de hoogte moet conform tekening 2,9 m worden aangehouden.

	Conform tekening moet er uitgegaan worden van 24 raamdelen elk met verschillende afmetingen. De 24 raamdelen zijn verdeeld in 3 grote ramen waarvan de maten als volgt zijn: 11354 mm, 15020 en 11354. Raamhoogtes vanaf vensterbank is 2,90 m.
--	--

VRAAG 2	In Nota 1 en 2 is gesproken over het aanbieden van alleen handelingen en geen materialen. Nu staat in het prijzenblad (versie 3) bij “bijkomende werkzaamheden”: leveren van materialen. Dienen wij arbeid of arbeid en materiaal aan te bieden voor de gevraagde 9 posten? Indien dit arbeid en materiaal betreft gelieve de volgende vragen ook te beantwoorden: 1. Vloerpotdeksel → dient de deksel 20x30 geleverd te worden of alleen hergestoffeerd? En indien hergestoffeerd: welk type vloerafwerking? 2. Overgangsprofielen → welk type en kleur dienen wij aan te houden? 3. Deurstoppers → welk type? 4. Plinten type A, hout → Welke afmetingen en welke houtsoort? Dienen deze gegrond aangeleverd te worden of onbehandeld of afgelakt? 5. Plinten type B, kunststof → welk type, vorm en afmeting? 6. Trapneuzen, kunststof → welk type? 7. Trap stofferen per trede (incl stootbord) → welk type vloerafwerking? En dient ondertapijt aangebracht te worden? 8. Borstelmatten (vast) → welk type? 9. Schoon/droogloopmatten (vast) → welk type?
Vindplaats	Nvl 1, 2 en 3
Antwoord	1. Op de opgave van de prijsstelling in de Bijlage 3 gaat het om het leveren van het deksel. Uiteraard is het mogelijk dat een activiteit van de uit te voeren werkzaamheden kan zijn, het herstofferen van de vloerdeksel met hetzelfde materiaal waarmee de kamer wordt gestoffeerd (tapijttegels, linoleum etc). 2. Overgangsprofiel – zonder beschermende bovenlip – tussen tapijt en linoleum of vinyl dat bovendien geschikt is voor afwerking van ronde vormen. 3. Het betreft hier een deurstopper van RVS-304, mat geborsteld of vergelijkbare uitvoering. 4. Meranti transparant gelakt en van naaldhout (vuren/grenen) in de grondlak en na montage afgelakt. 5. Attema K8 of vergelijkbare uitvoering. 6. Standaard is: antislip trapneus 225cm x 65mm x 40mm 7. Geen ondertapijt op de trap. Vloerafwerking linoleum. 8. Borstelmatten (vast) à welk type Profibrush; specificaties van deze mat: • profielmateriaal: hard plastic • inleg: nylon 6.6 • profielruimte: 4 mm • hoogte: 22 mm of vergelijkbaar 9. Uitgangspunt van de kwaliteit is de Coral Classic 4701 in antraciet of vergelijkbaar.

VRAAG 3	U spreekt over vloerpotdeksel van 20 x 30 cm, vierkant/rechthoekig. Er zijn verschillende mogelijkheden qua vloerpotdeksel. Bedoelt u een deksel die een kabelgoot moet afsluiten? Of bedoelt u een deksel die bij tapijt ingesneden kan worden in een gang/vergader ruimte/kantoorruimte (sluit bijv. een vloerstopcontact af)? Van welke samenstelling moet deze vloerpotdeksel zijn? Rvs of kunststof?
Vindplaats	Nvl 3 vraag 1
Antwoord	1. Juist, de deksel is om bij de vloergoten te komen alwaar stroom- en utp-kabels met hun contactdozen liggen. 2. Neen. 3. Over het algemeen zijn dit stalen deksels met een kunststof frame en afwerking. Te denken valt hierbij aan een Le grand IK-3 vloerdoos H50 - 70 mm of vergelijkbaar.

+++++