

Ontwerplevensduuren

Te realiseren onderdelen dienen een aantoonbare technische ontwerplevensduur te hebben die groter is dan de minimum levensduur zoals hieronder is beschreven	Ontwerplevensduur [jaren]
Civiele techniek en Bouwkunde	
Betonconstructies	100
Ingebetonneerde onderdelen	100
Grond- en waterkerende constructies	50
Bodem- en oeverbescherming	50
Afmeervoorzieningen – Meerpalen	50
Remming- en geleidewerken, wrijfgeleiding	50
Hoofddraagconstructie radarpost	50
Conserveringen	20
Klim- en valbeveiliging	25
Buis-, leiding- en rioolssystemen	50
Verhardingen	50
Deklagen verhardingen	10
Markeringen	10
Bebordingen	12
Geokunststoffen (geen grondkeringen)	50
Omheiningen / hekwerk	25
Terugslagkleppen	50
Elektrotechniek en Industriële automatisering	
De technische levensduur van onderdelen in de elektrotechnische installatie dient minimaal 15 jaar te zijn tenzij hieronder anders vermeld	15
Transformatoren	40
Bijbehorende schakel- en beveiligingsapparatuur	40
Laagspanningsverdeelinrichting	25
ICT-componenten, PC-systemen, inclusief toebehoren	5
Communicatie- en netwerkapparatuur	10
Vaste bekabeling bovengronds	25
Vaste bekabeling ondergronds	40
Ondersteunende of beschermende (staal-)constructies	25
Buitenverlichting	10
Besturingsinstallatie	15
Energievoorzieningen zonder bekabeling (accu's)	5
Zonnepanelen	25
Werktuigbouwkunde	
Mechanische uitrusting (bewegingswerken en overige installaties/onderdelen)	50
Pompen, terugslagkleppen, schuiven, vacuüminstallatie e.d.	50