

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
452420			NIEUW				
452420	340301		Aanbrengen verlichtingsarmatuur.	st	1,00	A	
			Betreft:				
			- Spinozaweg, objectnummer 73				
			Uithouder aangevoerd volgens				
			bestekspostnr. 455110				
			Armatuur aangevoerd uit tijdelijk depot,				
			hergebruik uit bestekspostnr. 451150				
		9.	Verlichtingsarmatuur:	st			1,00 I
			- type Airtrace-2 (Indal), CPO-TW 90W,				
			inclusief aansluitsnoer afmonteren op				
			aansluitstrook/-kastje				
		.2.	Montagewijze: Opschuif				
		.3.	Lichtpunthoogte: <=10 m				
		.1.	Inclusief de volgende werkzaamheden:	st			1,00 I
			- aanbrengen en bevestigen enkele uithouder op				
			combinatie licht-/verkeers zweepmast,				
			lengte uithouder: 0,75m				
			- aanleveren revisiegegevens conform artikel				
			34.24.04 en 34.43.01 van deel 3 van dit bestek				
495610			WIJZIGING				
495610	266002		Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie-	m	1.940,00	V	
			lussen/drukknoppen.				
			Betreft grondkabel tussen de VRI-kast en				
			detectielussen/drukknoppen, zie tek.nr.				
			84-VR-1315				
			Incl. aanbrengen van grondkabel door kabelbuizen	st			1.940,00 L
		9.	Grondkabel:				
			Geschikt voor spanning tot 1 kV				
			Kleur buitenmantel: groen				
			- type: EO-YMeKaszh				
		.1.	Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen				
		.1.	2-aderige grondkabel				
		.2.	Aderdoorsnede: 1,5 mm2				
		.1	Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen				
495620			WIJZIGING				
495620	266002		Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie-	m	815,00	V	
			lussen/drukknoppen.				
			Betreft grondkabel tussen de VRI-kast en				
			detectielussen/drukknoppen, zie tek.nr.				
			84-VR-1315				
			Incl. aanbrengen van grondkabel door kabelbuizen	st			815,00 L
		9.	Grondkabel:				
			Geschikt voor spanning tot 1 kV				
			Kleur buitenmantel: groen				
			- type: EO-YMeKaszh				
		.1.	Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen				
		.2.	4-aderige grondkabel				
		.2.	Aderdoorsnede: 1,5 mm2				
		.1	Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen				