

Nota van Inlichtingen Onderhouden van de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Krimpenerwaard

Aanbesteding Onderhouden van de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Krimpenerwaard
Aanbestedende Dienst: Gemeente Krimpenerwaard
Referentie: KPW-19-02

Omschrijving:

De werkzaamheden hebben betrekking op het functioneel in stand houden van de openbare verlichtingsinstallatie (OVL) en gemeentelijke ondergrondse infrastructuur (eigen netwerk), en bestaan in hoofdzaak uit:

- a) het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst;
- b) uitvoeren van regulier onderhoud;
- c) opheffen van storingen en defecten;
- d) herstellen van schade veroorzaakt door aanrijdingen, storm en vernielingen;
- e) verplaatsen van lichtmasten;
- f) opnieuw richten van scheefstaande masten;
- g) vervangen van masten en armaturen;
- h) het onderhouden van objecten van derden, zoals ANWB verlichting en verlichting in/aan Abri's,
- i) plattegrondborden, etc;
- j) rapporteren van de verrichte werkzaamheden;
- k) het aanleveren van schade-informatie bij aanrijding ten behoeve van schadeverhaal;
- l) het aanleveren van mutaties ten behoeve van gegevensbestanden.

Toelichting:

Betreft 3e nota van inlichtingen (21-02-2020).

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Bestekspost 801010 Los- Vast nemen aansluiting

43

Vraag

In de post staat dat de aannemer dubbel geïsoleerde aansluitvoorzieningen moet leveren. Voor wat betreft leverantie van aansluitkasten stelt Stedin het volgende in de 16C portal (in de portal zoeken naar beleid aansluitkast): "Voor het OV-aansluitkastje geldt dat Stedin betere materialen in haar net wil hebben t.b.v. veiligheid en kwaliteit. Derhalve stelt Stedin het aansluitkastje beschikbaar voor onze contractpartijen". Dit betekent dat leverantie van de Eleq LS-aansluitkasten geschiedt door opdrachtgever, in dit geval Krimpenerwaard, gezien zij de contractpartij van Stedin zijn

Hoe dienen we met bovenstaande om te gaan? Bestekpost dient aangepast te worden zodat we aan Stedin voorschriften kunnen voldoen.

Antwoord

Vrijgegeven: 21-02-2020

De bestekpost wordt aangepast, het aansluitblok wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Bestekspost 801020 Verplaatsen aansluiting

44

Vraag

Stedin kent binnen 16C verplaatsingen tot maximaal 10 meter, alles daarboven is een definitieve verwijdering en een nieuwe aansluiting.
Kan de maximale lengte van de verplaatsing conform 16C aangepast worden?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-02-2020

De bestekpost wordt aangepast naar maximaal 10m, plus de leverantie en afmonteren van een dubbel geïsoleerde aansluitvoorziening vervalt.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Bestekspost 8010140 Permanent verwijderen aansluiting

45

Vraag

In de post wordt onder 16C een permanente verwijdering aangevraagd.

- Stedin kent een maximum aan de lengte van de te verwijderen kabel van 25m, daarna mag er een meerprijs verrekend worden.

Hiervoor zijn geen besteksposten opgenomen.

- Er wordt verwezen naar handelingen en leveranties conform de bestekposten vallend onder eigen netten (415 en verder):

In de posten voor eigen netten worden gietmoffen uitgevraagd, echter zijn deze moffen niet toegestaan in Stedin netten. In Stedin netten dienen wikkelmoffen te worden toegepast.

Er staat dat de aansluitkabel geretourneerd dient te worden naar Stedin, dit is niet gebruikelijk. Er moet dan een aparte afvalstroom ingericht moeten worden voor deze specifieke werken. Dit is niet wenselijk. Wij verwerken bij erkende instanties, kan dit aangepast worden?

Op de site van Stedin staat bij " Wat is het beleid in de pilot OV16c t.a.v. verwijderde materialen"

- Verwijderd(e) aansluitkastje(s): Een verwijderd aansluitkastje mag niet opnieuw worden gebruikt en moet milieuvriendelijk worden vernietigd. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk en instrueert haar aannemer hierover.

- Verwijderde aansluitkabel(s): Een verwijderd aansluitkabel mag niet opnieuw worden gebruikt en moet milieuvriendelijk worden vernietigd. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk en instrueert haar aannemer hierover.

Hoe dienen we met bovenstaande om te gaan? Bestekpost dient aangepast te worden zodat we aan Stedin voorschriften kunnen voldoen.

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-02-2020

Wij gaan er van uit dat u bestekpost 801040 bedoelt.

Het verwijderen van kabel wordt afgerekend onder bestekpostgroep 4, zoals in de post 801040 is beschreven. De tekst "benodigde grond/sleuf werk" wordt aangepast naar "benodigde grond/sleuf/kabel werk".

De bestekpostgroep voor moffen (415) wordt aangepast naar toepassing van wikkelmoffen. Het retourneren van aansluitkabel bij Stedin komt te vervallen. Afvoeren van vrijgekomen materialen conform bestekpost 414010 naar erkend verwerkingsbedrijf.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Bestekspost 801020 Verplaatsen aansluiting

46

Vraag

Er wordt verwezen naar handelingen en leveranties conform de bestekposten vallend onder eigen netten (415 en verder):

- In de posten voor eigen netten worden kabels EO-YMvKas uitgevraagd, dit type kabel is niet toegestaan in Stedin net. De eis van Stedin is VO-YMvKas

In de posten voor eigen netten worden gietmoffen uitgevraagd echter zijn deze moffen niet toegestaan in Stedin netten. In Stedin netten dienen wikkelmoffen te worden toegepast.

Er wordt gesteld dat er een dubbel geïsoleerde aansluiting gemaakt moet worden conform de posten voor de eigen netten, echter worden er in de eigen netten geen dubbel geïsoleerde aansluitingen gemaakt.

Indien er dubbel geïsoleerd moet worden vergt dit extra leverantie van materiaal. Er moet dan mantelbuis (duims) oranje om de aansluitkabels ingevoerd worden in de mast, per aansluitkabel 2m om de kabel bij aanrijding van de verlichtingsobjecten extra beveiliging te bieden en te voorkomen dat de mast nooit onder spanning kan komen te staan.

Hoe dienen we met bovenstaande om te gaan? Bestekpost dient aangepast te worden zodat we aan Stedin voorschriften kunnen voldoen.

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-02-2020

Kabel type VO-YMvKas wordt aan bestekpostgroep 414 toegevoegd.

Het type moffen is voor bestekpostgroep 415 aangepast naar het type wikkelmof.

Wat betreft de aansluitvoorzieningen wordt bestekpost 801020 aangepast.