

Programma van Eisen

Perceel 1

Bewonersmeubilair COA

Versie: Definitief, 3 maart 2016
Opgesteld: Expertteam bewonersmeubilair COA

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Eisen algemeen.....	3
3.	Eisen logistiek	4
3.1	Procedure bij levering	4
3.2	Bestelling, aflevering, facturering	4
4.	Producteisen.....	5
4.1	Productaanbod voldoet aan eisen voor intensief en langdurig gebruik	5
4.2	Productaanbod voldoet aan eisen voor duurzaamheid	5
4.3	Productaanbod voldoet aan veiligheidseisen voor afwerking	5
4.4	Productaanbod voldoet aan veiligheidseisen voor verstikkingsgevaar	5
4.5	Productaanbod voldoet aan veiligheidseisen voor materialen.....	5
4.6	Garantieperiodes.....	6
4.7	Onderdelen.....	6
4.8	Productaanbod algemeen	6
5.	Prijsborging.....	6
6.	Managementrapportage	7
7.	Artikellijst bewonersinventaris.....	8
7.1	Tafels	8
7.1.1	Bewonerstafel	8
7.1.2	Sta tafel.....	9
7.2	Stoelen.....	9
7.2.1	Stoel - type 1.....	9
7.2.2	Stoel - type 2.....	9
7.2.3	Stoel - type 3.....	10
7.2.4	Stoel - type 4.....	10
7.3	Wachtkamerzitelement.....	10
7.4	T.v. meubel	11
7.5	Bedrollerbox	11
7.6	Fauteuil (1zits)	11
7.7	Bankstel 2 zits.....	11
7.8	Bankstel 2,5/ 3 zits	11
	Diverse inrichtingsgoederen.....	12
7.9	Zitzak.....	12
7.10	Vlamdovende afvalbak	12
7.11	Staande lamp.....	12
7.12	Bedlamp.....	12
7.13	Kapstok staand model	13
7.14	Peuter-, kleutertafel	13
7.15	Peuter-, kleuterstoel.....	13
7.16	Speelgoedkast	13

1. Inleiding

Om de door het COA gewenste kwaliteit te verkrijgen, heeft het COA minimumeisen gesteld aan de levering van bewonersmeubilair. Een Inschrijver (combinatie) dient, op straffe van uitsluiting van de Aanbestedingsprocedure, te voldoen aan ieder van deze minimumeisen. Om aan te geven dat aan de minimumeisen zoals in dit document gesteld, wordt voldaan, geeft Inschrijver (combinatie) zijn akkoord aan in de E-sourcing tool. Een Inschrijver (combinatie) die zich niet volledig en onvoorwaardelijk akkoord verklaart met ieder van deze minimumeisen wordt uitgesloten van verdere deelname aan deze Aanbestedingsprocedure.

Hieronder volgt het Programma van Eisen, welke integraal onderdeel uitmaakt van de Raamovereenkomst Perceel 1: Bewonersmeubilair.

2. Eisen algemeen

- Voor de totale looptijd van de Raamovereenkomst wordt er een centrale contactpersoon bij de Leverancier benoemd. Deze contactpersoon dient als eerste aanspreekpunt voor de uitvoering van de Raamovereenkomst. Indien Leverancier gebruik maakt van onderaannemers, blijft deze contactpersoon van de Leverancier het aanspreekpunt voor het COA. Er wordt geen contactpersoon aangesteld bij de onderaannemer.
- De in dit Programma van Eisen opgenomen werkzaamheden en leveringen dienen minimaal te voldoen aan de (op dat moment) geldende wettelijke regelgeving. Indien deze regelgeving gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst wijzigt, dient de Leverancier hierop te anticiperen en in overleg met het COA passende maatregelen te treffen. De locaties van het COA zijn over het gehele land verspreid. Leverancier dient haar producten in het gehele land te kunnen leveren, met uitzondering van de Waddeneilanden. Het merendeel van de leveringen zullen direct aan Centraal Magazijn zijn. Dit zijn een 3 tal magazijnen rondom Schelluinen, Sliedrecht en Rotterdam.
- Leverancier garandeert marktconforme prijzen bij alle geleverde artikelen. Het COA houdt zich het recht voor om de prijzen op marktconformiteit te toetsen.
- Calamiteiten: wanneer de Leverancier tijdens calamiteiten niet kan voldoen aan de gevraagde capaciteit van de opdrachtgever; is het COA gerechtigd om de producten elders in te kopen.
- Leverancier is aansprakelijk voor alle directe schade tijdens de uitvoering van de verscheidene werkzaamheden door hemzelf, door zijn personeel en / of door zijn onderaannemer(s) en / of door zaken die hij onder zijn toezicht heeft aan het COA en / of aan derden worden toegebracht, schade als gevolg van het niet of niet naar behoren uitvoeren van deze werkzaamheden daaronder begrepen.
- Leverancier vrijwaart het COA tegen aanspraken van derden ter zake van schade als boven bedoeld.
- Leverancier moet kunnen aantonen, dat het te leveren meubilair aan de gestelde eisen voldoet. Leverancier verricht hiertoe een eindkeuring voordat er wordt afgeleverd en dient de keuringsresultaten schriftelijk vast te leggen, bijvoorbeeld in keuringsrapporten. Het COA is gerechtigd steekproefsgewijs door kwaliteitszorgfunctionarissen controles te laten verrichten bij de Leverancier, zowel op het product, of dit aan de gestelde eisen voldoet, als op de door de Leverancier uitgevoerde keuringen.

3. Eisen logistiek

3.1 Procedure bij levering

- De leveringsvoorwaarde voor de goederen is Delivered Duty Paid (incoterms DDP). Levering ddp, leveren op de door COA vastgestelde locatie. Op dit moment is de vastgestelde locatie het centraal magazijn in Schelluinen dan wel een locatie in het land. Gedurende de contractperiode kunnen locaties worden toegevoegd dan wel worden gesloten. Het actuele overzicht locaties is inzichtelijk via; www.coa.nl.
- Aanlevertijden van het Centraal Magazijn zijn op werkdagen tussen 7.30 en 16.30 uur.
- Van de Leverancier kan verlangd worden dat hij op aanvraag monstermateriaal kosteloos beschikbaar stelt.
- De responstijd is maximaal 2 weken bij gebreken en schade.
- Reparatie zal, voor zover mogelijk, op de locatie (asielzoekerscentrum) worden uitgevoerd.
- Indien reparatie niet ter plaatse kan worden uitgevoerd, zorgt de Leverancier) direct voor vervangende materialen. Omschreven Producten dienen gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst geleverd te kunnen worden. Het COA hanteert een maximum levertijd van 8 weken vanaf datum bestelorder.
- Leveringen worden compleet geleverd, deelleveringen en naleveringen zijn alleen in overleg met het COA mogelijk. Leverancier treedt in geval van vertraagde, onvolledige of beschadigde leveringen in contact met het COA tenminste twee weken voor leverdatum en biedt het COA een alternatieve oplossing aan.
- Leverancier meldt 48 uur voor levering de vracht aan.
- Producten worden op eenmalige laterale pallets aangeleverd, maximale hoogte 1.40 m.
- Levering geschiedt conform het PvE binnen de maximale leveringstermijn op de afgesproken afleverdag en – tijd. De Leverancier is zelf verantwoordelijk voor; het horizontaal en verticaal transporteren in de gebouwen van COA, - de montage, - de plaatsing, - het toezicht en afvoer van verpakkingsmateriaal.

3.2 Bestelling, aflevering, facturering

- Leverancier levert uitsluitend na opdracht van een bestelgemachtigde van COA.
- Leverancier draagt zorg voor schriftelijke verklaring van levering, laat bij ontvangst dit document (pakbon) door het COA tekenen. Een kopie blijft achter bij de goederen.
- Leverancier vermeldt het door COA verstrekte bestelnummer op alle documenten: orderbevestiging, pakbon en factuur.
- Leverancier draagt er zorg voor dat de goederen zodanig verpakt zijn dat de kans op mechanische, vocht- en/of transportschade tot een minimum beperkt is.
- Leverancier levert en factureert per opdracht, geen verzamel facturen.

4. Producteisen

4.1 Productaanbod voldoet aan eisen voor intensief en langdurig gebruik

- Ontwerp, constructie en materialisatie van producten zijn zo uitgevoerd dat het meubel bestand is tegen intensief gebruik en de statische en dynamische belastingen in opvangvoorzieningen en staan een probleemloos gebruik toe van minimaal 10 jaar.
- Gebruikte coatings zijn slijtvast en bestand tegen intensief gebruik in opvangvoorzieningen.

4.2 Productaanbod voldoet aan eisen voor duurzaamheid

- Een gegarandeerde levensduur van minimaal 10 jaar.
- Vraag om garantie op nalevering van reserveonderdelen gedurende minstens tien jaar.
- Repareerbaar meubilair, stoffering kan worden vervangen.
- Houten meubels zijn geproduceerd van duurzaam hout (bijvoorbeeld met het FSC keurmerk of een ander door TPAC goedgekeurd keurmerk, zoals PEFC Duitsland en PEFC Finland). De producten bevatten indien van toepassing uitsluitend hout uit duurzaam beheerde bossen en/of gerecycleerde houtvezels, opdrachtnemer kan dit aantonen door middel van certificaten van herkomst.
- De kunststoffen die de producten bevatten zijn recyclebaar zoals bijvoorbeeld polypropyleen (PP), polystyreen (PS), polyetheen (PE) en polyetheentereftalaat (PET). Toegepaste verfsystemen zijn oplosmiddelvrij en zonder pigmenten die zware metalen bevatten.
- Bij brand komen van de producten geen toxische of corrosieve gassen vrij.
- De producten bevatten geen materialen die allergische reacties veroorzaken.
- Cradle to cradle keurmerk.
- Textiel voldoet aan het Europese milieukeurmerk Eco-label of aan de Ökotex standaard.
- Bekleding is eenvoudig te reinigen.

4.3 Productaanbod voldoet aan veiligheidseisen voor afwerking

- Geen scherpe randen, hoeken en punten;
- Kleine toegankelijke gaten, openingen en hopen zijn zo geconstrueerd dat beknelling van ledematen niet mogelijk is (bv. vingers en tenen);
- Binnen het bereik van kinderen mogen zich geen buizen met open einden bevinden.
- Producten moeten splintervrij zijn en van glad materiaal;
- Producten moeten goed en eenvoudig te reinigen zijn;
- Bevestigingsmiddelen, zoals nagels, spijkers en schroeven, dienen deugdelijk verzonken te zijn.

4.4 Productaanbod voldoet aan veiligheidseisen voor verstikkingsgevaar

- Geen kleine losse onderdelen, die kleiner zijn dan 3,17 cm, zoals dopjes voor de afwerking van scherpe hoekjes of het wegwerken van schroeven die een kind los kan peuteren;
- Geen V-vormige openingen binnen bereik van kinderen.

4.5 Productaanbod voldoet aan veiligheidseisen voor materialen

- Producten zijn voorzien van TNO goedgekeurde keuringsrapporten of een keuringsrapport van een vergelijkbare instantie;
- Op hout gebaseerde materialen en materialen van vegetatieve oorsprong moeten vrij zijn van verval (geen rottingsproces) en vrij van aantasting door insecten;
- Metalen moeten vrij van roest zijn of beschermd zijn tegen roest;
- Materialen dienen brandvertragend en toxine-neutraal van aard te zijn en moeten voldoen aan de hoogste (Europese) norm. Meubilair dient met betrekking tot het aspect brandveiligheid te voldoen

aan de bepalingen 1 tot en met 9* zoals gesteld in “The Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations 1988” (<http://www.legislation.gov.uk/ukxi/1988/1324/contents/made>).

4.6 Garantieperiodes

Voor alle omschreven producten gelden de volgende garantieperiodes;

Laswerk: 10 jaar.

Constructie: 10 jaar.

De garantie voor bewonersinventaris omvat verder onder meer het leveren van nieuwe onderdelen ten behoeve van defecte onderdelen. Voor de gehele duur van de garantieperiode worden de onder de garantie behorende onderdelen kosteloos geleverd.

Garanties worden verstrekt door Leverancier aan Opdrachtgever, ongeacht of Levering door Leverancier of een onderaannemer wordt uitgevoerd. De bedden dienen voorzien te zijn van de volgende onlosmakelijk op of in het bed aangebrachte, onuitwisbare opschriften of aanduidingen:

Naam fabrikant;...../Bouwjaar.....

4.7 Onderdelen

Alle onderdelen voor de geleverde producten moeten minimaal voor 10 jaar naleverbaar zijn vanaf het moment van levering. Onderdelen moeten in de oorspronkelijk geleverde kleur worden geleverd. De levertijd van de onderdelen gedurende de garantietermijn is maximaal 2 weken.

Onderdelen van door anderen dan Leverancier geleverde producten zijn van de originele fabrikant / inschrijver. Als originele onderdelen niet beschikbaar zijn bij de oorspronkelijke Inschrijver, mogen deze in overleg worden vervangen door niet-originele onderdelen zolang de werking van het betreffende product, technisch, functioneel of visueel niet wordt aangetast. De garantievoorwaarden zijn onverkort van kracht, ongeacht de herkomst van de geleverde onderdelen.

4.8 Productaanbod algemeen

- Onderdelen moeten in de oorspronkelijk geleverde kleur worden geleverd.
- De levertijd van de onderdelen gedurende de garantietermijn is maximaal 2 weken.
- De gebruiksaanwijzing en montagevoorschriften moeten in de Nederlandse taal begrijpelijk en duidelijk leesbaar zijn opgesteld, zowel voor montage, demontage alsook het in hoogte verstellen van bepaalde producten;
- De te leveren goederen voor de opdracht dienen nieuw te zijn. Het leveren van tweedehands goederen is niet toegestaan;
- De te leveren goederen moeten geleverd worden inclusief het benodigde montagemateriaal.

5. Prijsborging

De prijs voor de levering bewonersinventaris is vast en inclusief alle kosten, zoals transport, aflevering, plaatsing, nazorg, garantie, onderdelen, materieel, (hulp-)materialen, overhead, vervaardiging situatieschetsen / tekeningen, reistijd, reis- en andere kosten, voor zover van toepassing, maar niet uitputtend. De ingediende prijslijst vormt het uitgangspunt voor het prijspeil 2016 (actuele prijslijst) en zijn in ieder geval vast gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst. De hier bedoelde prijslijst heeft u toegevoegd in uw inschrijving.

Uw inschrijving is in de Nederlandse taal gesteld en het totaal bedrag van uw inschrijving is in euro's, exclusief btw.

6. Managementrapportage

Na ingang van de overeenkomst zal tenminste 1x per half jaar overleg plaatsvinden tussen COA en Leverancier, inzake de voortgang in de uitvoering van de overeenkomst (management rapportage).

De Leverancier moet voortgangsrapporten overleggen waarin algemene informatie wordt gegeven, een beschrijving van de verrichte werkzaamheden / diensten met betrekking tot de overeenkomst en een gedetailleerd overzicht van de leveringen, de keuringsresultaten, de ingediende facturen en de ontvangen betalingen met betrekking tot de overeenkomst. Zodra een probleem zich voordoet zal de Leverancier daar COA onverwijld van berichten, gevolgd door een schriftelijke uiteenzetting van het probleem.

Naast de management rapportages zal minimaal 1x per jaar overleg plaats vinden op strategisch niveau.

De Inschrijver dient akkoord te gaan met de eis om ieder halfjaar het COA een managementrapportage te sturen waarin de volgende onderwerpen worden vermeld:

1. Geleverde goederen over voorgaand halfjaar per afleveradres
2. Totale omzet gefactureerd
3. Totale omzet nog niet gefactureerd

7. Artikellijst bewonersinventaris

Leverancier verklaart dat hij een product kan leveren in overeenstemming met de onderstaande specificaties:

NB: * De hieronder genoemde maatvoeringen en materialen voor de in dit perceel genoemde producten dienen als richtlijn (niet uitsluitend). Het is toegestaan minimaal af te wijken, mits de functionaliteit en kwaliteit gehandhaafd zijn en rekening gehouden is met het feit, dat het COA streeft naar optimale standaardisatie en uniformiteit in haar inventaris.

7.1 Tafels

Bewonerstafels zijn voorzien van vier demontabele, vierkante poten van aluminium, of hoogwaardig staal. In hoogwaardige kleuren gespoten, passend bij de kleur van het tafelblad en voorzien van kunststof (stel)doppen. Tafelpoten leverbaar in twee maatvoeringen vanwege inzetbaarheid van het blad als salontafel. De tafelpoten moeten los leverbaar zijn en uitwisselbaar met beide maatvoeringen. De poten worden gedemonteerd geleverd.

7.1.1 Bewonerstafel

Onderstel: Aluminium of hoogwaardig staal

Kleur: Zwart, aluminium, wit

Maten: 75 cm & 42 cm

Tafelblad: Blad bestaat uit een hoogwaardig spaanplaat met een randafwerking van kunststof in de kleur van het blad.

Kleuren: Tenminste vier verschillende kleuren, gemelamineerd geplastificeerd:

Kiezelgrijs (RAL 7032)

Houtkleur

Geel beuken

Donker beuken.

Uitvoering: Het blad is degelijk en stevig aan het onderstel te bevestigen. Het blad moet van UV bestendig materiaal zijn, mag geen scherpe, maar slechts afgeronde hoeken bezitten.

Alle stalen delen dienen te worden gecoat door middel van respectievelijk:

Poedercoating, dan wel natlak, dan wel door middel van een dompelbad. De laagdikte van de coating is tenminste 30 µm

Dikte (mm): 22 mm.

Het blad is in de volgende maatvoeringen leverbaar:

Maten (cm): 80 x 80

120 x 60

120 x 80

140 x 80

160 x 80

7.1.2 Sta tafel

Sta tafel;	Inklapbaar, t.b.v. volwassenen:
Afmeting:	100 cm. Doorsnede.
Hoogte:	110 cm.
Kleur:	Beuken.

Metalen onderstel en tafel met houten blad. Blad is uitgevoerd in een duropal - kwaliteit met beuken rand. Voor opslag en transport moet de tafel kunnen 'inklappen'.

Alle stalen delen dienen te worden gecoat door middel van respectievelijk: poedercoating, dan wel natlak, dan wel door middel van een dompelbad. De laagdikte van de coating is tenminste 30 µm.

7.2 Stoelen

Hier worden diverse soorten stoelen beschreven. Stoelen die onderling afwijken. Het is de bedoeling dat het assortiment samengesteld is uit stoelen voor eenvoudig en kortdurend gebruik, tot stoelen die meer comfort bieden en waarop men dus langduriger en prettiger kan zitten.

Het assortiment bestaat straks uit 4 verschillende typen, waarvan elk type uit meerdere uitvoeringen en kleuren kan bestaan.

7.2.1 Stoel - type 1.

Artikel:	Eenvoudige kuipstoel, kunststof kuip, tot 20 stuks stapelbaar, geen armleuningen..
Onderstel:	Metalen 4-Poots frame. Afgewerkt in diverse kleuren. Doppen ten behoeve van de stoelpoten, kunststof, die voorkomen, dat het grondoppervlak beschadigd of roestplekken ontstaan.
Kleur:	5 sprekende, maar bij elkaar passende kleuren.
Zithoogte:	45 cm
Breedte:	48 cm
Diepte:	46,5 cm
Hoogte stoel:	84 cm

Kunststof kuip is op minimaal 4 punten bevestigd op metalen frame, heeft een opening aan de rugleuning en bestaat b.v. uit Polypropyleen (PPH). Alle stalen delen dienen te worden gecoat door middel van respectievelijk: Poedercoating, dan wel natlak, dan wel door middel van een dompelbad. De laagdikte van de coating is tenminste 30 µm.

Totaal gewicht: ca. 3,5kg.

7.2.2 Stoel - type 2.

Stoelen moeten vervaardigd zijn uit één stuk (rugleuning, zitting en poten samen) van bijvoorbeeld met glasfiber versterkt polypropyleen of vergelijkbaar. Dit betekent dat de stoelen sterk zijn en niet gemakkelijk stuk te maken, of op een andere manier door slijtage van onderdelen, makkelijk uit elkaar te halen zijn. Stoelen uitgerust met armleuning

Artikel:	Bewonersstoel, stapelbaar, met armleuning.
Uitvoering:	Leverbaar zonder armleuning en met een brede zitting.
Kleur:	Wordt geleverd in 5 sprekende, bij elkaar passende kleuren.

Het materiaal moet UV- bestendig zijn en niet verkleuren, moet bestand zijn tegen invloeden van alcohol en andere normaal gebruikte schoonmaakproducten.

De stoelen moeten voldoende draagvermogen bezitten. Draagvermogen van minimaal 100 kilogram.

De stoelen moeten leverbaar zijn in tenminste 5 op elkaar afgestemde, verschillende kleuren. Het gewicht van enkele stoel ligt rond de 3,5 kilo.

7.2.3 Stoel - type 3.

Artikel: Stoel met stoffen zitting, met en zonder armleuningen, stapelbaar, metalen- 4 pootsframe. (vergaderstoel)

Kleur: Diverse op elkaar afgestemde kleuren.

Stoffering: Vulling, polyether

Afwerking: 100% polyacryl, kunstleer

Afmetingen;

Zithoogte: 45 cm

Breedte: 62 cm

Hoogte: 48 cm

Het zitgedeelte is op minimaal 4 punten bevestigd op metalen frame

Tussen zitting en rugleuning is een opening, deze stoel biedt voldoende comfort voor een langdurige zit. Doppen ten behoeve van de staanders, kunststof, zwart, die voorkomen, dat stalen staanders het grondoppervlak beschadigen of roestplekken achterlaten.

Alle stalen delen dienen te worden gecoat door middel van respectievelijk: poedercoating, dan wel natlak, dan wel door middel van een dompelbad.

De laagdikte van de coating is tenminste 30 µm.

7.2.4 Stoel - type 4.

Artikel: Stoel met houten zitting, zonder armleuning

Uitvoering: Rug en zitting: multiplex, onderhoudsvrij (afgelakt met blanke lak), krasvast en antislip, stapelbaar.

Gewicht ca: 5 kg.

Stabiele, stapelbare houten stoel met metalen frame en poten.

Zithoogte: 46 cm Maat F6

Frame en Poten: Metaal, 4 poten, afgewerkt in een nader te bepalen RAL kleur uit de 7000 of 9000 serie met een kunststof antislipdop. Deze dop voorkomt beschadiging van en roestplekken op het grondoppervlak.

Alle stalen delen dienen te worden gecoat door middel van respectievelijk: Poedercoating, dan wel natlak, dan wel door middel van een dompelbad. De laagdikte van de coating is tenminste 30 µm.

7.3 Wachtkamerzitelement

Artikel: Wachtkamerzitelement

Uitvoering: Kunststof b.v.; Polypropyleen (PPH), of hout

Zitting: Makkelijk afneembaar.

Kleur: 5 diverse, op elkaar af te stemmen kleuren.

Formaat: Zitelement met 2 en 3 zitplaatsen

Afmetingen: Breedte respectievelijk 100 cm en 150 cm
Diepte 51 cm

Hoogte: 81 cm.

Frame: Kleur afgestemd op zitelement, voorzien van minimaal 4 lipjes voor stevige vloerbevestiging.

Zitelement heeft een opening aan de rugleuning

Mogelijkheden 100 cm; 2 zittingen

Mogelijkheden 150 cm; 3 zittingen

7.4 T.v. meubel

Artikel: TV – meubel met opbergruimte, zonder deuren.
Formaat: 100/125cm breed, hoog max 45 cm..
Kleur: Beukenkleur, wit, zwart glanzend/mat.
Materiaal: Duurzaam volkern kunststof, hout.
Functionele omschrijving; meubel mag geen beschadigingen op vloeren achterlaten, geen roestplekken. Met vochtige doek afneembaar.

7.5 Bedrollerbox

De opbergbox is van kunststof en bevat wieltjes die het verplaatsen onder het bed vereenvoudigen. Voorzien van een deksel welke kan worden afgesloten met een hangslot. De box moet onder de bedden (perceel 2) passen.

Artikel: Bedrollerbox
Materiaal: Kunststof
Breed: 80 cm
Hoog: 22 cm
Lang: 60 cm

7.6 Fauteuil (1zits)

Artikel: Fauteuil.
Formaat: Eenpersoons
Materiaal: Afneembaar skai/kunstleer.
Maten: +/- B 70 cm D 50 cm H 71 rekening houden met beperkte ruimte.

Functionele omschrijving: Draaglast >100kg zit en ruggedeelte kunststof, rondom gestoffeerd. Geen losse kussens. Onderstel hout, kunststof, metaal. Poten veroorzaken geen beschadigingen aan vloeroppervlak. Comfortabele houding en zitting, waaruit oudere bewoners ook eenvoudig kunnen opstaan. Bestemd voor een langdurige zit. Laagdikte verf/coating voet: tenminste 30 µm.

7.7 Bankstel 2 zits

Artikel: Bankstel, skai/kunstleer.
Formaat: +/- 123 cm breed, 81cm hoog.
Materiaal: Binnenwerk kan bestaan uit; stof-, schuimvulling met metalen versterking, -vering. Bank kan ook bestaan uit volledig kunststof, zowel buiten-, alsook binnenwerk.
Kleur: 4 neutrale gezamenlijk te combineren kleurstelling.
Maten: (voorbeeld) B 123 cm, D 50 cm.

Functionele omschrijving: Kunststof bank met meeverend zitgedeelte. Moet afneembaar schoon te maken zijn. Dient comfortabel te zijn, bedoeld voor intensief gebruik. Geen losse kussens. Draaglast respectievelijk 200- 300kg.

7.8 Bankstel 2,5/ 3 zits

Artikel: Bankstel, skai/kunstleer. Draaglast >300kg Comfortabele, landurige zitting
Formaat: +/-150 cm breed, 71cm hoog.
Materiaal: Binnenwerk kan bestaan uit; stof-, schuimvulling met metalen versterking, -vering. Bank kan ook bestaan uit volledig kunststof, zowel buiten-, alsook binnenwerk.
Kleur: 4 neutrale gezamenlijk te combineren kleurstelling.
Functionele omschrijving: zit en ruggedeelte kunststof, rondom gestoffeerd. Geen losse kussens. Onderstel divers. Poten veroorzaken geen beschadigingen aan vloeroppervlak. Laagdikte verf/coating voet: tenminste 30 µm.

Diverse inrichtingsgoederen

7.9 Zitzak

Artikel: Zitzak.

Materiaal: Afneembaar, recyclebaar, duurzaam, waterafstotend. Skai, kunstleer.

Kleuren: 4 Diverse op elkaar afgestemde kleuren.

Afmeting: 1-persoons.

Eventueel ook te voorzien van ons eigen logo. De materialen gebruikt in de zitzakken zijn volledig recyclebaar, waterafstotend en afneembaar.

Voorzien van veiligheidssluiting om verstikkinggevaar van de eventueel vrijgekomen vulling bij gebruikers te voorkomen.

7.10 Vlamdovende afvalbak

De vlamdovende afvalbakken zijn voorzien van een speciaal deksel wat de rookgassen teghoudt en toetreding van zuurstof tegengaat. Het vuur dooft vanzelf.

UV bestendig en schoon zijn te maken met de normale schoonmaakmiddelen zonder dat deze middelen het materiaal aantasten.

De grote modellen zijn voorzien van handgrepen en mogen vierkant zijn.

Een Inworpopening bezitten van ongeveer 15 centimeter.

Het gewicht van de vlamvac mag tot 5 kilo per afvalbak bedragen.

De vlamdovende afvalbakken 30 liter en 60 liter, ronde uitvoering

Losse onderdelen blijven ook los leverbaar gedurende de contractperiode.

De vlamdovende afvalbak mag geen roest en/of beschadigingen veroorzaken op de vloer.

Artikel: Vlamdovende afvalbak.

Afmeting: 30-, 60-, en 90 liter inhoud.

Materiaal: Staal met epoxy polyester.

Uitvoering: Diverse kleuren.

7.11 Staande lamp

Artikel: Staande lamp

Formaat: 170 cm hoog. Diameter kap ca 50 cm.

Kleur: Bijvoorbeeld; beige, crème, wit, lichtbruin.

Functionele omschrijving: Vochtig afneembaar, brandvertragend, inclusief schakelaar.

Onderstel lamp: Metaal, hout. Lamp kan uiteengenomen worden en makkelijk opgeslagen.

Laagdikte onderstel lamp: Tenminste 30 µm

Fittingmaat: Daaifitting

7.12 Bedlamp

Artikel: Bedlamp met stevige kap, geen glas, schakelaar en voet

Kleur: Divers

Functionele omschrijving: Solide en afneembaar, spaarlamp toepasbaar.

Fittingmaat: Daaifitting

Lampenkap gemakkelijk te verstellen, waardoor je zelf kunt bepalen welke kant het licht op schijnt.

Materiaal: Kunststof/metaal

Fitting: max. 40 Watt

Voorzien van een aan en uit schakelaar

Verticale (flexibele) stang van de voet tot de lampenkap.

7.13 Kapstok staand model

De kapstok moet stevig staan, ook met de jassen eraan staat hij stevig. Materiaal staal/metaal, plastic doppen aan de uiteinden van de poten om roest en beschadiging te voorkomen, Kapstok in meerdere kleuren leverbaar. Alle stalen delen dienen te worden gecoat door middel van respectievelijk poedercoating, danwel natlak danwel door middel van een dompelbad. Acht haken in de kroon voor het ophangen van kleding. Voor transportdoeleinden is de kapstok demontabel uitgevoerd.

7.14 Peuter-, kleutertafel

Afmeting blad:	50 cm breed x 70 cm diep HPL ABS randafwerking.
Hoogte:	Ca. 52 cm.
Onderstel:	4-poots massief beuken met rubber dop.

7.15 Peuter-, kleuterstoel

Afmetingen:	Zithoogte ca. 34 cm passend bij bovengenoemde peuter-, kleuter tafel
Artikeluitvoering:	Massief beuken stoel
Onderstel:	4-poots massief beuken met doppen.
Constructie:	Zitting en rugleuning los, zitting afgerond (geen kuip model)

7.16 Speelgoedkast

Verrijdbare tweedeurs kast d.m.v. dubbel geremde zwenkwielen.

Functionele omschrijving;	Rondom afgelakt met water gedragen 2 componenten lak. Voorzien van 2 lades van 7 cm hoog, 2 lades van 15 cm hoog, en 2 verstelbare legborden. Omlijsting kast uitgevoerd in 2,6 cm dik massief beuken. Scharnieren dienen in zowel de kast als de deurstijl te worden gefreesd. Indien de deuren gesloten zijn, zijn de scharnieren niet zichtbaar. Deuren uitgevoerd met 1 slot per deur.
Breedte:	120 cm
Diepte:	65 cm
Hoogte:	100 cm
Materiaal:	Beuken (massief)
Deuren:	Massief beuken met spaanvulling.