

ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN 2020-2022 IN GEMEENTE HELMOND
inclusief Nota van Inlichtingen-2

Projectnummer: 20.99.04

Besteknummer: 010-20

Datum: 20-03-2020

Opdrachtgever :
Gemeenschappelijke regeling reiniging BLINK

Uitgave bestek:
Gemeenschappelijke regeling reiniging BLINK
Gerstdijk 1
5704 RG HELMOND

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	4
06 Onderhoudstermijn	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Areaal	6
04 Bijlagen	6
2.2 Nadere beschrijving	7
1 ONKRUIDBEHEERSING (BEELDKWALITEIT 'B')	9
100 ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTVERHARDING	9
101 ONKRUIDBEHEERSING HALFVERHARDING	11
102 ONKRUIDBEHEERSING GESLOTEN VERHARDING	12
7 VERKEERSMAATREGELEN	13
700 TOEPASSEN DYNAMISCHE VERKEERSAFZETTINGEN	13
8 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD	14
800 COORDINATIE	14
9 Staartposten	15
91 Eenmalige kosten	15
3. Bepalingen	16
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	17
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	17
01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom	17
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling	17
01 05 Betalingsregelingen: Declaratie	18
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	18
01 08 BIJDRAGEN	18
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	18
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	19
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	19
01 16 VERZEKERINGEN	21
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	21
01 23 COMMUNICATIE	21
01 25 VAKOPLEIDING	22
01 26 UITKERINGSGERECHTIGDEN EN WERKERVERVARINGSPLAATSEN	23
01 28 WET ARBEID VREEMDELINGEN	23
01 29 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET MILIEU	24
51 GROENVOORZIENINGEN	25
51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	25
51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	25
51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	25
51 81 BEGRIPPEN	25
51 82 EISEN EN UITVOERING	25
51 83 INFORMATIE OVERDRACHT	26
51 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES	26

51 85	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	27
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	28
62 1	Deelhoofdstuk 62.1	28
62 11	BEGRIPPEN	28
62 12	EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN	28
62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN	28
62 14	RISICOVERDELING VERKEERSMAATREGELEN	28

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Directeur van de gemeenschappelijke regeling reiniging Blink
de heer M. Vaal.

Adres: Gerstdijk 1

Plaats: 5704 RG HELMOND

tel.: 0492 580022

02 Directie

In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om, namens de opdrachtgever, als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Helmond. Het werkgebied van inschrijver betreft alle wijken ten noorden van de N270 (exclusief Helmond Centrum conform begrenzingen volgens tekeningen als bedoeld in deel 2.1 paragraaf 01), dit zijn:

- Helmond West - oppervlakte 6.691 m2.
- Binnenstad excl. centrum - oppervlakte 367.915 m2.
- Stiphout - oppervlakte 235.192 m2.
- Warande - oppervlakte 110.608 m2.
- Helmond Noord - oppervlakte 359.795 m2.
- Dierdonk - oppervlakte 70.181 m2.
- Helmond Oost - oppervlakte 254.792 m2.
- Rijpelberg - oppervlakte 246.793 m2.
- 't Hout - oppervlakte 117 m2.
- Brouwhuis - oppervlakte 438 m2.
- Brandevoort - oppervlakte 178 m2

Uitzonderingen in het werkgebied zijn:

- de verhardingen in het zogenaamde city-gebied
- sportparken
- boomspiegels
- schoolpleinen en verhardingen van speelplaatsen die NIET in gemeentelijk eigendom zijn.

LET OP!!

Schoolpleinen en verhardingen van speelplaatsen in gemeentelijk eigendom vallen WEL onder het werkgebied.

- buitenruimte die in eigendom en beheer is van particulieren.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onkruidbeheersing op elementenverhardingen binnen de wegprofielen voor het verkeer
- b. Onkruidbeheersing op elementenverhardingen buiten de wegprofielen voor het verkeer
- c. Onkruidbeheersing op halfverhardingen
- d. Onkruidbeheersing in goten van gesloten verhardingen
- e. Treffen van benodigde verkeersmaatregelen.

PAR

05 Tijdsbepaling

1. De overeenkomst wordt in beginsel afgesloten voor de aaneengesloten periode van 30 maanden:
 - a) Ingang van de overeenkomst: 18 mei 2020.
 - b) Beëindiging van de overeenkomst: 31 oktober 2022.

De Overeenkomst kan met maximaal 2 x 1 jaar worden verlengd.

In de periodes van 1 november 2020 tot 1 maart 2021 en 1 november 2021 tot 1 maart 2022 behoeft de aannemer geen werkzaamheden uit te voeren conform dit bestek.

2. De Overeenkomst voor de periode van 30 maanden wordt aangegaan na aan de Opdrachtnemer door de Opdrachtgever schriftelijk verstrekte opdracht.

Als de Opdrachtgever besluit dat de optionele verlenging van de Overeenkomst met 2 x 1 jaar wordt omgezet in een definitieve verlenging, stelt de Opdrachtgever uiterlijk op 1 oktober van het laatste jaar van de Overeenkomst Opdrachtnemer schriftelijk in kennis van het besluit om de Overeenkomst te verlengen.

In geval van verlenging zal indexering worden toegepast zoals genoemd in deel 3, 01.04.02, van dit bestek. Het recht op het gebruik van de optie tot wel of geen verlenging van de Overeenkomst met 2 x 1 jaar berust exclusief bij de Opdrachtgever. In het geval de Opdrachtgever de Overeenkomst niet wenst te verlengen is de Opdrachtgever gerechtigd dit zonder opgave van redenen aan de Opdrachtnemer (schriftelijk) mee te delen. Indien de Opdrachtgever besluit om de Overeenkomst niet te verlengen is de Opdrachtgever in geen geval gehouden tot vergoeding van enigerlei schade, kosten of interesten aan de Opdrachtnemer en kan de Opdrachtnemer diens gevolgde geen rechtsovereenkomst(en) jegens de Opdrachtgever doen gelden.

3. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 voor het te laat opleveren van het werk bedraagt 0,05 % van de aannemingssom per dag met een minimum van € 500,- per dag, onverminderd het recht van de opdrachtgever op vergoeding van de als gevolg van de te late oplevering direct of indirect geleden schade, voor zover deze het totaalbedrag van de opgelegde kortingen overschrijdt.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen en bijlagen. Zone A op de tekeningen valt buiten de werkgrenzen.

Projectnr.	Tekeningnr.	Omschrijving:	Datum:
20.99.04	1	Gegevens verharding Helmond Noord 2020	07-02-2020
20.99.04	2	Gegevens verharding Helmond Noord 2020	07-02-2020
20.99.04	3	Gegevens verharding Helmond Noord 2020	07-02-2020
20.99.04	4	Gegevens verharding Helmond Noord 2020	07-02-2020
20.99.04	5	Gegevens verharding Helmond Noord 2020	07-02-2020
20.99.04	6	Gegevens verharding Helmond Noord 2020	07-02-2020
20.99.04	7	Gegevens verharding Helmond Noord 2020	07-02-2020
20.99.04	8	Gegevens verharding Helmond Noord 2020	07-02-2020
20.99.04	1	Schouwvakken Helmond Noord 2020	07-02-2020
20.99.04	2	Schouwvakken Helmond Noord 2020	07-02-2020
20.99.04	3	Schouwvakken Helmond Noord 2020	07-02-2020
20.99.04	4	Schouwvakken Helmond Noord 2020	07-02-2020
20.99.04	5	Schouwvakken Helmond Noord 2020	07-02-2020
20.99.04	6	Schouwvakken Helmond Noord 2020	07-02-2020
20.99.04	7	Schouwvakken Helmond Noord 2020	07-02-2020
20.99.04	8	Schouwvakken Helmond Noord 2020	07-02-2020

De aannemer dient aan de hand van de verstrekte tekeningen zelf de volgende zaken vast te stellen:

- eigenschappen (ligging van werkterreinen, smalle straten, lage doorgangen, etc.) van het werkgebied
- juiste uitvoeringsmethode (materieel en personeel) op basis van de eigenschappen van het werkgebied
- type elementenverhardingen (voet- en fietspaden, klinkerverharding, etc.) in het werkgebied

De aannemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de vastgestelde gegevens van het werkgebied.

02 Peilen en hoofdafmetingen

N.V.T.

03 Areaal

De hoeveelheden zoals gebruikt voor het opstellen van dit bestek, zijn de hoeveelheden zoals bekend bij de opdrachtgever per december 2019.

Jaarlijks, voor de eerste keer op 1 januari 2021, zullen deze hoeveelheden worden geactualiseerd.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage Inschrijvingsbiljet
- Bijlage Inschrijvingsstaat
- Bijlage V&G-plan ontwerpfase
- Bijlage "Social Return"
- Bijlagen met hoeveelheden
- Bijlagen met shapefiles van werkgebied

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			ONKRUIDBEHEERSING (BEELDKWALITEIT 'B') Betreft: het werkgebied zoals bedoeld in deel 1 paragraaf 03 van dit bestek exclusief het centrumgebied. Methode ter keuze van de aannemer conform de beschreven uitgangspunten in dit bestek met bijlagen.				
100			ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTVERHARDING				
100010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle elementverharding binnen de wegprofielen voor het verkeer exclusief goten. De goten langs elementverharding bewerken volgens bestekspostnr. 100020 . Betreft uitvoeringsperiode van: - 18 mei 2020 t/m 31 oktober 2020 - 1 maart 2021 t/m 31 oktober 2021 - 1 maart 2022 t/m 31 oktober 2022 Voor specificatie van de hoeveelheden verharding per type wordt verwezen naar de bijlage zoals vermeld in deel 2.1, paragraaf 04.	week	95,00	N	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			8.712,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	Gebiedstype: woon-, werkgebied				
		.2.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: B				
		.6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
100020	518899		Beheersen onkruid-goten Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-onkruid in goten en randstroken Betreft molgoten langs alle elementverharding binnen de wegprofielen voor het verkeer. Breedte molgoot variabel; tot ca. 50 cm. Voor specificatie van de hoeveelheden verharding per type wordt verwezen naar de bijlage zoals vermeld in deel 2.1, paragraaf 04. Betreft uitvoeringsperiode van: - 18 mei 2020 t/m 31 oktober 2020 - 1 maart 2021 t/m 31 oktober 2021 - 1 maart 2022 t/m 31 oktober 2022 Te onderhouden lengte	week	95,00	N	
			Kwaliteitsniveau B	m			494.871,00 I
			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			Gebiedstype: woon-, werkgebied				
			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: B				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
100030	518803	.	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	95,00 N	
		.	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
		.	KOR-schaalbalk: Verharding-onkruid rondom			
		.	obstakels			
		.	Betreft alle obstakels in elementverharding			
		.	binnen de wegprofielen voor het verkeer. De goten			
		.	langs elementverharding behoren tot de te			
		.	bewerken oppervlaktes.			
		.	Betreft uitvoeringsperiode van:			
		.	- 18 mei 2020 t/m 31 oktober 2020			
		.	- 1 maart 2021 t/m 31 oktober 2021			
		.	- 1 maart 2022 t/m 31 oktober 2022			
		.	Voor specificatie van de hoeveelheden verharding			
		.	per type wordt verwezen naar de bijlage zoals			
		.	vermeld in deel 2.1, paragraaf 04.			
	9.	.	Uitgegaan is van ca. 1 st. obstakels per are	st		8.712,00 I
		.	verharding			
	.3.	.	Kwaliteitsniveau B			
	. .3.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
	. . .9.	.	Verhardingstype: alle soorten elementverharding			
	2.	.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden			
	.	.	te onderhouden: B.			
	6	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
	.	.	materialen			
100040	518801	.	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	95,00 N	
		.	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
		.	KOR-schaalbalk: Verharding-open			
		.	verharding-elementenverharding-onkruid			
		.	Betreft alle elementverharding buiten de			
		.	wegprofielen voor het verkeer (=alle			
		.	voetgangersruimten, etc.).			
		.	Betreft uitvoeringsperiode van:			
		.	- 18 mei 2020 t/m 31 oktober 2020			
		.	- 1 maart 2021 t/m 31 oktober 2021			
		.	- 1 maart 2022 t/m 31 oktober 2022			
		.	Voor specificatie van de hoeveelheden verharding			
		.	per type wordt verwezen naar de bijlage zoals			
		.	vermeld in deel 2.1, paragraaf 04.			
	1.	.	Te onderhouden oppervlakte	are		7.721,00 I
	.3.	.	Kwaliteitsniveau B			
	. .3.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
	. . .2.	.	Gebiedstype: woon-, werkgebied			
	2.	.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden			
	.	.	te onderhouden: B			
	6	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
	.	.	materialen			
	.	.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
100050	518803	.	.	.	.	.	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft alle obstakels in elementverharding buiten de wegprofielen voor het verkeer (=alle voetgangersruimten, etc.). Betreft uitvoeringsperiode van: - 18 mei 2020 t/m 31 oktober 2020 - 1 maart 2021 t/m 31 oktober 2021 - 1 maart 2022 t/m 31 oktober 2022 Voor specificatie van de hoeveelheden verharding per type wordt verwezen naar de bijlage zoals vermeld in deel 2.1, paragraaf 04.	week	95,00	N	
		9.	.	.	.	.	Uitgegaan is van ca. 3 st. obstakels per are verharding	st		23.162,00	I
		.3.	.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9.	.	.	.	.	Verhardingstype: alle soorten elementverharding buiten wegprofielen				
		.2.	.	.	.	.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: B.				
		.6	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
101		.	.	.	.	.	ONKRUIDBEHEERSING HALFVERHARDING				
101010	518802	.	.	.	.	.	Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft alle halfverharding binnen het werkgebied. Betreft uitvoeringsperiode van: - 18 mei 2020 t/m 31 oktober 2020 - 1 maart 2021 t/m 31 oktober 2021 - 1 maart 2022 t/m 31 oktober 2022 Voor specificatie van de hoeveelheden verharding per type wordt verwezen naar de bijlage zoals vermeld in deel 2.1, paragraaf 04.	week	95,00	N	
		1.	.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are		144,00	I
		.3.	.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	.	.	.	.	Gebiedstype: woon-, werkgebied				
		.6	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
101020	518803	.	.	.	.	.	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft alle obstakels in halfverharding binnen het werkgebied. Betreft uitvoeringsperiode van: - 18 mei 2020 t/m 31 oktober 2020 - 1 maart 2021 t/m 31 oktober 2021 - 1 maart 2022 t/m 31 oktober 2022 Voor specificatie van de hoeveelheden verharding per type wordt verwezen naar de bijlage zoals vermeld in deel 2.1, paragraaf 04.	week	95,00	N	
		9.	.	.	.	.	Uitgegaan is van ca. 3 st. obstakels per are verharding	st		433,00	I
		.3.	.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9.	.	.	.	.	Verhardingstype: halfverharding				
		.2.	.	.	.	.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: B.				
		.6	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
102			ONKRUIDBEHEERSING GESLOTEN VERHARDING				
102010	518899		Beheersen onkruid-goten	week	95,00	N	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-schaalbalk: Verharding-onkruid in goten en				
			randstroken				
			Betreft molgoten tussen kantopsluitingen en				
			gesloten verharding. Breedte molgoot variabel;				
			tot ca. 50 cm.				
			Voor specificatie van de hoeveelheden verharding				
			per type wordt verwezen naar de bijlage zoals				
			vermeld in deel 2.1, paragraaf 04.				
			Betreft uitvoeringsperiode van:				
			- 18 mei 2020 t/m 31 oktober 2020				
			- 1 maart 2021 t/m 31 oktober 2021				
			- 1 maart 2022 t/m 31 oktober 2022				
			Totale lengte wegvakken gesloten verharding: ca				
			189 km				
			Te onderhouden lengte	m			374.411,00
			Kwaliteitsniveau B				I
			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			Gebiedstype: woon-, werkgebied				
			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden				
			te onderhouden: B				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7			VERKEERSMAATREGELEN				
700			TOEPASSEN DYNAMISCHE VERKEERSAFZETTINGEN				
700010	620105	. 1.3.2	Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: werkzaamheden met betrekking tot het verwijderen van onkruid op rijstroken van elementenverhardingen en goten langs gesloten verharding zoals vermeld in dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96B - 1221 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
700020	620105	. 1.3.2	Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: werkzaamheden met betrekking tot het verwijderen van onkruid op fietspaden van elementenverhardingen zoals vermeld in dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96B - 1126 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
700030	620105	. 1.3.2	Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: werkzaamheden met betrekking tot het verwijderen van onkruid op voetpaden van elementenverhardingen zoals vermeld in dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96B - 1105 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD				
							
800			COORDINATIE				
							
800010	610899		Coördinatie en afstemming werkzaamheden	EUR		N	
			Betreft het coördineren en afstemmen van de				
			gemeentelijke diensten en/of door derden uit te				
			voeren in elkander grijpende werken				
			overeenkomstig het gestelde in deel 3, artikel				
			01.11.01 van dit bestek door middel van:				
			- het houden van een startoverleg met alle				
			partijen voorafgaand aan start van de uitvoering;				
			- het houden van periodieke overleggen met alle				
			partijen (elke 4 weken een overleg).				
			Doel van deze overleggen is het maken van				
			werkafspraken met alle partijen.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
							
							
91			Eenmalige kosten				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 03 Op dit werk is de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 van het CROW (Landelijke standaard voor onderhoudsniveaus) van toepassing op besteksposten met eenheid 'week', hierna te noemen KOR-CROW, uitgegeven door de stichting C.R.O.W.
- 04 De KOR-CROW is als publicatie 380 tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting C.R.O.W te Ede. Bestellingen per fax (0318-621112), per e-mail (crow@crow.nl), via website www.crow.nl of schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede.

01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom**01 02 02 Opneming**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.02.02 van de Standaard 2015 komt te vervallen en wordt vervangen door:
De opneming van het werk geschiedt door de directie.
- 02 Uitstel van oplevering wordt niet verleend, indien het meer- of ander werk minder dan 10% van de aanneemsom bedraagt.
- 03 In het eerste werkoverleg wordt de schouwfrequentie afgesproken en door beide partijen ondertekend.
- 04 In dwingende gevallen, ter beoordeling van de directie, moet de aannemer de schade terstond herstellen. Doet hij dit niet dan kan de directie dit herstel zelf ter hand nemen op kosten van de aannemer.
- 05 Reeds aanwezige schade moet de aannemer vooraf melden. Indien dit niet is gebeurd, wordt beschouwd dat deze schade door de aannemer is veroorzaakt.

01 02 03 Grootte van de betalingstermijnen

- 02 Geconstateerde tekortkomingen bij een schouw zoals bedoeld in artikel 01.02.02 lid 05 van dit bestek worden tegen verrekenprijzen in mindering gebracht op de betreffende termijn. Als hoeveelheid wordt uitgegaan van een afgerond vak, c.q. lengte, ter bepaling van de directie.
- 04 Indien bij onvoldoende werk de aannemer binnen 5 werkdagen alsnog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan dan worden de tekortkomingen op zijn kosten door derden uitgevoerd

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

HFD PAR ART LID

01 04 02 Loonkosten- en brandstofbestanddelen

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2015, bedraagt 60% van de aannemingssom.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2015 geschiedt de verrekening van wijziging in loonkosten op een afzonderlijke declaratie.
- 03 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2015, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
- | Brandstofgroep | Percentage |
|-----------------------------------|------------|
| 01 Gasolie met hoog accijnstarief | 5% |
- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.04.02 lid 05 van de Standaard 2015 geschiedt de verrekening van wijzigingen in de kosten van brandstofgroepen op een afzonderlijke declaratie.
- 05 Op wijzigingen in kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in paragraaf 01.14 van de Standaard 2015 met betrekking tot verrekening van wijziging in kosten van bouwstofgroepen is niet van toepassing.

01 05 Betalingsregelingen: Declaratie**01 05 01 Indienen declaraties**

- 01 De declaratie zoals bedoeld in artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard 2015 wordt in tweevoud ingediend. De directie kan verlangen, dat een staat van verwerkte hoeveelheden wordt meegezonden.
- 02 Het meer- en/of minderwerk dient per dag aan de directie te worden opgegeven, zodat door beide partijen hiervan de nodige aantekeningen kunnen worden gemaakt.
- 03 Mede uit de in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 bedoelde weeklijsten zullen door de directie staten van meer- en minderwerk worden bijgehouden. Deze worden wekelijks afgesloten en ondertekend door de directie en door de aannemer. Met het ondertekenen verklaart de aannemer, dat alle verrekeningsposten, die zich tot op de dag van afsluiting hebben voorgedaan, juist op de staat voorkomen. Hij kan later niets in rekening brengen, dat niet op de staten voorkomt.
- 04 Rekeningen voor meerwerk, binnen en buiten de verrekenbaar gestelde hoeveelheden om, zijn alleen geldig wanneer de directie schriftelijk opdracht heeft gegeven of mondeling tijdens een bouwvergadering. Deze mondelinge opdracht moet door de aannemer in het verslag van de bouwbespreking zijn vastgelegd en het verslag moet door beide partijen zijn ondertekend.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 02 Indien de zekerheidstelling als bedoeld in lid 01 van artikel 01.07.01 van de Standaard 2015 niet is binnengekomen ten tijde van het verschijnen van de eerste betalingstermijn, zal de uitbetaling van de eerste betaling worden opgeschort totdat bedoelde zekerheidstelling door de opdrachtgever is ontvangen.
- 03 De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie. De desbetreffende akte dient in overeenstemming te zijn met het bij dit bestek gevoegde model.
- 04 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 43a, lid 03 van de UAV 2012 heeft de zekerheid een grootte die gelijk is aan de (omgerekende) gemiddelde jaaromzet van één jaar van het op te dragen bestek. Daartoe wordt de aanneemsom van het werk gedeeld door de looptijd van het bestek in maanden en vermenigvuldigd met 12.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

HFD PAR ART LID

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Het machinaal en handmatig reinigen en vegen van verhardingen door GRR Blink
 - Overige onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte, zowel door gemeentelijke diensten als door derden.
- 02 Wijzigingen in data of werkvolgorde als gevolg van door derden uit te voeren werkzaamheden geven de aannemer geen recht op aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In afwijking van paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de coördinatie van de in elkander grijpende werken, als bedoeld in lid 01, door de aannemer van dit bestek. De aannemer dient de werkzaamheden voor de onkruidbeheersing af te stemmen met de in elkander grijpende werken zodanig dat, indien dit redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, doorgang kunnen vinden en niet nadelig beïnvloed worden. Hij overlegt hiertoe met de desbetreffende instanties en deelt, voordat met de desbetreffende werkzaamheden wordt begonnen, aan de directie mee wat is afgesproken. Indien de aannemer niet tot overeenstemming kan komen of indien de directie bezwaar heeft tegen de gemaakte afspraken, beslist de directie.

Het gaat hierbij om werkzaamheden die raakvlak hebben met de werkzaamheden die inschrijver als onderdeel van deze opdracht uitvoert. Hierbij kan gedacht worden aan werkzaamheden uitgevoerd door derden, zoals:

- vegen van straten, pleinen en goten (uitgevoerd door GRR Blink);
- ledigen van vuilnisbakken.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 06 PARKEERONTHEFFINGEN**

- 01 Binnen de gemeente Helmond zijn zones aangewezen waar zonder vergunning niet geparkeerd mag worden of enkel na betaling. Aannemers die in deze zones werken uitvoeren, dienen een geldig parkeerbewijs te voeren, bijvoorbeeld een parkeeronthefing.
- 02 Een parkeeronthefing kan digitaal aangevraagd worden op www.helmond.nl. Het aanvraagformulier kunt u als volgt oproepen:
1. ga naar www.helmond.nl
 2. type in het vak "zoeken op" de term "voertuigparkeren in autovrije zone"
 3. onder dit kopje kunt u verdere informatie vinden.
- 03 Aanvragen van een parkeeronthefing dient plaats te vinden in overleg met de directievoerder.
- 04 Kosten voor het aanvragen en verkrijgen van de vergunning komen voor rekening van de aanvrager/aannemer.

01 12 07 AFSLUITPALEN

- 01 Fietspaden en voetgangersgebieden worden met afsluitpalen voor gemotoriseerd verkeer afgesloten. Aannemers die voor de uitvoering van werkzaamheden, voortvloeiend uit dit bestek, binnen de afgesloten gebieden moet zijn, dienen hiervoor sleutels te hebben.
- 02 De in lid 01 aangegeven sleutels kunt u in gebruik gegeven krijgen van de gemeente. Voordat u sleutels in gebruik gegeven krijgt, dient u per sleutel een borg te betalen. Sleutels zijn af te halen in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond, na betaling van de borg.
- 03 De gehele procedure voor het verkrijgen van sleutels kunt u nalezen op het digitaal loket van de gemeente Helmond. Ga naar:
1. www.helmond.nl
 2. type in het vak "zoeken" de term "uitneembare palen"
 3. de procedure kunt u met de weergegeven link opvragen.
- 04 Aanvragen van sleutels ten behoeve van uitneembare palen dient plaats te vinden in overleg met de directievoerder.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

HFD PAR ART LID

01 13 01 Algemeen

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.
- 02 In aanvulling op paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012 zal voor de datum voor aanvang van de werkzaamheden worden aangemerkt de datum waarop de aannemer schriftelijk wordt medegedeeld, dat het werk hem gegund is. De gunning zal minimaal 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden zal zijn.

01 13 02 Kwaliteitsplan

- 01 In het kwaliteitsplan dient de aannemer een 'Milieuparagraaf' op te nemen. Hierin dient te worden omschreven hoe de aannemer rekening houdt met milieuaspecten.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt door de aannemer, voor hij met het werk begint, in overleg met de directie een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 06 van de UAV 2012, opgesteld omvattende:
- alle onderdelen van het algemeen tijdschema incl. de feestdagen, vakantie, roostervrije dagen e.d.
 - een werkrouteplan
 - welke methoden c.q. producten er gedurende het bestrijdingsseizoen ingezet worden per type verharding;
 - welke combinaties er van machinale, thermische en/of handmatig bestrijdingsactiviteiten gemaakt worden;
 - hoe de verschillende bestrijdingsactiviteiten aangestuurd en logisch op elkaar afgestemd worden;
 - keuze voor het wel of niet afwisselen van de verschillende bestrijdingsmethoden gedurende het bestrijdingsseizoen;
 - wat de onderlinge verhouding tussen de verschillende methoden is;
 - welk en hoeveel materieel er in welke mate ingezet wordt bij de uitvoering van de werkzaamheden;
 - hoe inschrijver borgt dat al het verwijderde onkruid (en ongewenste begroeiing) direct meegenomen en afgevoerd wordt;
 - hoe er omgegaan wordt met zgn. P-gebieden en/of P-vakken waar gepakeerde voertuigen zijn blijven staan;
 - hoe inschrijver omgaat met plekken waar beperkte ruimte is waardoor geen 'volvelds' bestrijding kan worden toegepast.

01 13 07 Dagboek, lijsten en rapporten

- 01 Het gestelde in paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012 komt te vervallen en wordt vervangen door: De directie maakt geen weekrapporten, en houdt geen dagboek bij.
- 02 Binnen de uitvoeringstermijn worden bouwbesprekingen gehouden tussen de directie, de aannemer en andere, door de directie te bepalen, personen of instanties. De aannemer is verplicht de besprekingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd. De aannemer verzorgt de verslaglegging hiervan, verslagen zijn pas definitief na ondertekening door directie en aannemer. 1x per jaar vindt er een bouwvergadering plaats tussen directie gemeente en de contractverantwoordelijke van de aannemer. Verder uitvoeringsoverleg minimaal 1x per 2 maanden en vaker indien nodig.
- 03 De aannemer bouwt gedurende de werkzaamheden t.b.v. de opdrachtgever een uitvoeringsdossier op. Dit dossier moet minimaal het volgende bevatten:
1. Verslaglegging uitvoeringsoverleggen (zie lid 04)
 2. Planning werkzaamheden
 3. V&G-plan- en dossier
 4. Keuringen en beproeving
- 04 Indien de opdrachtgever zich met de inhoud van de uitvoeringsverslagen niet kan verenigen, wordt hiervan aantekening gemaakt, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

HFD PAR ART LID

01 13 08 WERKTIJDEN

- 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07.00 uur en 18.30 uur.
- 02 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij uiterlijk 48 uur voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie.
- 03 De directie zal de aannemer per ommegaande haar besluit mededelen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie is het werken buiten de in lid 01 genoemde tijden niet toegestaan.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 04 VERZEKERING DOOR AANNEMER**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in het bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 2.500.000,= per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,= per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring te overleggen.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33. en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 CONTACTPERSONEN**

- 01 De aannemer wijst maximaal twee personen aan die optreden als vaste contactpersonen voor opdrachtgever. De aannemer brengt een rangvolgorde (1e en 2e contactpersoon) aan en communiceert deze aan opdrachtgever. De vaste contactpersonen zijn in dienst van de organisatie van de aannemer en beschikken over voldoende mandaat om nadere afspraken te kunnen maken. De vaste contactpersonen beschikken over voldoende kennis van de Nederlandse taal, inhoud van de overeenkomst en relevante werkervaring om hun taak goed uit te kunnen voeren. Gedurende de looptijd van de overeenkomst (op werkdagen en tijdens werktijden) is minimaal één van de vaste contactpersonen bereikbaar door opdrachtgever. Als de vaste contactpersonen gewijzigd moeten worden (bijv. door langdurige ziekte of een andere baan) worden dergelijke wijzigingen vooraf door de aannemer aan opdrachtgever doorgegeven.
- 02 Opdrachtgever wijst maximaal twee personen aan die optreden als vaste contactpersonen richting de aannemer. Afspraken over de overeenkomst, afwijkingen en veranderingen hierin worden uitsluitend tussen de vaste contactpersonen van inschrijver en opdrachtgever besproken. Eventuele wijziging treden in werking nadat opdrachtgever hier schriftelijk toestemming voor verleend heeft.
- 03 De communicatie over kosten, prijzen, wijzigingen en de inhoud van de overeenkomst, e.d., vindt uitsluitend plaats tussen de vaste contactpersonen van de aannemer en opdrachtgever. Opdrachtgever communiceert hierover niet rechtstreeks met andere medewerkers van opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

01 23 03 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 Opdrachtgever en de aannemer hebben jaarlijks halverwege en aan het einde van het bestrijding seizoen overleg over de uitvoering van deze overeenkomst. Alle vaste contactpersonen van de aannemer en opdrachtgever zijn bij dit overleg aanwezig. De uitvoering van de werkzaamheden worden tijdens deze gesprekken geëvalueerd. Eventuele invloeden en/of geplande uitvoering van het strategisch plan onkruid wordt eveneens tijdens deze gesprekken besproken. Op verzoek van de opdrachtgever kan de frequentie van deze overleggen aangepast worden.
- 03 Gedurende het beheersingseizoen hebben de aannemer en opdrachtgever minimaal 8 keer een bouwvergadering. Deze zijn:
- In februari (ter voorbereiding op het beheersingseizoen);
 - In april t/m september (bouwvergadering 1x per maand);
 - In oktober (ter afronding van het beheersingseizoen en als overdracht van het werkgebied aan opdrachtgever).
- 04 Bij de bouwvergadering is altijd minimaal een van de vaste contactpersonen van de aannemer aanwezig. De aannemer zorgt voor de organisatie en planning van de bouwvergaderingen alsmede voor de verslaglegging daarvan. Tijdens de bouwvergaderingen worden tenminste de volgende onderwerpen inhoudelijk besproken:
- Schouwresultaten.
 - Uitgevoerde beheersingstechnieken.
 - Uitgevoerde beheersinggrondes.
 - Geleverde inspanning mens en materieel.
 - Geconstateerde opvallende zaken in het werkgebied.
 - Werkelijke kosten ten opzichte van de maandelijkse vaste vergoeding.
 - Overzicht van eventueel meer- en minderwerk.
 - Financiële doorkijk tot einde van het bestrijding seizoen.
 - Risico's en beheersing van deze risico's.

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 01 EISEN PERSONEEL**

- 01 De aannemer zet personeel in dat goed geïnstrueerd is, voorbereid is op de uit te voeren werkzaamheden, kennis heeft van betreffende veiligheidsvoorschriften, over de benodigde vakkennis beschikt en over de benodigde vaardigheidsbewijzen. Dat geldt voor zowel het eigen personeel als eventueel ingehuurd personeel.
- 02 Alle ingezette personeelsleden moeten bij aanvang van de werkzaamheden in het bezit zijn van een VCA-diploma (Basisveiligheid of VOL-VCA). Personeel dient bewijs hiervan te kunnen overleggen op verzoek van een medewerker van opdrachtgever.
- 03 De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het personeel bij het verrichten van de werkzaamheden voorzichtig te werk gaat. Personeel dient gebruik te maken van de voorgeschreven PBM's (zoals alle veiligheidskleding/ schoenen en eventuele andere persoonlijke beschermingsmiddelen) draagt conform de Arbo-eisen. Al het personeel dient veiligheids- en zorgvuldigheidseisen in acht nemen teneinde ongelukken te voorkomen. Het is niet toegestaan tijdens de uitvoering van het werk een korte broek of bermuda te dragen.
- 04 Het personeel dat voor de uitvoering van deze opdracht wordt ingezet, in voldoende mate de Nederlandse taal machtig is om de werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren en werk-/veiligheidsinstructies in het Nederlands op te kunnen volgen.
- 05 De aannemer ziet erop toe dat het personeel dat ingezet wordt (incl. eventuele uitzendkrachten):
- instructies ten aanzien van veiligheid in acht neemt;
 - zich klantvriendelijk op stelt ten opzichte van het publiek en correcte omgangsvormen toepast;
 - over de benodigde fysieke gesteldheid beschikt;
 - werkzaamheden verricht vrij van alcohol, verdovende middelen en andere middelen die de uitvoering van de werkzaamheden hinderen;
 - geen fooi of geschenken (geld of anderszins) in ontvangst neemt;
 - minimaal 18 jaar oud is;
 - ogenschijnlijk verloren voorwerpen van waarde die bij de uitvoering van de opdracht worden aangetroffen bij de Aanbestedende dienst deponeert.

HFD PAR ART LID

Bij het niet nakomen van het gestelde vervangt aannemer op eerste verzoek de betreffende personeelsleden binnen 2 uur door andere(n).

- 06 Eventuele aanwijzingen van de medewerkers van opdrachtgever, aan de medewerkers van de aannemer, die betrekking hebbende op de aanwezigheid en gedragingen van de aannemer op het terrein van opdrachtgever of de openbare weg binnen het werkgebied van opdrachtgever van welke aard dan ook, worden door de medewerkers van de aannemer onverwijld en stipt opgevolgd. Bij het niet nakomen van het gestelde vervangt de aannemer op eerste verzoek de betreffende personeelsleden binnen 2 uur door andere(n).

01 26 UITKERINGSGERECHTIGDEN EN WERKERVERINGSPLAATSEN

01 26 01 ARBEIDSPLAATSEN T.B.V. UITKERINGSGERECHTIGDEN

- 01 De aannemer is verplicht om minimaal 8% van de waarde van deze opdracht te investeren voor doelgroepen zoals genoemd in de bijlage 'Social Return '.
- 02 De verantwoordelijkheid voor het realiseren van de bovengenoemde taakstelling ligt bij de aannemer. De afdeling W&I Helmond (aanspreekpunt projectleider Social Return) zal opdrachtnemer ondersteunen om tot een goede invulling te komen.
- 03 De aannemer neemt binnen zeven (7) dagen na gunning contact op met de projectleider "Reintegratie door ContractCompliance" (PRC) van de afdeling Werk en Inkomen (WI) middels onderstaand telefoonnummer.
- Telefoonnummer: 0492-582590
- 04 Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan de taakstelling als genoemd in lid 01 zal een bedrag op zijn betaling worden ingehouden ter grootte van het deel van de aanneemsom dat ten onrechte niet is ingezet.

01 28 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 28 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft eventueel in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de opdrachtnemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de opdrachtnemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Wanneer zo'n vergunning niet is vereist voor een vreemdeling, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht, dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.
- 02 De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen dat hij de bepalingen van het Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elk overleg is het onderwerp 'tewerkstelling van vreemdelingen' een vast agendapunt. Bij het eerste overleg dient de opdrachtnemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle ingezette vreemdelingen, alsmede:
- een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling en
 - een kopie van het document als bedoeld in de Wet op Identificatieplicht.

De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever onmiddellijk zodra de lijst wijziging ondergaat. Hierbij overlegt de opdrachtnemer, indien van toepassing, een kopie van de betreffende documenten.

De gevolgen van het niet naleven van de regels zijn voor risico en rekening van de opdrachtnemer. Ingeval van onderaanneming legt de opdrachtnemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolgde de Wav.

HFD PAR ART LID

01 29 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET MILIEU**01 29 01 INZET MATERIEEL MET LAGE MILIEUBELASTING**

- 01 Al het door de aannemer in te zetten materieel voor het wegtransport van machines, personeel en materialen dient minimaal te voldoen aan de eis voor euronorm 5 conform de Europese richtlijn 99/96/EC.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 05 07 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 04 In de kroonprojectie van bomen in beplanting of gazon is het verboden materialen op te slaan en/of te transporteren en voertuigen te parkeren. Dit ter voorkoming van de verdichting van de wortelzone van bedoelde bomen
- 05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing indien een gedeelte van de kroonprojectie bestemd is voor verkeer of parkeren.
- 06 Het lozen van vloe- en bouwstoffen binnen de kroonprojectie van bomen is verboden.

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING**51 81 BEGRIPPEN****51 81 02 BEELDKWALITEIT**

- 02 Te verstaan is onder:
b. obstakel: vast object, niet zijnde een boom, dat zich bevindt in, op of op de rand van een verhardingsvlak of -strook.

51 82 EISEN EN UITVOERING**51 82 01 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN**

- 01 De aannemer beoordeelt voorafgaand aan de werkzaamheden, de te onderhouden onderdelen op kwaliteit, eventuele beschadiging, onvolledigheid of omstandigheden die de kwaliteit negatief beïnvloeden. Eventuele schade schriftelijk aan de directie melden.
- 02 Het type van het in te zetten materieel afstemmen op het type te behandelen verharding, zodat de kans op eventuele schade aan de verharding geminimaliseerd wordt. De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden de specificaties van het in te zetten materieel ter goedkeuring te overleggen aan de directie.
- 03 Het gebruik van bosmaaiers, anders dan accu-bosmaaiers, is niet toegestaan.
- 04 Het gebruik van accu-bosmaaiers is uitsluitend toegestaan voor het verwijderen van onkruid op met machines moeilijk bereikbare plaatsen.
- 05 Het is niet toegestaan onkruidbeheersing middels borstelen uit te voeren op:
a. halfverhardingen
b. (natuursteen)elementenverhardingen met kitvoegen
c. (natuursteen)elementenverhardingen met split-ingestrooide voegen
- 06 Onkruidbestrijding met verboden chemische middelen (voor gemeentelijke toepassing) is niet toegestaan.
- 07 Onkruidbestrijding door middel van branden is alleen toegestaan op ongebonden verharding.
- 08 Bij de uitvoering van de werkzaamheden vrijgekomen resten (losliggend achtergebleven onkruid, als gevolg van een bewerking ten behoeve van onkruidbestrijding) en overig door de aannemer tijdens de uitvoering gecreëerd afval wordt eigendom van de aannemer.
- 09 De vrijgekomen resten, als bedoeld in lid 08, dienen direct na de werkzaamheden door de aannemer verzameld en op dezelfde dag afgevoerd te worden.

HFD PAR ART LID

51 82 06 EISEN AAN MATERIEEL

- 01 De aannemer moet voorzieningen treffen aan door hem gebruikte geluidsbronnen (materieel e.d.) en/of organisatorische maatregelen treffen dat het invallend geluid (LAr,LT), op de gevel van de meest geluid gevoelige bestemming (woningen e.d.) niet meer bedraagt dan:
- 60 dB(A) op werkdagen tijdens werktijden;
 - 45 dB(A) buiten werkdagen en/of buiten werktijden (indien daar toestemming voor verkregen is).

De aannemer zal stationaire geluidsbronnen zo ver mogelijk van de gevels dan wel werknemers of andere personen plaatsen en deze zo nodig verplaatsen indien een geschiktere locatie beschikbaar is gekomen.

- 02 Metingen m.b.t. geluidsproductie worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (Internet uitgave 2004), uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Indien opdrachtgever constateert dat de maximaal toegestane geluidsproductie overschreden wordt, zal de aannemer terstond maatregelen treffen om de overschrijding op te lossen. Tevens zullen in een dergelijke situatie de extra kosten van controle voor rekening van de aannemer komen.
- 03 Al het materieel dat de aannemer inzet moet voldoen aan geldende Arbo- en veiligheidseisen en alle relevante wet- en regelgeving.
- 04 De maximale toegestane wieldruk van materieel op tegelverharding bedraagt ten maximale 4 kg/cm².

51 83 INFORMATIE OVERDRACHT**51 83 01 ONKRUID VERWIJDEREN EN ONKRUID BEHEERSEN OP VERHARDINGEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in de Standaard 2015, artikel 51.83.01, lid 01 wordt bepaald dat de werkwijze met betrekking tot het realiseren van de resultaatsverplichting op in gebruik zijnde parkeerplaatsen, zoals door de aannemer beschreven in zijn Plan van Aanpak dat hij bij zijn inschrijving heeft ingediend, na vaststelling in de plaats komt van het overleg als bedoeld in lid 01 van dit artikel.
- 02 De aannemer dient bij het uitvoeren van onkruidbestrijding alleen technieken en/of methoden in te zetten die voldoen aan relevante geldende regel- en/of wetgeving. Indien regel- en/of wetgeving wijzigt kan de aannemer in een situatie komen waarin hij zijn werkwijze moet aanpassen. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst regel- en/of wetgeving dusdanig wijzigt dat dit van dwingende (juridisch gezien: dwingend recht) invloed is op de wijze waarop bestrijding uitgevoerd moet worden, vermeldt de aannemer dit direct aan opdrachtgever. De aannemer verstrekt alle relevante informatie van de regel- en/of wetswijziging onmiddellijk aan opdrachtgever. De aannemer en opdrachtgever treden in overleg om de gevolgen voor de prijsstelling te bespreken. De aannemer dient met objectieve bewijzen te onderbouwen dat de prijsstelling aangepast moet worden en dat de nieuwe prijsstelling marktconform is. Indien opdrachtgever zich niet kan vinden in de prijsstelling van de aannemer is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verdere vergoeding aan de aannemer.

Indien er tijdens de overeenkomst een situatie ontstaat waarbij bestrijding met gif (bijv. glyfosaat of een soortgelijke vervanger) (weer) wordt toegestaan voor onkruidbestrijding van onderhavige werkgebieden, geldt het volgende:

- Opdrachtgever geeft aan of de alternatieve bestrijdingswijze daadwerkelijk gebruikt mag worden voor uitvoering van de opdracht;
- Opdrachtgever is in een dergelijke situatie gerechtigd om aan het einde van het dan lopende kalenderjaar, voor het daarop volgend kalenderjaar, over te stappen op een wijze van bestrijding waarbij van dergelijke bestrijdingsmiddelen gebruikt worden door de aannemer.
- De prijsstelling voor het volgende kalender jaar wordt dan conform de nieuwe situatie aangepast door de aannemer.

51 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES**51 84 02 VEEGWERKZAAMHEDEN OP TROTTOIRS**

- 01 Op trottoirs vinden geen reguliere veegwerkzaamheden plaats.

HFD PAR ART LID

51 84 04 ONKRUIDBEHEERSING BUITEN GROEISEIZOEN

- 01 In het groeiseizoen van het onkruid is, met inachtneming van de tijdsbepaling in deel 1 paragraaf 05, de aannemer verantwoordelijk voor het onderhoudsniveau in het werkgebied.

Het groeiseizoen betreft de volgende periodes:

- 1 maart 2020 t/m 31 oktober 2020
- 1 maart 2021 t/m 31 oktober 2021
- 1 maart 2022 t/m 31 oktober 2022

Buiten het groeiseizoen van het onkruid (van 1 november tot 1 maart) ligt de verantwoording voor het op het juiste onkruidbeeld houden van het complete areaal verhardingen volledig bij de opdrachtgever. De onderaannemer voert in deze periode geen werkzaamheden uit in het kader van onkruidbeheersing.

- 02 Buiten het groeiseizoen zorgt de opdrachtgever ervoor dat het onderhoudsniveau in het gehele areaal minimaal op kwaliteitsniveau B is. Voor de start van het groeiseizoen, als bedoeld in lid 01, mag de aannemer ervan uitgaan dat zij het werkgebied op minimaal kwaliteitsniveau B aan zullen treffen.

51 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**51 85 01 VERWIJDEREN MOS OP VERHARDING**

- 01 Tot onkruidbeheersing op verhardingen behoort eveneens het verwijderen van algen en mossen.
- 02 Tot onkruidbeheersing in goten behoort eveneens het onkruidvrij maken aan de bovenzijde van de band indien het aansluitende vlak geen verharding betreft.

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 1 Deelhoofdstuk 62.1****62 11 BEGRIPPEN****62 11 06 HOOFDWEGEN**

- 01 Onder hoofdwegen worden in dit bestek verstaan alle wegen waarop de toegelaten snelheid 50 km/uur of meer bedraagt.

62 11 07 SPITSTIJDEN

- 01 Spitstijden zijn de tijdsperioden waarin de intensiteit van het verkeer dermate groot is, dat het uitvoeren van werkzaamheden langs bepaalde wegen de doorstroming van het verkeer op deze wegen negatief beïnvloed.

62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN**62 12 01 ALGEMEEN**

- 03 Indien werkzaamheden uitgevoerd worden op openbare hoofdwegen dient de aannemer verkeersmaatregelen te nemen ten behoeve van veiligheid. Het gaat hierbij om zowel de verkeersveiligheid als de veiligheid van het eigen personeel.
- 04 Indien verkeersmaatregelen nodig zijn dient de aannemer deze conform de CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering 96a/b' te nemen en dit af te stemmen met opdrachtgever en indien nodig de wegbeheerder (gemeente Helmond). Werkzaamheden mogen niet starten voordat de opdrachtgever en wegbeheerder de te treffen verkeersmaatregelen hebben goedgekeurd. Indien de door de aannemer voorgestelde verkeersmaatregelen afgekeurd worden, is de aannemer verantwoordelijk voor het passend aanpassen van de te treffen verkeersmaatregelen.
- 05 Borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse III of hoger.

62 12 07 TIJDSTIPPEN WERKZAAMHEDEN

- 01 Werkzaamheden ingevolge dit bestek uit te voeren op of direct langs de hoofdwegen in de gemeente Helmond, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN**62 13 01 ALGEMEEN**

- 06 De spitstijden als bedoeld in artikel 62.12.07 zijn:
- 's morgens tussen 07.00 uur en 09.00 uur;
 - 's avonds tussen 16.00 uur en 18.30 uur.

62 14 RISICOVERDELING VERKEERSMAATREGELEN**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 010-20

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 010-20

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 010-20

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONKRUIDBEHEERSING (BEELDKWALITEIT 'B ')				
100	ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTVERHARDING				
100010	Beheersen onkruid-elementenverharding, rijstroken	week	95,00N		
100020	Beheersen onkruid-goten	week	95,00N		
100030	Beheersen onkruid rondom obstakels, rijstroken	week	95,00N		
100040	Beheersen onkruid-elementenverharding, overig	week	95,00N		
100050	Beheersen onkruid rondom obstakels, overig	week	95,00N		
101	ONKRUIDBEHEERSING HALFVERHARDING				
101010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	95,00N		
101020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	95,00N		
102	ONKRUIDBEHEERSING GESLOTEN VERHARDING				
102010	Beheersen onkruid-goten	week	95,00N		
7	VERKEERSMAATREGELEN				
700	TOEPASSEN DYNAMISCHE VERKEERSAFZETTINGE				
700010	Toepassen rijdende afzetting - rijstroken en goten	EUR		N	
700020	Toepassen rijdende afzetting - fietspaden	EUR		N	
700030	Toepassen rijdende afzetting - voetpaden	EUR		N	
8	WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD				
800	COORDINATIE				
800010	Coördinatie en afstemming werkzaamheden	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	 EUR,..				
910020	 EUR,..				
910030	 EUR,..				
910040	 EUR,..				
910050	 EUR,..				
918870	Korting EUR,..				
918880	Overige eenmalige kosten EUR,..				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR,..	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van	☐ RAW bijdrage	☐ FCK-CT bijdrage
Datum:		

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam	
Postadres	Huis- of postbusnr.
Postcode	
Plaats	
Naam Contactpersoon	Voorletter(s)
Telefoonnummer	
Faxnummer	
E-mailadres	

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer ¹	RAW0892 - 121521
Besteknummer	010-20
Korte werksomschrijving	
Naam opdrachtgever	
Naam bestekschrijvende instantie	
Aannemingssom exclusief btw	EUR

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR
BTW 21%	EUR
Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW)	EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan:

rawbijdrage@crow.nl
CROW • Galvanistraat 1, 6716 AE Ede • Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318–69 53 00 • Website: www.crow.nl