

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Als deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft, niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING			
		1	2	3	4	5	6					
1								NULBEURT KERN MAASLAND De nulbeurt zal worden uitgevoerd bij de start van de werkzaamheden. Als fictieve hoeveelheid is 10% van het totaal aanwezige areaal opgenomen. De daadwerkelijke hoeveelheden worden bepaald conform bepaling 51 02 06 in deel 3 van dit bestek.				
10								NULBEURT ONDERHOUD BEPLANTING				
101								HEESTERS				
101010	514402	9			1			Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer. Acceptatie kosten komen ten laste van de aannemer.	m2	2.982,00	F	
101020	514425	9			1			Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: heesters Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	m	1.633,00	F	
102								BODEMBEDEKKERS				
102010	514402	4			1			Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: bodembedekkende heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	m2	2,00	F	
102020	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt Betreft: bodembedekkende heesters Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	m	2,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
103							BOSPLANTSOEN				
103020	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt Betreft: bosplantsoen Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	m	724,00	F	
104							VASTE PLANTEN				
104010	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: vaste planten en siergrassen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer. Acceptatie kosten komen ten laste van de aannemer.	m2	8.900,00	F	
105							HAGEN				
105010	514403						Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft onkruidvrij maken haagvoet van hagen Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	m	516,00	F	
105020	514499						Knippen van (blok)hagen. . Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 1 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer.	m	516,00	F	
107							VERWIJDEREN BLAD EN ZWERFAFVAL				
107010	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft: botanische rozen, heesters, hagen, bodembedekkers, vaste planten, kruidachtigen en de eerste 1,5 m rand van het bosplantsoen. Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	124,00	F	
107020	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: botanische rozen, heesters, hagen, bodembedekkers, vaste planten, kruidachtigen en de eerste 1,5 m rand van het bosplantsoen. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	are	124,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
11								NULBEURT GRASSEN MAASLAND			
110								GAZONS A EN B			
110000	512503							Maaien grasveld. Betreft : gazon A en B Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: gazon maaihoogte na het maaien 40-50 mm. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	52,90	F
		2									
			2								
				1							
					1						
						1					
110010	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Zie deel 3 hfdst. 51.02.25 voor overige technische eisen. Betreft harde kanten Gerekend is met 15 m1 lengte per are gazon Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met minimaal 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	m	794,00	F
		3									
			3								
				2							
					2						
110020	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Zie deel 3 hfdst. 51.02.26 voor overige technische eisen. Betreft zachte kanten Gerekend is met 20 m1 lengte per are gazon Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Gerekend is met minimaal 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	m	1.058,00	F
		1									
			3								
				2							
					2						
110030	512505							Bijmaaieren rondom bomen. Betreft het bijmaaieren rondom bomen en obstakels Gerekend is met 1,2 obstakels/bomen per are gazon Gerekend is met 1 beurt Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	st	64,00	F
				9							
110040	501411							Verwijderen blad. Betreft: gazon Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	are	52,90	F
		9									
				4							
					9						
110050	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft: gazon Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	52,90	F
		9									
			3								
				1							
					9						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
12							NULBEURT BOMEN MAASLAND				
1201							<u>Bomen in gazon</u>				
120110	515401						Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft bomen in gazon met een boomspiegel Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in grasveld Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Boomspiegel vlak afwerken 2 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	st	55,00	F	
1202							<u>Bomen in verharding</u>				
120210	515401						Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft bomen met een boomspiegel in de verharding Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met en zonder boomrooster Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Boomspiegel vlak afwerken 2 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	st	56,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								ONDERHOUD GAZONS KERN MAASLAND			
21								GAZON A (BINNEN KERN)			
2100								Maaïen gazon A Rekening houden met : Inclusief maaïen rondom obstakels : - 1 x per 2 maaibeurten Inclusief rondom bomen met afstandhouder : - 5 x per jaar vrijmaaïen op aanwijzing van de directie Inclusief ritsen en verwijderen opschot langs beschoeiing : - 4x per jaar			
210010	512503						2	Maaïen grasveld. Betreft maaïen gazon in stedelijk gebied (24x) Totaaloppervlak : 449 are Met inbegrip van voorafgaand schonen van het veld voor iedere maaibeurt: verwijderen puin/vuil (stenen,ijzer,plastic,takken enz.) Aantal percelen: zie tekeningen Standaard beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 24 maaibeurten per jaar incl. bewerkingen als genoemd in bestekspostnr. 2100 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	10.776,00	F
210020	512503						2	Maaïen grasveld. Betreft maaïen gazon in stedelijk gebied (24x) Totaaloppervlak : 25 are Met inbegrip van voorafgaand schonen van het veld voor iedere maaibeurt: verwijderen puin/vuil (stenen,ijzer,plastic,takken enz.) Aantal percelen: zie tekeningen Standaard beheer Talud steiler dan 1 : 3 Gerekend is met 24 maaibeurten per jaar incl. bewerkingen als genoemd in bestekspostnr. 2100 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	600,00	F
210030	512503						2	Maaïen grasveld. Betreft maaïen gazon in stedelijk gebied (24x) Totaaloppervlak : 25 are Met inbegrip van voorafgaand schonen van het veld voor iedere maaibeurt: verwijderen puin/vuil (stenen,ijzer,plastic,takken enz.) Aantal percelen: zie tekeningen Standaard beheer Horizontaal en/of met een talud 1 : 3 of steiler Handmaaïen Gerekend is met 24 maaibeurten per jaar incl. bewerkingen als genoemd in bestekspostnr. 2100 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	600,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2110								<u>Onderhoud harde kanten</u>			
211010	510402							Afsteken overgroeide kanten. Betreft afsteken graskant en onkruidvrij maken verharding (traditioneel) Soort weg: verharding langs graskant Overgroeide kanten/verharding met onkruid Steken en onkruidvrij maken: -Afsteken graskanten langs verharding Onkruidvrij maken verharding -Methode keuze van de aannemer/traditioneel bewerkingsbreedte: 0,40 m uit binnenkant band Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	m	1.874,00	F
		9					9				
2120								<u>Onderhoud zachte kanten</u>			
212010	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Totale lengte : 1124,4 m Langs beplantingsvakken Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar In maart, juni en september i.o.m. de directie 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	m	3.373,00	F
		1					2				
2130								<u>Blad ruimen</u>			
213010	514299							Verwijderen blad van grasvelden. Betreft: gazons Totaaloppervlak : 499 are Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	are	998,00	F
2140								<u>Verwijderen zwerfafval fijn</u>			
214010	510199							Verwijderen zwerfafval Betreft het verwijderen van fijn zwerfvuil voorafgaand van de maaiwerkzaamheden Totaaloppervlak : 49.894 are Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	99.788,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
2150							<u>Verwijderen zwerfafval grof</u>				
215010	510199						Verwijderen zwerfafval Betreft het verwijderen van grof zwerfvuil voorafgaand van de maaiwerkzaamheden Totaaloppervlak : 49.894 are Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	99.788,00	F	
2170							<u>Slepen en rollen gazon</u> Er is gerekend met een oppervlak van 10% van het areaal.				
217010	512599						Slepen grasveld Slepen van grasvelden waar molshopen bij aanwezig zijn. Gerekend is met 1 beurt in het voorjaar voor start van de maaiwerkzaamheden	are	45,00	F	
217020	512521						Rollen grasveld. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en)	are	45,00	F	
22							GAZON B				
2200							<u>Maaien gazon/grasveld en ruw gras</u> Rekening houden met : Inclusief maaien rondom obstakels : - 1 x per 2 maaibeurten Inclusief rondom bomen met afstandhouder : - 5 x per jaar vrijmaaien op aanwijzing van de directie Inclusief ritsen en verwijderen opschot langs beschoeiing : - 4x per jaar Inclusief ritsen en verwijderen opschot langs beschoeiing bij extensief gazon : - 2x per jaar				
220010	512503						Maaien grasveld. Betreft maaien gazon in stedelijk gebied Totaaloppervlak : 27 are Met inbegrip van voorafgaand schonen van het veld voor iedere maaibeurt: verwijderen puin/vuil (stenen,ijzer,plastic,takken enz.) Aantal percelen: zie tekening Standaard beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 15 maaibeurten per jaar incl. bewerkingen als genoemd in bestekspostnr. 2200 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	405,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING		
220020	512503						Maaien grasveld. Betreft maaien gazon in stedelijk gebied Totaaloppervlak : 1,50 are Met inbegrip van voorafgaand schonen van het veld voor iedere maaibeurt: verwijderen puin/vuil (stenen,ijzer,plastic,takken enz.) Aantal percelen: zie tekening Standaard beheer Talud steiler dan 1 : 3 Gerekend is met 15 maaibeurten per jaar incl. bewerkingen als genoemd in bestekspostnr. 2200 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	22,50	F	
220030	512503						Maaien grasveld. Betreft maaien gazon in stedelijk gebied Totaaloppervlak : 1,50 are Met inbegrip van voorafgaand schonen van het veld voor iedere maaibeurt: verwijderen puin/vuil (stenen,ijzer,plastic,takken enz.) Aantal percelen: zie tekening Standaard beheer Horizontaal en/of met een talud 1 : 3 of steiler Handmaaien Gerekend is met 15 maaibeurten per jaar incl. bewerkingen als genoemd in bestekspostnr. 2200 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	22,50	F	
2210							<u>Onderhoud harde kanten</u>				
221010	510402						Afsteken overgroeide kanten. Betreft afsteken graskant en onkruidvrij maken verharding (traditioneel) Soort weg: verharding langs graskant Overgroeide kanten/verharding met onkruid Steken en onkruidvrij maken: -Afsteken graskanten langs verharding Onkruidvrij maken verharding -Methode keuze van de aannemer/traditioneel bewerkingsbreedte: 0,40 m uit binnenkant band Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	m	297,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING		
2220							<u>Onderhoud zachte kanten</u>				
222010	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Totale lengte : 178 m Langs beplantingsvakken Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar In maart, juni en september i.o.m. de directie 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	m	534,00	F	
		1									
				2							
2230							<u>Blad ruimen</u>				
223010	514299						Verwijderen blad van grasvelden. Betreft: gazons Totaaloppervlak : 30 are Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	are	60,00	F	
2240							<u>Verwijderen zwerfafval fijn</u>				
224010	510199						Verwijderen zwerfafval Betreft het verwijderen van fijn zwerfvuil voorafgaand van de maaiwerkzaamheden Totaaloppervlak : 3.005 m2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	6.010,00	F	
2250							<u>Verwijderen zwerfafval grof</u>				
225010	510199						Verwijderen zwerfafval Betreft het verwijderen van grof zwerfvuil voorafgaand van de maaiwerkzaamheden Totaaloppervlak : 3005 m2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	6.010,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
2270							<u>Slepen en rollen gazon</u>				
227020	512521		1				Rollen grasveld. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en)	are	3,00	F	
23							RUW GRAS				
2300							<u>Maaien ruw gras</u> Rekening houden met : Inclusief maaien rondom obstakels : - bij 6 maaibeurt Inclusief maaien rondom bomen met afstandhouder - 6 x per jaar vrijmaaïen op aanwijzing van de directie Inclusief ritsen en verwijderen opschot langs beschoeiing - 2x per jaar				
230010	512503		2				Maaïen grasveld. Betreft maaïen ruw gras in stedelijk gebied Met inbegrip van voorafgaand schonen van het veld voor iedere maaibeurt: Totaaloppervlak : 134 are verwijderen puin/vuil (stenen,ijzer,plastic,takken enz.) Aantal percelen: zie tekening Standaard beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt per jaar incl. bewerkingen als genoemd in bestekspostnr. 2300 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	804,00	F	
230020	512503		2				Maaïen grasveld. Betreft maaïen ruw gras in stedelijk gebied (6x) Totaaloppervlak : 7,5 are Met inbegrip van voorafgaand schonen van het veld voor iedere maaibeurt: verwijderen puin/vuil (stenen,ijzer,plastic,takken enz.) Aantal percelen: zie tekening Standaard beheer Talud steiler dan 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt per jaar incl. bewerkingen als genoemd in bestekspostnr. 2200 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	45,00	F	
230030	512503		2				Maaïen grasveld. Betreft maaïen gazon in stedelijk gebied (6x) met de hand Totaaloppervlak : 7,5 are Met inbegrip van voorafgaand schonen van het veld voor iedere maaibeurt: verwijderen puin/vuil (stenen,ijzer,plastic,takken enz.) Aantal percelen: zie tekening Standaard beheer Horizontaal en/of met een talud 1 : 3 of steiler Handmaaïen Gerekend is met 6 maaibeurt per jaar incl. bewerkingen als genoemd in bestekspostnr. 2200 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	45,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING		
2340							<u>Verwijderen zwerfafval fijn</u>				
234010	510199						Verwijderen zwerfafval Betreft het verwijderen van fijn zwerfvuil voorafgaand van de maaiwerkzaamheden Totaaloppervlak : 14.834 m2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	29.668,00	F	
2350							<u>Verwijderen zwerfafval grof</u>				
235010	510199						Verwijderen zwerfafval Betreft het verwijderen van grof zwerfvuil voorafgaand van de maaiwerkzaamheden Totaaloppervlak : 14.834 m2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	29.668,00	F	
24							GROENE PARKEERVAKKEN				
240010	512503						Maaien grasveld. Betreft maaien gras ter plaatste van groene parkeerplaatsen met grastegels Totaaloppervlak : 7,5 are Met inbegrip van voorafgaand schonen van het oppervlak voor iedere maaibeurt: verwijderen puin/vuil (stenen,ijzer,plastic,takken enz.) Aantal percelen: zie tekening Standaard beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 maaibeurten per jaar Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	are	30,00	F	
		2									
			1								
				9							
					9						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
3							ONDERHOUD BEPLANTING KERN MAASLAND				
31							HEESTERS				
3110							<u>Schoffelen</u> Tijdstip van uitruimen i.o.m. directie				
311010	514499						Onkruidvrij maken beplantingsvak / plantsoen. Betreft onkruidvrijmaken beplantingsvak van sierheesters, areaal gegevens zie tekening behorende bij deelopdracht Onkruid vrijmaken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Incl. verwijderen zaailingen en opschot Gerekend is met 1 onderhoudsbeurten in het voorjaar Inclusief uitruimen Er van uitgaande dat ca. 40 - 60% van het totale areaal van de beplanting gesloten is Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	m2	29.828,00	F	
311020	514499						Onkruidvrij maken beplantingsvak / plantsoen. Betreft onkruidvrijmaken beplantingsvak van sierheesters, areaal gegevens zie tekening behorende bij deelopdracht Onkruid vrijmaken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Incl. verwijderen zaailingen en opschot Totaaloppervlak : 29.828 m2 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurten per jaar Inclusief 4 x uitruimen in overleg met de directie Er van uitgaande dat ca. 40 - 60% van het totale areaal van de beplanting gesloten is Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	m2	238.624,00	F	
3120							<u>Verwijderen zwerfvuil</u>				
312010	510199						Verwijderen zwerfafval Betreft het verwijderen van fijn zwerfvuil bij het uitruimen van onkruid Totaaloppervlak : 29.828 m2 Gerekend is met 5x uitruimen per jaar in overleg met de directie Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	149.140,00	F	
312020	510199						Verwijderen zwerfafval Betreft het verwijderen van grof zwerfvuil bij het uitruimen van onkruid Totaaloppervlak : 29.828 m2 Gerekend is met 5x uitruimen per jaar in overleg met de directie Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	149.140,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3130								<u>Blad ruimen</u>				
313010	514412		9					Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: bodembedekkers, sierheesters, hagen, rozen en vaste planten Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	are	298,00	F	
313020	514299							Verwijderen blad uit rand beplantingsvak Betreft: bodembedekkers, sierheesters, hagen, rozen en vaste planten Bewerkingsbreedte: 1,0 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	m	16.330,00	F	
3140								<u>Randensnoeien</u>				
314010	514425		9					Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: gesloten en niet gesloten heesters Hoogte te snoeien: tot ca. 4 m 9 Takken verwijderen tot 0,1 m uit de binnenkant rand van het beplantingsvak Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	m	16.330,00	F	
3150								<u>Verjongingssnoei</u>				
315010	514424	1						Snoeien sierplantsoen. Totaaloppervlak : 29.828 m2 Verjongingssnoei Betreft: gesloten opgaande, eensoortige heesters Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Snoeiregiem: 25% snoeien per jaar In beplantingsvak 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	m2	7.457,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING		
		1	2	3	4	5	6				
3160								<u>Inboet/ beplanten gaten</u> Inboet plant materiaal wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld binnen de gemeentegrenzen. Vervoerskosten dienen bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
316010	514452							Inboeten sierplantsoen. Incl. verwijderen oude dode beplanting en benodigde grondbewerking	st	1.200,00	F
		9						Planten van (bos)heesters Zowel wortelgoed als containerplanten in groenvakken of in plantschaal/bak T.b.v. plantwerk is boren niet toegestaan	st		1.200,00 T
						9		Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer			
32								BODEMBEDEKKERS			
3210								<u>Onkruidvrijmaken</u> Tijdstip van uitruimen i.o.m. directie			
321010	514499							Onkruidvrij maken beplantingsvak / plantsoen. Betreft onkruidvrijmaken beplantingsvak van bodembedekkers areaal gegevens: zie tekening behorende bij deelopdracht Onkruid vrijmaken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Incl. verwijderen zaailingen en opschot Gerekend is met 1 voorjaarsbeurt per jaar Inclusief uitruimen Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	m2	20,00	F
321020	514499							Onkruidvrij maken beplantingsvak / plantsoen. Betreft onkruidvrijmaken beplantingsvak van bodembedekkers Totaaloppervlak : 20 m2 areaal gegevens: zie tekening behorende bij deelopdracht Onkruid vrijmaken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Incl. verwijderen zaailingen en opschot Gerekend is met 8 onderhoudsbeurten per jaar Inclusief 4 x uitruimen in overleg met de directie Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	m2	160,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
3220							<u>Verwijderen zwerfvuil</u>				
322020	510199						Verwijderen zwerfafval Betreft het verwijderen van fijn zwerfvuil bij het uitruimen van onkruid Totaaloppervlak : 20 m2 Gerekend is met 6x uitruimen per jaar in overleg met de directie Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	160,00	F	
322030	510199						Verwijderen zwerfafval Betreft het verwijderen van grof zwerfvuil bij het uitruimen van onkruid Totaaloppervlak : 20 m2 Gerekend is met 6x uitruimen per jaar in overleg met de directie Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	160,00	F	
3230							<u>Blad ruimen</u>				
323010	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. 0.5m langs rand Betreft: bodembedekkers Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	are	0,20	F	
			9								
				2							
					9						
323020	514299						Verwijderen blad uit rand beplantingsvak Betreft: bodembedekkers Bewerkingsbreedte: 1,0 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	m	42,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3240								<u>Snoeien/maaïen</u>					
324010	514424	1						Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei Betreft: bodembedekkers Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiëregiem: 50% per vak. 1 onderhoudsbeurt per jaar In beplantingsvak 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	m2	20,00	F		
			9										
				4									
					1							10,00	I
						1							
							9						
324020	514428							Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft maatregel: elk jaar Bodembedekkers Aantal beurten: 1 keer per jaar 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	m2	20,00	F		
		1											
						1							
							9						
3250								<u>Inboet/ beplanten gaten</u> Inboet plant materiaal wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld binnen de gemeentegrenzen. Vervoerskosten dienen bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.					
325010	514452							Inboeten sierplantsoen. Incl. verwijderen oude dode beplanting en benodigde grondbewerking Planten van, bodembedekkers Zowel wortelgoed als containerplanten in groenvakken of in plantschaal/bak 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	st	5,00	F		
			9										
									st			5,00	T
33								BOSPLANTSOEN					
3310								<u>Verwijderen-Afzetten-Uitmaaïen begroeiing</u>					
331010	514101							Verwijderen begroeiing. Betreft verwijderen opschot, bramen en zaailingen Karakter van de begroeiing: bosplantsoen Grootte per perceel: variabel Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing variabel Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	are	321,00	F		
			9										
				1									
					1								
						9							
							1						
							9						
331020	514433							Afzetten beplanting. Incl. verwijderen bramen Betreft: hinderlijke opslag in bosplantsoen Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: ca. 5 tot ca. 25% Afzetten tot op de stobbe 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	m2	32.113,00	F		
		7											
			3										
				3									
					2								
						1							
							9						
331030	514421							Uitmaaïen beplantingsvak. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) na snoeiwerkzaamheden Soort en leeftijd van de beplanting: variabel in bosplantsoen Maaisel kneuzen en laten liggen	are	321,00	F		
						1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4						5
331040	514499							Snoeien rand bosplantsoen. Betreft maatregel op aanwijzing van directie Betreft: bosplantsoen Hoogte te snoeien: tot ca. 4 m Takken verwijderen tot 0,1 m uit de binnenkant rand van het bosplantsoen Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	m	7.243,00	F	
3330								<u>Verwijderen zwerfvuil</u>				
333030	510199							Verwijderen zwerfafval bij uitruimen grof Betreft het verwijderen van fijn zwerfvuil bij het uitruimen van onkruid Totaaloppervlak : 32.113 m2 Gerekend is met 5x uitruimen per jaar in overleg met de directie Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	160.565,00	F	
3350								<u>Inboet/ beplanten gaten</u> Inboet plant materiaal wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld binnen de gemeentegrenzen. Vervoerskosten dienen bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.				
335010	514452							Inboeten sierplantsoen. Incl. verwijderen oude dode beplanting en benodigde grondbewerking Planten van bosplantsoen Zowel wortelgoed als containerplanten in groenvakken of in plantschaal/bak 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer. Acceptatie kosten komen ten laste van de aannemer.	st st	2.500,00	F	2.500,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
34							VASTE PLANTEN EN KRUIDACHTIGEN				
3410							<u>Vaste planten maaimethode onderhoud</u> (ouder dan 1 jaar)				
341010	514107						Verwijderen kruidachtigen. Betreft het mulchen van de oude bovengrondse delen van de planten eind maart/april In beplantingsvak Hoeveelheid: tot ca. 10 st/m2 2 Vrijgekomen materiaal gelijkmatig over het terrein verspreiden	m2	750,00	F	
341020	514499						Onkruidbeheersing in beplantingsvak. Betreft: kruidachtige gewassen Totaaloppervlak : 750 m2 Gerekend is met 7 x onkruidvrij maken per jaar Incl. uitruimen Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer.	m2	5.250,00	F	
341030	510205						Bemesten beplantingsvak. Betreft het bemesten direct na het maaaien en in augustus Totaaloppervlak : 750 m2 DCM mix2 of gelijk waardig Hoeveelheid: 3,0 kg per 100 m2 per bemestingsronde	m2	1.500,00	F	
3420							<u>Randensnoeien</u>				
342010	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Vaste planten Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	m	594,00	F	
3430							<u>Blad ruimen</u>				
343010	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: vaste planten Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	are	7,50	F	
343020	514299						Verwijderen blad uit rand beplantingsvak Betreft: vaste planten Bewerkingsbreedte: 1,0 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	m	594,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING		
3440							<u>Verwijderen zwerfvuil</u>				
344010	510199						Verwijderen zwerfafval bij uitruimen fijn. Betreft het verwijderen van fijn zwerfvuil bij het uitruimen van onkruid Totaaloppervlak : 750 m2 Gerekend is met 5x uitruimen per jaar in overleg met de directie Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	3.750,00	F	
344020	510199						Verwijderen zwerfafval bij uitruimen grof Betreft het verwijderen van fijn zwerfvuil bij het uitruimen van onkruid Totaaloppervlak : 750 m2 Gerekend is met 5x uitruimen per jaar in overleg met de directie Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	3.750,00	F	
3450							<u>Opnemen, scheuren en herplanten</u> Op aanwijzing van de directie				
345010	514434						Opnemen, scheuren en herplanten van vaste planten. Betreft het opnemen, scheuren en herplanten van vaste planten en grassen Incl. knippen oude loof De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen overtollige materiaal In beplantingsvak Na het opnemen de grond beplantingsgereed maken door het loswerken van de bovenste 0,20 m Hoeveelheid: ca. 5 tot ca. 10 st/m2	m2	250,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5		RESULTAATS VERPLICHTING		
3460							<u>Inboet/ beplanten gaten</u> Inboet plant materiaal wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld binnen de gemeentegrenzen. Vervoerskosten dienen bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.				
346010	514452						Inboeten sierplantsoen. Incl. verwijderen oude dode beplanting en benodigde grondbewerking Planten van vaste planten Zowel wortelgoed als containerplanten in groenvakken of in plantschaal/bak 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer.	st	60,00	F	
			9					st			60,00 T
346050	512405						Inboeten kruidachtigen. Incl. verwijderen oude beplanting en grondbewerking Planten van kruidachtigen in groenvak of in plantschaal/bak 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer.	st	200,00	F	
			9					st			200,00 T
				9							
35							HAGEN				
3510							<u>Schoffelen</u> Tijdstip van uitruimen i.o.m. directie				
351010	514499						Onkruidvrij maken beplantingsvak / plantsoen. Betreft onkruidvrijmaken beplantingsvak van hagen, areaal gegevens zie tekening behorende bij deelopdracht Onkruid vrijmaken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Incl. verwijderen zaailingen en opschot Gerekend is met 1 voojaarsbeurt per jaar Inclusief uitruimen Er van uitgaande dat ca. 40 - 60% van het totale areaal van de beplanting gesloten is Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	m2	5.160,00	F	
351020	514499						Onkruidvrij maken beplantingsvak / plantsoen. Betreft onkruidvrijmaken beplantingsvak van hagen, areaal gegevens zie tekening behorende bij deelopdracht Totaaloppervlak : 5.160 m2 Onkruid vrijmaken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Incl. verwijderen zaailingen en opschot Gerekend is met 8 onderhoudsbeurten per jaar Inclusief 1 x uitruimen in overleg met de directie Er van uitgaande dat ca. 40 - 60% van het totale areaal van de beplanting gesloten is Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	m2	41.280,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING		
		1	2	3	4	5	6				
3520								<u>Blad ruimen</u>			
352010	514412		9					Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: hagen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	are	51,60	F
352020	514299		2					Verwijderen blad uit rand beplantingsvak Betreft: hagen Bewerkingsbreedte: 0.5 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	m	5.160,00	F
3530								<u>Verwijderen zwerfvuil</u>			
353010	510199							Verwijderen zwerfafval Betreft het verwijderen van fijn zwerfvuil bij het uitruimen van onkruid Totaaloppervlak : 5.160 m2 Gerekend is met 5x uitruimen per jaar in overleg met de directie Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	25.800,00	F
353020	510199							Verwijderen zwerfafval Betreft het verwijderen van fijn zwerfvuil bij het uitruimen van onkruid Totaaloppervlak : 5.160 m2 Gerekend is met 5x uitruimen per jaar in overleg met de directie Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	25.800,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
3540							<u>Knippen van hagen</u>				
354020	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft hagen alle afmetingen (2x) Totaaloppervlak : 5.160 m2 Plantsoort van de haag: diverse soorten Aantal en lengten van de hagen divers De zijkanalen en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot 2,5 m of meer Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 keer per jaar 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer. Acceptatie kosten komen ten laste van de aannemer.	m2	10.320,00	F	
3550							<u>Inboet/ beplanten gaten</u> Benodigd plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever				
355010	514452						Inboeten sierplantsoen. Incl. verwijderen oude dode beplanting en benodigde grondbewerking Planten van Haagplantsoen Zowel wortelgoed als containerplanten in groenvakken 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer. Acceptatie kosten komen ten laste van de aannemer.	st	415,00	F	
								st			415,00 T
37							BOMEN				
370							ONDERHOUD BOMEN				
3710							<u>Onkruidvrij maken boomspiegels</u> Incl. zwerfvuil en takken verwijderen voor elke ronde gerekend wordt met ca. 10 kg / are				
371010	515401						Onkruidvrij maken boomspiegel. In verharding Totaal aantal : 555 st. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	st	3.330,00	F	
371020	515401						Onkruidvrij maken boomspiegel. In grasveld/gazon Totaal aantal : 551 st. Grootte per boomspiegel tot 5 m2 Bomen in grasveld Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Boomspiegel vlak afwerken 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	st	3.306,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
3730							<u>Verwijderen zwerfvuil</u>				
373010	510199						Verwijderen zwerfafval Betreft het verwijderen van fijn zwerfvuil bij het uitruimen van onkruid Totaal aantal : 1106 st. Gerekend is met 5x uitruimen per jaar in overleg met de directie Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	5.530,00	F*	
373020	510199						Verwijderen zwerfafval Betreft het verwijderen van grof zwerfvuil bij het uitruimen van onkruid Totaal aantal : 1106 st. Gerekend is met 5x uitruimen per jaar in overleg met de directie Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	5.530,00	F	
3740							<u>Stam / wortelopschot bomen</u>				
374020	514399						Boom vrijmaken van stam/wortelopschot (1x) Uitvoering september Boomsoort: alle soorten uitgezonderd Tilia en Robinia, gerekend wordt met ca. 60% bewerking in verharding Verwijderen van stam/wortelopschot tot aan eerste takkrans Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	st	347,00	F	
374030	514399						Boom vrijmaken van stam/wortelopschot (1x) Uitvoering september Boomsoort: alle soorten uitgezonderd Tilia en Robinia, gerekend wordt met ca. 60% bewerking in beplanting en gras Verwijderen van stam/wortelopschot tot aan eerste takkrans Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	st	1.597,00	F	
374040	514399						Boom vrijmaken van stam/wortelopschot (2x) Uitvoering: eerste ronde juni tweede ronde september Totaal aantal : 116 st. Boomsoort: Tilia en Robinia in verharding Verwijderen van stam/wortelopschot tot aan eerste takkrans Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	st	232,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
374050	514399							Boom vrijmaken van stam/wortelopschot (2x) Uitvoering: eerste ronde juni tweede ronde september Totaal aantal : 184 st. Boomsoort: Tilia en Robinia in beplanting en gras Verwijderen van stam/wortelopschot tot aan eerste takkrans Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	st	368,00	F		
374060	514399							Verwijderen stam/wortelopschot knotwilg 1x. Uitvoering na 1 juli Boomsoort: knotwilg en knotbomen In beplanting en gras Verwijderen van stam/wortelopschot en druiptakken Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	st	161,00	F		
3770								<u>Aanbrengen boompalen / boomverankering</u> Aanbrengen conform Handboek Bomen					
377010	515205	9						Aanbrengen boompalen en boombanden. Aantal palen per boom op aangeven directie Boompaal niet verduurzaamd - Europees Larix Lengte: 2,00 m Diameter: 70 - 80 mm Lengte van de palen boven maaiveld: wordt bepaald door: 1e paal 0,80m, 2e paal 0,75m, 3e paal 0,70m Boomband breed 40 mm Boomband levensduur minimaal 2 jaar Type biologisch afbreekbaar Jute boomband aanbrengen op 0,02 m beneden paalkop overlap ten minste 0,05 m Bevestigen met 4 gegalvaniseerde asfaltnagels per paal	st st st st	10,00	F		
377020	515205	9	9	7	2			Aanbrengen boompalen en boombanden. Aantal palen per boom op aangeven directie Boompaal niet verduurzaamd - Europees Larix Lengte: 3,00 m Diameter: 80 - 90 mm Lengte van de palen boven maaiveld: wordt bepaald door: 1e paal 1,85m, 2e paal 1,90m Boomband breed 40 mm Boomband levensduur minimaal 2 jaar Type biologisch afbreekbaar Jute boomband aanbrengen op 0,02 m beneden paalkop overlap ten minste 0,05 m Bevestigen met 4 gegalvaniseerde asfaltnagels per paal	st st st st	10,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4								ONDERHOUD WATER KERN MAASLAND			
41								HELE WATERGANG			
411								UITMAAIEN NAT PROFIEL			
411010	511404							Uitmaaieren nat profiel van watergang. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte tussen tot 1 m Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 3 Maaisel op het talud deponeren (buiten het natte overdeel) Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer.	m	3.900,00	F
		2									
			1								
				1							
					9						
						1					
412								UITMAAIEN OEVER			
412010	512501							Maaieren bermen en taluds. Betreft: maaieren oevers watergangen Totaal oppervlak : 120 are Standaard beheer Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 2 per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	240,00	F
		2									
			2								
				2							
413								VERWIJDEREN DRIJFVUIL			
4130								<u>Bladvissen en verwijderen drijfvuil</u>			
413010	501299							Bladvissen+verwijder drijfvuil uit watergang Betreft bladvissen en verwijderen drijfvuil en in de watergang voorkomend/storend (grof) vuil Ter plaatse van wateroppervlak Te verwijderen materialen: organisch+anorganisch: blad, takken, e.d., papier, e.d. Aantal onderhoudsbeurten: 1x/jaar Uitvoeringsperiode 15 november tot 15 december opleveringdatum 15 december Beheer: kleurkoers alle/div., gerekend wordt met: bewerkingspercentage: 100% bewerkingsprofiel: wateroppervlak Oppervlakte variabel oeververdediging: geen of diverse materialen Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer. Acceptatie kosten komen ten laste van de aannemer.	are	273,60	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
413020	501299						Bladvissen+verwijder drijfvuil uit singelkop Betreft bladvissen en verwijderen drijfvuil en in de watergang voorkomend/storend (grof) vuil Ter plaatse van singelkoppen, vernauwingen, knikken en bochten in watergangen, gerekend is met gemiddeld wateroppervlak per locatie van ca. 60 m2 Te verwijderen materialen: organisch+anorganisch: blad, takken, e.d., papier e.d. Aantal onderhoudsbeurten: 2x/jaar oplevering (voor) 20 november en (voor) 15 maart Beheer: gerekend wordt met: bewerkingspercentage: 100% bewerkingsprofiel: wateroppervlak Oppervlakte singelkop/vernauwing/knik/bocht e.d. waterdiepte variabel, ca. 0,5 tot 1,5 m of meer oeververdediging: geen of diverse materialen Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer. Acceptatie kosten komen ten laste van de aannemer.	st	27,00	F	
414							VERWIJDEREN ZINKVUIL				
4140							<u>Verwijderen zinkvuil</u>				
414010	501299						Verwijder zinkvuil uit watergang Betreft verwijderen zinkvuil en in de watergang voorkomend/storend (grof) vuil Te verwijderen materialen: organisch+anorganisch: takken, puin, winkelwagentjes, fiets(wrakk)en, vuilnis, e.d. Aantal onderhoudsbeurten: 1x/jaar Uitvoeringsperiode 15 november tot 15 december opleveringsdatum 15 december Beheer: gerekend wordt met: bewerkingspercentage: 100% bewerkingsprofiel: wateroppervlak Oppervlakte variabel waterdiepte variabel oeververdediging: geen of diverse materialen Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer. Acceptatie kosten komen ten laste van de aannemer.	are	273,60	F	
414020	501299						Verwijder zinkvuil uit singelkop Betreft verwijderen drijfvuil en in de watergang voorkomend/storend (grof) vuil Ter plaatse van singelkoppen, vernauwingen, knikken en bochten in watergangen, gerekend is met gemiddeld wateroppervlak per locatie van ca. 60 m2 Te verwijderen materialen: organisch+anorganisch: takken, puin, winkelwagentjes, fiets(wrakk)en, vuilnis, e.d. Aantal onderhoudsbeurten: 2x/jaar oplevering (voor) 20 november en (voor) 15 maart Beheer: gerekend wordt met: bewerkingspercentage: 100% bewerkingsprofiel: wateroppervlak Oppervlakte singelkop/vernauwing/knik/bocht e.d. waterdiepte variabel, ca. 0,5 tot 1,5 m of meer oeververdediging: geen of diverse materialen Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer. Acceptatie kosten komen ten laste van de aannemer.	st	27,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
42							HALVE WATERGANG				
421							UITMAAIEN NAT PROFIEL				
421010	511404						Uitmaaieren nat profiel van watergang. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte tot 1.0m Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 3 Maaisel op het talud deponeren	m	1.300,00	F	
			2								
				1							
					1						
						9					
							1				
422							UITMAAIEN OEVER				
422010	512501						Maaieren bermen en taluds. Betreft: maaieren oevers watergangen Standaard beheer Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 2 per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	26,00	F	
			2								
				2							
					2						
423							VERWIJDEREN DRIJFVUIL				
4230							<u>Bladvissen en verwijderen drijfvuil</u>				
423010	501299						Bladvissen+verwijder drijfvuil uit watergang Betreft bladvissen en verwijderen drijfvuil en in de watergang voorkomend/storend (grof) vuil Ter plaatse van wateroppervlak Te verwijderen materialen: organisch+anorganisch: blad, takken, e.d., papier, e.d. Aantal onderhoudsbeurten: 1x/jaar Uitvoeringsperiode 15 november tot 15 december opleveringdatum 15 december Beheer: gerekend wordt met: bewerkingspercentage: 100% bewerkingsprofiel: wateroppervlak Oppervlakte variabel oeververdediging: geen of diverse materialen Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer. Acceptatie kosten komen ten laste van de aannemer.	are	76,40	F	
423020	501299						Bladvissen+verwijder drijfvuil uit singelkop Betreft bladvissen en verwijderen drijfvuil en in de watergang voorkomend/storend (grof) vuil Ter plaatse van singelkoppen, vernauwingen, knikken en bochten in watergangen, gerekend is met gemiddeld wateroppervlak per locatie van ca. 60 m2 Te verwijderen materialen: organisch+anorganisch: blad, takken, e.d., papier e.d. Aantal onderhoudsbeurten: 2x/jaar oplevering (voor) 20 november en (voor) 15 maart Beheer: gerekend wordt met: bewerkingspercentage: 100% bewerkingsprofiel: wateroppervlak Oppervlakte singelkop/vernauwing/knik/bocht e.d. waterdiepte variabel, ca. 0,5 tot 1,5 m of meer oeververdediging: geen of diverse materialen Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	st	1,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
424							VERWIJDEREN ZINKVUIL				
4240							<u>Verwijderen zinkvuil</u>				
424010	501299						Verwijder zinkvuil uit watergang Betreft verwijderen zinkvuil en in de watergang voorkomend/storend (grof) vuil Te verwijderen materialen: organisch+anorganisch: takken, puin, winkelwagentjes, fiets(wrakk)en, vuilnis, e.d. Aantal onderhoudsbeurten: 1x/jaar Uitvoeringsperiode 15 november tot 15 december opleveringdatum 15 december Beheer: gerekend wordt met: bewerkingspercentage: 100% bewerkingsprofiel: wateroppervlak Oppervlakte variabel waterdiepte variabel oeververdediging: geen of diverse materialen Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	76,40	F	
424020	501299						Verwijder zinkvuil uit singelkop Betreft verwijderen drijfvuil en in de watergang voorkomend/storend (grof) vuil Ter plaatse van singelkoppen, vernauwingen, knikken en bochten in watergangen, gerekend is met gemiddeld wateroppervlak per locatie van ca. 60 m2 Te verwijderen materialen: organisch+anorganisch: takken, puin, winkelwagentjes, fiets(wrakk)en, vuilnis, e.d. Aantal onderhoudsbeurten: 2x/jaar oplevering (voor) 20 november en (voor) 15 maart Beheer: gerekend wordt met: bewerkingspercentage: 100% bewerkingsprofiel: wateroppervlak Oppervlakte singelkop/vernauwing/knik/bocht e.d. waterdiepte variabel, ca. 0,5 tot 1,5 m of meer oeververdediging: geen of diverse materialen Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	1,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
5								RENOVATIE EN HERINRICHTING KERN MAASLAND					
51								GAZON Totale oppervlakte per deelopdracht is maatgevend.					
510020	512599							Bijwerken en repareren gazon. Betreft het bijwerken en repareren van gazons incl. herstel rijsporen 10 tot 50 m2 Frezen, aanvullen, bemesten en inzaaien Locaties op aanwijzing van de directie	m2	100,00	F		
510021	222107		1				3	Frezen. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,20 m 2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)	are			1,00	I
510022	220399							Grond verwerken / aanvullen. Betreft het aanvullen van gaten in het te repareren / bijwerken van het gazon Incl. egaliseren en vastrijden Benodigde grond afhalen bij leverancier door de directie op te geven binnen straal van 20 km	m3			1,00	I
510023	512101		1				2	Zaaien. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkrummen van de bovenste 20 tot 30 mm 2 Zaadmengsel ten behoeve van gazon Recreatief graszaadmengsel Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2 2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are			1,00	I
510030	512599							Bijwerken en repareren gazon. Betreft het bijwerken en repareren van gazons incl. herstel rijsporen groter dan 50 m2 Frezen, aanvullen, bemesten en inzaaien Locaties op aanwijzing van de directie	m2	300,00	F		
510031	222107		1				3	Frezen. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,20 m 2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)	are			3,00	I
510032	220399							Grond verwerken / aanvullen. Betreft het aanvullen van gaten in het te repareren / bijwerken van het gazon Incl. egaliseren en vastrijden Benodigde grond afhalen bij leverancier door de directie op te geven binnen straal van 20 km	m3			3,00	I
510033	512101		1				2	Zaaien. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkrummen van de bovenste 20 tot 30 mm 2 Zaadmengsel ten behoeve van gazon Recreatief graszaadmengsel Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2 2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are			3,00	I
									kg			3,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUS HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5110								Inzaaien gras diverse mengsels Per locatie wordt maar 1 bestekspost voor de totale hoeveelheid afgerekend			
511010	512101							Zaaien. Inzaaien gras tot 1 are Grootte per perceel: tot 1 are Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	1,00	F
		9						Zaadmengsel ten behoeve van gazon, sportvelden etc.: mengsel in overleg met directie	kg		1,00
			1					Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken			
				1				Bij machinaal zaaien geen doorzaaimachine gebruiken			
511020	512101							Zaaien. Inzaaien gras Grootte per perceel: van 1 tot 5 are Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	2,00	F
		9						Zaadmengsel ten behoeve van gazon, sportvelden etc.: mengsel in overleg met directie	kg		2,00
			1					Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken			
				1				Bij machinaal zaaien geen doorzaaimachine gebruiken			
511030	512101							Zaaien. Inzaaien gras Grootte per perceel: groter dan 5 are Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	5,00	F
		9						Zaadmengsel ten behoeve van gazon, sportvelden, etc.: mengsel in overleg met directie	kg		5,00
			1					Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken			
				1				Bij machinaal zaaien geen doorzaaimachine gebruiken			
511050	512101							Zaaien. Inzaaien gras Grootte per perceel: tot 5 are Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	5,00	F
		9						Zaadmengsel ten behoeve van bloemrijke grasvegetatie: mengsel in overleg met directie	kg		5,00
			1					Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken			
				1				Bij machinaal zaaien geen doorzaaimachine gebruiken			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
511060	512101							Zaaien. Inzaaien gras Grootte per perceel: groter dan 5 are Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiden van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van bloemrijke grasvegetatie: mengsel in overleg met directie Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken Bij machinaal zaaien geen doorzaaimachine gebruiken	are	10,00	F		
		9											
			1										
				1									
					9				kg			10,00	L
						2							
							9						
52								HEESTERS					
5210								<u>Rooien heesters</u>					
521030	514101							Verwijderen begroeiing. Betreft verwijderen begroeiing-bovengronds Betreft heesters hoogte groter dan 5 m Karakter van de begroeiing: alleen bovengrondse delen van: heesters, bosplantsoen Grootte per perceel: variabel Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing variabel Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	are	5,00	F		
		9											
			1										
				9									
					5								
						3							
							9						
521050	514101							Verwijderen begroeiing. Betreft verwijderen begroeiing-boven+ondergronds Betreft heesters hoog tot 2 m Karakter van de begroeiing: alle bovengrondse en ondergrondse delen/wortels van: Heesters, botanische rozen, struikrozen, hagen, enz. Grootte per perceel: variabel Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing variabel Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	are	5,00	F		
		9											
			1										
				9									
					3								
						1							
							9						
521060	514101							Verwijderen begroeiing. Betreft verwijderen begroeiing-boven+ondergronds Betreft heesters hoog tot 5 m Karakter van de begroeiing: alle bovengrondse en ondergrondse delen/wortels van: Heesters, botanische rozen, struikrozen, hagen, enz. Grootte per perceel: variabel Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing variabel Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	are	5,00	F		
		9											
			1										
				9									
					4								
						1							
							9						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING	TER INLICHTING		
521070	514101						Verwijderen begroeiing. Betreft verwijderen begroeiing-boven+ondergronds Betreft heesters hoogte groter dan 5 m Karakter van de begroeiing: alle bovengrondse en ondergrondse delen/wortels van: heesters, bosplantsoen Grootte per perceel: variabel Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing variabel Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	are	5,00	F		
5220							Planten Kluitgoed, containerplant / Haag / Leiplant					
522010	514206						Planten van sierplantsoen. Betreft planten kluitgoed, containerplanten Sierplantsoen/heesters met kluit divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond	st	1.000,00	F		
			2					st			1.000,00	T
				1								
					1							
522040	514208						Planten van haagplantsoen. Betreft planten kluitgoed: haagplantsoen Plantmateriaal: divers Aantal rijen volgens tekening of opgave directie Aantal st/m volgens tekening of opgave directie In voorbereekte grond	st	250,00	F		
								st			250,00	T
			9									
				1								
522070	514206						Planten van sierplantsoen. Betreft lei- en klimplant zelfhechtend Sierplantsoen/heesters met kluit Zelfhechtende plant In voorbereekte grond Zelfhechtend: tijdens/met aanplant, de plant in (de richting van) bedoelde voorziening geleiden en zo nodig aanbinden met behulp van bindmateriaal 9 Plantverband volgens tekening of opgave directie	st	50,00	F		
			2					st			50,00	T
				1								
					9							
522080	514206						Planten van sierplantsoen. Betreft lei- en klimplant niet zelfhechtend Sierplantsoen/heesters met kluit niet zelfhechtende plant In voorbereekte grond Niet zelfhechtend: tijdens/met aanplant, de plant in (de richting van) bedoelde voorziening geleiden en aanbinden met behulp van bindmateriaal 9 Plantverband volgens tekening of opgave directie	st	50,00	F		
			2					st			50,00	T
				1								
					9			m			50,00	L
					9							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4						
53							VASTE PLANTEN					
5310							<u>Verwijderen vaste planten - grassen</u>					
531010	514101						Verwijderen begroeiing. Betreft verwijderen uit plantvak Karakter van de begroeiing: vaste planten en grassen Grootte per perceel: variabel Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag) Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	are	1,00	F		
5320							<u>Vaste planten aanleg</u> Incl. watergeven i.o.m. directie Incl. onderhoud					
532010	511599						Aanleg vaste planten diep 0,30 m. - voorbereiden grond - planten kruidachtige gewassen	m2	50,00	F		
532011	511199						Vorbewerken grond. Aanbrengen 0,30 m verrijkte grond (Mix 4 of gelijkwaardig) Betreft 0,30 m3 (L) per m2 resultaatsverplichting Aan te brengen grond dient (wortel)onkruid vrij te zijn Onderliggende storende lagen doorbreken	m3			15,00	L
532012	512401						Planten van kruidachtigen. Potmaat P9 - P1 In beplantingsvak 9 Inclusief nazorg Na planten onkruid vrijhouden tot aan de jaargrens Incl. uitruimen Incl. inboet en zonodig water geven	st st			300,00 300,00	I T
532020	511599						Aanleg vaste planten maaimethode. - voorbereiden grond - planten kruidachtige gewassen	m2	50,00	F		
532021	511199						Vorbewerken grond. Aanbrengen 0,50 m verrijkte grond (Mix 4 of gelijkwaardig) Aan te brengen grond dient (wortel)onkruid vrij te zijn Onderliggende storende lagen doorbreken	m3			25,00	L
532022	512401						Planten van kruidachtigen. Potmaat P9 - P12 In beplantingsvak 9 Inclusief nazorg Na planten onkruid vrijhouden tot aan de jaargrens Incl. uitruimen Incl. inboet en zonodig water geven	st st			300,00 300,00	I T

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
54							BOSPLANTSOEN				
541							PLANTEN BOSPLANTSOEN Plant materiaal wat directie leverantie is wordt ter beschikking gesteld op de gemeentewerf Vervoerskosten dienen bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.				
5415							<u>Planten bosplantsoen, veren</u>				
541510	514205						Planten van bosplantsoen. Betreft planten bosplantsoen exclusief veren Plantmateriaal: divers wortelgoed Boren is niet toegestaan Grootte per perceel: variabel Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond Afstand tussen rijen: variabel Afstand in de rij: variabel	st	2.500,00	F	2.500,00 T
			1					st			
				1							
					9						
						9					
541520	514205						Planten van bosplantsoen. Betreft planten veren Plantmateriaal: divers wortelgoed Boren is niet toegestaan Grootte per perceel: variabel Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond Afstand tussen rijen: variabel Afstand in de rij: variabel	st	200,00	F	200,00 T
			1					st			
				1							
					9						
						9					
55							BOMEN Verwezen wordt naar het vigerend Handboek Bomen				
552							VERWIJDEREN BOMEN				
5522							<u>Verwijderen bomen (bovengronds)</u> Bomen niet vrij laten vallen				
552210	515101						Verwijderen bomen. Betreft verwijderen boom excl. stobbe conform Handboek Bomen Vellen bomen en rooien stobben Boomsoort(en): alle soorten Stamomtrek tot 60 cm Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	st	1,00	F	
					9						
						9					
552220	515101						Verwijderen bomen. Betreft verwijderen boom excl. stobbe conform Handboek Bomen Vellen bomen en rooien stobben Boomsoort(en): alle soorten Stamomtrek van 60 tot 90 cm Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	st	1,00	F	
					9						
						9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
554							VERWIJDEREN STOBBEREN VAN BOMEN				
5541							<u>Verwijderen stobben-rooien</u>				
554110	514106						Verwijderen stobben. Betreft rooien stobbe inclusief alle wortels rond boom over oppervlak van ten minste 1 m2 Stamomtrek tot 60 cm 5 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	40,00	F	
			9								
554120	515102						Verwijderen stobben. Betreft rooien stobbe inclusief alle wortels rond boom over oppervlak van ten minste 2 m2 Stamomtrek van 60 tot 90 cm 5 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F	
			9								
555							PLANTEN BOMEN Bomen planten zodanig dat ze op de zelfde diepte komen als waar ze ook bij de kwekerij stonden Plant materiaal wat directie leverantie is wordt ter beschikking gesteld door de gemeente Midden-Delfland. Vervoerskosten dienen bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.				
5551							<u>Planten bomen in open grond</u> Van de vrijkomende grond dient een gietwal te worden gemaakt				
555110	515204						Planten van bomen. Betreft planten in open grond (in groenvak e.d.) Bomen zonder kluit stamomtrek in cm: 14-16 In open grond, inclusief maken plantgat conform Handboek Bomen Planten bomen Aanvullen in overleg: of: met grond vrijgekomen bij het ontgraven of: met naast plantgat gedeponeerde grond	st st	5,00	F	5,00 T
			1								
			9								
			9								
555130	515204						Planten van bomen. Betreft planten in open grond (in groenvak e.d.) Bomen zonder kluit stamomtrek in cm: 16-18 In open grond, inclusief maken plantgat conform Handboek Bomen Planten bomen Aanvullen in overleg: of: met grond vrijgekomen bij het ontgraven of: met naast plantgat gedeponeerde grond	st st	5,00	F	5,00 T
			1								
			9								
			9								
555140	515204						Planten van bomen. Betreft planten in open grond (in groenvak e.d.) Bomen met kluit stamomtrek in cm: 16-18 In open grond, inclusief maken plantgat conform Handboek Bomen Planten bomen Aanvullen in overleg: of: met grond vrijgekomen bij het ontgraven of: met naast plantgat gedeponeerde grond	st st	10,00	F	10,00 T
			2								
			9								
			9								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	F	HOEVEELHEID TER INLICHTING	T	
		1	2	3	4	5	6							
555150	515204		2					Planten van bomen. Betreft planten in open grond (in groenvak e.d.) Bomen met kluit stamomtrek in cm: 20-25 In open grond, inclusief maken plantgat conform Handboek Bomen Planten bomen Aanvullen in overleg: of: met grond vrijgekomen bij het ontgraven of: met naast plantgat gedeponeerde grond	st st	5,00			5,00	T
5553								<u>Planten bomen in verharding</u>						
555310	515204		1					Planten van bomen. Betreft planten in verharding (in boomkrans e.d.) Bomen zonder kluit stamomtrek in cm: 14-16 In verharding, inclusief maken plantgat conform Handboek Bomen Planten bomen Aanvullen in overleg: of: met grond vrijgekomen bij het ontgraven of: met naast plantgat gedeponeerde grond	st st	5,00	F		5,00	T
555330	515204		1					Planten van bomen. Betreft planten in verharding (in boomkrans e.d.) Bomen zonder kluit stamomtrek in cm: 16-18 In verharding, inclusief maken plantgat conform Handboek Bomen Planten bomen Aanvullen in overleg: of: met grond vrijgekomen bij het ontgraven of: met naast plantgat gedeponeerde grond	st st	5,00	F		5,00	T
555340	515204		2					Planten van bomen. Betreft planten in verharding (in boomkrans e.d.) Bomen met kluit stamomtrek in cm: 16-18 In verharding, inclusief maken plantgat conform Handboek Bomen Planten bomen Aanvullen in overleg: of: met grond vrijgekomen bij het ontgraven of: met naast plantgat gedeponeerde grond	st st	10,00	F		10,00	T
555350	515204		2					Planten van bomen. Betreft planten in verharding (in boomkrans e.d.) Bomen met kluit stamomtrek in cm: 20-25 In verharding, inclusief maken plantgat conform Handboek Bomen Planten bomen Aanvullen in overleg: of: met grond vrijgekomen bij het ontgraven of: met naast plantgat gedeponeerde grond	st st	5,00	F		5,00	T

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6				
556												
							DRAINS T.B.V. WATER GEVEN OF BELUCHTEN					
							Aanbrengen conform Handboek bomen					
5561							<u>Aanbrengen drains t.b.v. water geven</u>					
556110	510599						Aanbrengen Ndrain80mm L=4,0m tbv.Waterg.boom Betreft leveren en aanbrengen drain Bij te planten bomen t.b.v. watergeven Inclusief benodigde grondwerk Geperforeerde drainbuis zonder omhulling Natudrain of gelijkwaardig Diameter drainbuis 80 mm De drainbuis op een diepte van 0,3 m rondom het wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 4 m Verbinding d.m.v. T-stuk 1 per boom Voorzien van afsluiting d.m.v. klikdop Aantal verticale beluchtungskanalen:	st	5,00	F		
								m			20,00	L
556120	510599						Aanbrengen Ndrain80mm L=7,0m tbv.Waterg.boom Betreft leveren en aanbrengen drain Bij te planten bomen t.b.v. watergeven Inclusief benodigde grondwerk Geperforeerde drainbuis zonder omhulling Natudrain of gelijkwaardig Diameter drainbuis 80 mm De drainbuis op een diepte van 0,3 m rondom het wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 7 m Verbinding d.m.v. T-stuk 1 per boom Voorzien van afsluiting d.m.v. klikdop Aantal verticale beluchtungskanalen:	st	5,00	F		
								m			35,00	L
556150	510599						Aanbrengen drain80mm L=4,0m tbv.Waterg.boom Betreft leveren en aanbrengen drain Bij te planten bomen t.b.v. watergeven Inclusief benodigde grondwerk Geperforeerde drainbuis zonder omhulling Diameter drainbuis 80 mm De drainbuis op een diepte van 0,3 m rondom het wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 4 m Verbinding d.m.v. T-stuk 1 per boom Voorzien van afsluiting d.m.v. klikdop Aantal verticale beluchtungskanalen:	st	5,00	F		
								m			20,00	L
556160	510599						Aanbrengen drain80mm L=7,0m tbv.Waterg.boom Betreft leveren en aanbrengen drain Bij te planten bomen t.b.v. watergeven Inclusief benodigde grondwerk Geperforeerde drainbuis zonder omhulling Diameter drainbuis 80 mm De drainbuis op een diepte van 0,3 m rondom het wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 7 m Verbinding d.m.v. T-stuk 1 per boom Voorzien van afsluiting d.m.v. klikdop Aantal verticale beluchtungskanalen:	st	5,00	F		
								m			35,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS VERPLICHTING		
5562								Aanbrengen drains t.b.v. beluchting Naturodrain				
556210	510599							Aanbrengen drain 80mm L=10,0m tbv.Belucht.boom Betreft leveren en aanbrengen drain Bij te planten bomen t.b.v.beluchting wortelgestel Inclusief benodigde grondwerk Geperforeerde drainbuis zonder omhulling Natudrain of gelijkwaardig Diameter drainbuis 80 mm De drainbuis op een diepte van 0,8 m rondom het wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 10 m Verbindingen d.m.v. T-stuk Uiteinden voorzien van geperforeerde dop Aantal verticale beluchtingskanalen: 3 per boom	st <			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
56								HAGEN					
5610								<u>Aanbrengen tijdelijke afrastering</u>					
561010	610399							Aanbrengen afrastering Betreft tijdelijke afrastering hoog 0,6m -1 draad Betreft aanbrengen palen en leveren en aanbrengen spandraad, draadspanners en bevestigingsmiddelen	m	50,00	F		
561011	610301							Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Schoorpaal aanbrengen om de 24m, bij begin- en eindpaal en 2 st per hoekpaal Schoorpalen en schoorsteunpalen op maat maken, De aannemer wordt eigenaar van vrijkomend (rest) materiaal	st			21,00	I
								Schoorpalen: niet verduurzaamd - Europees Larix	st			3,00	L
								Schoorpalen bevestigen d.m.v. inkeping en ter plaatse van maaiveld vastzetten door middel van nagel aan te plaatsen steunpaal lang 1,0m					
		9						Paal niet verduurzaamd - Europees Larix	st			18,00	L
			4					paallengte: 1,40m; diameter: 80mm					
				9				Paalafstand: 3 m h.o.h.					
					1			Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,60 m					
								Palen te lood aanbrengen					
561012	610303							Aanbrengen spandraad Spandraad inclusief draadspanners	m			50,00	I
		9						Draad: glad thermisch verzinkt - type BWG 14 Draadspanners: 100x22mm gegalvaniseerd Draad doorvoeren door gaten in palen (incl boren) en aanspannen met behulp van draadspanners	m			50,00	L
561020	610399							Aanbrengen afrastering Betreft tijdelijke afrastering hoog 1,0m -2 draden Betreft aanbrengen palen en leveren en aanbrengen spandraad, draadspanners en bevestigingsmiddelen	m	50,00	F		
561021	610301							Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Schoorpaal aanbrengen om de 24m, bij begin- en eindpaal en 2 st per hoekpaal Schoorpalen en schoorsteunpalen op maat maken, De aannemer wordt eigenaar van vrijkomend (rest) materiaal	st			21,00	I
								Schoorpalen: niet verduurzaamd - Europees Larix	st			3,00	L
								Schoorpalen bevestigen d.m.v. inkeping en ter plaatse van maaiveld vastzetten door middel van nagel aan te plaatsen steunpaal lang 1,0m					
		9						Paal niet verduurzaamd - Europees Larix	st			18,00	L
			4					paallengte: 1,80m; diameter: 80mm					
				9				Paalafstand: 3 m h.o.h.					
					1			Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,00 m					
								Palen te lood aanbrengen					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
561022	610303			9				Aanbrengen spandraad Spandraad inclusief draadspanners en draadkrammen Draad: glad thermisch verzinkt - type BWG 14 Draadspanners: 100x22mm gegalvaniseerd Draadkrammen: 2,7x25mm gegalvaniseerd Draad doorvoeren door gaten in palen (incl boren) op 0,50 m en op 0,98 m boven maaiveld en aanspannen met behulp van draadspanners	m m			50,00 I 50,00 L
5620								<u>Planten hagen</u>				
562040	514208							Planten van haagplantsoen. Betreft planten wortelgoed: haagplantsoen Plantmateriaal: divers Aantal rijen volgens tekening of opgave directie Aantal st/m volgens tekening of opgave directie In voorbereekte grond	st st	150,00	F	150,00 T

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
8							WERK VAN ALGEMENE AARD/LEVERANTIES/E.D.				
82							VOORZIENINGEN WERKTERREIN				
820							VERKEERSVOORZIENINGEN Alle verkeersvoorzieningen voor het veilig werken langs de weg worden geacht bij de prijs per eenheid inbegrepen te zijn Alleen na voorgaande toestemming van de directie en meer dan de voorzieningen genoemd in 62.12.01.				
8201							<u>Verkeersvoorzieningen: aan- en afvoer</u>				
820110	621099						Aanbrengen en verwijderen afzethak Betreft aanbrengen benodigde voorziening en na afloop van werkzaamheden verwijderen Met inbegrip van waar nodig nader te bepalen benodigde bebording-verkeersborden Instand houden met op- en afdraaien volgens bestekspostnr(s).820210 Met materiaal van de aannemer Te verwijderen na afloop van werkzaamheden	st	4,00	F	
820120	621099						Aanbrengen en verwijderen geleidebaak Betreft aanbrengen benodigde voorziening en na afloop van werkzaamheden verwijderen Instandhouden met op- en afdraaien volgens bestekspostnr(s).820220 Met materiaal van de aannemer Te verwijderen na afloop van werkzaamheden	st	20,00	F	
8202							<u>Verkeersvoorzieningen: huur en onderhoud</u>				
820210	621099						Instandhouden en op- en afdraaien afzethak Betreft huur, instandhouden incl. op- en afdraaien en verplaatsen op het werk van een afzethak aangebracht volgens bestekspostnr(s).820110 Huur per stuk per week Hoeveelheidsbepaling op grond van artikel 62.04.03 als product van het aantal weken en de hoeveelheid aangebracht volgens bestekspostnr(s).820110	st/w	4,00	F	
820220	621099						Instandhouden en op- en afdraaien geleidebaak Betreft huur, instandhouden incl. op- en afdraaien en verplaatsen op het werk van een geleidebaak aangebracht volgens bestekspostnr(s).820120 Huur per stuk per week Hoeveelheidsbepaling op grond van artikel 62.04.03 als product van het aantal weken en de hoeveelheid aangebracht volgens bestekspostnr(s).820120	st/w	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
8205							<u>Toepassen bewegwijzerings/informatie/verkeersbord</u>				
820550	620399						Toepassen verkeersbord Betreft toepassen (voor)waarschuwbord t.b.v. tijdelijke verkeersaanwijzingen / voorschriften Al dan niet in combinatie met rijdende afzetting incl. het zoveel als noodzakelijk op- en afdraaien Waar nodig paal/ondersteuningsconstr. inbegrepen Toepassen voor de duur van de werkzaamheden Bebording volgens plan aanbrengen Tot het toepassen van een bord wordt geacht te zijn inbegrepen het toepassen van stickers e.d. op en het tijdelijk afdekken van (overige) bestaande bewegwijzering Met materiaal van de aannemer: Tekstborden, (pijl-)borden, verkeersborden, e.d. alsook routestickers e.d., inclusief ondersteuningsconstructie voor toe te passen bord en afdek materiaal t.b.v. afdekken bewegwijzering	st	2,00	F	
83							INRICHTING WERKTERREIN				
831							BESCHERMENDE MAATREGELEN				
8310							<u>Bescherming bomen</u>				
831010	610401						Toepassen tijdelijke afrastering. Betreft toepassen bouwhek t.b.v. bescherming boom/kroonprojectie Onderhouden voor duur van betreffend werk/project Niet eerder verwijderen dan na aangeven directie (Met materiaal van de aannemer) Lichte constructie van bouwhek in vierhoeksverband toepassen 4 hekken van 3,50 m lengte, plaatsen in betonnen voeten en onderling verbinden m.b.v. bouwhekklemmen Hoogte: ten minste 2,00 m Bouwhekconstructie voorzien van bordje met opschrift: Beschermd boomgebied	st	1,00	F	
831020	610403						Toepassen stamommanteling. Stamdiameter boom: diverse afmetingen Stam beschermen tot een hoogte van 2 m Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca. 75 mm (met materiaal van de aannemer) Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen	st	1,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6	RESULTAATS VERPLICHTING		
8318							<u>Afscherming m.b.v. tijdelijke hekken</u>				
831810	610401						Toepassen tijdelijke afrastering. Betreft aanbrengen en verwijderen bouwhek t.b.v. afscherming en depot Onderhouden voor duur van betreffend werk/project volgens bestekspost nr. 831820 Lichte constructie van bouwhekken toepassen hekken van 3,50 m lengte, plaatsen in voeten en onderling verbinden m.b.v. bouwhekklemmen Hoogte: ten minste 2,00 m	st	12,00	F	
831820	610499		1				Huur, instandhouden etc. afschermhek. Betreft de huur en onderhoud van de volgens bestekspost nr (s). 831810 aangebrachte afschermhek Scheefstand van het hek direct corrigeren Huur per stuk per week Hoeveelheidsbepaling als product van het aantal weken en de hoeveelheid aangebracht volgens bestekspostnr(s) 831810	st/w	12,00	F	
84							UURTARIEVEN				
840							WERKNEMERS EN MATERIEEL Ten behoeve van activiteiten die niet nader in het bestek beschreven staan wil de opdrachtgever de mogelijkheid hebben om activiteiten op basis van uren op te dragen. De VGW aspecten (Veiligheid, Gezondheid en Welzijnsaspecten) voor de inzet van werknemers en materieel berust ten alle tijden bij de aannemer en nimmer bij de directe/opdrachtgever Afroep op de plaats van de werkzaamheden Materieel wat ingezet wordt (al of niet met bediening) dient niet ouder dan 4 jaar te zijn op het moment van afroep				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
8400							<u>a-inzetten. werknemer-vakspecialist</u>				
840020	611199						Inzetten grondwerker. Betreft: grondwerker Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	40,00	F	
840030	611199						Inzetten medewerker groen. Betreft: medewerker groen t.b.v. groen inventarisatie Incl. tablet met 4G verbinding en eigen vervoer Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	40,00	F	
840040	611199						Inzetten vakman groen. Betreft: vakman groen Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	40,00	F	
840050	611199						Inzetten vakman groen t.b.v. participatie. Betreft: vakman groen MBO+ nivo T.b.v. ondersteuning van de wijk tuinman en adviseren bewoners in participatie projecten Goede communicatieve vaardigheden zijn vereist Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	40,00	F	
840090	611199						Inzetten werknemer Sociaal Return. betreft: inzetten. werknemer Sociaal Return. Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	40,00	F	
8401							<u>b- inzetten. werknemer-vakspecialist</u>				
840110	611199						Inzetten werknemer met bosmaaier/onkruidborstel. Betreft inzetten van een werknemer Incl. gebruik van gereedschap: - bosmaaier met snijkop voor onkruid rondom opstakels en langs voertuigen - bosmaaier met snijdraad Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van de directie	uur	40,00	F	
840120	611199						Inzetten werknemer. Betreft inzetten van een werknemer Incl. gebruik van gereedschap: Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van de directie	uur	40,00	F	
840180	611199						Inzetten Verkeersregelaar. betreft: inzetten. Verkeersregelaar. Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	40,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
8402							<u>a- inzetten. materieel (incl.bediening)</u> Incl. benodigde brandstof				
840210	611299						Inzetten midigraver-rupskraan 5 ton Inclusief bediening,in bezit eigen vervoer op werk Midigraver met rupsaandrijving - 5 tons Graafmachine met sorteerknijper, trekbak en tandenbak Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F	
840220	611299						Inzetten midigraver-rupskraan 7 ton Inclusief bediening,in bezit eigen vervoer op werk Midigraver met rupsaandrijving - 7 tons Graafmachine met sorteerknijper, trekbak en tandenbak Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F	
840270	611299						Inzetten vrachtauto >14 ton met laad/losinrichting Laadvermogen: ten minste 14 ton Met hydraulische laad- en losinrichting Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F	
8403							<u>b-inzetten. materieel (incl.bediening)</u> Inclusief benodigde brandstof				
840310	611299						Inz. tractor+aanhangwagen-kiepbaar+laad-/losinr. Tractor: met aanhangwagen Hulpvoorzieningen: aanhangwagen, kiepbaar en voorzien van afsluitbare kleppen en met hydraulische laad- en losinrichting Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F	
840320	611299						Inzetten tractor met waterwagen. Tractor voorzien van gazonbanden: met waterwagen Hulpvoorzieningen: waterwagen max. 3000 ltr Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F	
840380	611299						Inzetten doorspuit-materieel incl. bediening. Betreft tractor met drainreiniger incl. bediening t.b.v. doorspuiten van duikers/singelverbindingen en drains Voorzien van doorspuitkop en zender (t.b.v. oplossen/constateren van storingen) Vermogen doorspuit-materieel: 200 bar Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
8404							c- Inzetten. materieel (incl.bediening) Inclusief benodigde brandstof				
840410	611299						Inzetten tractor met klepelmaaier(achter). Vermogen: ten minste 80 kW Hulpvoorzieningen: Klepelmaaier (achter) Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F	
840420	611299						Inzetten tractor met klepelmaaier op arm. Vermogen: ten minste 80 kW Hulpvoorzieningen: Klepelmaaier op maaiarm(herder). Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F	
840430	611299						Inzetten tractor met bladzuiger. Vermogen: ten minste 80 kW Hulpvoorzieningen: trilo bladzuiger 11 m3 Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F	
840450	611299						Inzetten maai zuig combinatie. Betreft maai zuig combinatie Met aanhanger om het maaisel op te vangen Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F	
848							MATERIEEL EXCLUSIEF BEDIENING Ter beschikking stellen op locatie behorende bij o.a. renovatiwerkzaamheden				
8486							<u>Ter beschikking stellen schotten en platen</u> Per locatie wordt maar 1 post verrekend Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden door de opdrachtgever. Bescherming/bereikbaarheid van werkkerrein behoort in de prijs van de werkzaamheden te zijn inbegrepen				
848650	611299						Ter beschikking stellen rijplaat Betreft rijplaten t.b.v. toepassen/gebruik door of vanwege de opdrachtgever in te zetten materieel Betreft aanbrengen en na afloop verwijderen van de rijplaat Hoeveelheid 2 t/m 10 st. op locatie T.b.s. per stuk per dag: Hoeveelheidsbepaling als het product van het aantal stuks en aantal dagen Afmetingen rijplaat: ca. 5000 x 1000 x 10 mm Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. dagen op afroep van directie	stwk	1,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING	TER INLICHTING		
848660	611299						Ter beschikking stellen rijplaat Betreft rijplaten t.b.v. toepassen/gebruik door of vanwege de opdrachtgever in te zetten materieel Betreft aanbrengen en na afloop verwijderen van de rijplaat Hoeveelheid 11 t/m 50 st. op locatie T.b.s. per stuk per dag: Hoeveelheidsbepaling als het product van het aantal stuks en aantal dagen Afmetingen rijplaat: ca. 5000 x 1000 x 10 mm Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. dagen op afroep van directie	stwk	1,00	F		
848670	611299						Ter beschikking stellen rijplaat Betreft rijplaten t.b.v. toepassen/gebruik door of vanwege de opdrachtgever in te zetten materieel Betreft aanbrengen en na afloop verwijderen van de rijplaat Hoeveelheid meer dan 50 st. op locatie T.b.s. per stuk per dag: Hoeveelheidsbepaling als het product van het aantal stuks en aantal dagen Afmetingen rijplaat: ca. 5000 x 1000 x 10 mm Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. dagen op afroep van directie	stwk	1,00	F		
88							LEVERANTIE MATERIALEN					
881							LEVERANTIE GROND Alle leveranties moeten plaatsvinden onder certificaat en bewijs van herkomst Grond dient vrij te zijn van invasieve exoten					
8812							<u>Leverantie teelgrond e.d.</u>					
881260	224199						Leveren aanvulmateriaal Aanvulmateriaal: geëxpandeerde kleikorrrels 10-16 Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in middelen van vervoer Geëxpandeerde kleikorrrels Plaats van levering: op een locatie in de gemeente Midden-Delfland	m3 m3	5,00	F		5,00 L
881270	511199						Leveren meststof Betreft leveren organische korrelmest Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in middelen van vervoer Plaats van levering: op een locatie in de gemeente Midden-Delfland	m3 m3	5,00	F		5,00 L
881280	511199						Leveren meststof Betreft leveren verteerde ruige stalmest Stalmest: overjarige stalmest in droge vorm met stro/strooiselresten Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in middelen van vervoer Plaats van levering: op een locatie in de gemeente Midden-Delfland	m3 m3	5,00	F		5,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUS HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
881290	511199							Leveren meststof Betreft leveren molmmest Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in middelen van vervoer Plaats van levering: op een locatie in de gemeente Midden Delfland	m3 m3	5,00	F	5,00	L
881310	220321							Leveren grond. Grondsoort: Compost Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in de middelen van vervoer Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: schone grond Compost: Tunnelgroencompost of gelijkwaardig Leveren op de plaats van verwerking	m3 m3	5,00	F		
		1											
			9										
				1									
89								BIJZONDERE BIJKOMENDENDE KOSTEN					
895								BIJKOMENDENDE KOSTEN WERKEN VAN BETEKENIS					
8951								<u>Indienen van een plan</u> Alleen toepassen na overleg met de directie					
895110	011299							Verrekenen plan tijdelijke verkeersmaatregelen voor werken van betekenis Betreft verrekening voor maken plan van tijdelijke maatregelen van ingrijpende aard Betreft verkeersmaatregelenplan-uitvoering Verrekening plan voor die gevallen dat meer wordt verwacht dan redelijkerwijs voorafgaand aan de deelopdracht kan worden voorzien Plan maken op basis van en in aansluiting op de in bestek vermelde en bij deelopdracht aangeleverde gegevens	st	1,00	F		
8952								<u>KLIC en melding wegbeheerder</u>					
895210	610799							Verzorgen KLIC melding. Betreft het verzorgen van een KLIC melding bij het Kadaster Er wordt rekening gehouden met een KLIC melding per deelopdracht en alleen als dit van toepassing is op de deelopdracht Benodigde kabels en leidingen ondergronden dienen voor aanvang van de werkzaamheden op het werk aanwezig te zijn Afschrift van de melding aan de directie overleggen	st	5,00	F		
895220	610799							Verzorgen melding wegbeheerder. Betreft het verzorgen van een melding bij de wegbeheerder Er wordt rekening gehouden met een melding per onderhoudsronde en alleen als dit van toepassing is op de deelopdracht (zowel aan als afmelden) Afschrift van de melding aan de directie overleggen	st	16,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS	VERPLICHTING	
		1	2	3	4	5 6					
8991							<u>Acceptatie tarieven</u>				
899110	610899						Acceptatie kosten betonpuin. Betreft het verrekenen van acceptatie kosten van af te voeren puin naar de breker. Hoeveelheidsbepaling aan de hand van stortbonnen	ton	5,00	F	
8992							<u>Flora en Fauna</u>				
899210	641110						Inventariseren fauna, verkennend. Betreft: inventarisatie Flora en Fauna (wet natuurbescherming) alvorens er met een deelopdracht gestart kan worden Gedurende de uitvoering van het werk signaleren van wettelijk beschermde soorten en locaties van groeiplaatsen van Brede wespenorchis en Rietorchis en dit schriftelijk vastleggen in een rapportage	keer	4,00	F	
899220	641599						Plan van aanpak wet natuurbescherming Betreft het opstellen van een plan van aanpak wet natuurbescherming voor de uitvoering van de werkzaamheden Rekening houden met het document "Verkenning ecologische waarden", gemeente Midden- Delfland en de gedragscode De suggestie maatregelen aanvullen en verder uitwerken	keer	4,00	F	
899230	641521						Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Markeren in relatie tot de werkzaamheden Inclusief verplaatsen soorten indien van toepassing Ten behoeve van: maaien en schonen Door middel van aanbrengen piketten 2 Met materiaal van de aannemer	st	20,00	F	

Behoort bij: MD 2020-01

Raamovereenkomst integrale groenonderhoudswerkzaamheden

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:B)
gevestigd te:
KVK-nummer:C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: MD 2020-01

.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

.....
euro
(bedrag in cijfers).....
euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

.....
euro
(bedrag in cijfers).....
euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2015.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
B)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: MD 2020-01

Raamovereenkomst integrale groenonderhoudswerkzaamheden

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	NULBEURT KERN MAASLAND				
10	NULBEURT ONDERHOUD BEPLANTING				
101	HEESTERS				
101010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	2.982,00	F	
101020	Snoeien rand beplantingsvak.	m	1.633,00	F	
102	BODEMBEDEKKERS				
102010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	2,00	F	
102020	Snoeien rand beplantingsvak.	m	2,00	F	
103	BOSPLANTSOEN				
103020	Snoeien rand beplantingsvak.	m	724,00	F	
104	VASTE PLANTEN				
104010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	8.900,00	F	
105	HAGEN				
105010	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	516,00	F	
105020	Knippen van (blok)hagen.	m	516,00	F	
107	VERWIJDEREN BLAD EN ZWERFAFVAL				
107010	Verwijderen zwerfafval.	are	124,00	F	
107020	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	124,00	F	
11	NULBEURT GRASSEN MAASLAND				
110	GAZONS A EN B				
110000	Maaien grasveld/gazon.	are	52,90	F	
110010	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	794,00	F	
110020	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.058,00	F	
110030	Bijmaaien rondom bomen en obstakels.	st	64,00	F	
110040	Verwijderen blad.	are	52,90	F	
110050	Verwijderen zwerfafval.	are	52,90	F	
12	NULBEURT BOMEN MAASLAND				
1201	<u>Bomen in gazon</u>				
120110	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	55,00	F	
1202	<u>Bomen in verharding</u>				
120210	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	56,00	F	
2	ONDERHOUD GAZONS KERN MAASLAND				
21	GAZON A (BINNEN KERN)				
2100	<u>Maaien gazon A</u>				
210010	Maaien gazon-24x intensief beheer	are	10.776,00	F	
210020	Maaien gazon-24x intensief beheer (talud)	are	600,00	F	
210030	Handmaaien gazon-24x-intensiefbeheer (vlak-talud)	are	600,00	F	
2110	<u>Onderhoud harde kanten</u>				
211010	Afsteken graskant/onkruidvrij verharding-1x	m	1.874,00	F	
2120	<u>Onderhoud zachte kanten</u>				
212010	Afsteken graskant langs beplantingsvak-3x	m	3.373,00	F	
2130	<u>Blad ruimen</u>				
213010	Verwijderen blad van grasvelden (gazon)	are	998,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2140	<u>Verwijderen zwerfafval fijn</u>				
214010	Verwijderen zwerfafval	m2	99.788,00	F	
2150	<u>Verwijderen zwerfafval grof</u>				
215010	Verwijderen zwerfafval	m2	99.788,00	F	
2170	<u>Slepen en rollen gazon</u>				
217010	Slepen van grasvelden	are	45,00	F	
217020	Rollen grasveld.	are	45,00	F	
22	GAZON B				
2200	<u>Maaaien gazon/grasveld en ruw gras</u>				
220010	Maaaien gazon-15x intensief beheer	are	405,00	F	
220020	Maaaien gazon-15x intensief beheer (talud)	are	22,50	F	
220030	Handmaaaien gazon 15x-intensief beheer (vlak-talud)	are	22,50	F	
2210	<u>Onderhoud harde kanten</u>				
221010	Afsteken graskant/onkruidvrij verharding-1x	m	297,00	F	
2220	<u>Onderhoud zachte kanten</u>				
222010	Afsteken graskant langs beplantingsvak-3x	m	534,00	F	
2230	<u>Blad ruimen</u>				
223010	Verwijderen blad van grasvelden (gazon)	are	60,00	F	
2240	<u>Verwijderen zwerfafval fijn</u>				
224010	Verwijderen zwerfafval	m2	6.010,00	F	
2250	<u>Verwijderen zwerfafval grof</u>				
225010	Verwijderen zwerfafval	m2	6.010,00	F	
2270	<u>Slepen en rollen gazon</u>				
227020	Rollen grasveld.	are	3,00	F	
23	RUW GRAS				
2300	<u>Maaaien ruw gras</u>				
230010	Maaaien gazon-6x intensief beheer	are	804,00	F	
230020	Maaaien gazon-6x intensief beheer (talud)	are	45,00	F	
230030	Handmaaaien gazon-6x-intensief beheer (vlak-talud)	are	45,00	F	
2340	<u>Verwijderen zwerfafval fijn</u>				
234010	Verwijderen zwerfafval	m2	29.668,00	F	
2350	<u>Verwijderen zwerfafval grof</u>				
235010	Verwijderen zwerfafval	m2	29.668,00	F	
24	GROENE PARKEERVAKKEN				
240010	Maaaien gras, grastegels	are	30,00	F	
3	ONDERHOUD BEPLANTING KERN MAASLAND				
31	HEESTERS				
3110	<u>Schoffelen</u>				
311010	Onkruidvrij maken beplantingsvak / plantsoen 1x	m2	29.828,00	F	
311020	Onkruidvrij maken beplantingsvak / plantsoen 8x	m2	238.624,00	F	
3120	<u>Verwijderen zwerfvuil</u>				
312010	Verwijderen zwerfafval (fijn) 5x	m2	149.140,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312020	Verwijderen zwerfafval (grof) 5x	m2	149.140,00	F	
3130	<u>Blad ruimen</u>				
313010	Verwijderen blad plantvak-div.beplanting	are	298,00	F	
313020	Verwijderen blad uit rand plantvak-div.beplanting	m	16.330,00	F	
3140	<u>Randensnoeien</u>				
314010	Snoeien rand gesloten+niet gesloten heesters	m	16.330,00	F	
3150	<u>Verjongingssnoei</u>				
315010	Snoeien sierplantsoen.	m2	7.457,00	F*	
3160	<u>Inboet/ beplanten gaten</u>				
316010	Inboeten sierplantsoen.	st	1.200,00	F	
32	BODEMBEDEKKERS				
3210	<u>Onkruidvrijmaken</u>				
321010	Onkruidvrij maken beplantingsvak / plantsoen.	m2	20,00	F	
321020	Onkruidvrij maken beplantingsvak / plantsoen.	m2	160,00	F	
3220	<u>Verwijderen zwerfvuil</u>				
322020	Verwijderen zwerfafval bij uitruimen (fijn) 6x	m2	160,00	F	
322030	Verwijderen zwerfafval bij uitruimen (grof) 6x	m2	160,00	F	
3230	<u>Blad ruimen</u>				
323010	Verwijderen blad plantvak-div.beplanting	are	0,20	F	
323020	Verwijderen blad uit rand plantvak-div.beplanting	m	42,00	F	
3240	<u>Snoeien/maaien</u>				
324010	Snoeien sierplantsoen, bodembedekkers	m2	20,00	F	
324020	Knippen bodembedekkende heesters-elk jaar	m2	20,00	F	
3250	<u>Inboet/ beplanten gaten</u>				
325010	Inboeten bodembedekkers	st	5,00	F	
33	BOSPLANTSOEN				
3310	<u>Verwijderen-Afzetten-Uitmaaieren begroeiing</u>				
331010	Verwijderen opschot en zaailingen	are	321,00	F	
331020	Afzetten hinderlijke opslag in bosplantsoen	m2	32.113,00	F	
331030	Uitmaaieren beplanting plantvak bosplantsoen-1x	are	321,00	F	
331040	Snoeien rand bosplantsoen.	m	7.243,00	F	
3330	<u>Verwijderen zwerfvuil</u>				
333030	Verwijderen zwerfafval bij uitruimen (grof)-5x	m2	160.565,00	F	
3350	<u>Inboet/ beplanten gaten</u>				
335010	Inboeten bosplantsoen.	st	2.500,00	F	
34	VASTE PLANTEN EN KRUIDACHTIGEN				
3410	<u>Vaste planten maaimethode onderhoud</u>				
341010	Verwijderen kruidachtige gewassen	m2	750,00	F	
341020	Onkruidbeheersing in beplantingsvak -7x	m2	5.250,00	F	
341030	Bemesten beplantingsvak -2x	m2	1.500,00	F	
3420	<u>Randensnoeien</u>				
342010	Snoeien rand beplantingsvak.	m	594,00	F	
3430	<u>Blad ruimen</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
343010	Verwijderen blad plantvak-div.beplanting	are	7,50	F	
343020	Verwijderen blad uit rand plantvak-div.beplanting	m	594,00	F	
3440	<u>Verwijderen zwerfvuil</u>				
344010	Verwijderen zwerfafval (fijn)-5x	m2	3.750,00	F	
344020	Verwijderen zwerfafval (grof)-5x	m2	3.750,00	F	
3450	<u>Opnemen, scheuren en herplanten</u>				
345010	Opnemen, scheuren en herplanten van vaste planten	m2	250,00	F	
3460	<u>Inboet/ beplanten gaten</u>				
346010	Inboeten sierplantsoen.	st	60,00	F	
346050	Inboeten diverse soorten (nazorg).	st	200,00	F	
35	HAGEN				
3510	<u>Schoffelen</u>				
351010	Onkruidvrij maken beplantingsvak / plantsoen.	m2	5.160,00	F	
351020	Onkruidvrij maken beplantingsvak / plantsoen.	m2	41.280,00	F	
3520	<u>Blad ruimen</u>				
352010	Verwijderen blad plantvak-div.beplanting	are	51,60	F	
352020	Verwijderen blad uit rand plantvak-div.beplanting	m	5.160,00	F	
3530	<u>Verwijderen zwerfvuil</u>				
353010	Verwijderen zwerfafval (fijn)-5x	m2	25.800,00	F	
353020	Verwijderen zwerfafval (grof)-5x	m2	25.800,00	F	
3540	<u>Knippen van hagen</u>				
354020	Knippen van hagen-2x	m2	10.320,00	F	
3550	<u>Inboet/ beplanten gaten</u>				
355010	Inboeten sierplantsoen.	st	415,00	F	
37	BOMEN				
370	ONDERHOUD BOMEN				
3710	<u>Onkruidvrij maken boomspiegels</u>				
371010	Onkruidvrij maken boomspiegel in verharding-6x	st	3.330,00	F	
371020	Onkruidvrij maken boomspiegel in gazon-6x	st	3.306,00	F	
3730	<u>Verwijderen zwerfvuil</u>				
373010	Verwijderen zwerfafval (fijn) uit boomspiegel-5x	st	5.530,00	F*	
373020	Verwijderen zwerfafval (grof) uit boomspiegel-5x	st	5.530,00	F	
3740	<u>Stam / wortelopschot bomen</u>				
374020	Verwijderen stam/wortelopschot boom-takkrans-1x	st	347,00	F	
374030	Verwijderen stam/wortelopschot boom-takkrans-1x	st	1.597,00	F	
374040	Verwijderen stam/wortelopschot boom-takkrans-2x	st	232,00	F	
374050	Verwijderen stam/wortelopschot boom-takkrans-2x	st	368,00	F	
374060	Verwijderen stam/wortelopschot knotwilg 1x.	st	161,00	F	
3770	<u>Aanbrengen boompalen / boomverankering</u>				
377010	Aanbrengen boompaal L=2,0m+lev. / aanbr.boomband	st	10,00	F	
377020	Aanbrengen boompaal L=3,0m+lev. / aanbr.boomband	st	10,00	F	
4	ONDERHOUD WATER KERN MAASLAND				
41	HELE WATERGANG				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411	UITMAAIEN NAT PROFIEL				
411010	Uitmaaieren nat profiel van watergang.	m	3.900,00	F	
412	UITMAAIEN OEVER				
412010	Maaieren bermen en taluds.	are	240,00	F	
413	VERWIJDEREN DRIJFVUIL				
4130	<u>Bladvissen en verwijderen drijfvuil</u>				
413010	Bladvissen+verwijder drijfvuil uit watergang	are	273,60	F	
413020	Bladvissen+verwijder drijfvuil uit singelkop	st	27,00	F	
414	VERWIJDEREN ZINKVUIL				
4140	<u>Verwijderen zinkvuil</u>				
414010	Verwijder zinkvuil uit watergang	are	273,60	F	
414020	Verwijder zinkvuil uit singelkop	st	27,00	F	
42	HALVE WATERGANG				
421	UITMAAIEN NAT PROFIEL				
421010	Uitmaaieren nat profiel van watergang.	m	1.300,00	F	
422	UITMAAIEN OEVER				
422010	Maaieren bermen en taluds.	are	26,00	F	
423	VERWIJDEREN DRIJFVUIL				
4230	<u>Bladvissen en verwijderen drijfvuil</u>				
423010	Bladvissen+verwijder drijfvuil uit watergang	are	76,40	F	
423020	Bladvissen+verwijder drijfvuil uit singelkop	st	1,00	F	
424	VERWIJDEREN ZINKVUIL				
4240	<u>Verwijderen zinkvuil</u>				
424010	Verwijder zinkvuil uit watergang	are	76,40	F	
424020	Verwijder zinkvuil uit singelkop	st	1,00	F	
5	RENOVATIE EN HERINRICHTING KERN MAASLAND				
51	GAZON				
510020	Bijwerken en repareren gazon 10 - 50 m2.	m2	100,00	F	
510030	Bijwerken en repareren gazon > 50 m2.	m2	300,00	F	
5110	<u>Inzaaien gras diverse mengsels</u>				
511010	Inzaaien gras <1are	are	1,00	F	
511020	Inzaaien gras 1 - 5 are	are	2,00	F	
511030	Inzaaien gras > 5 are	are	5,00	F	
511050	Inzaaien gras bloemenmengsel < 5 are	are	5,00	F	
511060	Inzaaien gras bloemenmengsel > 5 are	are	10,00	F	
52	HEESTERS				
5210	<u>Rooien heesters</u>				
521030	Rooien heesters/bospl.-bovengronds hoog >5m	are	5,00	F	
521050	Rooien heesters-boven+ondergronds hoog tot 2m	are	5,00	F	
521060	Rooien heesters-boven+ondergronds hoog tot 5m	are	5,00	F	
521070	Rooien heesters/bospl.-boven+ondergronds hoog >5m	are	5,00	F	
5220	<u>Planten Kluitgoed, containerplant / Haag / Leiplant</u>				
522010	Planten kluitgoed, containerplanten	st	1.000,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
522040	Planten kluitgoed Haagplantsoen	st	250,00	F	
522070	Planten lei-/klimplant zelfhechtend	st	50,00	F	
522080	Planten lei-/klimplant niet zelfhechtend	st	50,00	F	
53	VASTE PLANTEN				
5310	<u>Verwijderen vaste planten - grassen</u>				
531010	Rooien vaste planten/grassen uit plantvak	are	1,00	F	
5320	<u>Vaste planten aanleg</u>				
532010	Aanleg vaste planten diep 0,30 m.	m2	50,00	F	
532020	Aanleg vaste planten maaimethode diep 0,50 m.	m2	50,00	F	
54	BOSPLANTSOEN				
541	PLANTEN BOSPLANTSOEN				
5415	<u>Planten bosplantsoen, veren</u>				
541510	Planten van bosplantsoen exclusief veren	st	2.500,00	F	
541520	Planten van veren (bosplantsoen)	st	200,00	F	
55	BOMEN				
552	VERWIJDEREN BOMEN				
5522	<u>Verwijderen bomen (bovengronds)</u>				
552210	Verwijderen bomen < 60 cm.	st	1,00	F	
552220	Verwijderen bomen 60 - 90 cm.	st	1,00	F	
554	VERWIJDEREN STOBBEREN VAN BOMEN				
5541	<u>Verwijderen stobben-rooien</u>				
554110	Rooien stobbe stamomtrek tot 60 cm	st	40,00	F	
554120	Rooien stobbe stamomtrek 060-90 cm	st	10,00	F	
555	PLANTEN BOMEN				
5551	<u>Planten bomen in open grond</u>				
555110	Planten boom 14/16cm zonder kluit in open grond	st	5,00	F	
555130	Planten boom 16/18cm zonder kluit in open grond	st	5,00	F	
555140	Planten boom 16/18cm met kluit in open grond	st	10,00	F	
555150	Planten boom 20/25cm met kluit in open grond	st	5,00	F	
5553	<u>Planten bomen in verharding</u>				
555310	Planten boom 14/16cm zonder kluit in verharding	st	5,00	F	
555330	Planten boom 16/18cm zonder kluit in verharding	st	5,00	F	
555340	Planten boom 16/18cm met kluit in verharding	st	10,00	F	
555350	Planten boom 20/25cm met kluit in verharding	st	5,00	F	
556	DRAINS T.B.V. WATER GEVEN OF BELUCHTEN				
5561	<u>Aanbrengen drains t.b.v. water geven</u>				
556110	Aanbrengen Ndrain80mm L=4,0m tbv.Waterg.boom	st	5,00	F	
556120	Aanbrengen Ndrain80mm L=7,0m tbv.Waterg.boom	st	5,00	F	
556150	Aanbrengen drain80mm L=4,0m tbv.Waterg.boom	st	5,00	F	
556160	Aanbrengen drain80mm L=7,0m tbv.Waterg.boom	st	5,00	F	
5562	<u>Aanbrengen drains t.b.v. beluchting Naturodrain</u>				
556210	Aanbrengen drain 80mm L=10,0m tbv.Belucht.boom	st	5,00	F	
556220	Aanbrengen drain 80mm L=10,0m tbv.Belucht.boom	st	5,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
557	GIETRAND				
557050	Leveren+aanbrengen gietrand	st	50,00	F	
56	HAGEN				
5610	<u>Aanbrengen tijdelijke afrastering</u>				
561010	Aanbrengen tijdelijke afrastering h=0,6m -1 draad	m	50,00	F	
561020	Aanbrengen tijdelijke afrastering h=1,0m -2 draden	m	50,00	F	
5620	<u>Planten hagen</u>				
562040	Planten wortelgoed Haagplantsoen	st	150,00	F	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD/LEVERANTIES/E.D.				
82	VOORZIENINGEN WERKTERREIN				
820	VERKEERSVOORZIENINGEN				
8201	<u>Verkeersvoorzieningen: aan- en afvoer</u>				
820110	Aanbrengen en verwijderen afzethek	st	4,00	F	
820120	Aanbrengen en verwijderen geleidebaak	st	20,00	F	
8202	<u>Verkeersvoorzieningen: huur en onderhoud</u>				
820210	Huur, instandhouden incl.op-/afdraaien afzethek	st/w	4,00	F	
820220	Huur, instandhouden incl.op-/afdraaien geleidebaak	st/w	20,00	F	
8205	<u>Toepassen bewegwijzerings/informatie/verkeersbord</u>				
820550	Toepassen verkeersbord(aann.)-specifieke situatie-	st	2,00	F	
83	INRICHTING WERKTERREIN				
831	BESCHERMENDE MAATREGELEN				
8310	<u>Bescherming bomen</u>				
831010	Toepassen afrastering bouwhek vierhoeksverband	st	1,00	F	
831020	Toepassen palissade stamommanteling	st	1,00	F	
8318	<u>Afscherming m.b.v. tijdelijke hekken</u>				
831810	Aan- afvoer afrastering bouwhek-afscherming	st	12,00	F	
831820	Huur, instandhouden etc. bouwhek-afscherming.	st/w	12,00	F	
84	UURTARIEVEN				
840	WERKNEMERS EN MATERIEEL				
8400	<u>a-inzetten. werknemer-vakspecialist</u>				
840020	Inzetten grondwerker.	uur	40,00	F	
840030	Inzetten medewerker groen groen inventarisatie.	uur	40,00	F	
840040	Inzetten vakman groen.	uur	40,00	F	
840050	Inzetten vakman groen t.b.v. participatie.	uur	40,00	F	
840090	Inzetten werknemer Sociaal Return..	uur	40,00	F	
8401	<u>b- inzetten. werknemer-vakspecialist</u>				
840110	Inzetten werknemer met bosmaaier/onkruidborstel.	uur	40,00	F	
840120	Inzetten werknemer.	uur	40,00	F	
840180	Inzetten Verkeersregelaar.	uur	40,00	F	
8402	<u>a- inzetten. materieel (incl.bediening)</u>				
840210	Inzetten midigraver-rupskraan 5 ton	uur	8,00	F	
840220	Inzetten midigraver-rupskraan 7 ton	uur	8,00	F	
840270	Inzetten vrachtauto >14 ton met laad/losinrichting	uur	8,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8403	<u>b-inzetten. materieel (incl.bediening)</u>				
840310	Inz. tractor+aanhangwagen-kiepbaar+laad-/losinr.	uur	8,00	F	
840320	Inzetten tractor met waterwagen.	uur	8,00	F	
840380	Inzetten doorspuit-materieel incl. bediening.	uur	8,00	F	
8404	<u>c- Inzetten. materieel (incl.bediening)</u>				
840410	Inzetten tractor met klepelmaaier(achter).	uur	8,00	F	
840420	Inzetten tractor met klepelmaaier op arm.	uur	8,00	F	
840430	Inzetten tractor met bladzuiger.	uur	8,00	F	
840450	Inzetten maai zuig combinatie.	uur	8,00	F	
848	MATERIEEL EXCLUSIEF BEDIENING				
8486	<u>Ter beschikking stellen schotten en platen</u>				
848650	T.b.s. rijplaat- 2-10 st.	stwk	1,00	F	
848660	T.b.s. rijplaat- 11-50 st.	stwk	1,00	F	
848670	T.b.s. rijplaat- >50 st.	stwk	1,00	F	
88	LEVERANTIE MATERIALEN				
881	LEVERANTIE GROND				
8812	<u>Leverantie teelgrond e.d.</u>				
881260	Leveren geëxpand.kleikorrels (-middel van vervoer)	m3	5,00	F	
881270	Leveren korrelmest (-middel van vervoer)	m3	5,00	F	
881280	Leveren stalmest (-middel van vervoer)	m3	5,00	F	
881290	Leveren molmmest (-middel van vervoer)	m3	5,00	F	
881310	Leveren compost..	m3	5,00	F	
89	BIJZONDERE BIJKOMENDE KOSTEN				
895	BIJKOMENDE KOSTEN WERKEN VAN BETEKENIS				
8951	<u>Indienen van een plan</u>				
895110	Verrekenen verkeersmaatregelenplan-uitvoering	st	1,00	F	
8952	<u>KLIC en melding wegbeheerder</u>				
895210	Verzorgen KLIC melding.	st	5,00	F	
895220	Verzorgen LIS melding.	st	16,00	F	
8991	<u>Acceptatie tarieven</u>				
899110	Acceptatiekosten betonpuin.	ton	5,00	F	
8992	<u>Flora en Fauna</u>				
899210	Inventariseren flora&fauna, verkennend.	keer	4,00	F	
899220	Plan van aanpak wet natuurbescherming	keer	4,00	F	
899230	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	20,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
918870	Korting	%			
929990	Uitvoeringskosten	%			
939990	Algemene kosten	%			
949990	Winst en risico	%			
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW

Conform Standaard RAW Bepalingen, paragraaf 01.08 en/of 01.21.

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of FCK-CT bijdrage(n) is overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van* ☐ RAW bijdrage ☐ FCK-CT bijdrage

Datum:

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam*

Postadres*

Huis- of postbusnr.*

Postcode*

Plaats*

Naam Contactpersoon*

Voorletter(s)

Telefoonnummer*

Faxnummer

E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer¹*

RAW -

Besteknummer*

Korte werksomschrijving

Naam opdrachtgever*

Naam bestekschrijvende instantie²

Aannemingssom exclusief btw*

€

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)³ *
(0,15% van aannemingssom)

€

BTW 21% *

€

Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW)* €

FCK-CT bijdrage³ (vrijgesteld van BTW) €
(0,15% van aannemingssom)

*** VERPLICHT VELD**

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en/of FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. *NL39ABNA0539929018* ten name van Stichting CROW - Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. *NL67ABNA0608280437* ten name van Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek - Ede voor bijdrage FCK-CT.

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis GWW een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

² Alleen invullen indien de opdrachtgever niet zelf het bestek heeft geschreven, bijvoorbeeld de naam van een ingenieursbureau.

³ Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en/of 01.21.

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl

CROW ● Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ● Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318-69 53 00 ● Website: www.crow.nl