

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Als deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft, niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
6							ONDERHOUD VERHARDINGEN (PERCEEL 4)				
61							ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan				
611							ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING				
6110							<u>Onkruidvrij maken verharding</u>				
611010	518202						Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidbeheersing elementenverharding bestaande uit klinkers/tegels, incl goten Totaal oppervlak : 5.825 are Aantal aanwezige obstakels: niet bekend Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglenkte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van thermische methodes en/of borstelen Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	29.125,00	F	
611030	518204						Onkruidvrij maken goten. Betreft: onkruidbeheersing goten langs elementenverharding Lengte te onderhouden goten: 5000 meter Betreft: goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen Onkruidvrij maken door middel van thermische methodes en/of borstelen Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	25.000,00	F	
611040	518204						Onkruidvrij maken goten. Betreft: onkruidbeheersing goten langs gesloten verharding (asfalt), inclusief goten rond verkeersdruppels en goten van aangrenzende zijstraten tot aan het tangentpunt. Betreft goten binnen de kernen Lengte te onderhouden goten: 27.930 meter Betreft: goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen Onkruidvrij maken door middel van thermische methodes en/of borstelen Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	139.650,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
611050	518204		1			4	Onkruidvrij maken goten. Betreft: onkruidbeheersing goten langs gesloten verharding (asfalt), inclusief goten rond verkeersdruppels en goten van aangrenzende zijstraten tot aan het tangentpunt. Betreft goten buitengebied Lengte te onderhouden goten: 24.970 meter Betreft: goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen Onkruidvrij maken door middel van thermische methodes en/of borstelen Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	124.850,00	F	
611060	518203		1			4	Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: onkruidbeheersing op ongebonden verharding Aantal aanwezige obstakels: niet bekend Totaal oppervlak : 263 are Betreft: ongebonden verharding bestaande uit dolomiet, split grind, tertiair zand, schelpen of semi gebonden granulair materiaal Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van thermische methodes Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1.052,00	F	
611070	518203		1			4	Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: onkruidbeheersing op ongebonden verharding Aantal aanwezige obstakels: niet bekend Betreft: ongebonden verharding bestaande uit dolomiet, split grind, tertiair zand, schelpen of semi gebonden granulair materiaal Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van mechanische bewerking Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	263,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
62							VUILBEHEERSING VERHARDINGEN				
620							VEGEN VERHARDINGEN				
6200							<u>Verwijderen veegvuil verhardingen</u>				
620010	501311						Verwijderen veegvuil. Situering : gesloten verhardingen (asfalt, beton, oppervlaktebehandeling) Totaal oppervlak : 5.010 are Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	10.020,00	F	
			2								
				2							
					1						
620020	501311						Verwijderen veegvuil. Situering : elementenverhardingen Totaal oppervlak : 3.990 are Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	7.980,00	F	
			2								
				2							
					1						
621							VERWIJDEREN VUIL OUD-EN-NIEUWVIERING				
6210							<u>Verwijderen zwerf- en vuurwerkafval</u>				
621030	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van vuurwerkreken op verharding Situering: Dorpskernen Schipluiden, Maasland en Den Hoorn Handmatige bewerking: 20% Machinale bewerking: 80% Betreft: verhard terrein Verwijderen fijn zwerfafval Winkelcentrum Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar uitvoeren op 1 januari vanaf 8:00 uur 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemerr.	are	1.100,00	F	
			1								
				2							
					2						
						2					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4						
623							VERWIJDEREN ZWERFAFVAL					
623010	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-zwerfafval fijn Betreft voet- en fietspaden (incl. trottoirs) Inclusief het beheersen van fijn zwerfafval dat zich in de boomspiegels bevindt binnen het te onderhouden areaal. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer. Acceptatie kosten komen ten laste van de aannemer.	week	52,00	F		
			1					are			2.000,00	I
				3								
					4							
623020	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-zwerfafval grof Betreft voet- en fietspaden (incl. trottoirs) Inclusief het beheersen van fijn zwerfafval dat zich in de boomspiegels bevindt binnen het te onderhouden areaal. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer. Acceptatie kosten komen ten laste van de aannemer.	week	52,00	F		
			1					are			2.000,00	I
				3								
					4							
624							VERWIJDEREN NATUURLIJK AFVAL					
624010	501411						Verwijderen blad. Betreft: alle verhardingstypes Totaal oppervlak : 10.562 are Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar in overleg met de directie. Inclusief het verwijderen van blad dat zich in de boomspiegels bevindt binnen het te onderhouden areaal. 9 Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	are	21.124,00	F		
			1									
					2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
8							WERK VAN ALGEMENE AARD/LEVERANTIES/E.D.				
82							VOORZIENINGEN WERKTERREIN				
820							VERKEERSVOORZIENINGEN Alle verkeersvoorzieningen voor het veilig werken langs de weg worden geacht bij de prijs per eenheid inbegrepen te zijn Alleen na voorgaande toestemming van de directie en meer dan de voorzieningen genoemd in 62.12.01.				
8201							<u>Verkeersvoorzieningen: aan- en afvoer</u>				
820110	621099						Aanbrengen en verwijderen afzethak Betreft aanbrengen benodigde voorziening en na afloop van werkzaamheden verwijderen Met inbegrip van waar nodig nader te bepalen benodigde bebording-verkeersborden Instand houden met op- en afdraaien volgens bestekspostnr(s).820210 Met materiaal van de aannemer Te verwijderen na afloop van werkzaamheden	st	4,00	F	
820120	621099						Aanbrengen en verwijderen geleidebaak Betreft aanbrengen benodigde voorziening en na afloop van werkzaamheden verwijderen Instandhouden met op- en afdraaien volgens bestekspostnr(s).820220 Met materiaal van de aannemer Te verwijderen na afloop van werkzaamheden	st	20,00	F	
8202							<u>Verkeersvoorzieningen: huur en onderhoud</u>				
820210	621099						Instandhouden en op- en afdraaien afzethak Betreft huur, instandhouden incl. op- en afdraaien en verplaatsen op het werk van een afzethak aangebracht volgens bestekspostnr(s).820110 Huur per stuk per week Hoeveelheidsbepaling op grond van artikel 62.04.03 als product van het aantal weken en de hoeveelheid aangebracht volgens bestekspostnr(s).820110	st/w	4,00	F	
820220	621099						Instandhouden en op- en afdraaien geleidebaak Betreft huur, instandhouden incl. op- en afdraaien en verplaatsen op het werk van een geleidebaak aangebracht volgens bestekspostnr(s).820120 Huur per stuk per week Hoeveelheidsbepaling op grond van artikel 62.04.03 als product van het aantal weken en de hoeveelheid aangebracht volgens bestekspostnr(s).820120	st/w	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
8205							<u>Toepassen bewegwijzerings/informatie/verkeersbord</u>				
820550	620399						Toepassen verkeersbord Betreft toepassen (voor)waarschuwbord t.b.v. tijdelijke verkeersaanwijzingen / voorschriften Al dan niet in combinatie met rijdende afzetting incl. het zoveel als noodzakelijk op- en afdraaien Waar nodig paal/ondersteuningsconstr. inbegrepen Toepassen voor de duur van de werkzaamheden Bebording volgens plan aanbrengen Tot het toepassen van een bord wordt geacht te zijn inbegrepen het toepassen van stickers e.d. op en het tijdelijk afdekken van (overige) bestaande bewegwijzering Met materiaal van de aannemer: Tekstborden, (pijl-)borden, verkeersborden, e.d. alsook routestickers e.d., inclusief ondersteuningsconstructie voor toe te passen bord en afdek materiaal t.b.v. afdekken bewegwijzering	st	2,00	F	
83							INRICHTING WERKTERREIN				
831							BESCHERMENDE MAATREGELEN				
8318							<u>Afscherming m.b.v. tijdelijke hekken</u>				
831810	610401						Toepassen tijdelijke afrastering. Betreft aanbrengen en verwijderen bouwhek t.b.v. afscherming en depot Onderhouden voor duur van betreffend werk/project volgens bestekspost nr. 831820 Lichte constructie van bouwhekken toepassen hekken van 3,50 m lengte, plaatsen in voeten en onderling verbinden m.b.v. bouwhekklemmen Hoogte: ten minste 2,00 m	st	10,00	F	
831820	610499						Huur, instandhouden etc. afschermhek. Betreft de huur en onderhoud van de volgens bestekspost nr (s). 831810 aangebrachte afschermhek Scheefstand van het hek direct corrigeren Huur per meter per week Hoeveelheidsbepaling als product van het aantal weken en de hoeveelheid aangebracht volgens bestekspostnr(s) 831810	st/w	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6	RESULTAATS VERPLICHTING		
84							UURTARIEVEN				
840							WERKNEMERS EN MATERIEEL Ten behoeve van activiteiten die niet nader in het bestek beschreven staan wil de opdrachtgever de mogelijkheid hebben om activiteiten op basis van uren op te dragen. De VGW aspecten (Veiligheid, Gezondheid en Welzijnsaspecten) voor de inzet van werknemers en materieel berust ten alle tijden bij de aannemer en nimmer bij de directe/opdrachtgever Afroep op de plaats van de werkzaamheden Materieel wat ingezet wordt (al of niet met bediening) dient niet ouder dan 4 jaar te zijn op het moment van afroep				
8400							<u>a-inzetten. werknemer-vakspecialist</u>				
840020	611199						Inzetten grondwerker. Betreft: grondwerker Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F	
840090	611199						Inzetten werknemer Sociaal Return. betreft: inzetten. werknemer Sociaal Return. Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F	
8401							<u>b- inzetten. werknemer-vakspecialist</u>				
840110	611199						Inzetten werknemer met bosmaaier/onkruidborstel. Betreft inzetten van een werknemer Incl. gebruik van gereedschap: - bosmaaier met snijkop voor onkruid rondom opstakels en langs voertuigen - bosmaaier met snijdraad Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van de directie	uur	8,00	F	
840120	611199						Inzetten werknemer. Betreft inzetten van een werknemer Incl. gebruik van gereedschap: Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van de directie	uur	8,00	F	
840180	611199						Inzetten Verkeersregelaar. betreft: inzetten. Verkeersregelaar. Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
8402							<u>a- inzetten. materieel (incl.bediening)</u> Incl. benodigde brandstof				
840270	611299						Inzetten vrachtauto >14 ton met laad/losinrichting Laadvermogen: ten minste 14 ton Met hydraulische laad- en losinrichting Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F	
8404							<u>c- Inzetten. materieel (incl.bediening)</u> Inclusief benodigde brandstof				
840430	611299						Inzetten tractor met bladzuiger. Vermogen: ten minste 80 kW Hulpvoorzieningen: trilo bladzuiger 11 m3 Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F	
8406							<u>Inzetten materieel hete lucht/branden/heet water</u> Perceel 4 Incl. bedienend personeel en brandstof Minder milieu belastende brandstof/verwarming t.b.v. branden / hete lucht / heet water Geluidsniveau maximaal 72 db				
840610	611299						Inzetten onkruidheteluchtsysteem voertuig 2,0 m Betreft het inzetten van een onkruid hete lucht systeem gemonteerd op een zelfrijdend voertuig werkbreedte ca. 2,0 m Stralingswarmte op de verharding minimaal 800 °C rijnsnelheid tijdens blazen ca. 2 km/uur Capaciteit ca. 2500 m2/uur voorzien van zijkleppen om in 1 werkgang ook gevels te kunnen behandelen Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F	
840620	611299						Inzetten onkruidheteluchtsysteem voertuig 1,0 m Betreft het inzetten van een onkruid hete lucht systeem gemonteerd op een zelfrijdend voertuig werkbreedte ca. 1,0 m Stralingswarmte op de verharding minimaal 800 °C rijnsnelheid tijdens blazen ca. 2 km/uur Capaciteit ca. 1250 m2/uur voorzien van zijkleppen om in 1 werkgang ook gevels te kunnen behandelen Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING			
		1	2	3	4	5	6					
840640	611299							Inzetten onkruidbrander op voertuig 2,0 m. Betreft het inzetten van een onkruidbrander gemonteerd op een zelfrijdend voertuig werkbreedte ca. 2,0 m Werk temperatuur op de verharding minimaal 700 °C rijnsnelheid tijdens branden ca. 2 km/uur Capaciteit ca. 2500 m2/uur voorzien van zijbranders om in 1 werkgang ook gevels te kunnen behandelen Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F	
840650	611299							Inzetten onkruidbrander op voertuig 1,0 m. Betreft het inzetten van een onkruidbrander gemonteerd op een zelfrijdend voertuig werkbreedte ca. 1,0 m Werk temperatuur op de verharding minimaal 700 °C rijnsnelheid tijdens branden ca. 2 km/uur Capaciteit ca. 1250 m2/uur voorzien van zijbranders om in 1 werkgang ook gevels te kunnen behandelen Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F	
840670	611299							Inzetten heetwater voertuig vol vloeien. Betreft zelfrijdend voertuig t.b.v. volvelds vloeien van heet water Voorzien van heet watertank van minimaal 10 m3 Werkbreedte ca. 2,0 m, uitstroom minimaal 250l/min Rijnsnelheid aanpassen zodanig dat de onkruidbestrijding effectief is Incl bediening van 2 personen Voorzien van 2 slangen voor losse plekken, capaciteit per slang minimaal 30 l/min Werk temperatuur van heet water op de verharding minimaal 90°C Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F	
840680	611299							Inzetten heetwater voertuig klein. Betreft zelfrijdend voertuig t.b.v. specifiek vloeien van heet water Voorzien van heet watertank van minimaal 1,0 m3 Voertuig maximale breedte 1,5 m Voorzien van losse slang t.b.v. handmatig vloeien capaciteit slang minimaal 30 l/min Werk temperatuur van heet water op de verharding minimaal 90°C Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
8407							Inzetten materieel borstelen Incl. bedienend personeel en brandstof				
840750	611299						Inzetten borstelmachine. Borstelmachine type LM track 286 of gelijkwaardig Incl. bijbehorende borstels afgestemd op de werkzaamheden Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F	
840760	611299						Inzetten tractor met borstel op arm. Betreft het inzetten van een tractor met roterende borstel op een arm geschikt om taluds te reinigen. Reikwijdte arm minimaal 3 m geschikt voor zowel taluds boven als onder de positie van de tractor Incl. bijbehorende borstels afgestemd op de werkzaamheden Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet, hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F	
89							BIJZONDERE BIJKOMENDENDE KOSTEN				
895							BIJKOMENDENDE KOSTEN WERKEN VAN BETEKENIS				
8951							<u>Indienen van een plan</u> Alleen toepassen na overleg met de directie				
895110	011299						Verrekenen plan tijdelijke verkeersmaatregelen voor werken van betekenis Betreft verrekening voor maken plan van tijdelijke maatregelen van ingrijpende aard Betreft verkeersmaatregelenplan-uitvoering Verrekening plan voor die gevallen dat meer wordt verwacht dan redelijkerwijs voorafgaand aan de deelopdracht kan worden voorzien Plan maken op basis van en in aansluiting op de in bestek vermelde en bij deelopdracht aangeleverde gegevens	st	1,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID		HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING		
8952							<u>Melding wegbeheerder</u>				
895220	610799						Verzorgen melding wegbeheerder. Betreft het verzorgen van een melding bij de wegbeheerder Er wordt rekening gehouden met een melding per deelopdracht en alleen als dit van toepassing is op de deelopdracht (zowel aan als afmelden) Afschrift van de melding aan de directie overleggen	st	1,00	F	
8991							<u>Acceptatie tarieven</u>				
899110	610899						Acceptatie kosten betonpuin. Betreft het verrekenen van acceptatie kosten van af te voeren puin naar de breker. Hoeveelheidsbepaling aan de hand van stortbonnen	ton	1,00	F	

Behoort bij: MD 2020-01

Raamovereenkomst integrale groenonderhoudswerkzaamheden

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:B)
gevestigd te:
KVK-nummer:C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: MD 2020-01

.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

.....
euro
(bedrag in cijfers).....
euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

.....
euro
(bedrag in cijfers).....
euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2015.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
B)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: MD 2020-01

Raamovereenkomst integrale groenonderhoudswerkzaamheden

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6	ONDERHOUD VERHARDINGEN (PERCEEL 4)				
61	ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN				
611	ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING				
6110	<u>Onkruidvrij maken verharding</u>				
611010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	29.125,00	F	
611030	Onkruidvrij maken goten langs elementenverharding	m	25.000,00	F	
611040	Onkruidvrij maken goten langs asfaltverharding	m	139.650,00	F	
611050	Onkruidvrij maken goten langs asfaltverharding	m	124.850,00	F	
611060	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	1.052,00	F	
611070	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	263,00	F	
62	VUILBEHEERSING VERHARDINGEN				
620	VEGEN VERHARDINGEN				
6200	<u>Verwijderen veegvuil verhardingen</u>				
620010	Verwijderen veegvuil gesloten verharding - 2x	are	10.020,00	F	
620020	Verwijderen veegvuil elementen verharding - 2x	are	7.980,00	F	
621	VERWIJDEREN VUIL OUD-EN-NIEUWVIERING				
6210	<u>Verwijderen zwerf- en vuurwerkafval</u>				
621030	Verwijderen vuurwerkresten, 1 januari	are	1.100,00	F	
623	VERWIJDEREN ZWERFAFVAL				
623010	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00	F	
623020	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00	F	
624	VERWIJDEREN NATUURLIJK AFVAL				
624010	Verwijderen blad	are	21.124,00	F	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD/LEVERANTIES/E.D.				
82	VOORZIENINGEN WERKTERREIN				
820	VERKEERSVOORZIENINGEN				
8201	<u>Verkeersvoorzieningen: aan- en afvoer</u>				
820110	Aanbrengen en verwijderen afzethak	st	4,00	F	
820120	Aanbrengen en verwijderen geleidebaak	st	20,00	F	
8202	<u>Verkeersvoorzieningen: huur en onderhoud</u>				
820210	Huur, instandhouden incl.op-/afdraaien afzethak	st/w	4,00	F	
820220	Huur, instandhouden incl.op-/afdraaien geleidebaak	st/w	20,00	F	
8205	<u>Toepassen bewegwijzerings/informatie/verkeersbord</u>				
820550	Toepassen verkeersbord(aann.)-specifieke situatie-	st	2,00	F	
83	INRICHTING WERKTERREIN				
831	BESCHERMENDE MAATREGELEN				
8318	<u>Afscherming m.b.v. tijdelijke hekken</u>				
831810	Aan- afvoer afrastering bouwhek-afscherming	st	10,00	F	
831820	Huur, instandhouden etc. bouwhek-afscherming.	st/w	10,00	F	
84	UURTARIEVEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
840	WERKNEMERS EN MATERIEEL				
8400	<u>a-inzetten. werknemer-vakspecialist</u>				
840020	Inzetten grondwerker.	uur	8,00	F	
840090	Inzetten werknemer Sociaal Return..	uur	8,00	F	
8401	<u>b- inzetten. werknemer-vakspecialist</u>				
840110	Inzetten werknemer met bosmaaier/onkruidborstel.	uur	8,00	F	
840120	Inzetten werknemer.	uur	8,00	F	
840180	Inzetten Verkeersregelaar.	uur	8,00	F	
8402	<u>a- inzetten. materieel (incl.bediening)</u>				
840270	Inzetten vrachtauto >14 ton met laad/losinrichting	uur	8,00	F	
8404	<u>c- Inzetten. materieel (incl.bediening)</u>				
840430	Inzetten tractor met bladzuiger.	uur	8,00	F	
8406	<u>Inzetten materieel hete lucht/branden/heet water</u>				
840610	Inzetten onkruidheteluchtsysteem voertuig 2,0 m.	uur	8,00	F	
840620	Inzetten onkruidheteluchtsysteem voertuig 1,0 m.	uur	8,00	F	
840640	Inzetten onkruidbrander op voertuig 2,0 m.	uur	8,00	F	
840650	Inzetten onkruidbrander op voertuig 1,0 m.	uur	8,00	F	
840670	Inzetten heetwater voertuig vol vloeien.	uur	8,00	F	
840680	Inzetten heetwater voertuig klein.	uur	8,00	F	
8407	<u>Inzetten materieel borstelen</u>				
840750	Inzetten borstelmaschine.	uur	8,00	F	
840760	Inzetten tractor met borstel op arm.	uur	8,00	F	
89	BIJZONDERE BIJKOMENDE KOSTEN				
895	BIJKOMENDE KOSTEN WERKEN VAN BETEKENIS				
8951	<u>Indienen van een plan</u>				
895110	Verrekenen verkeersmaatregelenplan-uitvoering	st	1,00	F	
8952	<u>Melding wegbeheerder</u>				
895220	Verzorgen LIS melding.	st	1,00	F	
8991	<u>Acceptatie tarieven</u>				
899110	Acceptatiekosten betonpuin.	ton	1,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
918870	Korting	%			
929990	Uitvoeringskosten	%			
939990	Algemene kosten	%			
949990	Winst en risico	%			
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW

Conform Standaard RAW Bepalingen, paragraaf 01.08 en/of 01.21.

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of FCK-CT bijdrage(n) is overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van* ☐ RAW bijdrage ☐ FCK-CT bijdrage

Datum:

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam*

Postadres*

Huis- of postbusnr.*

Postcode*

Plaats*

Naam Contactpersoon*

Voorletter(s)

Telefoonnummer*

Faxnummer

E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer¹*

RAW -

Besteknummer*

Korte werksomschrijving

Naam opdrachtgever*

Naam bestekschrijvende instantie²

Aannemingssom exclusief btw*

€

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)³ *
(0,15% van aannemingssom)

€

BTW 21% *

€

Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW)* €

FCK-CT bijdrage³ (vrijgesteld van BTW) €
(0,15% van aannemingssom)

*** VERPLICHT VELD**

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en/of FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. *NL39ABNA0539929018* ten name van Stichting CROW - Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. *NL67ABNA0608280437* ten name van Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek - Ede voor bijdrage FCK-CT.

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis GWW een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

² Alleen invullen indien de opdrachtgever niet zelf het bestek heeft geschreven, bijvoorbeeld de naam van een ingenieursbureau.

³ Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en/of 01.21.

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl

CROW ● Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ● Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318-69 53 00 ● Website: www.crow.nl