



**RAVI**  
SYSTEMATIEK

GEMEENTE EDE  
CLUSTER LEEFOMGEVING EN VEILIGHEID  
Afdeling Beheer Openbare Ruimte

Besteknummer: 07 van 2020

Periode Raamovereenkomst: 1 mei 2020 t/m 31 december 2020

BESCHRIJVING EN VOORWAARDEN VOOR:  
ONDERHOUD ELEMENTENVERHARDINGEN  
IN DE GEMEENTE EDE

Gemeente Ede, Postbus 9022, 6710 KH EDE  
Telefoon (0318) 140318  
E-mailadres: [info@ede.nl](mailto:info@ede.nl)  
Bezoekadres: Bergstraat 4, Ede

Datum revisie	maart 2020
Beschrijving revisie	Definitief bestek
Auteur	Gemeente Ede
Datum vrijgave	maart 2020



**Inhoudsopgave**

<b>1. Algemeen</b>	<b>3</b>
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
08 Bonus voor het beperken van het onttrekken en lozen van grondwater	5
<b>2. Beschrijving</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Algemene gegevens</b>	<b>7</b>
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Kwaliteitsborging	9
04 Deelopdrachten	9
05 Voertaal	9
06 Bijlagen	9
<b>2.2 Nadere beschrijving</b>	<b>11</b>
1 Voorbereidende werkzaamheden	15
11 Voorbereidende algemene werkzaamheden	15
1141 Communicatie	15
2 GRONDWERK	16
202 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET TROTTOIR	16
2021 Grond ontgraven uit cunet trottoir, zand d=0,20m	16
2022 Zand ontgraven uit cunet trottoir, grond, d=0,35m	16
203 GROND VERWERKEN IN CUNET TROTTOIR	17
2031 Zand verw. in cunet trottoir, zand voor zandbed,	17
205 GROND VERVOEREN	18
208 GROND LEVEREN	18
209 GROND AFVOEREN	19
3 RIOLERING	20
31 KOLKEN	20
310 KOLKEN VERWIJDEREN	20
311 KOLKEN OP HOOGTE STELLEN	20
312 KOLKEN AANBRENGEN	21
313 LEVEREN KOLKEN	21
32 INSPECTIEPUTTEN	22
321 PUTRANDEN OP HOOGTE STELLEN	22
33 LEIDINGEN EN HULPSTUKKEN PVC	22
331 AANBRENGEN LEIDINGEN EN HULPSTUKKEN	22
3310 Buizen	22
3311 Hulpstukken	23
332 LEVERANTIES LEIDINGEN EN HULPSTUKKEN PVC	24
3320 Buizen	24
3321 Hulpstukken	24
334 GRONDWERK	25
335 OPBREKEN LEIDINGEN	26
4 VERHARDINGEN	27
40 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	27
401 AFWERKEN ZANDBED	27
402 BEWERKEN BOOMWORTELS	28
403 KANTEN AFSTEKEN	28
41 FUNDERINGEN	29
410 OPBREKEN FUNDERING	29

411	AANBRENGEN FUNDERINGEN	29
413	STRAATLAAG	30
42	KANTOPSLUITINGEN	31
421	OPBREKEN BETONBANDEN	31
4210	Opbreken trottoirbanden 0-10 m	31
4211	Opbreken trottoirbanden 10-25 m	32
4212	Opbreken trottoirbanden 25-50 m	33
4213	Opbreken trottoirbanden 50-100 m	34
4215	Opbreken opsluitbanden 0-10 m	35
4216	Opbreken opsluitbanden 10-25 m	35
4217	Opbreken opsluitbanden 25-50 m	36
4218	Opbreken opsluitbanden 50-100 m	37
4219	Opbreken opsluitbanden meer dan 100 m	38
422	RICHTEN EN LICHTEN BANDEN	38
4220	Richten en lichten TB-OB-IB 0-10m	38
4221	Richten en lichten TB-OB-IB 10-25m	39
4222	Richten en lichten TB-OB-IB 25-50m	39
4223	Richten en lichten TB-OB-IB 50-100m	39
423	STELLEN BETONBANDEN	40
4230	Trottoirbanden / inritbanden tot 10 m	40
4231	Trottoirbanden / inritbanden 10-25 m	42
4232	Trottoirbanden / inritbanden 25-50 m	42
4233	Trottoirbanden / inritbanden 50-100 m	42
4234	Trottoirbanden / inritbanden meer dan 100 m	43
4235	Opsluitbanden tot 10 m	43
4236	Opsluitbanden 10-25 m	44
4237	Opsluitbanden 25-50 m	44
4238	Opsluitbanden 50-100 m	45
4239	Opsluitbanden meer dan 100 m	45
424	AANBRENGEN BETONBANDEN	46
4240	Trottoirbanden tot 10 m	46
4241	Trottoirbanden 10-25 m	47
4242	Trottoirbanden 25-50 m	48
4243	Trottoirbanden 50-100 m	49
4245	Opsluitbanden tot 10 m	50
4246	Opsluitbanden 10-25 m	50
4247	Opsluitbanden 25-50 m	51
4248	Opsluitbanden 50-100 m	52
4249	Opsluitbanden meer dan 100 m	53
425	OVERIGE BANDEN	54
4250	Overige banden tot 10m	54
4251	Inritbanden tot 10m	55
426	AANBRENGEN MOLGOTEN	57
4260	Aanbrengen molgoot <10m1	57
4262	Aanbrengen molgoot 10 - 25 m1	60
4264	Aanbrengen molgoot 25 - 50 m1	62
427	AANBRENGEN ZANDCEMENT	65
43	ELEMENTENVERHARDINGEN	65
431	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN EN STRAATBAKSTENEN	65
4310	Opbreken betonstraatstenen tot 10 m <sup>2</sup>	65
4311	Opbreken betonstraatstenen 10-25 m <sup>2</sup>	66
4312	Opbreken betonstraatstenen 25-50 m <sup>2</sup>	66
4313	Opbreken betonstraatstenen 50-100 m <sup>2</sup>	67
4314	Opbreken betonstraatstenen meer dan 100 m <sup>2</sup>	67
4315	Opbreken straatbakstenen tot 10 m <sup>2</sup>	68
4316	Opbreken straatbakstenen 10-25 m <sup>2</sup>	69
4317	Opbreken straatbakstenen 25-50 m <sup>2</sup>	69
4318	Opbreken straatbakstenen 50-100 m <sup>2</sup>	70
4319	Opbreken straatbakstenen meer dan 100 m <sup>2</sup>	71
432	OPBREKEN BETONTEGELS	71
4321	Opbreken betontegels tot 10 m <sup>2</sup>	71
4322	Opbreken betontegels 10-25 m <sup>2</sup>	72
4323	Opbreken betontegels 25-50 m <sup>2</sup>	73
4324	Opbreken betontegels 50-100 m <sup>2</sup>	74
4325	Opbreken betontegels meer dan 100 m <sup>2</sup>	75
433	OPBREKEN BETONTEGELS KLEIN FORMAAT	76
4331	Opbreken betontegels klein formaat, tot 10m <sup>2</sup>	76
4332	Opbreken betontegels klein formaat, 10-25m <sup>2</sup>	76
4333	Opbreken betontegels klein formaat, 25-50m <sup>2</sup>	77
4334	Opbreken betontegels klein formaat, 50-100m <sup>2</sup>	77
4335	Opbreken betontegels klein formaat, meer dan 100m <sup>2</sup>	77

434	OPBREKEN VERBANDSTENEN	78
4341	Opbreken verbandstenen tot 10 m <sup>2</sup>	78
4342	Opbreken verbandstenen 10-25 m <sup>2</sup>	78
4343	Opbreken verbandstenen 25-50 m <sup>2</sup>	78
4344	Opbreken verbandstenen 50-100 m <sup>2</sup>	79
4345	Opbreken verbandstenen, >100 m <sup>2</sup>	79
436	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN	79
4361	Aanbrengen betonstraatstenen tot 10 m <sup>2</sup>	80
4362	Aanbrengen betonstraatstenen 10-25 m <sup>2</sup>	81
4363	Aanbrengen betonstraatstenen 25-50 m <sup>2</sup>	82
4364	Aanbrengen betonstraatstenen 50-100 m <sup>2</sup>	84
4365	Aanbrengen betonstraatstenen meer dan 100 m <sup>2</sup>	85
4367	Aanbrengen drempel	87
437	AANBRENGEN BETONTEGELS	88
4370	Aanbrengen betontegels tot 10 m <sup>2</sup>	88
4371	Aanbrengen betontegels 10-25 m <sup>2</sup>	89
4372	Aanbrengen betontegels 25-50 m <sup>2</sup>	90
4373	Aanbrengen betontegels 50-100 m <sup>2</sup>	91
4374	Aanbrengen betontegels meer dan 100 m <sup>2</sup>	93
4375	Aanbrengen betontegels klein formaat, tot 10 m <sup>2</sup>	94
4376	Aanbrengen betontegels klein formaat, 10-25m <sup>2</sup>	94
4377	Aanbrengen betontegels klein formaat, 25-50m <sup>2</sup>	94
4378	Aanbrengen betontegels klein formaat, 50-100m <sup>2</sup>	94
4379	Aanbrengen betontegels klein formaat, >100m <sup>2</sup>	95
438	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN	95
4381	Aanbrengen straatbakstenen tot 10 m <sup>2</sup>	95
4382	Aanbrengen straatbakstenen 10-25 m <sup>2</sup>	96
4383	Aanbrengen straatbakstenen 25-50 m <sup>2</sup>	98
4384	Aanbrengen straatbakstenen 50-100 m <sup>2</sup>	99
4385	Aanbrengen straatbakstenen meer dan 100 m <sup>2</sup>	101
439	AANBRENGEN VERBANDSTENEN	102
4391	Aanbrengen verbandstenen tot 10 m <sup>2</sup>	102
4392	Aanbrengen verbandstenen 10-25 m <sup>2</sup>	103
4393	Aanbrengen verbandstenen 25-50 m <sup>2</sup>	103
4394	Aanbrengen verbandstenen 50-100 m <sup>2</sup>	103
4395	Aanbrengen verbandstenen meer dan 100 m <sup>2</sup>	103
44	AQUAFLOW	103
441	OPBREKEN AQUAFLOW	104
442	AANBRENGEN AQUAFLOW	104
45	BITUMINEUZE VERHARDING	104
451	OPBREKEN ASFALTVERHARDING	104
4510	Zagen verharding	104
4520	Opbreken verharding	106
47	HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN	107
476	HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN EN STRAATBAKSTENEN	107
4761	Herstraten betonstraatstenen 0-10 m <sup>2</sup>	107
4762	Herstraten betonstraatstenen 10-25 m <sup>2</sup>	108
4763	Herstraten betonstraatstenen 25-50 m <sup>2</sup>	110
4764	Herstraten betonstraatstenen 50-100 m <sup>2</sup>	111
4765	Herstraten betonstraatstenen meer dan 100 m <sup>2</sup>	113
4767	Herstraten straatbakstenen 0-10 m <sup>2</sup>	114
4768	Herstraten straatbakstenen 10-25 m <sup>2</sup>	116
4769	Herstraten straatbakstenen 25-50 m <sup>2</sup>	117
4770	Herstraten straatbakstenen 50-100 m <sup>2</sup>	118
4771	Herstraten straatbakstenen meer dan 100 m <sup>2</sup>	119
478	HERSTRATEN BETONTEGELS	120
4782	Herstraten betontegels 0-10 m <sup>2</sup>	121
4783	Herstraten betontegels 10-25 m <sup>2</sup>	122
4784	Herstraten betontegels 25-50 m <sup>2</sup>	123
4785	Herstraten betontegels 50-100 m <sup>2</sup>	124
4786	Herstraten betontegels meer dan 100 m <sup>2</sup>	125
4788	Herstraten betontegels, dikte 70 mm, rood	126
479	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	129
48	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	129
481	PASMAKEN BETONBANDEN	129
482	ZAGEN VAN TEGELVERHARDING	130
483	VERVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL	130
489	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	130
49	LEVERINGEN	130
491	FUNDERINGSMATERIAAL	130
492	BETONBANDEN	131

4921	Opsluitbanden leveranties	131
4922	Trottoirbanden leveranties	132
4923	Inritbanden leveranties	133
4926	Overige banden leveranties	135
4927	Geleidebanden leveranties	135
493	ELEMENTENVERHARDINGEN	136
4931	Betonstraatstenen leveranties	136
4933	Straatbakstenen leveranties	138
4934	Betontegels leveranties	138
4935	Tegels klein formaat leveranties	139
4936	Verbandstenen leveranties	139
6	WEGMEUBILAIR	140
61	BEBORDING	140
62	PALEN	140
7	AFVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIALEN	141
730	AFVOEREN TE STORTEN MATERIALEN	141
77	Kabels en leidingen	141
8	WERK ALGEMENE AARD	142
81	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS	142
82	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL	142
83	VERKEERSMAATREGELLEN	143
84	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	144
86	Kosten vanuit EMVI-plan	144
9	Staartposten	145
<b>3.</b>	<b>Bepalingen</b>	<b>147</b>
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	149
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	149
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	149
01 03	KORTINGEN	149
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	150
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	150
01 08	BIJDRAGEN	150
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	150
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN	151
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	152
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	152
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	153
01 21	RAW-RAAMOVEREENKOMST	153
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	153
22	GRONDWERKEN	156
22 0	Grondwerken, algemeen	156
22 02	EISEN EN UITVOERINGEN	156
25	TECHNISCHE BEPALING LEIDINGWERK	157
25 1	Deelhoofdstuk 25.1	157
25 12	EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN	157
25 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	157
62	TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELLEN BIJ WERK IN UITVOERING	158
62 0	Algemeen	158
62 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, VERKEERSMAATREGELLEN BIJ WERK IN UITVOERING	158
62 1	Deelhoofdstuk 62.1	158
62 12	EISEN EN UITVOERING	158
62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT	159
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	159
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELLEN EN VOORZIENINGEN	160
64 0	Deelhoofdstuk 64.0	160
64 01	ALGEMEEN	160
64 1	Deelhoofdstuk 64.1	161
64 11	ZORVULDIG HANDELEN WET NATUURBESCHERMING (WNB)	161
80	FUNDERINGSLAGEN	163
80 0	Deelhoofdstuk 80.0	163
80 01	EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	163

---

80 1	Verhardingslagen van steenmengsel	163
80 12	EISEN EN UITVOERING STEENMENGSEL	163
80 16	BOUWSTOFFEN	163
83	ELEMENTENVERHARDING	164
83 1	Straatwerk	164
83 11	BEGRIIPPEN STRAATWERK	164
83 12	EISEN EN UITVOERING STRAATWERK	164
83 16	BOUWSTOFFEN STRAATWERK	164



## **1. Algemeen**



---

PAR

**01 Opdrachtgever**

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede vertegenwoordigd door de Cluster Leefomgeving en Veiligheid, afdeling Beheer Openbare Ruimte, Postbus 9022, 6711 DD ED

**02 Directie**

De directie zal worden gevoerd door:  
Wijkbeheer Gemeente Ede  
6718 ZG Ede  
Bezoekadres : Asakkerweg 8, Ede

**03 Locatie**

Het uit te voeren werk is gelegen in de bebouwde kom van alle kernen van de Gemeente Ede.

In de raamovereenkomst wordt verwezen naar gemeentedepts, de locaties zijn als volgt:  
Harskamp: depot gemeente Ede aan de Heersweg 1  
Ede: Asakkerweg 8

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:  
Opbreken en aanbrengen verhardingen  
Opbreken en aanbrengen kantopsluitingen  
Herstellen straat- en trottoirkolken

**05 Tijdsbepaling**

De opdrachtgever wil een raamovereenkomst aangaan met een (01) opdrachtnemer tot 31 december 2020.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.  
De korting als bedoeld in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 250,- per kalenderdag

In 2019 is voor het onderhoud aan elementenverhardingen een omzet gehaald van ca. €400.000,- excl. het serviceteam. Er wordt voor dit contract ook ca. €400.000,- aan omzet verwacht excl. het serviceteam. Echter kunnen er aan deze bedragen geen rechten worden ontleent.

**06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

**07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

**08 Bonus voor het beperken van het onttrekken en lozen van grondwater**

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.21.05 lid 01 is het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage voor korting wel van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

PAR

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**



**01 Tekeningen**

n.v.t.

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

n.v.t.

**03 Kwaliteitsborging**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten en bijwoonpunten:

- Controle verdichting en laagdikte van het zandbed
- Controle verdichting, laagdikte en vlakheid van de fundering
- Controle verdichting sleuven huisaansluitingen
- Goedkeuring verkeersmaatregelen

**04 Deelopdrachten**

De opdrachtgever geeft de locatie en de aard van de werkzaamheden aan. De daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald direct na de uitvoering van de werkzaamheden. De opdrachtnemer dient in overleg met de opdrachtgever de deelopdrachten zelf op te stellen inclusief een onderbouwing van de totstandkoming van de opgevoerde hoeveelheden. Zie ook bestekspostnr. 840030.

**05 Voertaal**

Voor alle vormen van overleg en correspondentie tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

**06 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Inschrijvingsbiljet  
Inschrijvingsstaat  
V&G plan ontwerpfase  
Detail 1 - Principe drempel 30km/u



## **2.2 Nadere beschrijving**



---

PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Als deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft, niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1		. . . . .	<b>Vorbereidende werkzaamheden</b>			
11		. . . . .	<b>Vorbereidende algemene werkzaamheden</b>			
1141		. . . . .	<u>Communicatie</u>			
114110	610899	. . . . .	Opstellen en rondsturen bewonersbrieven	st	25,00	F
		. . . . .	Betreft opstellen en rondsturen bewonersbrieven.			
		. . . . .	Opstellen van brieven voor bewoners en			
		. . . . .	belanghebbenden.			
		. . . . .	Betreft werkzaamheden aan parkeerplaatsen.			
		. . . . .	Verspreiden brieven door aannemer.			
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			<b>GRONDWERK</b>			
202			<b>GROND ONTGRAVEN UIT CUNET TROTTOIR</b>			
2021			<u>Grond ontgraven uit cunet trottoir, zand d=0,20m</u>			
202120	220101		Grond ontgraven uit cunet trottoir Betreft: grond uit te verlagen cunet van het trottoir Grondsoort: grond/teelaarde Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van ontgraving Totale hoeveelheid 0-10 m <sup>2</sup>	m3	145,00	F
		9.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven			
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20m			
		.1.	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,0m			
		.1.	Taluds 1: 0			
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		.9	Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">205020</a>			
202130	220101		Grond ontgraven uit cunet trottoir Betreft: grond uit te verlagen cunet van het trottoir Grondsoort: grond/teelaarde Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van ontgraving Totale hoeveelheid 10-25 m <sup>2</sup>	m3	105,00	F
		9.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven			
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20m			
		.1.	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,0m			
		.1.	Taluds 1: 0			
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		.9	Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">205020</a>			
202140	220101		Grond ontgraven uit cunet trottoir Betreft: grond uit te verlagen cunet van het trottoir Grondsoort: grond/teelaarde Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van ontgraving Totale hoeveelheid 25-50 m <sup>2</sup>	m3	25,00	F
		9.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven			
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20m			
		.1.	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,0m			
		.1.	Taluds 1: 0			
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		.9	Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">205020</a>			
2022			<u>Zand ontgraven uit cunet trottoir, grond, d=0,35m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
202220	220101	. . . . .	Grond ontgraven uit cunet trottoir	m3	145,00	F
		. . . . .	Betreft: zand ontgraven t.b.v aanleg inritten			
		. . . . .	Grondsoort: zand			
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van ontgraving			
		. . . . .	Totale hoeveelheid 0-10 m <sup>2</sup>			
		9. . . . .	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven			
		.1. . . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35m			
		. .1. . . . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,0m			
		. . .1. . . . .	Taluds 1: 0			
		. . . .1. . . . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		. . . . .9	Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">205020</a>			
202230	220101	. . . . .	Grond ontgraven uit cunet trottoir	m3	105,00	F
		. . . . .	Betreft: zand ontgraven t.b.v aanleg inritten			
		. . . . .	Grondsoort: zand			
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van ontgraving			
		. . . . .	Totale hoeveelheid 10-25 m <sup>2</sup>			
		9. . . . .	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven			
		.1. . . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35m			
		. .1. . . . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,0m			
		. . .1. . . . .	Taluds 1: 0			
		. . . .1. . . . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		. . . . .9	Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">205020</a>			
202240	220101	. . . . .	Grond ontgraven uit cunet trottoir	m3	25,00	F
		. . . . .	Betreft: zand ontgraven t.b.v aanleg inritten			
		. . . . .	Grondsoort: zand			
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van ontgraving			
		. . . . .	Totale hoeveelheid 25-50 m <sup>2</sup>			
		9. . . . .	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven			
		.1. . . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35m			
		. .1. . . . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,0m			
		. . .1. . . . .	Taluds 1: 0			
		. . . .1. . . . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		. . . . .9	Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">205020</a>			
203		. . . . .	<b>GROND VERWERKEN IN CUNET TROTTOIR</b>			
2031		. . . . .	<u>Zand verw. in cunet trottoir, zand voor zandbed.</u>			
203120	220301	. . . . .	Grond verwerken in cunet trottoir	m3	145,00	F
		. . . . .	Betreft: verwerken in cunet zand voor zandbed			
		. . . . .	Grondsoort: zand voor zandbed, te leveren volgens bestekspostnr. <a href="#">208010</a>	m3		145,00
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van ontgraving			
		. . . . .	Totale hoeveelheid 0-10 m <sup>2</sup>			
		1. . . . .	Hoogte gemiddeld 0,10m			
		.1. . . . .	Zonder overhoogte			
		. .1. . . . .	Kruinbreedte 2m			
		. . .1. . . . .	Taluds 1: 0.			
		. . . . .1	Profileren volgens bestekspostnr. <a href="#">401020</a>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
203130	220301	. . . . .	Grond verwerken in cunet trottoir	m3	105,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwerken in cunet zand voor zandbed				
		. . . . .	Grondsoort: zand voor zandbed, te leveren volgens	m3			105,00 I
		. . . . .	bestekspostnr. <a href="#">208010</a>				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van				
		. . . . .	ontgraving				
		. . . . .	Totale hoeveelheid 10-25 m <sup>2</sup>				
		1. . . . .	Hoogte gemiddeld 0,10m				
		.1. . . . .	Zonder overhoogte				
		. .1. . . .	Kruinbreedte 2m				
		. . .1. . .	Taluds 1: 0.				
		. . . . .1	Profileren volgens bestekspostnr. <a href="#">401030</a>				
203140	220301	. . . . .	Grond verwerken in cunet trottoir	m3	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwerken in cunet zand voor zandbed				
		. . . . .	Grondsoort: zand voor zandbed, te leveren volgens	m3			25,00 I
		. . . . .	bestekspostnr. <a href="#">208010</a>				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van				
		. . . . .	ontgraving				
		. . . . .	Totale hoeveelheid 25-50 m <sup>2</sup>				
		1. . . . .	Hoogte gemiddeld 0,10m				
		.1. . . . .	Zonder overhoogte				
		. .1. . . .	Kruinbreedte 2m				
		. . .1. . .	Taluds 1: 0.				
		. . . . .1	Profileren volgens bestekspostnr. <a href="#">401040</a>				
205		. . . . .	<b>GROND VERVOEREN</b>				
205010	220201	. . . . .	Grond vervoeren.	m3	75,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanvoeren van zand				
		. . . . .	Grondsoort: zand voor zandbed, ter beschikking	m3			75,00 T
		. . . . .	gesteld door de opdrachtgever. Gerekend is met				
		. . . . .	een vervoersafstand van maximaal de gemeentegrens				
		. . . . .	van Ede.				
		. . . . .	Inclusief laden in middelen van vervoer				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van				
		. . . . .	verwerking				
		2. . . . .	Vervoeren naar: een inrichting met een door het				
		. . . . .	bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.				
205020	220201	. . . . .	Grond vervoeren.	m3	75,00	F	
		. . . . .	Betreft: het vervoeren van grond naar depot				
		. . . . .	t.b.v. het uitvoeren van de partijkeuring.				
		. . . . .	Gerekend is met een vervoersafstand van maximaal				
		. . . . .	de gemeentegrens van Ede.				
		. . . . .	Grondsoort: grond of zand	m3			75,00 I
		. . . . .	Inclusief laden in middelen van vervoer				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van				
		. . . . .	verwerking				
		3. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		. . . . .	grond				
208		. . . . .	<b>GROND LEVEREN</b>				
208010	220321	. . . . .	Leveren grond.	m3	75,00	F	
		. . . . .	Grondsoort: zand voor zandbed	m3			75,00 L
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van				
		. . . . .	ontgraving				
		1. . . . .	Grond die voldoet aan de volgende				
		. . . . .	milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit				
		. . . . .	bodemkwaliteit: AW2000				
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
208020	220321	. . . . .	Leveren grond.	m3	75,00	F	
		. . . . .	Grondsoort: zand voor zandbed	m3			75,00 L
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van				
		. . . . .	ontgraving				
		1. . . . .	Grond die voldoet aan de volgende				
		. . . . .	milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit				
		. . . . .	bodemkwaliteit: AW2000				
		. . . . .	Leveren op op locatie van 1 van de depots voor				
		. . . . .	het serviceteam en kleine werken. I.o.m. directie				
209		. . . . .	<b>GROND AFVOEREN</b>				
		. . . . .					
209030	220201	. . . . .	Grond vervoeren.	m3	75,00	F	
		. . . . .	Betreft: het afvoeren van vrijgekomen grond				
		. . . . .	Inclusief laden in middelen van vervoer				
		. . . . .	Grondsoort: humeus zand				
		. . . . .	Milieuhygiënische kwaliteit: Industrie				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van				
		. . . . .	ontgraving				
		3. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		. . . . .	grond				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			<b>RIOLERING</b>				
31			<b>KOLKEN</b>				
310			<b>KOLKEN VERWIJDEREN</b>				
310010	252699		Verwijderen van straat- of trottoirkolk beton / gietijzer Betreft: verwijderen van kolken in te (her)straten verharding. Inclusief grondwerk.	st	5,00 F		
310011	220101		Grond ontgraven uit cunet kolk Betreft: grond ontgraven t.b.v. kolk Grondsoort: zand/grond Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van ontgraving 9. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m .1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,80 m .1. Taluds 1 : 1 .9 Grond vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m3		2,10 I	
310012	251122		Verwijderen kolk. Inclusief benodigd grondwerk Kolkaansluitleiding afdoppen middels kap voor spie-eind PVC ø125 mm 2. Kolk van beton/gietijzer combinatie .1. Straatkolk : Diverse typen .1. Trottoirkolk : Diverse typen .1. Constructie: eendelig .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 312, voor hergebruik geschikt geachte kolken Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 730	st		5,00 I	
310013	220301		Grond verwerken in aanvulling Betreft: aanvullen van door verwijdering van kolk ontstaan gat Grondsoort: cunetzand, te leveren volgens bestekspostnr. <a href="#">208010</a> . Inclusief vervoeren naar plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling: gerekend met een hoeveelheid van 0,42 m³/kolk	m3		2,10 I	
310014	220412		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft: zand aangebracht volgens bestekspostnr <a href="#">310013</a> Grondsoort: cunetzand Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk gesteld aan de hoeveelheid volgens bestekspostnr. <a href="#">310013</a> .1. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard	m3		5,00 I	
311			<b>KOLKEN OP HOOGTE STELLEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
311010	251122	. . . . .	Verwijderen kolk. Betreft: de straat- of trottoirkolk t.b.v. het herstellen. Inclusief benodigd grondwerk 2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie .9. . . . . Straat- of trottoirkolk . . . . .1. Constructie: eendelig . . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). <a href="#">311030</a> , voor hergebruik geschikt geachte kolken Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 730	st	4,00	F
311030	252613	. . . . .	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Betreft: op hoogte stellen van bestaande straat- of trottoirkolk Inclusief benodigd grondwerk en opnieuw aansluiten op afvoerleiding 1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken .9. . . . . Straat- of trottoirkolk vrijgekomen uit bestekspostnr <a href="#">311010</a> of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Eventueel herstellen van de aansluiting volgens bestekspostnr. 33 . . . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m . . . . .1 Constructie: eendelig	st	4,00	F
312			<b>KOLKEN AANBRENGEN</b>			
312010	252613	. . . . .	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Betreft: aanbrengen van straatkolk. Inclusief benodigd grondwerk en aansluiten op bestaande afvoerleiding. 1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken .2. . . . . Straatkolk, klasse Y . . . . . vrijgekomen uit het werk, ter beschikking gesteld door de opdrachtgever of te leveren volgens bestekspostnr. 313 . . . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m . . . . .1 Constructie: eendelig	st	8,00	F
312020	252613	. . . . .	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Betreft: aanbrengen van trottoirkolk Inclusief benodigd grondwerk en aansluiten op bestaande afvoerleiding. 1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken .2. . . . . Trottoirkolk, klasse Y . . . . . vrijgekomen uit het werk, ter beschikking gesteld door de opdrachtgever of te leveren volgens bestekspostnr. 313 . . . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m . . . . .1 Constructie: eendelig	st	8,00	F
313			<b>LEVEREN KOLKEN</b>			
313010	252699	. . . . .	Leveren straatkolk van beton/gietijzer combinatie Betreft: het leveren van straatkolken Straatkolk, klasse Y Type G 130DR met zij-inlaat ø125mm fabrikaat Nering & Bögel of gelijkwaardig Afmeting rooster 300x500mm, met 7mm holling Totale hoogte kleiner dan 1,00m Constructie: eendelig	st	2,00	F
				st		5,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
313020	252699		Leveren trottoirkolk van beton/gietijzer Betreft: het leveren van trottoirkolken t.b.v. trottoirband 130/150x250mm of 180/200x250mm	st	2,00	F	
			Trottoirkolk, klasse Y Type G 128LD met zij-inlaat ø125mm fabrikaat Nering & Bögel of gelijkwaardig Afmeting 450x450mm Totale hoogte kleiner dan 1,00m Constructie: eendelig	st			5,00 L
313030	252699		Leveren trottoirkolk van beton/gietijzer Betreft: het leveren van trottoirkolken t.b.v. RWS-band 115/225x240mm	st	2,00	F	
			Trottoirkolk, klasse Y Type G 153DD met zij-inlaat ø125mm fabrikaat Nering & Bögel of gelijkwaardig Afmeting 450x450mm Totale hoogte kleiner dan 1,00m Constructie: eendelig	st			2,00 L
313040	252699		Leveren trottoirkolk van beton/gietijzer, Betreft: het leveren van trottoirkolken t.b.v. Geleidebanden	st	2,00	F	
			Trottoirkolk, klasse Y Type G 169DRD met zij-inlaat ø125mm fabrikaat Nering & Bögel of gelijkwaardig Afmeting 450x350mm Totale hoogte kleiner dan 1,00m Constructie: eendelig	st			2,00 L
313050	252699		Leveren trottoirkolk van beton/gietijzer, Betreft: het leveren van trottoirkolken t.b.v. Geleidebanden	st	2,00	F	
			Trottoirkolk, klasse Y Type WGS 1585/90 GB1 met zij-inlaat ø125mm fabrikaat Nering & Bögel of gelijkwaardig Afmeting 450x350mm Totale hoogte kleiner dan 1,00m Constructie: eendelig	st			2,00 L
32			<b>INSPECTIEPUTTEN</b>				
321			<b>PUTRANDEN OP HOOGTE STELLEN</b>				
321010	252702		Op hoogte brengen bestaande putafdekking. Betreft: de bestaande putranden in de elementenverhardingen	st	10,00	F	
			.9. Bestaande putrand (diverse afmetingen) met deksel verwijderen, inclusief stellingen. Bestaande onbeschadigde putrand, deksel en afdekplaat schoonmaken en hergebruiken. Niet herbruikbare putrand incl. stellingen vervoeren volgens bestekspostnr. 730. Tekortkomende materialen worden ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.				
			.2. Putrand op hoogte brengen met stellingen van beton	st			20,00 L
			.9. Inspectieput schoon opleveren.				
33			<b>LEIDINGEN EN HULPSTUKKEN PVC</b>				
331			<b>AANBRENGEN LEIDINGEN EN HULPSTUKKEN</b>				
3310			<u>Buizen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
331010	252221	. . . . .	Aanbrengen PP-buis.	m	10,00	F
		. . . . .	Betreft: aanbrengen van huis- en/of kolkaansluitingen. Incl. grondwerk, diepte ca. 1m. Totale hoeveelheid tot 10m <sup>1</sup>			
		3. . . . .	Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur: zwart te leveren volgens bestekspostnr. <a href="#">332010</a>	m		25,00
		.1.2. .	Nominale middellijn 125 mm			
		. . . . .1	Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet			
331020	252221	. . . . .	Aanbrengen PP-buis.	m	10,00	F
		. . . . .	Betreft: aanbrengen van huisaansluitingen. Incl. grondwerk, diepte ca. 1m. Totale hoeveelheid tot 10m <sup>1</sup>			
		3. . . . .	Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur: roodbruin, te leveren volgens bestekspostnr. <a href="#">332020</a>	m		25,00
		.1.2. .	Nominale middellijn 125 mm			
		. . . . .1	Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet			
331030	252221	. . . . .	Aanbrengen PP-buis.	m	10,00	F
		. . . . .	Betreft: aanbrengen van huis- en/of kolkaansluitingen. Incl. grondwerk, diepte ca. 1m. Totale hoeveelheid meer dan 10m <sup>1</sup>			
		3. . . . .	Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur: zwart, te leveren volgens bestekspostnr. <a href="#">332010</a>	m		25,00
		.1.2. .	Nominale middellijn 125 mm			
		. . . . .1	Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet			
331040	252221	. . . . .	Aanbrengen PP-buis.	m	10,00	F
		. . . . .	Betreft: aanbrengen van huisaansluitingen. Incl. grondwerk, diepte ca. 1m. Totale hoeveelheid meer dan 10m <sup>1</sup>			
		3. . . . .	Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur: roodbruin, te leveren volgens bestekspostnr. <a href="#">332020</a>	m		25,00
		.1.2. .	Nominale middellijn 125 mm			
		. . . . .1	Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet			
3311		. . . . .	<u>Hulpstukken</u>			
331110	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	5,00	F
		. . . . .	Betreft: hulpstuk t.b.v. huis- en kolkaansluitleiding (nieuwe / te verplaatsen kolken)			
		2. . . . .	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 90° 3x mof, te leveren volgens bestekspostnr. <a href="#">332110</a>	st		10,00
		.2.1. .	Nominale middellijn 125 mm			
		. . . . .1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
331120	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	5,00	F
		. . . . .	Betreft: hulpstuk t.b.v. huis- en kolkaansluitleiding (nieuwe / te verplaatsen kolken)			
		2. . . . .	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 90° 2x mof, te leveren volgens bestekspostnr. <a href="#">332120</a>	st		10,00
		.2.1. .	Nominale middellijn 125 mm			
		. . . . .1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331130	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: hulpstuk t.b.v. huis- en kolkaansluitleiding (nieuwe / te verplaatsen kolken)	st	5,00	F	
		2. . . . .	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 45° 2x mof, te leveren volgens bestekspostnr. <a href="#">332130</a>	st			10,00 I
		. . . . .	.2.1. . . . .				
		. . . . .	1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
331140	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: hulpstuk t.b.v. huis- en kolkaansluitleiding (nieuwe / te verplaatsen kolken)	st	5,00	F	
		2. . . . .	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Overschuifmof, te leveren volgens bestekspostnr. <a href="#">332110</a>	st			10,00 I
		. . . . .	.2.1. . . . .				
		. . . . .	1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
331150	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: hulpstuk t.b.v. huisaansluitingen	st	5,00	F	
		2. . . . .	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Ontstoppingsstuk met klemdeksel 2x mof, te leveren volgens bestekspostnr. <a href="#">332150</a>	st			10,00 I
		. . . . .	.2.1. . . . .				
		. . . . .	1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
332		. . . . .	<b>LEVERANTIES LEIDINGEN EN HULPSTUKKEN PVC</b>				
3320		. . . . .	<u>Buizen</u>				
332010	252221	. . . . .	Aanbrengen PP-buis. Betreft: levering van de PP-buis t.b.v. HWA	m	10,00	F	
		3. . . . .	Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 Kleur: zwart	m			25,00 L
		. . . . .	.1.2. . . . .				
		. . . . .	1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet				
332020	252221	. . . . .	Aanbrengen PP-buis. Betreft: levering van de PP-buis t.b.v. DWA	m	10,00	F	
		3. . . . .	Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 Kleur: rood/bruin	m			25,00 L
		. . . . .	.1.2. . . . .				
		. . . . .	1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet				
3321		. . . . .	<u>Hulpstukken</u>				
332110	252299	. . . . .	Leveren PVC-hulpstuk ø125mm Betreft: pvc-hulpstuk Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN8	st	5,00	F	
		. . . . .	T-stuk 90° 3x mof Nominale middellijn 125mm	st			10,00 L
		. . . . .	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
332120	252299		Leveren PVC-hulpstuk $\varnothing$ 125mm Betreft: pvc-hulpstuk Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN8 Bocht 90° 2x mof Nominale middellijn 125mm Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	5,00	F	
				st			10,00 L
332130	252299		Leveren PVC-hulpstuk $\varnothing$ 125mm Betreft: pvc-hulpstuk Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN8 Bocht 45° 2x mof Nominale middellijn 125mm Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	5,00	F	
				st			10,00 L
332140	252299		Leveren PVC-hulpstuk $\varnothing$ 125mm Betreft: pvc-hulpstuk Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN8 Overschuifmof Nominale middellijn 125mm Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	5,00	F	
				st			10,00 L
332150	252299		Leveren PVC-hulpstuk $\varnothing$ 125mm Betreft: pvc-hulpstuk Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN8 Ontstoppingsstuk met klemdeksel 2x mof Nominale middellijn 125mm Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	5,00	F	
				st			10,00 L
334			<b>GRONDWERK</b>				
334010	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: grondwerk t.b.v. huis- en/of kolkaansluitingen Totale hoeveelheid tot 10m <sup>1</sup> 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Tot onderkant buizen, funderingen en putten .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80m .1. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50m .1. Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m	10,00	F	
334020	240121		Aanvullen sleuf. Betreft: grondwerk t.b.v. huis- en/of kolkaansluitingen Totale hoeveelheid tot 10m <sup>1</sup> 1. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80m .2. Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven .1. De aanvulling verdichten	m	10,00	F	
334030	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: grondwerk t.b.v. huis- en/of kolkaansluitingen Totale hoeveelheid >10m <sup>1</sup> 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Tot onderkant buizen, funderingen en putten .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80m .1. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50m .1. Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
334040	240121		Aanvullen sleuf. Betreft: grondwerk t.b.v. huis- en/of kolkaansluitingen Totale hoeveelheid >10m <sup>1</sup> 1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80m .2. . . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven . . . . .1. De aanvulling verdichten	m	10,00	F
335			<b>OPBREKEN LEIDINGEN</b>			
335010	251103		Verwijderen kunststofbuis. Betreft: opbreken van huis- en/of kolkaansluitingen Totale hoeveelheid tot 10m <sup>1</sup> 1. . . . . Materiaal: PVC .1. . . . . Nominale middellijn(en) 125 mm . . . . .1. . . . . Verbinding door middel van mof . . . . .1. . . . . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib . . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m	10,00	F
335020	251103		Verwijderen kunststofbuis. Betreft: opbreken van huis- en/of kolkaansluitingen Totale hoeveelheid > 10m <sup>1</sup> 1. . . . . Materiaal: PVC .1. . . . . Nominale middellijn(en) 125 mm . . . . .1. . . . . Verbinding door middel van mof . . . . .1. . . . . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib . . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m	10,00	F
335030	251103		Verwijderen kunststofbuis. Betreft: opbreken van huis- en/of kolkaansluitingen Totale hoeveelheid tot 10m <sup>1</sup> 2. . . . . Materiaal: PP .1. . . . . Nominale middellijn(en) 125 mm . . . . .1. . . . . Verbinding door middel van mof . . . . .1. . . . . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib . . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m	10,00	F
335040	251103		Verwijderen kunststofbuis. Betreft: opbreken van huis- en/of kolkaansluitingen Totale hoeveelheid > 10m <sup>1</sup> 2. . . . . Materiaal: PP .1. . . . . Nominale middellijn(en) 125 mm . . . . .1. . . . . Verbinding door middel van mof . . . . .1. . . . . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib . . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4			<b>VERHARDINGEN</b>			
40			<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>			
401			<b>AFWERKEN ZANDBED</b>			
401020	800101		<p>Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.            Betreft: afwerken van het zandbed voor het aanbrengen van de puinfundering of de elementenverharding op het zandbed.            Totale hoeveelheid tot 10 m<sup>2</sup>            Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.</p> <p>1. Afwerken tot 0,25m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag            .2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50m            .1. Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef</p>	m2	1.250,00	F
401030	800101		<p>Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.            Betreft: afwerken van het zandbed voor het aanbrengen van de puinfundering of de elementenverharding op het zandbed.            Totale hoeveelheid 10-25 m<sup>2</sup>            Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.</p> <p>1. Afwerken tot 0,25m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag            .2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50m            .1. Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef</p>	m2	900,00	F
401040	800101		<p>Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.            Betreft: afwerken van het zandbed voor het aanbrengen van de puinfundering of de elementenverharding op het zandbed.            Totale hoeveelheid 25-50 m<sup>2</sup>            Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.</p> <p>1. Afwerken tot 0,25m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag            .2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50m            .1. Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef</p>	m2	650,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
401050	800101		<p>Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.</p> <p>Betreft: afwerken van het zandbed voor het aanbrengen van de puinfundering of de elementenverharding op het zandbed.</p> <p>Totale hoeveelheid 50-100 m<sup>2</sup></p> <p>Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.</p> <p>1. Afwerken tot 0,25m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag</p> <p>.2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50m</p> <p>.1. Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef</p>	m2	650,00	F
401060	800101		<p>Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.</p> <p>Betreft: afwerken van het zandbed voor het aanbrengen van de puinfundering of de elementenverharding op het zandbed.</p> <p>Totale hoeveelheid meer dan 100 m<sup>2</sup></p> <p>Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.</p> <p>1. Afwerken tot 0,25m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag</p> <p>.2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50m</p> <p>.1. Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef</p>	m2	650,00	F
402			<b>BEWERKEN BOOMWORTELS</b>			
402010	514199		<p>Afzagen en verwijderen (boom)wortels &lt;50mm</p> <p>Betreft: het doorknippen van boomwortels ter plaatse van wortelopdruk bij elementenverharding.</p> <p>Alle wortels incl. haarwortels tot 50mm doorknippen</p> <p>Diepte tot ca. 0,20m</p> <p>Verwezen wordt naar het Handboek Bomen 2018, hoofdstuk 2.48.</p> <p>Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730030</a></p>	m2	2.500,00	F
402020	514199		<p>Afzagen en verwijderen (boom)wortels &gt;50mm</p> <p>Betreft: het afzagen van boomwortels ter plaatse van wortelopdruk bij elementenverharding.</p> <p>Wortels dikker dan 50 mm. De wortels mogen alleen worden doorgezaagd i.o.m. de directie.</p> <p>Diepte tot ca. 0,20m</p> <p>Verwezen wordt naar het Handboek Bomen 2018, hoofdstuk 2.48.</p> <p>Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730030</a></p>	m2	2.500,00	F
403			<b>KANTEN AFSTEKEN</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
403010	510402	. . . . .	Afsteken overgroeide kanten. Betreft: het afsteken van kanten van verhardingen. T.b.v. het richten en lichten van bestaande banden. Soort weg: rijbaan, trottoir en/of parkeervakken .1. . . . . Met kantopsluiting .1. . . . . De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder overgroeid . . . . .1. . . . . Afsteken tot buitenkant verharding of kantopsluiting . . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730030</a>	m	250,00	F
41		. . . . .	<b>FUNDERINGEN</b>			
410		. . . . .	<b>OPBREKEN FUNDERING</b>			
410020	800401	. . . . .	Verwijderen teevrije funderingslaag. Betreft: de funderingslaag onder de verharding Totale hoeveelheid 0-10 m <sup>2</sup> 3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer .4. . . . . Gemiddelde dikte 250mm .1. . . . . Ongebonden funderingsmateriaal menggranulaat . . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). <a href="#">411020</a>	m2	50,00	F
411		. . . . .	<b>AANBRENGEN FUNDERINGEN</b>			
411020	800201	. . . . .	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: aanbrengen van puinfundering onder de elementenverhardingen Totale hoeveelheid 0-10 m <sup>2</sup> 1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25m .7. . . . . Menggranulaat te leveren volgens bestekspostnr. <a href="#">491010</a> . . . . .2. . . . . Sortering 0/31,5 . . . . .2. . . . . Op een zandbed, dat is voorberekt volgens bestekspostnr(s). <a href="#">401020</a> . . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	240,00	F
411030	800201	. . . . .	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: aanbrengen van puinfundering onder de elementenverhardingen Totale hoeveelheid 10-25 m <sup>2</sup> 1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25m .7. . . . . Menggranulaat te leveren volgens bestekspostnr. <a href="#">491010</a> . . . . .2. . . . . Sortering 0/31,5 . . . . .2. . . . . Op een zandbed, dat is voorberekt volgens bestekspostnr(s). <a href="#">401030</a> . . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	240,00	F
		. . . . .		ton		114,00 I
		. . . . .		ton		114,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
411040	800201	. . . . .	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: aanbrengen van puinfundering onder de elementenverhardingen Totale hoeveelheid 25-50 m <sup>2</sup>	m2	240,00	F	
		1. . . . .	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25m				
		.7. . . . .	Menggranulaat te leveren volgens bestekspostnr. <a href="#">491010</a>	ton			114,00 I
		.2. . . . .	Sortering 0/31,5				
		. . . . .2.	Op een zandbed, dat is voorberekt volgens bestekspostnr(s). <a href="#">401040</a>				
		. . . . .1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
411050	800201	. . . . .	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: aanbrengen van puinfundering onder de elementenverhardingen Totale hoeveelheid 50-100 m <sup>2</sup>	m2	240,00	F	
		1. . . . .	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25m				
		.7. . . . .	Menggranulaat te leveren volgens bestekspostnr. <a href="#">491010</a>	ton			114,00 I
		.2. . . . .	Sortering 0/31,5				
		. . . . .2.	Op een zandbed, dat is voorberekt volgens bestekspostnr(s). <a href="#">401050</a>				
		. . . . .1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
413		. . . . .	<b>STRAATLAAG</b>				
413020	831101	. . . . .	Aanbrengen straatlaag. Betreft: de straatlaag t.b.v. trottoir Totale hoeveelheid 5-10 m <sup>2</sup>	m2	2.000,00	F	
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50mm; ten minste 40mm en ten hoogste 60mm				
		1. . . . .	Dikte straatlaag: 50 mm				
		.6. . . . .	Op een funderingslaag				
		. . . . .1.	Straatzand	m3			25,00 L
413030	831101	. . . . .	Aanbrengen straatlaag. Betreft: de straatlaag t.b.v. trottoir Totale hoeveelheid 10-25 m <sup>2</sup>	m2	500,00	F	
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50mm; ten minste 40mm en ten hoogste 60mm				
		1. . . . .	Dikte straatlaag: 50 mm				
		.6. . . . .	Op een funderingslaag				
		. . . . .1.	Straatzand	m3			25,00 L
413040	831101	. . . . .	Aanbrengen straatlaag. Betreft: de straatlaag t.b.v. trottoir Totale hoeveelheid 25-50 m <sup>2</sup>	m2	500,00	F	
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50mm; ten minste 40mm en ten hoogste 60mm				
		1. . . . .	Dikte straatlaag: 50 mm				
		.6. . . . .	Op een funderingslaag				
		. . . . .1.	Straatzand	m3			25,00 L
413050	831101	. . . . .	Aanbrengen straatlaag. Betreft: de straatlaag t.b.v. trottoir Totale hoeveelheid 50-100 m <sup>2</sup>	m2	500,00	F	
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50mm; ten minste 40mm en ten hoogste 60mm				
		1. . . . .	Dikte straatlaag: 50 mm				
		.6. . . . .	Op een funderingslaag				
		. . . . .1.	Straatzand	m3			25,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
413060	831101	. . . . .	Aanbrengen straatlaag. Betreft: de straatlaag t.b.v. trottoir . . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100 m <sup>2</sup> . . . . . Laagdikte gemiddeld 50mm; ten minste 40mm en ten . . . . . hoogste 60mm 1. . . . . .6. . . . . . .1. . . . .	m2	500,00 F		
		. . . . .	Dikte straatlaag: 50 mm Op een funderingslaag Straatzand	m3		25,00	L
413070	831101	. . . . .	Aanbrengen straatlaag. Betreft: de straatlaag t.b.v. . . . . . elementenverhardingen op de puinfundering . . . . . Totale hoeveelheid 0-10 m <sup>2</sup> . . . . . Laagdikte gemiddeld 70mm; ten minste 60mm en ten . . . . . hoogste 80mm 1. . . . . .6. . . . . . .1. . . . .	m2	2.000,00 F		
		. . . . .	Dikte straatlaag: 70 mm Op een funderingslaag Straatzand	m3		35,00	L
413080	831101	. . . . .	Aanbrengen straatlaag. Betreft: de straatlaag t.b.v. . . . . . elementenverhardingen op de puinfundering . . . . . Totale hoeveelheid 10-25 m <sup>2</sup> . . . . . Laagdikte gemiddeld 70mm; ten minste 60mm en ten . . . . . hoogste 80mm 1. . . . . .6. . . . . . .1. . . . .	m2	500,00 F		
		. . . . .	Dikte straatlaag: 70 mm Op een funderingslaag Straatzand	m3		35,00	L
413090	831101	. . . . .	Aanbrengen straatlaag. Betreft: de straatlaag t.b.v. . . . . . elementenverhardingen op de puinfundering . . . . . Totale hoeveelheid 25-50 m <sup>2</sup> . . . . . Laagdikte gemiddeld 70mm; ten minste 60mm en ten . . . . . hoogste 80mm 1. . . . . .6. . . . . . .1. . . . .	m2	500,00 F		
		. . . . .	Dikte straatlaag: 70 mm Op een funderingslaag Straatzand	m3		35,00	L
413100	831101	. . . . .	Aanbrengen straatlaag. Betreft: de straatlaag t.b.v. . . . . . elementenverhardingen op de puinfundering . . . . . Totale hoeveelheid 50-100 m <sup>2</sup> . . . . . Laagdikte gemiddeld 70mm; ten minste 60mm en ten . . . . . hoogste 80mm 1. . . . . .6. . . . . . .1. . . . .	m2	500,00 F		
		. . . . .	Dikte straatlaag: 70 mm Op een funderingslaag Straatzand	m3		35,00	L
413110	831101	. . . . .	Aanbrengen straatlaag. Betreft: de straatlaag t.b.v. . . . . . elementenverhardingen op de puinfundering . . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100 m <sup>2</sup> . . . . . Laagdikte gemiddeld 70mm; ten minste 60mm en ten . . . . . hoogste 80mm 1. . . . . .6. . . . . . .1. . . . .	m2	500,00 F		
		. . . . .	Dikte straatlaag: 70 mm Op een funderingslaag Straatzand	m3		35,00	L
42		. . . . .	<b>KANTOPSLUITINGEN</b>				
421		. . . . .	<b>OPBREKEN BETONBANDEN</b>				
4210		. . . . .	<u>Opbreken trottoirbanden 0-10 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
421010	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid van 0-10m <sup>1</sup> Inclusief bochtbanden en hoekstukken 2. Inclusief fundering Afmetingen en materiaal fundering: beton, ca. 0,05 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> 3. Trottoirbanden 130/150 x 250 mm Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	100,00	F
421020	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid van 0-10m <sup>1</sup> Inclusief bochtbanden en hoekstukken 3. Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 2. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde trottoirbanden (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	240,00	F
421030	831711		Opbreken betonbanden. Totale hoeveelheid van 0-10m <sup>1</sup> Inclusief bochtbanden en hoekstukken 2. Inclusief fundering Afmetingen en materiaal fundering: beton, ca. 0,06 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> 6. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm 3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	100,00	F
421040	831711		Opbreken betonbanden. Totale hoeveelheid van 0-10m <sup>1</sup> Inclusief bochtbanden en hoekstukken 6. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm 2. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde trottoirbanden (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	160,00	F
421050	831711		Opbreken betonbanden. Totale hoeveelheid van 0-10m <sup>1</sup> Inclusief bochtbanden en hoekstukken 9. Geleidebanden 50/200x250mm 2. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde geleidebanden (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	160,00	F
4211			<u>Opbreken trottoirbanden 10-25 m</u>			
421110	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 10-25m <sup>1</sup> Inclusief bochtbanden en hoekstukken 2. Inclusief fundering Afmetingen en materiaal fundering: beton, ca. 0,05 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> 3. Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
421120	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 10-25m <sup>1</sup> Inclusief bochtbanden en hoekstukken .3. . . . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde trottoirbanden (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	125,00	F
421130	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 10-25m <sup>1</sup> Inclusief bochtbanden en hoekstukken 2. . . . . Inclusief fundering . . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton, ca. 0,06 m <sup>2</sup> /m <sup>1</sup> .6. . . . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	50,00	F
421140	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 10-25m <sup>1</sup> Inclusief bochtbanden en hoekstukken .6. . . . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde trottoirbanden (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	125,00	F
421150	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden. Totale hoeveelheid van 10-25m <sup>1</sup> Inclusief bochtbanden en hoekstukken .9. . . . . Geleidebanden 50/200x250mm . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde geleidebanden (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	160,00	F
4212		. . . . .	<u>Opbreken trottoirbanden 25-50 m</u>			
421210	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 25-50m <sup>1</sup> Inclusief bochtbanden en hoekstukken 2. . . . . Inclusief fundering . . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton, ca. 0,05 m <sup>2</sup> /m <sup>1</sup> .3. . . . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	50,00	F
421220	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 25-50m <sup>1</sup> Inclusief bochtbanden en hoekstukken .3. . . . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde trottoirbanden (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	125,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
421230	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 25-50m <sup>1</sup> Inclusief bochtbanden en hoekstukken 2. . . . . Inclusief fundering Afmetingen en materiaal fundering: beton, ca. 0,06 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> .6. . . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm . . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	50,00	F
421240	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 25-50m <sup>1</sup> Inclusief bochtbanden en hoekstukken .6. . . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm . . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde trottoirbanden (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	125,00	F
421250	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden. Totale hoeveelheid van 25-50m <sup>1</sup> Inclusief bochtbanden en hoekstukken .9. . . . Geleidebanden 50/200x250mm . . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde geleidebanden (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	160,00	F
4213		. . . . .	<u>Opbreken trottoirbanden 50-100 m</u>			
421310	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 50-100m <sup>1</sup> Inclusief bochtbanden en hoekstukken 2. . . . . Inclusief fundering Afmetingen en materiaal fundering: beton, ca. 0,05 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> .3. . . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm . . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	50,00	F
421320	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 50-100m <sup>1</sup> Inclusief bochtbanden en hoekstukken .3. . . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm . . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde trottoirbanden (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	50,00	F
421330	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 50-100m <sup>1</sup> Inclusief bochtbanden en hoekstukken 2. . . . . Inclusief fundering Afmetingen en materiaal fundering: beton, ca. 0,06 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> .6. . . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm . . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
421340	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 50-100m <sup>1</sup> Inclusief bochtbanden en hoekstukken .6. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde trottoirbanden (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	50,00	F
421350	831711		Opbreken betonbanden. Totale hoeveelheid van 50-100m <sup>1</sup> Inclusief bochtbanden en hoekstukken .9. Geleidebanden 50/200x250mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde geleidebanden (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	50,00	F
4215			<u>Opbreken opsluitbanden 0-10 m</u>			
421510	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid tot 10m .3. Opsluitbanden 60 x 200 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde opsluitbanden (ca. 50%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	400,00	F
421520	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid tot 10m Inclusief bochtbanden en hoekstukken .5. Opsluitbanden 100 x 200 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde opsluitbanden (ca. 70%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	320,00	F
421530	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Inclusief fundering van beton, ca. 0,05 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> Totale hoeveelheid tot 10m Inclusief bochtbanden en hoekstukken .6. Opsluitbanden 120 x 250 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	320,00	F
421540	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid tot 10m .9. Gazonbanden 100 x 200 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde gazonbanden (ca. 70%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	240,00	F
4216			<u>Opbreken opsluitbanden 10-25 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
421610	831711	. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . 2	Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid van 10-25m Opsluitbanden 60 x 200 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde opsluitbanden (ca. 50%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	240,00	F
421620	831711	. 5. . . . . . . 2	Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid van 10-25m Inclusief bochtbanden en hoekstukken Opsluitbanden 100 x 200 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde opsluitbanden (ca. 70%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	240,00	F
421630	831711	. 6. . . . . . . 2	Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Inclusief fundering van beton, ca. 0,05 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> Totale hoeveelheid van 10-25m Inclusief bochtbanden en hoekstukken Opsluitbanden 120 x 250 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde opsluitbanden (ca. 70%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	160,00	F
421640	831711	. 9. . . . . . . 2	Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid van 10-25m Gazonbanden 100 x 200 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde gazonbanden (ca. 70%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	160,00	F
4217		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opbreken opsluitbanden 25-50 m</u>			
421710	831711	. 3. . . . . . . 2	Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid van 25-50m Opsluitbanden 60 x 200 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde opsluitbanden (ca. 50%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	240,00	F
421720	831711	. 5. . . . . . . 2	Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid van 25-50m Inclusief bochtbanden en hoekstukken Opsluitbanden 100 x 200 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde opsluitbanden (ca. 70%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	240,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
421730	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Inclusief fundering van beton, ca. 0,05 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> Totale hoeveelheid van 25-50m Inclusief bochtbanden en hoekstukken .6. Opsluitbanden 120 x 250 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde opsluitbanden (ca. 70%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	160,00	F
421740	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid van 25-50m .9. Gazonbanden 100 x 200 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde gazonbanden (ca. 70%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	160,00	F
4218			<u>Opbreken opsluitbanden 50-100 m</u>			
421810	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid van 50-100m .3. Opsluitbanden 60 x 200 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde opsluitbanden (ca. 50%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	240,00	F
421820	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid van 50-100m Inclusief bochtbanden en hoekstukken .5. Opsluitbanden 100 x 200 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde opsluitbanden (ca. 70%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	240,00	F
421830	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Inclusief fundering van beton, ca. 0,05 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> Totale hoeveelheid van 50-100m Inclusief bochtbanden en hoekstukken .6. Opsluitbanden 120 x 250 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde opsluitbanden (ca. 70%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	160,00	F
421840	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid van 50-100m .9. Gazonbanden 100 x 200 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde gazonbanden (ca. 70%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	160,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4219			<u>Opbreken opsluitbanden meer dan 100 m</u>			
421910	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid meer dan 100m .3. Opsluitbanden 60 x 200 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde opsluitbanden (ca. 50%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	150,00	F
421920	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid meer dan 100m Inclusief bochtbanden en hoekstukken .5. Opsluitbanden 100 x 200 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde opsluitbanden (ca. 70%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	150,00	F
421930	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Inclusief fundering van beton, ca. 0,05 m³/m¹ Totale hoeveelheid meer dan 100m Inclusief bochtbanden en hoekstukken .5. Opsluitbanden 100 x 200 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde opsluitbanden (ca. 70%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	150,00	F
421940	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid meer dan 100m .9. Gazonbanden 100 x 200 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4230; betreft de onbeschadigde opsluitbanden (ca. 70%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	150,00	F
422			<b>RICHTEN EN LICHTEN BANDEN</b>			
4220			<u>Richten en lichten TB-OB-IB 0-10m</u>			
422010	831399		Richten en lichten opsluitband 60x200, 0-10m Betreft: het richten en lichten van kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid tot 10m Profiel 60x200mm	m	100,00	F
422020	831399		Richten en lichten trottoirband 130/150x250, 0-10m Betreft: het richten en lichten van kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid tot 10m Profiel 130/150 x 250 mm	m	200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
422030	831399	. . . . .	Richten en lichten inritband 450x200x500, 0-10m Betreft: het richten en lichten van kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid tot 10m Profiel 450x200x500mm	m	100,00	F
422040	831399	. . . . .	Richten en lichten opsluitband 100x200, 0-10m Betreft: het richten en lichten van kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid tot 10m Profiel 100x200mm	m	100,00	F
4221		. . . . .	<u>Richten en lichten TB-OB-IB 10-25m</u>			
422110	831399	. . . . .	Richten en lichten opsluitband 60x200, 10-25 Betreft: het richten en lichten van kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 10-25m Profiel 60x200 mm	m	100,00	F
422120	831399	. . . . .	Richten en lichten trottoirband 130/150x250, 10-25 Betreft: het richten en lichten van kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 10-25m Profiel 130/150 x 250 mm	m	200,00	F
422130	831399	. . . . .	Richten en lichten inritband 450x200x500, 10-25 Betreft: het richten en lichten van kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 10-25m Profiel 450x200x500mm	m	100,00	F
422140	831399	. . . . .	Richten en lichten opsluitband 100x200, 10-25 Betreft: het richten en lichten van kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 10-25m Profiel 100x200mm	m	100,00	F
4222		. . . . .	<u>Richten en lichten TB-OB-IB 25-50m</u>			
422210	831399	. . . . .	Richten en lichten opsluitband 60x200, 25-50 Betreft: het richten en lichten van kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 25-50m Profiel 60x200mm	m	100,00	F
422220	831399	. . . . .	Richten en lichten trottoirband 130/150x250, 25-50 Betreft: het richten en lichten van kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 25-50m Profiel 130/150 x 250 mm	m	200,00	F
422230	831399	. . . . .	Richten en lichten inritband 450x200x500, 25-50 Betreft: het richten en lichten van kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 25-50m Profiel 450x200x500mm	m	100,00	F
422240	831399	. . . . .	Richten en lichten opsluitband 100x200, 25-50 Betreft: het richten en lichten van kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 25-50m Profiel 100x200mm	m	100,00	F
4223		. . . . .	<u>Richten en lichten TB-OB-IB 50-100m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
422310	831399	. . . . .	Richten en lichten opsluitband 60x200,50-100 Betreft: het richten en lichten van kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 50-100m Profiel 60x200 mm	m	100,00	F	
422320	831399	. . . . .	Richten en lichten trottoirband 130/150x250,50-100 Betreft: het richten en lichten van kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 50-100m Profiel 130/150 x 250 mm	m	200,00	F	
422330	831399	. . . . .	Richten en lichten inritband 450x200x500,50-100 Betreft: het richten en lichten van kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 50-100m Profiel 450x200x500mm	m	100,00	F	
422340	831399	. . . . .	Richten en lichten opsluitband 100x200,50-100 Betreft: het richten en lichten van kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 50-100m Profiel 100x200mm	m	100,00	F	
423		. . . . .	<b>STELLEN BETONBANDEN</b> Incl. bijkomend grondwerk				
4230		. . . . .	<u>Trottoirbanden / inritbanden tot 10 m</u>				
423010	831405	. . . . .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid tot 10m Stellen op schraal beton en voorzien van steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> ) Profiel 180/200 x 250 mm	m	160,00	F	
		6. . . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a> Tekortkomende banden leveren volgens besteksparagraaf 4922	m3			6,40 L
423020	831405	. . . . .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid tot 10m Stellen op schraal beton en voorzien van steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> ) Profiel 130/150 x 250 mm	m	320,00	F	
		3. . . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a> Tekortkomende banden leveren volgens besteksparagraaf 4922	m3			12,80 L
423030	831407	. . . . .	Opnieuw stellen inritbanden van beton. Betreft: de inritbanden in de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid tot 10m Stellen op schraal beton en voorzien van steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,05 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> ) Profiel 450 x 200 x 500 mm	m	50,00	F	
		1. . . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a> Tekortkomende banden leveren volgens besteksparagraaf 4923	m3			2,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
423040	831407	. . . . .	Opnieuw stellen inritbanden van beton. Betreft: de inritbanden in de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid tot 10m Stellen op schraal beton en voorzien van steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,05 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )	m	50,00	F	
		9. . . . .	Profiel 600 x 200 x 300 mm	m3			2,50 L
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>				
		. . . . .	Tekortkomende banden leveren volgens besteksparagraaf 4923				
423050	831407	. . . . .	Opnieuw stellen inritbanden van beton. Betreft: de inritbanden in de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid tot 10m Stellen op schraal beton en voorzien van steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,05 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )	m	50,00	F	
		9. . . . .	Profiel 650 x 200 x 300 mm	m3			2,50 L
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>				
		. . . . .	Tekortkomende banden leveren volgens besteksparagraaf 4923				
423060	831407	. . . . .	Opnieuw stellen inritbanden van beton. Betreft: de inritbanden in de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid tot 10m Stellen op schraal beton en voorzien van steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,05 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )	m	50,00	F	
		9. . . . .	Profiel 750x180x500 mm	m3			2,50 L
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>				
		. . . . .	Tekortkomende banden leveren volgens besteksparagraaf 4923				
423070	831407	. . . . .	Opnieuw stellen inritbanden van beton. Betreft: de inritbanden in de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid tot 10m Stellen op schraal beton en voorzien van steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,05 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )	m	50,00	F	
		9. . . . .	Profiel 750x100/200x500 mm	m3			2,50 L
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>				
		. . . . .	Tekortkomende banden leveren volgens besteksparagraaf 4923				
423080	831407	. . . . .	Opnieuw stellen inritbanden van beton. Betreft: de inritbanden in de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid tot 10m Stellen op schraal beton en voorzien van steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,05 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )	m	25,00	F	
		9. . . . .	Profiel 800x180x500 mm	m3			1,25 L
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>				
		. . . . .	Tekortkomende banden leveren volgens besteksparagraaf 4923				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
423090	831407	. . . . .	Opnieuw stellen inritbanden van beton. Betreft: de inritbanden in de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid tot 10m Stellen op schraal beton en voorzien van steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,05 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )	m	25,00	F	
		9. . . . .	Profiel 800x100/200x500 mm				
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m3			1,25 L
		. . . . .	Tekortkomende banden leveren volgens besteksparagraaf 4923				
4231		. . . . .	<u>Trottoirbanden / inritbanden 10-25 m</u>				
423110	831405	. . . . .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 10-25m Stellen op schraal beton en voorzien van steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )	m	160,00	F	
		6. . . . .	Profiel 180/200 x 250 mm				
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m3			6,40 L
		. . . . .	Tekortkomende banden leveren volgens besteksparagraaf 4922				
423120	831405	. . . . .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 10-25m Stellen op schraal beton en voorzien van steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )	m	320,00	F	
		3. . . . .	Profiel 130/150 x 250 mm				
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m3			12,80 L
		. . . . .	Tekortkomende banden leveren volgens besteksparagraaf 4922				
4232		. . . . .	<u>Trottoirbanden / inritbanden 25-50 m</u>				
423210	831405	. . . . .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 25-50m Stellen op schraal beton en voorzien van steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )	m	160,00	F	
		6. . . . .	Profiel 180/200 x 250 mm				
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m3			6,40 L
		. . . . .	Tekortkomende banden leveren volgens besteksparagraaf 4922				
423220	831405	. . . . .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 25-50m Stellen op schraal beton en voorzien van steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )	m	320,00	F	
		3. . . . .	Profiel 130/150 x 250 mm				
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m3			12,80 L
		. . . . .	Tekortkomende banden leveren volgens besteksparagraaf 4922				
4233		. . . . .	<u>Trottoirbanden / inritbanden 50-100 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
423310	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 50-100m Stellen op schraal beton en voorzien van steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> ) 6. Profiel 180/200 x 250 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a> Tekortkomende banden leveren volgens besteksparagraaf 4922	m	160,00	F	
				m3			6,40 L
423320	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid 50-100m Stellen op schraal beton en voorzien van steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> ) 3. Profiel 130/150 x 250 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a> Tekortkomende banden leveren volgens besteksparagraaf 4922	m	320,00	F	
				m3			12,80 L
4234			<u>Trottoirbanden / inritbanden meer dan 100 m</u>				
423410	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid meer dan 100m Stellen op schraal beton en voorzien van steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> ) 6. Profiel 180/200 x 250 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a> Tekortkomende banden leveren volgens besteksparagraaf 4922	m	80,00	F	
				m3			3,20 L
423420	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: de kantopsluiting langs de verharding Totale hoeveelheid meer dan 100m Stellen op schraal beton en voorzien van steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> ) 3. Profiel 130/150 x 250 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a> Tekortkomende banden leveren volgens besteksparagraaf 44922	m	80,00	F	
				m3			3,20 L
4235			<u>Opsluitbanden tot 10 m</u>				
423510	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Totale hoeveelheid tot 10m Stellen op zandbed. 3. Profiel 60 x 200 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a> Tekortkomende banden leveren volgens besteksparagraaf 4921	m	600,00	F	
423520	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Totale hoeveelheid tot 10m Stellen op zandbed 5. Profiel 100 x 200 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a> Tekortkomende banden leveren volgens besteksparagraaf 4921	m	600,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
423530	831406	. . . . .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	240,00	F
		. . . . .	Totale hoeveelheid tot 10m			
		. . . . .	Stellen op zandbed			
		6. . . . .	Profiel 120 x 250 mm			
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens			
		. . . . .	bestekspostnr. <a href="#">730010</a>			
		. . . . .	Tekortkomende banden leveren volgens			
		. . . . .	besteksparagraaf 4921			
423540	831406	. . . . .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	240,00	F
		. . . . .	Totale hoeveelheid tot 10m			
		. . . . .	Stellen op zandbed			
		9. . . . .	Gazonbanden 100 x 200mm			
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens			
		. . . . .	bestekspostnr. <a href="#">730010</a>			
		. . . . .	Tekortkomende banden leveren volgens			
		. . . . .	besteksparagraaf 4921			
4236		. . . . .	<u>Opsluitbanden 10-25 m</u>			
423610	831406	. . . . .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	600,00	F
		. . . . .	Totale hoeveelheid 10-25m			
		. . . . .	Stellen op zandbed.			
		3. . . . .	Profiel 60 x 200 mm			
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens			
		. . . . .	bestekspostnr. <a href="#">730010</a>			
		. . . . .	Tekortkomende banden leveren volgens			
		. . . . .	besteksparagraaf 4921			
423620	831406	. . . . .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	600,00	F
		. . . . .	Totale hoeveelheid 10-25m			
		. . . . .	Stellen op zandbed			
		5. . . . .	Profiel 100 x 200 mm			
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens			
		. . . . .	bestekspostnr. <a href="#">730010</a>			
		. . . . .	Tekortkomende banden leveren volgens			
		. . . . .	besteksparagraaf 4921			
423630	831406	. . . . .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	240,00	F
		. . . . .	Totale hoeveelheid 10-25m			
		. . . . .	Stellen op zandbed			
		6. . . . .	Profiel 120 x 250 mm			
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens			
		. . . . .	bestekspostnr. <a href="#">730010</a>			
		. . . . .	Tekortkomende banden leveren volgens			
		. . . . .	besteksparagraaf 4921			
423640	831406	. . . . .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	240,00	F
		. . . . .	Totale hoeveelheid 10-25m			
		. . . . .	Stellen op zandbed			
		9. . . . .	Gazonbanden 100 x 200mm			
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens			
		. . . . .	bestekspostnr. <a href="#">730010</a>			
		. . . . .	Tekortkomende banden leveren volgens			
		. . . . .	besteksparagraaf 4921			
4237		. . . . .	<u>Opsluitbanden 25-50 m</u>			
423710	831406	. . . . .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	600,00	F
		. . . . .	Totale hoeveelheid 25-50m			
		. . . . .	Stellen op zandbed.			
		3. . . . .	Profiel 60 x 200 mm			
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens			
		. . . . .	bestekspostnr. <a href="#">730010</a>			
		. . . . .	Tekortkomende banden leveren volgens			
		. . . . .	besteksparagraaf 4921			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
423720	831406	. . . . .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	600,00	F
		. . . . .	Totale hoeveelheid 25-50m			
		. . . . .	Stellen op zandbed			
		5. . . . .	Profiel 100 x 200 mm			
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens			
		. . . . .	bestekspostnr. <a href="#">730010</a>			
		. . . . .	Tekortkomende banden leveren volgens			
		. . . . .	besteksparagraaf 4921			
423730	831406	. . . . .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	240,00	F
		. . . . .	Totale hoeveelheid 25-50m			
		. . . . .	Stellen op zandbed			
		6. . . . .	Profiel 120 x 250 mm			
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens			
		. . . . .	bestekspostnr. <a href="#">730010</a>			
		. . . . .	Tekortkomende banden leveren volgens			
		. . . . .	besteksparagraaf 4921			
423740	831406	. . . . .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	240,00	F
		. . . . .	Totale hoeveelheid 25-50m			
		. . . . .	Stellen op zandbed			
		9. . . . .	Gazonbanden 100 x 200mm			
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens			
		. . . . .	bestekspostnr. <a href="#">730010</a>			
		. . . . .	Tekortkomende banden leveren volgens			
		. . . . .	besteksparagraaf 4921			
4238		. . . . .	<u>Opsluitbanden 50-100 m</u>			
423810	831406	. . . . .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	600,00	F
		. . . . .	Totale hoeveelheid 50-100m			
		. . . . .	Stellen op zandbed.			
		3. . . . .	Profiel 60 x 200 mm			
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens			
		. . . . .	bestekspostnr. <a href="#">730010</a>			
		. . . . .	Tekortkomende banden leveren volgens			
		. . . . .	besteksparagraaf 4921			
423820	831406	. . . . .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	600,00	F
		. . . . .	Totale hoeveelheid 50-100m			
		. . . . .	Stellen op zandbed			
		5. . . . .	Profiel 100 x 200 mm			
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens			
		. . . . .	bestekspostnr. <a href="#">730010</a>			
		. . . . .	Tekortkomende banden leveren volgens			
		. . . . .	besteksparagraaf 4921			
423830	831406	. . . . .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	240,00	F
		. . . . .	Totale hoeveelheid 50-100m			
		. . . . .	Stellen op zandbed			
		6. . . . .	Profiel 120 x 250 mm			
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens			
		. . . . .	bestekspostnr. <a href="#">730010</a>			
		. . . . .	Tekortkomende banden leveren volgens			
		. . . . .	besteksparagraaf 4921			
423840	831406	. . . . .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	240,00	F
		. . . . .	Totale hoeveelheid 50-100m			
		. . . . .	Stellen op zandbed			
		9. . . . .	Gazonbanden 100 x 200mm			
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens			
		. . . . .	bestekspostnr. <a href="#">730010</a>			
		. . . . .	Tekortkomende banden leveren volgens			
		. . . . .	besteksparagraaf 4921			
4239		. . . . .	<u>Opsluitbanden meer dan 100 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
423910	831406	. . . . .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	500,00	F
		. . . . .	Totale hoeveelheid meer dan 100m			
		. . . . .	Stellen op zandbed			
		3. . . . .	Profiel 60 x 200 mm			
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens			
		. . . . .	bestekspostnr. <a href="#">730010</a>			
		. . . . .	Tekortkomende banden leveren volgens			
		. . . . .	besteksparagraaf 4921			
423920	831406	. . . . .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	500,00	F
		. . . . .	Totale hoeveelheid meer dan 100m			
		. . . . .	Stellen op zandbed			
		5. . . . .	Profiel 100 x 200 mm			
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens			
		. . . . .	bestekspostnr. <a href="#">730010</a>			
		. . . . .	Tekortkomende banden leveren volgens			
		. . . . .	besteksparagraaf 4921			
423930	831406	. . . . .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	160,00	F
		. . . . .	Totale hoeveelheid meer dan 100m			
		. . . . .	Stellen op zandbed			
		6. . . . .	Profiel 120 x 250 mm			
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens			
		. . . . .	bestekspostnr. <a href="#">730010</a>			
		. . . . .	Tekortkomende banden leveren volgens			
		. . . . .	besteksparagraaf 4921			
423940	831406	. . . . .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	160,00	F
		. . . . .	Totale hoeveelheid meer dan 100m			
		. . . . .	Stellen op zandbed			
		9. . . . .	Gazonbanden 100 x 200mm			
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens			
		. . . . .	bestekspostnr. <a href="#">730010</a>			
		. . . . .	Tekortkomende banden leveren volgens			
		. . . . .	besteksparagraaf 4921			
424		. . . . .	<b>AANBRENGEN BETONBANDEN</b>			
4240		. . . . .	<u>Trottoirbanden tot 10 m</u>			
424010	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	240,00	F
		. . . . .	Totale hoeveelheid tot 10m			
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken			
		3. . . . .	Stellen met schraal beton en voorzien van	m3		9,60 L
		. . . . .	steunrug van schraal beton (250 kg cement/m <sup>3</sup> ,			
		. . . . .	0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )			
		. .6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm vrijgekomen uit het werk	st		240,00 I
		. . . . .	of te leveren volgens bestekspostnr. 4922			
424020	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	240,00	F
		. . . . .	Totale hoeveelheid tot 10m			
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken			
		1. . . . .	Op straatlaag			
		. .6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm vrijgekomen uit het werk	st		240,00 I
		. . . . .	of te leveren volgens bestekspostnr. 4922			
424030	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	240,00	F
		. . . . .	Totale hoeveelheid tot 10m			
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken			
		3. . . . .	Stellen met schraal beton en voorzien van	m3		9,60 L
		. . . . .	steunrug van schraal beton (250 kg cement/m <sup>3</sup> ,			
		. . . . .	0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )			
		. .3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm vrijgekomen uit het werk	st		240,00 I
		. . . . .	of te leveren volgens bestekspostnr. 4922			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
424040	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	240,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid tot 10m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		1. . . . .	Op straatlaag				
		. .3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of te leveren volgens bestekspostnr. 4922	st			240,00 I
424050	831399	. . . . .	Aanbrengen kantgoottegel 150x300x60mm	m	80,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid tot 10m				
		. . . . .	Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie (250 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )	m3			3,20 L
		. . . . .	Aanbrengen kantgoottegel 150x300x60, kleur grijs te leveren volgens bestekspostnr. <a href="#">493440</a>	st			267,00 I
424060	831399	. . . . .	Aanbrengen kantgoottegel 150x300x45mm	m	80,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid tot 10m				
		. . . . .	Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie (250 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )	m3			3,20 I
		. . . . .	Aanbrengen kantgoottegel 150x300x45, kleur grijs te leveren volgens bestekspostnr. 493440	st			267,00 L
424070	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	240,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid tot 10m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		3. . . . .	Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal beton (250 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )	m3			9,60 L
		. .9. . . .	Profiel 50/200 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of te leveren volgens bestekspostnr. 4927	st			240,00 I
4241		. . . . .	<u>Trottoirbanden 10-25 m</u>				
424110	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	240,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 10-25m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		3. . . . .	Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal beton (250 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )	m3			9,60 L
		. .6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of te leveren volgens bestekspostnr. 4922	st			240,00 I
424120	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	240,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 10-25m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		1. . . . .	Op straatlaag				
		. .6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of te leveren volgens bestekspostnr. 4922	st			240,00 I
424130	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	160,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 10-25m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		3. . . . .	Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal beton (250 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )	m3			6,40 L
		. .3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of te leveren volgens bestekspostnr. 4922	st			160,00 I
424140	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	160,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 10-25m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		1. . . . .	Op straatlaag				
		. .3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of te leveren volgens bestekspostnr. 4922	st			160,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
424150	831399	. . . . .	Aanbrengen kantgootegel 150x300x60mm	m	80,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid 10-25m				
		. . . . .	Langs de trottoirbanden halve tegels in	m3			3,20 L
		. . . . .	cementspecie (250 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )				
		. . . . .	Aanbrengen kantgootegel 150x300x60, kleur grijs	st			267,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnr. <a href="#">493440</a>				
424160	831399	. . . . .	Aanbrengen kantgootegel 150x300x45mm	m	80,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid 10-25m				
		. . . . .	Langs de trottoirbanden halve tegels in	m3			3,20 I
		. . . . .	cementspecie (250 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )				
		. . . . .	Aanbrengen kantgootegel 150x300x45, kleur grijs	st			267,00 L
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnr. 493440				
424170	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	240,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid 10-25m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		3. . . . .	Stellen met schraal beton en voorzien van	m3			9,60 L
		. . . . .	steunrug van schraal beton (250 kg cement/m <sup>3</sup> ,				
		. . . . .	0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )				
		. .9. . . .	Profiel 50/200 x 250 mm vrijgekomen uit het werk	st			240,00 I
		. . . . .	of te leveren volgens bestekspostnr. 4927				
4242		. . . . .	<u>Trottoirbanden 25-50 m</u>				
424210	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	240,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 25-50m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		3. . . . .	Stellen met schraal beton en voorzien van	m3			9,60 L
		. . . . .	steunrug van schraal beton (250 kg cement/m <sup>3</sup> ,				
		. . . . .	0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )				
		. .6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm vrijgekomen uit het werk	st			240,00 I
		. . . . .	of te leveren volgens bestekspostnr. 4922				
424220	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	240,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 25-50m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		1. . . . .	Op straatlaag				
		. .6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm vrijgekomen uit het werk	st			240,00 I
		. . . . .	of te leveren volgens bestekspostnr. 4922				
424230	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	160,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 25-50m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		3. . . . .	Stellen met schraal beton en voorzien van	m3			6,40 L
		. . . . .	steunrug van schraal beton (250 kg cement/m <sup>3</sup> ,				
		. . . . .	0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )				
		. .3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm vrijgekomen uit het werk	st			160,00 I
		. . . . .	of te leveren volgens bestekspostnr. 4922				
424240	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	160,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 25-50m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		1. . . . .	Op straatlaag				
		. .3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm vrijgekomen uit het werk	st			160,00 I
		. . . . .	of te leveren volgens bestekspostnr. 4922				
424250	831399	. . . . .	Aanbrengen kantgootegel 150x300x60mm	m	80,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid 25-50m				
		. . . . .	Langs de trottoirbanden halve tegels in	m3			3,20 L
		. . . . .	cementspecie (250 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )				
		. . . . .	Aanbrengen kantgootegel 150x300x60, kleur grijs	st			267,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnr. <a href="#">493440</a>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
424260	831399		Aanbrengen kantgoottegel 150x300x45mm	m	80,00	F	
			Totale hoeveelheid 25-50m				
			Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie (250 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )	m3			3,20 I
			Aanbrengen kantgoottegel 150x300x45, kleur grijs te leveren volgens bestekspostnr. 493440	st			267,00 L
424270	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	240,00	F	
			Totale hoeveelheid 25-50m				
			Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		3.	Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal beton (250 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )	m3			9,60 L
		.9.	Profiel 50/200 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of te leveren volgens bestekspostnr. 4927	st			240,00 I
4243			<u>Trottoirbanden 50-100 m</u>				
424310	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	120,00	F	
			Totale hoeveelheid van 50-100m				
			Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		3.	Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal beton (250 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )	m3			9,60 L
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of te leveren volgens bestekspostnr. 4922	st			240,00 I
424320	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	120,00	F	
			Totale hoeveelheid van 50-100m				
			Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		1.	Op straatlaag				
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of te leveren volgens bestekspostnr. 4922	st			240,00 I
424330	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	80,00	F	
			Totale hoeveelheid van 50-100m				
			Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		3.	Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal beton (250 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )	m3			6,40 L
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of te leveren volgens bestekspostnr. 4922	st			160,00 I
424340	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	80,00	F	
			Totale hoeveelheid van 50-100m				
			Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		1.	Op straatlaag				
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of te leveren volgens bestekspostnr. 4922	st			160,00 I
424350	831399		Aanbrengen kantgoottegel 150x300x60mm	m	40,00	F	
			Totale hoeveelheid 50-100m				
			Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie (250 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )	m3			1,60 L
			Aanbrengen kantgoottegel 150x300x60, kleur grijs te leveren volgens bestekspostnr. <a href="#">493440</a>	st			267,00 I
424360	831399		Aanbrengen kantgoottegel 150x300x45mm	m	40,00	F	
			Totale hoeveelheid 50-100m				
			Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie (250 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )	m3			1,60 I
			Aanbrengen kantgoottegel 150x300x45, kleur grijs te leveren volgens bestekspostnr. 493440	st			267,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
424370	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	120,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid 50-100m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		3. . . . .	Stellen met schraal beton en voorzien van	m3			4,80 L
		. . . . .	steunrug van schraal beton (250 kg cement/m <sup>3</sup> ,				
		. . . . .	0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )				
		. 9. . . .	Profiel 50/200 x 250 mm vrijgekomen uit het werk	st			120,00 I
		. . . . .	of te leveren volgens bestekspostnr. 4927				
4245		. . . . .	<u>Opsluitbanden tot 10 m</u>				
424510	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	400,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid tot 10m				
		2. . . . .	Op zandbed				
		. 3. . . .	Profiel 60 x 200 mm vrijgekomen uit het werk of	st			400,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
424520	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	240,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid tot 10m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		9. . . . .	Stellen op zandbed				
		. 5. . . .	Profiel 100 x 200 mm vrijgekomen uit het werk of	st			240,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
424530	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	240,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid tot 10m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		3. . . . .	Stellen met schraal beton en voorzien van	m3			4,80 L
		. . . . .	steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> ,				
		. . . . .	0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )				
		. 5. . . .	Profiel 100 x 200 mm vrijgekomen uit het werk of	st			240,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
424540	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	160,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid tot 10m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		9. . . . .	Stellen op zandbed				
		. 6. . . .	Profiel 120 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of	st			160,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
424550	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	160,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid tot 10m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		3. . . . .	Stellen met schraal beton en voorzien van	m3			3,20 L
		. . . . .	steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> ,				
		. . . . .	0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )				
		. 6. . . .	Profiel 120 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of	st			160,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
424560	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	80,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid tot 10m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		9. . . . .	Stellen op zandbed				
		. 9. . . .	Gazonbanden 100 x 200mm vrijgekomen uit het werk	st			80,00 I
		. . . . .	of te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
424570	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	80,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid tot 10m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		3. . . . .	Stellen met schraal beton en voorzien van	m3			1,60 L
		. . . . .	steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> ,				
		. . . . .	0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )				
		. 9. . . .	Gazonbanden 100 x 200mm vrijgekomen uit het werk	st			80,00 I
		. . . . .	of te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
4246		. . . . .	<u>Opsluitbanden 10-25 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
424610	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	320,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 10-25m				
		2. . . . .	Op zandbed				
		. 3. . . .	Profiel 60 x 200 mm vrijgekomen uit het werk of	st			320,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
424620	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	160,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 10-25m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		9. . . . .	Stellen op zandbed				
		. 5. . . .	Profiel 100 x 200 mm vrijgekomen uit het werk of	st			160,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
424630	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	160,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 10-25m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		3. . . . .	Stellen met schraal beton en voorzien van	m3			3,20 L
		. . . . .	steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> ,				
		. . . . .	0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )				
		. 5. . . .	Profiel 100 x 200 mm vrijgekomen uit het werk of	st			160,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
424640	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	80,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 10-25m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		9. . . . .	Stellen op zandbed				
		. 6. . . .	Profiel 120 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of	st			80,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
424650	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	80,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 10-25m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		3. . . . .	Stellen met schraal beton en voorzien van	m3			1,60 L
		. . . . .	steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> ,				
		. . . . .	0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )				
		. 6. . . .	Profiel 120 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of	st			80,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
424660	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	80,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 10-25m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		9. . . . .	Stellen op zandbed				
		. 9. . . .	Gazonbanden 100 x 200mm vrijgekomen uit het werk	st			80,00 I
		. . . . .	of te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
424670	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	80,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 10-25m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		3. . . . .	Stellen met schraal beton en voorzien van	m3			1,60 L
		. . . . .	steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> ,				
		. . . . .	0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )				
		. 9. . . .	Gazonbanden 100 x 200mm vrijgekomen uit het werk	st			80,00 I
		. . . . .	of te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
4247		. . . . .	<u>Opsluitbanden 25-50 m</u>				
424710	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	320,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 25-50m				
		2. . . . .	Op zandbed				
		. 3. . . .	Profiel 60 x 200 mm vrijgekomen uit het werk of	st			320,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnrs 4921				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
424720	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	160,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 25-50m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		9. . . . .	Stellen op zandbed				
		. .5. . . .	Profiel 100 x 200 mm vrijgekomen uit het werk of	st			160,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
424730	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	160,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 25-50m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		3. . . . .	Stellen met schraal beton en voorzien van	m3			3,20 L
		. . . . .	steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> ,				
		. . . . .	0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )				
		. .5. . . .	Profiel 100 x 200 mm vrijgekomen uit het werk of	st			160,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
424740	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	80,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 25-50m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		9. . . . .	Stellen op zandbed				
		. .6. . . .	Profiel 120 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of	st			80,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
424750	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	80,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 25-50m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		3. . . . .	Stellen met schraal beton en voorzien van	m3			1,60 L
		. . . . .	steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> ,				
		. . . . .	0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )				
		. .6. . . .	Profiel 120 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of	st			80,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
424760	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	80,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 25-50m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		9. . . . .	Stellen op zandbed				
		. .9. . . .	Gazonbanden 100 x 200mm vrijgekomen uit het werk	st			80,00 I
		. . . . .	of te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
424770	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	80,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 25-50m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		3. . . . .	Stellen met schraal beton en voorzien van	m3			1,60 L
		. . . . .	steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> ,				
		. . . . .	0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )				
		. .9. . . .	Gazonbanden 100 x 200mm vrijgekomen uit het werk	st			80,00 I
		. . . . .	of te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
4248		. . . . .	<u>Opsluitbanden 50-100 m</u>				
424810	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	320,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 50-100m				
		2. . . . .	Op zandbed				
		. .3. . . .	Profiel 60 x 200 mm vrijgekomen uit het werk of	st			320,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
424820	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	160,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 50-100m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		9. . . . .	Stellen op zandbed				
		. .5. . . .	Profiel 100 x 200 mm vrijgekomen uit het werk of	st			160,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnrs 4921				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
424830	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	160,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 50-100m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		3. . . . .	Stellen met schraal beton en voorzien van	m3			3,20 L
		. . . . .	steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> ,				
		. . . . .	0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )				
		. .5. . . .	Profiel 100 x 200 mm vrijgekomen uit het werk of	st			160,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
424840	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	80,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 50-100m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		9. . . . .	Stellen op zandbed				
		. .6. . . .	Profiel 120 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of	st			80,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
424850	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	80,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 50-100m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		3. . . . .	Stellen met schraal beton en voorzien van	m3			1,60 L
		. . . . .	steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> ,				
		. . . . .	0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )				
		. .6. . . .	Profiel 120 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of	st			80,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
424860	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	80,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 50-100m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		9. . . . .	Stellen op zandbed				
		. .9. . . .	Gazonbanden 100 x 200mm vrijgekomen uit het werk	st			80,00 I
		. . . . .	of te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
424870	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	80,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 50-100m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		3. . . . .	Stellen met schraal beton en voorzien van	m3			1,60 L
		. . . . .	steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> ,				
		. . . . .	0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )				
		. .9. . . .	Gazonbanden 100 x 200mm vrijgekomen uit het werk	st			80,00 I
		. . . . .	of te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
4249		. . . . .	<u>Opsluitbanden meer dan 100 m</u>				
424910	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	150,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid meer dan 100m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		2. . . . .	Op zandbed				
		. .3. . . .	Profiel 60 x 200 mm vrijgekomen uit het werk of	st			150,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
424920	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	150,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid meer dan 100m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		9. . . . .	Stellen op zandbed				
		. .5. . . .	Profiel 100 x 200 mm vrijgekomen uit het werk of	st			150,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
424930	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	150,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid meer dan 100m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		3. . . . .	Stellen met schraal beton en voorzien van	m3			3,00 L
		. . . . .	steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> ,				
		. . . . .	0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )				
		. .5. . . .	Profiel 100 x 200 mm vrijgekomen uit het werk of	st			150,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnrs 4921				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
424940	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	125,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid meer dan 100m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		9. . . . .	Stellen op zandbed				
		. .6. . . .	Profiel 120 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of	st			125,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
424950	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	125,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid meer dan 100m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		3. . . . .	Stellen met schraal beton en voorzien van	m3			2,50 L
		. . . . .	steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> ,				
		. . . . .	0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )				
		. .6. . . .	Profiel 120 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of	st			125,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
424960	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	100,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid meer dan 100m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		9. . . . .	Stellen op zandbed				
		. .9. . . .	Gazonbanden 100 x 200mm vrijgekomen uit het werk	st			100,00 I
		. . . . .	of te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
424970	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	100,00	F	
		. . . . .	Totale hoeveelheid meer dan 100m				
		. . . . .	Inclusief bochtbanden en hoekstukken				
		3. . . . .	Stellen met schraal beton en voorzien van	m3			2,00 L
		. . . . .	steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> ,				
		. . . . .	0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )				
		. .9. . . .	Gazonbanden 100 x 200mm vrijgekomen uit het werk	st			100,00 I
		. . . . .	of te leveren volgens bestekspostnrs 4921				
425		. . . . .	<b>OVERIGE BANDEN</b>				
4250		. . . . .	<u>Overige banden tot 10m</u>				
425030	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	60,00	F	
		. . . . .	Betreft: aanbrengen trottoirbanden RWS				
		. . . . .	Totale hoeveelheid tot 10m				
		6. . . . .	In cementspecie aanbrengen op fundering en	m3			2,40 L
		. . . . .	voorzien van steunrug van schraal beton (250 kg				
		. . . . .	cement/m <sup>3</sup> , 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )				
		. .8. . . .	Profiel 115/225 x 240 mm te leveren volgens	st			60,00 I
		. . . . .	bestekspostnr. <a href="#">492610</a>				
425040	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: aanbrengen van stootband				
		. . . . .	Totale hoeveelheid tot 10m				
		6. . . . .	In cementspecie aanbrengen op fundering en	m3			4,00 L
		. . . . .	voorzien van steunrug van schraal beton (250 kg				
		. . . . .	cement/m <sup>3</sup> , 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )				
		. .9. . . .	Profiel: stootband 200x180mm met haakse hoeken,	st			100,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnr. <a href="#">492620</a>				
425050	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	60,00	F	
		. . . . .	Betreft: aanbrengen van geleideband				
		. . . . .	Totale hoeveelheid tot 10m				
		6. . . . .	In cementspecie aanbrengen op fundering en	m3			2,40 L
		. . . . .	voorzien van steunrug van schraal beton (250 kg				
		. . . . .	cement/m <sup>3</sup> , 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )				
		. .9. . . .	Profiel: geleideband 70/200x200mm, te leveren	st			60,00 I
		. . . . .	volgens bestekspostnr. <a href="#">492630</a>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
425060	831399		Lev+aanbr genieblok 55/75x20/40x50mm	st	20,00	F		
			Stellen met schraal beton op zandbed en voorzien van steunrug van schraal beton ca 0,0375 m3/st .	m3			0,75	L
			Profiel 55/75x20/40x50mm	st			20,00	L
			Kleur: grijs					
4251			<u>Inritbanden tot 10m</u>					
425110	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	80,00	F		
			Betreft: aanbrengen inritblokken in de kantopsluiting					
			Totale hoeveelheid tot 10m					
		2.	Op zandbed					
		.9.	Inritband 450 x 200 x 500 mm vrijgekomen uit het werk of te leveren volgens bestekspostnrs 4923					
	.2.	Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m	st	144,00	I			
	.3.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st	8,00	I			
		Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st	8,00	I			
425120	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	80,00	F		
			Betreft: aanbrengen inritblokken in de kantopsluiting					
			Totale hoeveelheid tot 10m					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton, 0,045 m³/m¹	m3			3,20	L
		.9.	Inritband 450 x 200 x 500 mm vrijgekomen uit het werk of te leveren volgens bestekspostnrs 4923					
	.2.	Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m	st	144,00	I			
	.3.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st	8,00	I			
		Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st	8,00	I			
425130	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	80,00	F		
			Betreft: aanbrengen inritblokken in de kantopsluiting					
			Totale hoeveelheid tot 10m					
		2.	Op zandbed					
		.9.	Inritband 600 x 200 x 300 mm vrijgekomen uit het werk of te leveren volgens bestekspostnrs 4923					
	.3.	Tussenstuk, werkende lengte 0,30 m	st	251,00	I			
	.3.	Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m	st	8,00	I			
		Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m	st	8,00	I			
425140	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	80,00	F		
			Betreft: aanbrengen inritblokken in de kantopsluiting					
			Totale hoeveelheid tot 10m					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton, 0,045 m³/m¹	m3			3,20	L
		.9.	Inritband 600 x 200 x 300 mm vrijgekomen uit het werk of te leveren volgens bestekspostnrs 4923					
	.3.	Tussenstuk, werkende lengte 0,3 m	st	251,00	I			
	.3.	Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m	st	8,00	I			
		Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m	st	8,00	I			
425150	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	80,00	F		
			Betreft: aanbrengen inritblokken in de kantopsluiting					
			Totale hoeveelheid tot 10m					
		2.	Op zandbed					
		.9.	Inritband 650 x 200 x 300 mm vrijgekomen uit het werk of te leveren volgens bestekspostnrs 4923					
	.3.	Tussenstuk, werkende lengte 0,3 m	st	251,00	I			
	.3.	Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m	st	8,00	I			
		Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m	st	8,00	I			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
425160	831306		Aanbrengen inritbanden van beton. Betreft: aanbrengen inritblokken in de kantopsluiting Totale hoeveelheid tot 10m	m	80,00	F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton, 0,045 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup>	m3			3,20 L
		.9.	Inritband 650 x 200 x 300 mm vrijgekomen uit het werk of te leveren volgens bestekspostnrs 4923				
		.3.	Tussenstuk, werkende lengte 0,3 m	st			251,00 I
		.3.	Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m	st			8,00 I
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m	st			8,00 I
425170	831306		Aanbrengen inritbanden van beton. Betreft: aanbrengen inritblokken in de kantopsluiting Totale hoeveelheid tot 10m	m	80,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Inritband 750x180x500 mm vrijgekomen uit het werk of te leveren volgens bestekspostnrs 4923				
		.2.	Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m	st			144,00 I
		.3.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			8,00 I
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			8,00 I
425180	831306		Aanbrengen inritbanden van beton. Betreft: aanbrengen inritblokken in de kantopsluiting Totale hoeveelheid tot 10m	m	80,00	F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton, 0,064 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup>	m3			4,80 L
		.9.	Inritband 750x180x500 mm vrijgekomen uit bestekspostnr. <a href="#">423510</a> en geleverd volgens bestekspostnrs. 426900 en 424300				
		.2.	Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m	st			144,00 I
		.3.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			8,00 I
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			8,00 I
425190	831306		Aanbrengen inritbanden van beton. Betreft: aanbrengen inritblokken in de kantopsluiting Totale hoeveelheid tot 10m	m	80,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Inritband 750x100/200x500 mm vrijgekomen uit het werk of te leveren volgens bestekspostnrs 4923				
		.2.	Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m	st			144,00 I
		.3.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			8,00 I
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			8,00 I
425200	831306		Aanbrengen inritbanden van beton. Betreft: aanbrengen inritblokken in de kantopsluiting Totale hoeveelheid tot 10m	m	80,00	F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton, 0,064 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup>	m3			4,80 L
		.9.	Inritband 750x100/200x500 mm vrijgekomen uit bestekspostnr. <a href="#">423510</a> en geleverd volgens bestekspostnrs. 426900 en 424300				
		.2.	Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m	st			144,00 I
		.3.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			8,00 I
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			8,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
425210	831306		Aanbrengen inritbanden van beton. Betreft: aanbrengen inritblokken in de kantopsluiting Totale hoeveelheid tot 10m	m	60,00	F	
		2.	Op zandbed				
		.9.	Inritband 800x180x500 mm vrijgekomen uit bestekspostnr. <a href="#">423510</a> en geleverd volgens bestekspostnrs. 426900 en 424300				
		.2.	Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m	st			104,00 I
		.3.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			8,00 I
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			8,00 I
425220	831306		Aanbrengen inritbanden van beton. Betreft: aanbrengen inritblokken in de kantopsluiting Totale hoeveelheid tot 10m	m	60,00	F	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton, 0,064 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup>	m3			3,60 L
		.9.	Inritband 800x180x500 mm vrijgekomen uit bestekspostnr. <a href="#">423510</a> en geleverd volgens bestekspostnrs. 426900 en 424300				
		.2.	Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m	st			104,00 I
		.3.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			8,00 I
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			8,00 I
426			<b>AANBRENGEN MOLGOTEN</b>				
4260			<u>Aanbrengen molgoot &lt;10m1</u>				
426010	831303		Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan. Totale hoeveelheid tot 10 m <sup>1</sup>	m	60,00	F	
		2.	Bestaand uit 5 streklagen				
		.2.	Op zandbed				
		.6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm te leveren volgens bestekspostnr. 493	st			1.500,00 I
		.3	Afstrooien en invegen met zand Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m3			0,30 L
426020	831303		Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan. Totale hoeveelheid tot 10 m <sup>1</sup>	m	60,00	F	
		2.	Bestaand uit 5 streklagen				
		.3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			1,50 L
		.6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm te leveren volgens bestekspostnr. 493	st			1.500,00 I
		.3	Afstrooien en invegen met zand Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m3			0,30 L
426030	831303		Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan. Totale hoeveelheid tot 10 m <sup>1</sup>	m	60,00	F	
		4.	Bestaand uit 7 streklagen				
		.2.	Op zandbed				
		.5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm te leveren volgens bestekspostnr. 493				
		.3	Afstrooien en invegen met zand Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m3			0,30 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
426040	831303		Aanbrengen molgoot.	m	60,00	F		
			Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan.					
			Totale hoeveelheid tot 10 m <sup>1</sup>					
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		.3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			1,50	L
		.5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm					
426050	831303		Aanbrengen molgoot.	m	60,00	F		
			Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan.					
			Totale hoeveelheid tot 10 m <sup>1</sup>					
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		.2.	Op zandbed					
		.4.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm	st			1.500,00	I
426060	831303		Aanbrengen molgoot.	m	60,00	F		
			Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan.					
			Totale hoeveelheid tot 10 m <sup>1</sup>					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		.3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			1,50	L
		.4.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm	st			1.500,00	I
426070	831303		Aanbrengen molgoot.	m	60,00	F		
			Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan.					
			Totale hoeveelheid tot 10 m <sup>1</sup>					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		.2.	Op zandbed					
		.3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat 80 mm	st			1.500,00	I
426080	831303		Aanbrengen molgoot.	m	60,00	F		
			Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan.					
			Totale hoeveelheid tot 10 m <sup>1</sup>					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		.3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			1,50	L
		.3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat	st			1.500,00	I
426090	831303		Aanbrengen molgoot.	m	60,00	F		
			Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan.					
			Totale hoeveelheid tot 10 m <sup>1</sup>					
		4.	Bestaand uit 7 streklagen					
		.2.	Op zandbed					
		.2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat 80mm					
	te leveren volgens bestekspostnr. 4933							
	.3.	Afstrooien en invegen met zand	m3			0,30	L	
		Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
426100	831303	. . . . .	Aanbrengen molgoot.	m	60,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan.					
		. . . . .	Totale hoeveelheid tot 10 m <sup>1</sup>					
		4. . . . .	Bestaand uit 7 streklagen					
		. . . . .3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			1,50	L
		. . . . .2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat 80mm					
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnr. 4933					
		. . . . .3	Afstrooien en invegen met zand	m3			0,30	L
		. . . . .	Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>					
426110	831303	. . . . .	Aanbrengen molgoot.	m	60,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan.					
		. . . . .	Totale hoeveelheid tot 10 m <sup>1</sup>					
		2. . . . .	Bestaand uit 5 streklagen					
		. . . . .2.	Op zandbed					
		. . . . .1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat 80 mm	st			1.500,00	I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnr. 4933					
		. . . . .3	Afstrooien en invegen met zand	m3			0,30	L
		. . . . .	Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>					
426120	831303	. . . . .	Aanbrengen molgoot.	m	60,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan.					
		. . . . .	Totale hoeveelheid tot 10 m <sup>1</sup>					
		2. . . . .	Bestaand uit 5 streklagen					
		. . . . .3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			1,50	L
		. . . . .1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat 80 mm	st			1.500,00	I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnr. 4933					
		. . . . .3	Afstrooien en invegen met zand	m3			0,30	L
		. . . . .	Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>					
426130	831303	. . . . .	Aanbrengen molgoot.	m	60,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan.					
		. . . . .	Totale hoeveelheid tot 10 m <sup>1</sup>					
		9. . . . .	Bestaand uit 3 streklagen					
		. . . . .3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			1,50	L
		. . . . .3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat 80 mm	st			1.500,00	L
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnr. 4933					
		. . . . .3	Afstrooien en invegen met zand	m3			0,30	L
		. . . . .	Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>					
426140	831303	. . . . .	Aanbrengen molgoot.	m	60,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan.					
		. . . . .	Totale hoeveelheid tot 10 m <sup>1</sup>					
		9. . . . .	Bestaand uit 3 streklagen					
		. . . . .3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			1,50	L
		. . . . .2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat 80 mm	st			1.500,00	L
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnr. 4933					
		. . . . .3	Afstrooien en invegen met zand	m3			0,30	L
		. . . . .	Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>					
426160	831303	. . . . .	Aanbrengen molgoot.	m	60,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan.					
		. . . . .	Totale hoeveelheid tot 10 m <sup>1</sup>					
		9. . . . .	Bestaand uit 3 streklagen					
		. . . . .3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			1,50	L
		. . . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80	st			1.500,00	L
		. . . . .	mm te leveren volgens bestekspostnr. 4931					
		. . . . .3	Afstrooien en invegen met zand	m3			0,30	L
		. . . . .	Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
426170	831303		Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan. Totale hoeveelheid tot 10 m <sup>1</sup>	m	60,00	F	
		9.	Bestaand uit 3 streklagen				
		.3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			1,50 L
		.5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm te leveren volgens bestekspostnr. 4931	st			1.500,00 L
		.3	Afstrooien en invegen met zand Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m3			0,30 L
4262			<u>Aanbrengen molgoot 10 - 25 m1</u>				
426210	831303		Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan. Totale hoeveelheid van 10 - 25 m <sup>1</sup>	m	140,00	F	
		2.	Bestaand uit 5 streklagen				
		.2.	Op zandbed				
		.6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm te leveren volgens bestekspostnr. 493	st			3.500,00 I
		.3	Afstrooien en invegen met zand Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m3			0,70 L
426220	831303		Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan. Totale hoeveelheid van 10 - 25 m <sup>1</sup>	m	140,00	F	
		2.	Bestaand uit 5 streklagen				
		.3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			3,50 L
		.6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm te leveren volgens bestekspostnr. 493	st			3.500,00 I
		.3	Afstrooien en invegen met zand Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m3			0,70 L
426230	831303		Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan. Totale hoeveelheid van 10 - 25 m <sup>1</sup>	m	140,00	F	
		4.	Bestaand uit 7 streklagen				
		.2.	Op zandbed				
		.5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm te leveren volgens bestekspostnr. 493				
		.3	Afstrooien en invegen met zand Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m3			0,70 L
426240	831303		Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan. Totale hoeveelheid van 10 - 25 m <sup>1</sup>	m	140,00	F	
		4.	Bestaand uit 7 streklagen				
		.3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			3,50 L
		.5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm te leveren volgens bestekspostnr. 493				
		.3	Afstrooien en invegen met zand Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m3			0,70 L
426250	831303		Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan. Totale hoeveelheid van 10 -25m <sup>1</sup>	m	140,00	F	
		4.	Bestaand uit 7 streklagen				
		.2.	Op zandbed				
		.4.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm te leveren volgens bestekspostnr. 493	st			3.500,00 I
		.3	Afstrooien en invegen met zand Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m3			0,70 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
426260	831303	. . . . .	Aanbrengen molgoot.	m	140,00	F	
		. . . . .	Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan.				
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 10-25 m <sup>1</sup>				
		2. . . . .	Bestaand uit 5 streklagen				
		. .3. . . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			3,50 L
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80	st			3.500,00 I
		. . . . .	mm				
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnr. 493				
		. . . .3	Afstrooien en invegen met zand	m3			0,70 L
		. . . . .	Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>				
426270	831303	. . . . .	Aanbrengen molgoot.	m	140,00	F	
		. . . . .	Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan.				
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 10 - 25 m <sup>1</sup>				
		2. . . . .	Bestaand uit 5 streklagen				
		. .2. . . .	Op zandbed				
		. . . .3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat 80 mm	st			3.500,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnr. 4933				
		. . . .3	Afstrooien en invegen met zand	m3			0,70 L
		. . . . .	Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>				
426280	831303	. . . . .	Aanbrengen molgoot.	m	140,00	F	
		. . . . .	Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan.				
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 10 - 25 m <sup>1</sup>				
		2. . . . .	Bestaand uit 5 streklagen				
		. .3. . . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			3,50 L
		. . . .3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat	st			3.500,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnr. 4933				
		. . . .3	Afstrooien en invegen met zand	m3			0,70 L
		. . . . .	Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>				
426290	831303	. . . . .	Aanbrengen molgoot.	m	140,00	F	
		. . . . .	Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan.				
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 10 - 25 m <sup>1</sup>				
		4. . . . .	Bestaand uit 7 streklagen				
		. .2. . . .	Op zandbed				
		. . . .2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat 80mm				
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnr. 4933				
		. . . .3	Afstrooien en invegen met zand	m3			0,70 L
		. . . . .	Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>				
426300	831303	. . . . .	Aanbrengen molgoot.	m	140,00	F	
		. . . . .	Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan.				
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 10 - 25 m <sup>1</sup>				
		4. . . . .	Bestaand uit 7 streklagen				
		. .3. . . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			3,50 L
		. . . .2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat 80mm				
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnr. 4933				
		. . . .3	Afstrooien en invegen met zand	m3			0,70 L
		. . . . .	Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>				
426310	831303	. . . . .	Aanbrengen molgoot.	m	140,00	F	
		. . . . .	Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan.				
		. . . . .	Totale hoeveelheid van 10-25 m <sup>1</sup>				
		2. . . . .	Bestaand uit 5 streklagen				
		. .2. . . .	Op zandbed				
		. . . .1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat 80 mm	st			3.500,00 I
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnr. 4933				
		. . . .3	Afstrooien en invegen met zand	m3			0,70 L
		. . . . .	Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
426320	831303	. . . . .	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan. Totale hoeveelheid van 10-25 m <sup>1</sup>	m	140,00	F	
		2. . . . .	Bestaand uit 5 streklagen				
		. . . . .3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			3,50 L
		. . . . .1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat 80 mm te leveren volgens bestekspostnr. 4933	st			3.500,00 I
		. . . . .3	Afstrooien en invegen met zand Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m3			0,70 L
426330	831303	. . . . .	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan. Totale hoeveelheid van 10-25 m <sup>1</sup>	m	60,00	F	
		9. . . . .	Bestaand uit 3 streklagen				
		. . . . .3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			1,50 L
		. . . . .3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat 80 mm te leveren volgens bestekspostnr. 4933	st			1.500,00 L
		. . . . .3	Afstrooien en invegen met zand Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m3			0,30 L
426340	831303	. . . . .	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan. Totale hoeveelheid van 10-25 m <sup>1</sup>	m	60,00	F	
		9. . . . .	Bestaand uit 3 streklagen				
		. . . . .3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			1,50 L
		. . . . .2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat 80 mm te leveren volgens bestekspostnr. 4933	st			1.500,00 L
		. . . . .3	Afstrooien en invegen met zand Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m3			0,30 L
426360	831303	. . . . .	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan. Totale hoeveelheid van 10-25 m <sup>1</sup>	m	60,00	F	
		9. . . . .	Bestaand uit 3 streklagen				
		. . . . .3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			1,50 L
		. . . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm te leveren volgens bestekspostnr. 4931	st			1.500,00 L
		. . . . .3	Afstrooien en invegen met zand Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m3			0,30 L
426370	831303	. . . . .	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan. Totale hoeveelheid van 10-25 m <sup>1</sup>	m	60,00	F	
		9. . . . .	Bestaand uit 3 streklagen				
		. . . . .3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			1,50 L
		. . . . .5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm te leveren volgens bestekspostnr. 4931	st			1.500,00 L
		. . . . .3	Afstrooien en invegen met zand Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m3			0,30 L
4264		. . . . .	<u>Aanbrengen molgoot 25 - 50 m1</u>				
426410	831303	. . . . .	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan. Totale hoeveelheid van 25 - 50 m <sup>1</sup>	m	70,00	F	
		2. . . . .	Bestaand uit 5 streklagen				
		. . . . .2.	Op zandbed				
		. . . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm te leveren volgens bestekspostnr. 493	st			1.750,00 I
		. . . . .3	Afstrooien en invegen met zand Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m3			0,70 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
426420	831303		Aanbrengen molgoot.	m	70,00	F	
			Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan.				
			Totale hoeveelheid van 25 - 50 m <sup>1</sup>				
		2.	Bestaand uit 5 streklagen				
		.3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			3,50 L
		.6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			1.750,00 I
			te leveren volgens bestekspostnr. 493				
426430	831303		Aanbrengen molgoot.	m	70,00	F	
			Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan.				
			Totale hoeveelheid van 25 - 50 m <sup>1</sup>				
		4.	Bestaand uit 7 streklagen				
		.2.	Op zandbed				
		.5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			1.750,00 I
			te leveren volgens bestekspostnr. 493				
426440	831303		Aanbrengen molgoot.	m	70,00	F	
			Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan.				
			Totale hoeveelheid van 25 - 50 m <sup>1</sup>				
		4.	Bestaand uit 7 streklagen				
		.3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			3,50 L
		.5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			1.750,00 I
			te leveren volgens bestekspostnr. 493				
426450	831303		Aanbrengen molgoot.	m	70,00	F	
			Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan.				
			Totale hoeveelheid tot 25-50m <sup>1</sup>				
		4.	Bestaand uit 7 streklagen				
		.2.	Op zandbed				
		.4.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm	st			1.750,00 I
			te leveren volgens bestekspostnr. 493				
426460	831303		Aanbrengen molgoot.	m	70,00	F	
			Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan.				
			Totale hoeveelheid van 25-50 m <sup>1</sup>				
		2.	Bestaand uit 5 streklagen				
		.3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			3,50 L
		.4.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm	st			1.750,00 I
			te leveren volgens bestekspostnr. 493				
426470	831303		Aanbrengen molgoot.	m	70,00	F	
			Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan.				
			Totale hoeveelheid van 25 - 50 m <sup>1</sup>				
		2.	Bestaand uit 5 streklagen				
		.2.	Op zandbed				
		.3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat 80 mm	st			1.750,00 I
			te leveren volgens bestekspostnr. 4933				
	Afstrooien en invegen met zand	m3			0,70 L		
	Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
426480	831303	. . . . .	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan. Totale hoeveelheid van 25 - 50 m <sup>1</sup>	m	70,00	F	
		2. . . . .	Bestaand uit 5 streklagen				
		. . . . .3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			3,50 L
		. . . . .3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat te leveren volgens bestekspostnr. 4933	st			1.750,00 I
		. . . . .3	Afstrooien en invegen met zand Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m3			0,70 L
426490	831303	. . . . .	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan. Totale hoeveelheid van 25 - 50 m <sup>1</sup>	m	70,00	F	
		4. . . . .	Bestaand uit 7 streklagen				
		. . . . .2.	Op zandbed				
		. . . . .2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat 80mm te leveren volgens bestekspostnr. 4933	st			1.750,00 I
		. . . . .3	Afstrooien en invegen met zand Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m3			0,70 L
426500	831303	. . . . .	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan. Totale hoeveelheid van 25 - 50 m <sup>1</sup>	m	70,00	F	
		4. . . . .	Bestaand uit 7 streklagen				
		. . . . .3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			3,50 L
		. . . . .2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat 80mm te leveren volgens bestekspostnr. 4933	st			1.750,00 I
		. . . . .3	Afstrooien en invegen met zand Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m3			0,70 L
426510	831303	. . . . .	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan. Totale hoeveelheid van 25-50 m <sup>1</sup>	m	70,00	F	
		2. . . . .	Bestaand uit 5 streklagen				
		. . . . .2.	Op zandbed				
		. . . . .1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat 80 mm te leveren volgens bestekspostnr. 4933	st			1.750,00 I
		. . . . .3	Afstrooien en invegen met zand Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m3			0,70 L
426520	831303	. . . . .	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan. Totale hoeveelheid van 25-50 m <sup>1</sup>	m	70,00	F	
		2. . . . .	Bestaand uit 5 streklagen				
		. . . . .3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			3,50 L
		. . . . .1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat 80 mm te leveren volgens bestekspostnr. 4933	st			1.750,00 I
		. . . . .3	Afstrooien en invegen met zand Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m3			0,70 L
426530	831303	. . . . .	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan. Totale hoeveelheid van 25-50 m <sup>1</sup>	m	30,00	F	
		9. . . . .	Bestaand uit 3 streklagen				
		. . . . .3.	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			0,75 L
		. . . . .3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat 80 mm te leveren volgens bestekspostnr. 4933	st			750,00 L
		. . . . .3	Afstrooien en invegen met zand Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m3			0,30 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
426540	831303	. . . . .	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan. Totale hoeveelheid van 25-50 m <sup>1</sup>	m	30,00	F	
		9. . . . .	Bestaand uit 3 streklagen				
		. .3. . . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			0,75 L
		. . . .2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat 80 mm te leveren volgens bestekspostnr. 4933	st			750,00 L
		. . . . .3	Afstrooien en invegen met zand Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m3			0,30 L
426560	831303	. . . . .	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan. Totale hoeveelheid van 25-50 m <sup>1</sup>	m	30,00	F	
		9. . . . .	Bestaand uit 3 streklagen				
		. .3. . . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			0,75 L
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm te leveren volgens bestekspostnr. 4931	st			750,00 L
		. . . . .3	Afstrooien en invegen met zand Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m3			0,30 L
426570	831303	. . . . .	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen van molgoot langs de rijbaan. Totale hoeveelheid van 25-50 m <sup>1</sup>	m	30,00	F	
		9. . . . .	Bestaand uit 3 streklagen				
		. .3. . . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			0,75 L
		. . . .5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm te leveren volgens bestekspostnr. 4931	st			750,00 L
		. . . . .3	Afstrooien en invegen met zand Gerekend met 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m3			0,30 L
427		. . . . .	<b>AANBRENGEN ZANDCEMENT</b>				
427010	831699	. . . . .	Lev+aanbr zandcementstabilisatie tbv banden Betreft: het leveren en aanbrengen van zandcementstabilisatie t.b.v. het aanvullen van de betonvoet, naast of onder een betonband. Incl. het aanmaken van de zandcementstabilisatie Gerekend is met ca. 0.01m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup>	m3	100,00	F	
		. . . . .		m3			1,00 L
43		. . . . .	<b>ELEMENTENVERHARDINGEN</b> Alvorens het bestellen van nieuwe elementenverhardingen t.b.v. het aanbrengen van elementenverhardingen, dient de aannemer eerst bestaande elementenverhardingen te gebruiken uit één van de gemeentelijke depots. I.o.m. de directie wordt voor de opdracht bepaald of en waar elementenverhardingen van gebruikt dienen te worden. De locatie van de depots is als volgt: 1: Heersweg 1, te Harskamp. 2: Asakkerweg 8, te Ede.				
431		. . . . .	<b>OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN EN STRAATBAKS</b>				
4310		. . . . .	<u>Opbreken betonstraatstenen tot 10 m<sup>2</sup></u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
431010	831702	. . . . .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. Bestaande uit keper-, en/of halfsteens of elleboogverband. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup> .2. . . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80mm . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken . . . . . volgens bestekspostnrs. <a href="#">436150</a> t/m <a href="#">436170</a> ; . . . . . betreft de onbeschadigde stenen (ca. 90%) . . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	600,00	F
431020	831702	. . . . .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. Bestaande uit keper-, en/of halfsteens of elleboogverband. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup> .3. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken . . . . . volgens bestekspostnrs. <a href="#">436110</a> t/m <a href="#">436140</a> ; . . . . . betreft de onbeschadigde stenen (ca. 90%) . . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	600,00	F
4311		. . . . .	<u>Opbreken betonstraatstenen 10-25 m<sup>2</sup></u>			
431110	831702	. . . . .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. Bestaande uit keper-, en/of halfsteens of elleboogverband. 9. . . . . Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup> .2. . . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80mm . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken . . . . . volgens bestekspostnrs. <a href="#">436250</a> t/m <a href="#">436270</a> ; . . . . . betreft de onbeschadigde stenen (ca. 90%) . . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	500,00	F
431120	831702	. . . . .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. Bestaande uit keper-, en/of halfsteens of elleboogverband. 9. . . . . Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup> .3. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken . . . . . volgens bestekspostnrs. <a href="#">436210</a> t/m <a href="#">436240</a> ; . . . . . betreft de onbeschadigde stenen (ca. 90%) . . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	500,00	F
4312		. . . . .	<u>Opbreken betonstraatstenen 25-50 m<sup>2</sup></u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
431210	831702	. . . . .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. Bestaande uit keper-, en/of halfsteens of elleboogverband. 9. . . . . Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup> .2. . . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80mm . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 436350 t/m 436370; betreft de onbeschadigde stenen (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	500,00	F
431220	831702	. . . . .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. Bestaande uit keper-, en/of halfsteens of elleboogverband. 9. . . . . Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup> .3. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 436310 t/m 436340; betreft de onbeschadigde stenen (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	500,00	F
4313		. . . . .	<u>Opbreken betonstraatstenen 50-100 m<sup>2</sup></u>			
431310	831702	. . . . .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. Bestaande uit keper-, en/of halfsteens of elleboogverband. 9. . . . . Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup> .2. . . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80mm . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 436450 t/m 436470; betreft de onbeschadigde stenen (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	500,00	F
431320	831702	. . . . .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. Bestaande uit keper-, en/of halfsteens of elleboogverband. 9. . . . . Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup> .3. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 436410 t/m 436440; betreft de onbeschadigde stenen (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	500,00	F
4314		. . . . .	<u>Opbreken betonstraatstenen meer dan 100 m<sup>2</sup></u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
431410	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. Bestaande uit keper-, en/of halfsteens of elleboogverband. 9. Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .2. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. <a href="#">436550</a> t/m <a href="#">436570</a> ; betreft de onbeschadigde stenen (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	400,00	F
431420	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. Bestaande uit keper-, en/of halfsteens of elleboogverband. 9. Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. <a href="#">436510</a> t/m <a href="#">436540</a> ; betreft de onbeschadigde stenen (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	400,00	F
4315			<u>Opbreken straatbakstenen tot 10 m<sup>2</sup></u>			
431510	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. Bestaande uit keper-, en/of halfsteens of elleboogverband. 9. Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup> .1. Straatbaksteen standaard waalformaat .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 438110 of 438120; betreft de onbeschadigde stenen (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	600,00	F
431520	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. Bestaande uit keper-, en/of halfsteens of elleboogverband. 9. Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup> .2. Straatbaksteen standaard dikformaat .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 438150 of 438160; betreft de onbeschadigde stenen (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	600,00	F
431530	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. Bestaande uit keper-, en/of halfsteens of elleboogverband. 9. Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup> .3. Straatbaksteen standaard keiformaat .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 438130 of 438140; betreft de onbeschadigde stenen (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	600,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4316			<u>Opbreken straatbakstenen 10-25 m<sup>2</sup></u>			
431610	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. Bestaande uit keper-, en/of halfsteens of elleboogverband. 9. Totale hoeveelheid 10 tot 100m <sup>2</sup> .1. Straatbaksteen standaard waalformaat .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 438210 of 438220; betreft de onbeschadigde stenen (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	300,00	F
431620	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. Bestaande uit keper-, en/of halfsteens of elleboogverband. 9. Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup> .2. Straatbaksteen standaard dikformaat .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 438210 of 438220; betreft de onbeschadigde stenen (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	750,00	F
431630	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. Bestaande uit keper-, en/of halfsteens of elleboogverband. 9. Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup> .3. Straatbaksteen standaard keiformaat .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 438210 of 438220; betreft de onbeschadigde stenen (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	750,00	F
4317			<u>Opbreken straatbakstenen 25-50 m<sup>2</sup></u>			
431710	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. Bestaande uit keper-, en/of halfsteens of elleboogverband. 9. Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup> .1. Straatbaksteen standaard waalformaat .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 438310 of 438320; betreft de onbeschadigde stenen (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	600,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
431720	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. Bestaande uit keper-, en/of halfsteens of elleboogverband. 9. Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup> .2. Straatbaksteen standaard dikformaat .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 438310 of 438320; betreft de onbeschadigde stenen (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	600,00	F
431730	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. Bestaande uit keper-, en/of halfsteens of elleboogverband. 9. Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup> .3. Straatbaksteen standaard keiformaat .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 438310 of 438320; betreft de onbeschadigde stenen (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	600,00	F
4318			<u>Opbreken straatbakstenen 50-100 m<sup>2</sup></u>			
431810	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. Bestaande uit keper-, en/of halfsteens of elleboogverband. 9. Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup> .1. Straatbaksteen standaard waalformaat .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 438410 of 438420; betreft de onbeschadigde stenen (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	600,00	F
431820	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. Bestaande uit keper-, en/of halfsteens of elleboogverband. 9. Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup> .2. Straatbaksteen standaard dikformaat .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 438410 of 438420; betreft de onbeschadigde stenen (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	600,00	F
431830	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. Bestaande uit keper-, en/of halfsteens of elleboogverband. 9. Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup> .3. Straatbaksteen standaard keiformaat .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 438410 of 438420; betreft de onbeschadigde stenen (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	600,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4319			<u>Opbreken straatbakstenen meer dan 100 m<sup>2</sup></u>			
431910	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. Bestaande uit keper-, en/of halfsteens of elleboogverband. 9. Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .1. Straatbaksteen standaard waalformaat .2. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 438510 of 438520; betreft de onbeschadigde stenen (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	400,00	F
431920	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. Bestaande uit keper-, en/of halfsteens of elleboogverband. 9. Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .2. Straatbaksteen standaard dikformaat .2. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 438510 of 438520; betreft de onbeschadigde stenen (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	400,00	F
431930	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. Bestaande uit keper-, en/of halfsteens of elleboogverband. 9. Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .3. Straatbaksteen standaard keiformaat .2. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 438510 of 438520; betreft de onbeschadigde stenen (ca. 90%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	400,00	F
432			<b>OPBREKEN BETONTEGELS</b>			
4321			<u>Opbreken betontegels tot 10 m<sup>2</sup></u>			
432110	831703		Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden 9. Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup> .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief de halve tegels .2. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. <a href="#">437000</a> en <a href="#">437010</a> ; betreft de ongebroken tegels (ca. 85%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	700,00	F
432120	831703		Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden 9. Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup> .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief de halve tegels .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
432130	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden of fietspaden 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 10 m <sup>2</sup> .3. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm . . . . . Inclusief de halve tegels. . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken . . . . . volgens bestekspostnr. <a href="#">437020</a> en <a href="#">437030</a> (kleur . . . . . grijs) of 437060 en 437070 (kleur rood); betreft . . . . . de ongebroken tegels (ca. 85%) . . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	600,00	F
432140	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden of fietspaden 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup> .3. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm . . . . . Inclusief de halve tegels . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	300,00	F
432150	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de fietspaden 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 10 m <sup>2</sup> .5. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm . . . . . Inclusief de halve tegels . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken . . . . . volgens bestekspostnr. <a href="#">437040</a> en <a href="#">437050</a> (kleur . . . . . grijs) of 437080 en 437090 (kleur rood); betreft . . . . . de ongebroken tegels (ca. 85%) . . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	800,00	F
432160	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de fietspaden 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup> .5. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm . . . . . Inclusief de halve tegels . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	400,00	F
4322		. . . . .	<u>Opbreken betontegels 10-25 m<sup>2</sup></u> . . . . .			
432210	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden 9. . . . . Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup> .1. . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm . . . . . Inclusief de halve tegels . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken . . . . . volgens bestekspostnr. <a href="#">437100</a> en <a href="#">437110</a> ; betreft . . . . . de ongebroken tegels (ca. 85%) . . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	700,00	F
432220	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden 9. . . . . Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup> .1. . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm . . . . . Inclusief de halve tegels . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	400,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
432230	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden of fietspaden 9. . . . . Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup> .3. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm . . . . . Inclusief de halve tegels. . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken . . . . . volgens bestekspostnr. <a href="#">437120</a> en <a href="#">437130</a> (kleur . . . . . grijs) of 437160 en 437170 (kleur rood); betreft . . . . . de ongebroken tegels (ca. 85%) . . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	500,00	F
432240	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden of fietspaden 9. . . . . Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup> .3. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm . . . . . Inclusief de halve tegels . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	300,00	F
432250	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de fietspaden 9. . . . . Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup> .5. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm . . . . . Inclusief de halve tegels . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken . . . . . volgens bestekspostnr. <a href="#">437140</a> en <a href="#">437150</a> (kleur . . . . . grijs) en 437180 en 437190 (kleur rood); betreft . . . . . de ongebroken tegels (ca. 85%) . . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	400,00	F
432260	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de fietspaden 9. . . . . Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup> .5. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm . . . . . Inclusief de halve tegels . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	400,00	F
4323		. . . . .	<u>Opbreken betontegels 25-50 m<sup>2</sup></u> . . . . .			
432310	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden 9. . . . . Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup> .1. . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm . . . . . Inclusief de halve tegels . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken . . . . . volgens bestekspostnr. 437200 en 437210 ; betreft . . . . . de ongebroken tegels (ca. 85%) . . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	700,00	F
432320	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden 9. . . . . Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup> .1. . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm . . . . . Inclusief de halve tegels . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	400,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
432330	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden of fietspaden 9. . . . . Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup> .3. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm . . . . . Inclusief de halve tegels. . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken . . . . . volgens bestekspostnr. 437220 en 437230 (kleur . . . . . grijs) of 437260 en 437270 (kleur rood); betreft . . . . . de ongebroken tegels (ca. 85%) . . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	500,00	F
432340	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden of fietspaden 9. . . . . Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup> .3. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm . . . . . Inclusief de halve tegels . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	300,00	F
432350	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de fietspaden 9. . . . . Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup> .5. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm . . . . . Inclusief de halve tegels . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken . . . . . volgens bestekspostnr. 437240 en 437250 (kleur . . . . . grijs) en 437280 en 437290 (kleur rood); betreft . . . . . de ongebroken tegels (ca. 85%) . . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	400,00	F
432360	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de fietspaden 9. . . . . Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup> .5. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm . . . . . Inclusief de halve tegels . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	400,00	F
4324		. . . . .	<u>Opbreken betontegels 50-100 m<sup>2</sup></u> . . . . .			
432410	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden 9. . . . . Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup> .1. . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm . . . . . Inclusief de halve tegels . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken . . . . . volgens bestekspostnr. 437300 en 437310 ; betreft . . . . . de ongebroken tegels (ca. 85%) . . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	700,00	F
432420	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden 9. . . . . Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup> .1. . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm . . . . . Inclusief de halve tegels . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	400,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
432430	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden of fietspaden 9. . . . . Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup> .3. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm . . . . . Inclusief de halve tegels. . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken . . . . . volgens bestekspostnr. 437320 en 437330 (kleur . . . . . grijs) of 437360 en 437370 (kleur rood); betreft . . . . . de ongebroken tegels (ca. 85%) . . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	500,00	F
432440	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden of fietspaden 9. . . . . Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup> .3. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm . . . . . Inclusief de halve tegels . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	300,00	F
432450	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de fietspaden 9. . . . . Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup> .5. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm . . . . . Inclusief de halve tegels . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken . . . . . volgens bestekspostnr. 437340 en 437350 (kleur . . . . . grijs) en 437380 en 437390 (kleur rood); betreft . . . . . de ongebroken tegels (ca. 85%) . . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	400,00	F
432460	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de fietspaden 9. . . . . Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup> .5. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm . . . . . Inclusief de halve tegels . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	400,00	F
4325		. . . . .	<u>Opbreken betontegels meer dan 100 m<sup>2</sup></u> . . . . .			
432510	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .1. . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm . . . . . Inclusief de halve tegels . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken . . . . . volgens bestekspostnr. <a href="#">437400</a> en <a href="#">437410</a> ; betreft . . . . . de ongebroken tegels (ca. 85%) . . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	400,00	F
432520	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .1. . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm . . . . . Inclusief de halve tegels . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	300,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
432530	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden of fietspaden 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .3. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm . . . . . Inclusief de halve tegels. . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken . . . . . volgens bestekspostnr. <a href="#">437420</a> en <a href="#">437430</a> (kleur . . . . . grijs) of 437460 en 437470 (kleur rood); betreft . . . . . de ongebroken tegels (ca. 85%) . . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	300,00	F
432540	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden of fietspaden 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .3. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm . . . . . Inclusief de halve tegels . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	250,00	F
432550	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de fietspaden 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .5. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm . . . . . Inclusief de halve tegels . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken . . . . . volgens bestekspostnr. <a href="#">437440</a> en <a href="#">437450</a> (kleur . . . . . grijs) of 437460 en 437470 (kleur rood); betreft . . . . . de ongebroken tegels (ca. 85%) . . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	125,00	F
432560	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de fietspaden 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .5. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm . . . . . Inclusief de halve tegels . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	125,00	F
433		. . . . .	<b>OPBREKEN BETONTEGELS KLEIN FORMAAT</b>			
4331		. . . . .	<u>Opbreken betontegels klein formaat, tot 10m<sup>2</sup></u>			
433110	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup> .9. . . . . Betontegels 200x200x80mm . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken . . . . . volgens bestekspostnr. 437520; betreft de . . . . . ongebroken tegels (ca. 85%) . . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	200,00	F
433120	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup> .9. . . . . Betontegels 200x200x80mm . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	200,00	F
4332		. . . . .	<u>Opbreken betontegels klein formaat, 10-25m<sup>2</sup></u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
433210	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden 9. . . . . Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup> .9. . . . . Betontegels 200x200x80mm . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken . . . . . volgens bestekspostnr. 437620; betreft de . . . . . ongebroken tegels (ca. 85%) . . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	200,00	F
433220	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden 9. . . . . Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup> .9. . . . . Betontegels 200x200x80mm . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	200,00	F
4333		. . . . .	<u>Opbreken betontegels klein formaat, 25-50m<sup>2</sup></u> . . . . .			
433310	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden 9. . . . . Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup> .9. . . . . Betontegels 200x200x80mm . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken . . . . . volgens bestekspostnr. 437720; betreft de . . . . . ongebroken tegels (ca. 85%) . . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	200,00	F
433320	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden 9. . . . . Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup> .9. . . . . Betontegels 200x200x80mm . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	200,00	F
4334		. . . . .	<u>Opbreken betontegels klein formaat, 50-100m<sup>2</sup></u> . . . . .			
433410	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden 9. . . . . Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup> .9. . . . . Betontegels 200x200x80mm . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken . . . . . volgens bestekspostnr. 437820; betreft de . . . . . ongebroken tegels (ca. 85%) . . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	200,00	F
433420	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden 9. . . . . Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup> .9. . . . . Betontegels 200x200x80mm . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	200,00	F
4335		. . . . .	<u>Opbreken betontegels klein formaat, meer dan 100m<sup>2</sup></u> . . . . .			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
433510	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .9. . . . . Betontegels 200x200x80mm . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken . . . . . volgens bestekspostnr. 437920; betreft de . . . . . ongebroken tegels (ca. 85%) . . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	100,00	F
433520	831703	. . . . .	Opbreken betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .9. . . . . Betontegels 200x200x80mm . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	100,00	F
434		. . . . .	<b>OPBREKEN VERBANDSTENEN</b> . . . . .			
4341		. . . . .	<u>Opbreken verbandstenen tot 10 m<sup>2</sup></u> . . . . .			
434110	831702	. . . . .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup> .9. . . . . Verbandstenen met diverse vormen . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken . . . . . volgens bestekspostnrs. <a href="#">439110</a> betreft de . . . . . onbeschadigde stenen (ca. 90%) . . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	200,00	F
434120	831702	. . . . .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup> .9. . . . . Verbandstenen met diverse vormen . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	200,00	F
4342		. . . . .	<u>Opbreken verbandstenen 10-25 m<sup>2</sup></u> . . . . .			
434210	831702	. . . . .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. 9. . . . . Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup> .9. . . . . Verbandstenen met diverse vormen . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken . . . . . volgens bestekspostnrs. <a href="#">439210</a> ; betreft de . . . . . onbeschadigde stenen (ca. 90%) . . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	200,00	F
434220	831702	. . . . .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. 9. . . . . Totale hoeveelheid van 10-25m <sup>2</sup> .9. . . . . Verbandstenen met diverse vormen . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a> . . . . .	m2	200,00	F
4343		. . . . .	<u>Opbreken verbandstenen 25-50 m<sup>2</sup></u> . . . . .			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
434310	831702	. . . . .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. 9. . . . . Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup> .9. . . . . Verbandstenen met diverse vormen . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken . . . . . volgens bestekspostnrs. 439310 ; betreft de . . . . . onbeschadigde stenen (ca. 90%) . . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	200,00	F
434320	831702	. . . . .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. 9. . . . . Totale hoeveelheid van 25-50m <sup>2</sup> .9. . . . . Verbandstenen met diverse vormen . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	200,00	F
4344		. . . . .	<u>Opbreken verbandstenen 50-100 m<sup>2</sup></u>			
434410	831702	. . . . .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. 9. . . . . Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup> .9. . . . . Verbandstenen met diverse vormen . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken . . . . . volgens bestekspostnrs. 439410 ; betreft de . . . . . onbeschadigde stenen (ca. 90%) . . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	200,00	F
434420	831702	. . . . .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. 9. . . . . Totale hoeveelheid van 50-100m <sup>2</sup> .9. . . . . Verbandstenen met diverse vormen . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	200,00	F
4345		. . . . .	<u>Opbreken verbandstenen, &gt;100 m<sup>2</sup></u>			
434510	831702	. . . . .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. . . . . . Bestaande uit keper-, en/of halfsteens of . . . . . elleboogverband. 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .9. . . . . Verbandstenen met diverse vormen . . . . . 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken . . . . . volgens bestekspostnrs. <a href="#">439510</a> ; betreft de . . . . . onbeschadigde stenen (ca. 90%) . . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	100,00	F
434520	831702	. . . . .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen. 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .9. . . . . Verbandstenen met diverse vormen . . . . . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m2	100,00	F
436		. . . . .	<b>AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4361			<u>Aanbrengen betonstraatstenen tot 10 m<sup>2</sup></u>				
436110	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan, parkeerplaatsen	m2	500,00	F	
		9.	Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup>				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			24.000,00 I
			vrijkomend bij bestekspostnr. 4311 of te leveren volgens bestekspostnr. 4931				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50 L
436120	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan	m2	300,00	F	
		9.	Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup>				
		.4.	In keperverband zonder bisschopsmutsen				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			14.393,00 I
			keperstenen	st			6,80 I
			halve stenen	st			3,40 I
			vrijkomend bij bestekspostnr. 4311 of te leveren volgens bestekspostnr. 4931				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,50 L
436130	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan	m2	300,00	F	
		9.	Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup>				
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen te leveren volgens bestekspostnr. 4931	st			3,30 I
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			14.397,00 I
			vrijkomend bij bestekspostnr. 4311 of te leveren volgens bestekspostnr. 4931				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,50 L
436140	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de parkeervakken	m2	400,00	F	
		9.	Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup>				
		.6.	In elleboogverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			19.197,00 I
			vrijkomend bij bestekspostnr. 4311 of te leveren volgens bestekspostnr. 4931				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,00 L
436150	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan, parkeerplaatsen	m2	500,00	F	
		9.	Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup>				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			35.000,00 I
			vrijkomend bij bestekspostnr. 4311 of te leveren volgens bestekspostnr. 4931				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
436160	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	300,00	F	
			Betreft: de verharding van de rijbaan				
		9.	Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup>				
		.4.	In keperverband zonder bisschopsmutsen				
		.1.	Op straatlaag				
436170	831112	.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			20.990,00 I
			kleine keperstenen	st			6,80 I
			hele keperstenen	st			3,40 I
			2/3 passteen	st			3,40 I
			vrijkomend bij bestekspostnr. 4311 of te leveren volgens bestekspostnr. 4931				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,50 L
436160	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	300,00	F	
			Betreft: de verharding van de parkeervakken				
9.		Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup>					
.6.		In elleboogverband					
.1.		Op straatlaag					
.1.		Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
.2.		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			20.995,00 I	
		2/3 passteen	st			7,20 I	
		vrijkomend bij bestekspostnr. 4311 of te leveren volgens bestekspostnr. 4931					
.5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,50 L	
4362			<u>Aanbrengen betonstraatstenen 10-25 m<sup>2</sup></u>				
436210	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	400,00	F	
			Betreft: de verharding van de rijbaan, parkeerplaatsen				
9.		Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup>					
.1.		In halfsteensverband					
.1.		Op straatlaag					
.1.		Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
.3.		Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			19.200,00 I	
		vrijkomend bij bestekspostnr. 4312 of te leveren volgens bestekspostnr. 4931					
.5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,00 L	
436220	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	200,00	F	
			Betreft: de verharding van de rijbaan				
9.		Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup>					
.4.		In keperverband zonder bisschopsmutsen					
.1.		Op straatlaag					
.1.		Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
.3.		Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			9.593,00 I	
		keperstenen	st			6,80 I	
		halve stenen	st			3,40 I	
		vrijkomend bij bestekspostnr. 4312 of te leveren volgens bestekspostnr. 4931					
.5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,00 L	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
436230	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	200,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan					
		9.	Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup>					
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen te leveren volgens bestekspostnr. 4931	st			3,30	I
		.1.	Op straatlaag					
436240	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	300,00	F		
			Betreft: de verharding van de parkeervakken					
		9.	Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup>					
		.6.	In elleboogverband					
		.1.	Op straatlaag					
436250	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	400,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan, parkeerplaatsen					
		9.	Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup>					
		.1.	In halfsteensverband					
		.1.	Op straatlaag					
436260	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	200,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan					
		9.	Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup>					
		.4.	In keperverband zonder bisschopsmutsen					
		.1.	Op straatlaag					
436270	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	200,00	F		
			Betreft: de verharding van de parkeervakken					
		9.	Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup>					
		.6.	In elleboogverband					
		.1.	Op straatlaag					
4363			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	200,00	F		
			Betreft: de verharding van de parkeervakken					
		9.	Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup>					
		.6.	In elleboogverband					
		.1.	Op straatlaag					
			Aanbrengen betonstraatstenen 25-50 m <sup>2</sup>					



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING			
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6							
436360	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	200,00	F			
			Betreft: de verharding van de rijbaan						
		9.	Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup>						
		.4.	In keperverband zonder bisschopsmutsen						
		.1.	Op straatlaag						
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen						
		.2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st		13.990,00	I		
			kleine keperstenen	st		6,80	I		
			hele keperstenen	st		3,40	I		
			2/3 passteen	st		3,40	I		
	vrijkomend bij bestekspostnr. 4312 of te leveren volgens bestekspostnr. 4931								
	.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,00	L		
436370	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	200,00	F			
			Betreft: de verharding van de parkeervakken						
		9.	Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup>						
		.6.	In elleboogverband						
		.1.	Op straatlaag						
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen						
		.2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st		13.995,00	I		
			2/3 passteen	st		7,20	I		
			vrijkomend bij bestekspostnr. 4312 of te leveren volgens bestekspostnr. 4931						
			.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,00	L
4364			<u>Aanbrengen betonstraatstenen 50-100 m<sup>2</sup></u>						
436410	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	400,00	F			
			Betreft: de verharding van de rijbaan, parkeerplaatsen						
		9.	Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup>						
		.1.	In halfsteensverband						
		.1.	Op straatlaag						
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen						
		.3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		19.200,00	I		
			vrijkomend bij bestekspostnr. 4312 of te leveren volgens bestekspostnr. 4931						
			.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,00	L
		436420	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	200,00	F	
	Betreft: de verharding van de rijbaan								
9.	Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup>								
.4.	In keperverband zonder bisschopsmutsen								
.1.	Op straatlaag								
.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen								
.3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm			st		9.593,00	I		
	keperstenen			st		6,80	I		
	halve stenen			st		3,40	I		
	vrijkomend bij bestekspostnr. 4312 of te leveren volgens bestekspostnr. 4931								
	.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,00	L		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
436430	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan	m2	200,00	F	
		9.	Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup>				
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen te leveren volgens bestekspostnr. 4931	st			3,30 I
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			9.597,00 I
			vrijkomend bij bestekspostnr. 4312 of te leveren volgens bestekspostnr. 4931				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,00 L
436440	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de parkeervakken	m2	300,00	F	
		9.	Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup>				
		.6.	In elleboogverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			14.397,00 I
			vrijkomend bij bestekspostnr. 4312 of te leveren volgens bestekspostnr. 4931				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,50 L
436450	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan, parkeerplaatsen	m2	400,00	F	
		9.	Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup>				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			28.000,00 I
			vrijkomend bij bestekspostnr. 4312 of te leveren volgens bestekspostnr. 4931				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,00 L
436460	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan	m2	200,00	F	
		9.	Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup>				
		.4.	In keperverband zonder bisschopsmutsen				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			13.990,00 I
			kleine keperstenen	st			6,80 I
			hele keperstenen	st			3,40 I
			2/3 passteen	st			3,40 I
			vrijkomend bij bestekspostnr. 4312 of te leveren volgens bestekspostnr. 4931				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,00 L
436470	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de parkeervakken	m2	200,00	F	
		9.	Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup>				
		.6.	In elleboogverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			13.995,00 I
			2/3 passteen	st			7,20 I
			vrijkomend bij bestekspostnr. 4312 of te leveren volgens bestekspostnr. 4931				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,00 L
4365			<u>Aanbrengen betonstraatstenen meer dan 100 m<sup>2</sup></u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
436560	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	200,00	F	
			Betreft: de verharding van de rijbaan				
		9.	Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup>				
		.4.	In keperverband zonder bisschopsmutsen				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st		13.990,00	I
			kleine keperstenen	st		6,80	I
			hele keperstenen	st		3,40	I
			2/3 passteen	st		3,40	I
436570	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	200,00	F	
			Betreft: de verharding van de parkeervakken				
		9.	Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup>				
		.6.	In elleboogverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st		13.995,00	I
			2/3 passteen	st		7,20	I
			vrijkomend bij bestekspostnr. 4313 of te leveren volgens bestekspostnr. 4931				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00	L
4367			<u>Aanbrengen drempel</u>				
436710	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	50,00	F	
			Betreft: de verharding van de drempel				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In speciaalverband, volgens detail 1 - Principe drempel 30km/u				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
.3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		2.250,00	I		
	kleur zwart, te leveren volgens bestekspostnr. <a href="#">493130</a>						
.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,25	L		
436720	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	50,00	F	
			Betreft: de verharding van de drempel				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In speciaalverband, volgens detail 1 - Principe drempel 30km/u				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
.3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		2.250,00	I		
	kleur wit, te leveren volgens bestekspostnr. <a href="#">493100</a>						
.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,25	L		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
436740	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de drempel bij de aansluiting op de bestaande verharding en bovenop de drempel 1. Totale breedte tot 1,50 m .1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm kleur grijs, te leveren volgens bestekspostnr. <a href="#">493110</a> .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	75,00	F	
				st			3.375,00 I
				m3			0,38 L
437			<b>AANBRENGEN BETONTEGELS</b>				
4370			<u>Aanbrengen betontegels tot 10 m<sup>2</sup></u>				
437000	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden 9. Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup> .1. In halfsteensverband .2. Op zandbed .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 Kleur grijs of rood, vrijgekomen uit bestekspostnr. 4321 of geleverd volgens bestekspostnr. 4934 .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	700,00	F	
				st			7.778,00 I
				m3			3,50 L
437010	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden 9. Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup> .1. In halfsteensverband .2. Op zandbed .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur grijs of rood, vrijgekomen uit bestekspostnr. 4321 of geleverd volgens bestekspostnr. 4934 .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00	F	
				st			4.444,00 I
				m3			1,00 L
437020	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden 9. Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup> .1. In halfsteensverband .2. Op zandbed .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur grijs of rood, vrijgekomen uit bestekspostnr. 4321 of geleverd volgens bestekspostnr. 4934 .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	600,00	F	
				st			6.667,00 I
				m3			3,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
437030	831113	. . . . .	Aanbrengen betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden	m2	100,00	F	
		9. . . . .	Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup>				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .2. . . . .	Op zandbed				
		. . . . .3.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			2.222,00 I
		. . . . .	Kleur grijs of rood, vrijgekomen uit bestekspostnr. 4321 of geleverd volgens bestekspostnr. 4934				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
437040	831113	. . . . .	Aanbrengen betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden	m2	150,00	F	
		9. . . . .	Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup>				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .2. . . . .	Op zandbed				
		. . . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140	st			1.667,00 I
		. . . . .	Kleur grijs of rood, vrijgekomen uit bestekspostnr. 4321 of geleverd volgens bestekspostnr. 4934				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,75 L
437050	831113	. . . . .	Aanbrengen betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden	m2	150,00	F	
		9. . . . .	Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup>				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .2. . . . .	Op zandbed				
		. . . . .5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			3.333,00 I
		. . . . .	Kleur grijs of rood, vrijgekomen uit bestekspostnr. 4321 of geleverd volgens bestekspostnr. 4934				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,75 L
4371		. . . . .	<u>Aanbrengen betontegels 10-25 m<sup>2</sup></u>				
437100	831113	. . . . .	Aanbrengen betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden	m2	600,00	F	
		9. . . . .	Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup>				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .2. . . . .	Op zandbed				
		. . . . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st			6.667,00 I
		. . . . .	Kleur grijs of rood, vrijgekomen uit bestekspostnr. 432 of geleverd volgens bestekspostnr. 4934				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			3,00 L
437110	831113	. . . . .	Aanbrengen betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden	m2	150,00	F	
		9. . . . .	Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup>				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .2. . . . .	Op zandbed				
		. . . . .1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			3.333,00 I
		. . . . .	Kleur grijs of rood, vrijgekomen uit bestekspostnr. 4322 of geleverd volgens bestekspostnr. 4934				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,75 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
437120	831113	. . . . .	Aanbrengen betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden	m2	350,00	F	
		9. . . . .	Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup>				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .2. . . . .	Op zandbed				
		. . . .3. . . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70	st			3.889,00 I
		. . . . .	Kleur grijs of rood, vrijgekomen uit bestekspostnr. 4322 of geleverd volgens bestekspostnr. 4934				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,75 L
437130	831113	. . . . .	Aanbrengen betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden	m2	100,00	F	
		9. . . . .	Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup>				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .2. . . . .	Op zandbed				
		. . . .3. . . . .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			2.222,00 I
		. . . . .	Kleur grijs of rood, vrijgekomen uit bestekspostnr. 4322 of geleverd volgens bestekspostnr. 4934				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
437140	831113	. . . . .	Aanbrengen betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden	m2	150,00	F	
		9. . . . .	Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup>				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .2. . . . .	Op zandbed				
		. . . .5. . . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140	st			1.667,00 I
		. . . . .	Kleur grijs of rood, vrijgekomen uit bestekspostnr. 4322 of geleverd volgens bestekspostnr. 4934				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,75 L
437150	831113	. . . . .	Aanbrengen betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden	m2	150,00	F	
		9. . . . .	Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup>				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .2. . . . .	Op zandbed				
		. . . .5. . . . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			3.333,00 I
		. . . . .	Kleur grijs of rood, vrijgekomen uit bestekspostnr. 4322 of geleverd volgens bestekspostnr. 4934				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,75 L
4372		. . . . .	<u>Aanbrengen betontegels 25-50 m<sup>2</sup></u>				
437200	831113	. . . . .	Aanbrengen betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden	m2	600,00	F	
		9. . . . .	Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup>				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .2. . . . .	Op zandbed				
		. . . .1. . . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st			6.667,00 I
		. . . . .	Kleur grijs of rood, vrijgekomen uit bestekspostnr. 432 of geleverd volgens bestekspostnr. 4934				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			3,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
437210	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	150,00	F	
			Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden				
		9.	Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup>				
		.1.	In halfsteensverband				
		.2.	Op zandbed				
437220	831113	.1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			3.333,00 I
			Kleur grijs of rood, vrijgekomen uit bestekspostnr. 4322 of geleverd volgens bestekspostnr. 4934				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,75 L
437230	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	100,00	F	
			Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden				
		9.	Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup>				
		.1.	In halfsteensverband				
		.2.	Op zandbed				
437240	831113	.3.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140	st			2.222,00 I
			Kleur grijs of rood, vrijgekomen uit bestekspostnr. 4322 of geleverd volgens bestekspostnr. 4934				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
437250	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	150,00	F	
			Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden				
		9.	Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup>				
		.1.	In halfsteensverband				
		.2.	Op zandbed				
4373		.5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			3.333,00 I
			Kleur grijs of rood, vrijgekomen uit bestekspostnr. 4322 of geleverd volgens bestekspostnr. 4934				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,75 L
			<u>Aanbrengen betontegels 50-100 m<sup>2</sup></u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
437300	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	600,00	F		
			Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden					
		9.	Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup>					
		.1.	In halfsteensverband					
		.2.	Op zandbed					
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st			6.667,00	I
			Kleur grijs of rood, vrijgekomen uit bestekspostnr. 432 of geleverd volgens bestekspostnr. 4934					
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			3,00	L
437310	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	150,00	F		
			Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden					
		9.	Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup>					
		.1.	In halfsteensverband					
		.2.	Op zandbed					
		.1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			3.333,00	I
			Kleur grijs of rood, vrijgekomen uit bestekspostnr. 4322 of geleverd volgens bestekspostnr. 4934					
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,75	L
437320	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	350,00	F		
			Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden					
		9.	Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup>					
		.1.	In halfsteensverband					
		.2.	Op zandbed					
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70	st			3.889,00	I
			Kleur grijs of rood, vrijgekomen uit bestekspostnr. 4322 of geleverd volgens bestekspostnr. 4934					
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,75	L
437330	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	100,00	F		
			Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden					
		9.	Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup>					
		.1.	In halfsteensverband					
		.2.	Op zandbed					
		.3.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			2.222,00	I
			Kleur grijs of rood, vrijgekomen uit bestekspostnr. 4322 of geleverd volgens bestekspostnr. 4934					
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50	L
437340	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	150,00	F		
			Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden					
		9.	Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup>					
		.1.	In halfsteensverband					
		.2.	Op zandbed					
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140	st			1.667,00	I
			Kleur grijs of rood, vrijgekomen uit bestekspostnr. 4322 of geleverd volgens bestekspostnr. 4934					
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,75	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
437350	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden 9. . . . . Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . Op zandbed . . . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm . . . . . Kleur grijs of rood, vrijgekomen uit . . . . . bestekspostnr. 4322 of geleverd volgens . . . . . bestekspostnr. 4934 . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	150,00	F	
4374			<u>Aanbrengen betontegels meer dan 100 m<sup>2</sup></u>				
437400	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . Op zandbed . . . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse . . . . . (NEN-EN 1339) 45 . . . . . Kleur grijs of rood, vrijgekomen uit . . . . . bestekspostnr. 4323 of geleverd volgens . . . . . bestekspostnr. 4934 . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	500,00	F	
437410	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . Op zandbed . . . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm . . . . . Kleur grijs of rood, vrijgekomen uit . . . . . bestekspostnr. 4323 of geleverd volgens . . . . . bestekspostnr. 4934 . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00	F	
437420	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . Op zandbed . . . . .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse . . . . . (NEN-EN 1339) 70 . . . . . Kleur grijs of rood, vrijgekomen uit . . . . . bestekspostnr. 4323 of geleverd volgens . . . . . bestekspostnr. 4934 . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	400,00	F	
437430	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . Op zandbed . . . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm . . . . . Kleur grijs of rood, vrijgekomen uit . . . . . bestekspostnr. 4323 of geleverd volgens . . . . . bestekspostnr. 4934 . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00	F	
				st			3.333,00 I
				m3			0,75 L
				st			5.556,00 I
				m3			2,50 L
				st			4.444,00 I
				m3			1,00 L
				st			4.444,00 I
				m3			2,00 L
				st			2.222,00 I
				m3			0,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
437440	831113	. . . . .	Aanbrengen betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden	m2	200,00	F	
		9. . . . .	Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup>				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		.2. . . . .	Op zandbed				
		. . . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140	st			2.222,00 I
		. . . . .	Kleur grijs of rood, vrijgekomen uit bestekspostnr. 4323 of geleverd volgens bestekspostnr. 4934				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,00 L
437450	831113	. . . . .	Aanbrengen betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden	m2	200,00	F	
		9. . . . .	Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup>				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		.2. . . . .	Op zandbed				
		. . . . .5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			4.444,00 I
		. . . . .	Kleur grijs of rood, vrijgekomen uit bestekspostnr. 4323 of geleverd volgens bestekspostnr. 4934				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,00 L
4375		. . . . .	<u>Aanbrengen betontegels klein formaat, tot 10 m<sup>2</sup></u>				
437520	831113	. . . . .	Aanbrengen betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs, voetpaden en diverse	m2	200,00	F	
		9. . . . .	Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup>				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. . . . .1.	Op straatlaag				
		. . . . .9.	Betontegels 200x200x80mm, vrijkomend bij bestekspostnr. 433 of te leveren volgens bestekspostnr. 4935	st			5.000,00 I
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,00 L
4376		. . . . .	<u>Aanbrengen betontegels klein formaat, 10-25m<sup>2</sup></u>				
437620	831113	. . . . .	Aanbrengen betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs, voetpaden en diverse	m2	200,00	F	
		9. . . . .	Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup>				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. . . . .1.	Op straatlaag				
		. . . . .9.	Betontegels 200x200x80mm, vrijkomend bij bestekspostnr. 433 of te leveren volgens bestekspostnr. 4935	st			5.000,00 I
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,00 L
4377		. . . . .	<u>Aanbrengen betontegels klein formaat, 25-50m<sup>2</sup></u>				
437720	831113	. . . . .	Aanbrengen betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs, voetpaden en diverse	m2	200,00	F	
		9. . . . .	Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup>				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. . . . .1.	Op straatlaag				
		. . . . .9.	Betontegels 200x200x80mm, vrijkomend bij bestekspostnr. 433 of te leveren volgens bestekspostnr. 4935	st			5.000,00 I
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,00 L
4378		. . . . .	<u>Aanbrengen betontegels klein formaat, 50-100m<sup>2</sup></u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
437820	831113	. . . . .	Aanbrengen betontegels.	m2	200,00	F	
		. . . . .	Betreft: de verharding van de trottoirs, voetpaden en diverse				
		9. . . . .	Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup>				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .1. . . . .	Op straatlaag				
		. . .9. . . . .	Betontegels 200x200x80mm, vrijkomend bij bestekspostnr. 433 of te leveren volgens bestekspostnr. 4935	st			5.000,00 I
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,00 L
4379		. . . . .	<u>Aanbrengen betontegels klein formaat, &gt;100m<sup>2</sup></u>				
437920	831113	. . . . .	Aanbrengen betontegels.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: de verharding van de trottoirs, voetpaden en diverse				
		9. . . . .	Totale hoeveelheid > 100m <sup>2</sup>				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .1. . . . .	Op straatlaag				
		. . .9. . . . .	Betontegels 200x200x80mm, vrijkomend bij bestekspostnr. 433 of te leveren volgens bestekspostnr. 4935	st			2.500,00 I
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,50 L
438		. . . . .	<b>AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN</b>				
4381		. . . . .	<u>Aanbrengen straatbakstenen tot 10 m<sup>2</sup></u>				
438110	831111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	400,00	F	
		. . . . .	Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup>				
		1. . . . .	Straatbaksteen: Formaat: waalformaat, te leveren volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			38.400,00 I
		.3. . . . .	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .1. . . . .	In halfsteensverband				
		. . .1. . . . .	Op straatlaag				
		. . . . .1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,00 L
438120	831111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	400,00	F	
		. . . . .	Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup>				
		1. . . . .	Straatbaksteen: Formaat: waalformaat, te leveren volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			38.400,00 I
		.3. . . . .	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .3. . . . .	In keperverband				
		. . .1. . . . .	Op straatlaag				
		. . . . .1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
438130	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	400,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir					
			Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup>					
		1.	Straatbaksteen: Formaat: keiformaat, te leveren volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever	st			28.000,00	I
			zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders					
438140	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	400,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir					
			Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup>					
		1.	Straatbaksteen: Formaat: keiformaat, te leveren volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.	st			19.193,00	I
			keperstenen	st			6,80	I
438150	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	400,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir					
			Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup>					
		1.	Straatbaksteen: Formaat: dikformaat, te leveren volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever	st			19.200,00	I
			zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders					
438160	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	400,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir					
			Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup>					
		1.	Straatbaksteen: Formaat: dikformaat, te leveren volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.					
			kleine keperstenen	st			6,80	I
4382			Aanbrengen straatbakstenen 10-25 m <sup>2</sup>					
			hele keperstenen	st			3,40	I
			2/3 passtenen	st			3,40	I
			zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders					
			Totale breedte 3,00 m en meer					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
438210	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	300,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir					
			Totale hoeveelheid 10-25 m <sup>2</sup>					
		1.	Straatbaksteen: Formaat: waalformaat, te leveren	st			28.800,00	I
			volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking					
			gesteld door de opdrachtgever					
			zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen					
			zonder afstandhouders					
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer					
		.1.	In halfsteensverband					
	.1.	Op straatlaag						
	.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen						
	.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,50	L	
438220	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	300,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir					
			Totale hoeveelheid 10-25 m <sup>2</sup>					
		1.	Straatbaksteen: Formaat: waalformaat, te leveren	st			28.800,00	I
			volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking					
			gesteld door de opdrachtgever					
			zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen					
			zonder afstandhouders					
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer					
		.3.	In keperverband					
	.1.	Op straatlaag						
	.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen						
	.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,50	L	
438230	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	300,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir					
			Totale hoeveelheid 10-25 m <sup>2</sup>					
		1.	Straatbaksteen: Formaat: keiformaat, te leveren	st			21.000,00	I
			volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking					
			gesteld door de opdrachtgever					
			zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen					
			zonder afstandhouders					
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer					
		.1.	In halfsteensverband					
	.1.	Op straatlaag						
	.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen						
	.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,50	L	
438240	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	300,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir					
			Totale hoeveelheid 10-25 m <sup>2</sup>					
		1.	Straatbaksteen: Formaat: keiformaat, te leveren	st			14.393,00	I
			volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking					
			gesteld door de opdrachtgever.					
			keperstenen	st			6,80	I
			halve stenen	st			3,40	I
			zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen					
			zonder afstandhouders					
.3.	Totale breedte 3,00 m en meer							
.3.	In keperverband							
	.1.	Op straatlaag						
	.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen						
	.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,50	L	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
438250	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	300,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir					
			Totale hoeveelheid 10-25 m <sup>2</sup>					
		1.	Straatbaksteen: Formaat: dikformaat, te leveren volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever	st			14.400,00	I
			zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders					
438260	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	300,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir					
			Totale hoeveelheid 10-25 m <sup>2</sup>					
		1.	Straatbaksteen: Formaat: dikformaat, te leveren volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.					
			kleine keperstenen	st			6,80	I
	hele keperstenen	st			3,40	I		
	2/3 passtenen	st			3,40	I		
	zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders							
	Totale breedte 3,00 m en meer							
	In keperverband							
	Op straatlaag							
	Langs de kantopsluiting 1 strek laag aanbrengen							
	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	5		m3			1,50	L
4383			<u>Aanbrengen straatbakstenen 25-50 m<sup>2</sup></u>					
438310	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	300,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir					
			Totale hoeveelheid 25-50 m <sup>2</sup>					
		1.	Straatbaksteen: Formaat: waalformaat, te leveren volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever	st			28.800,00	I
			zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders					
	Totale breedte 3,00 m en meer							
	In halfsteensverband							
	Op straatlaag							
	Langs de kantopsluiting 1 strek laag aanbrengen							
	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	5		m3			1,50	L
438320	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	300,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir					
			Totale hoeveelheid 25-50 m <sup>2</sup>					
		1.	Straatbaksteen: Formaat: waalformaat, te leveren volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever	st			28.800,00	I
			zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders					
	Totale breedte 3,00 m en meer							
	In keperverband							
	Op straatlaag							
	Langs de kantopsluiting 1 strek laag aanbrengen							
	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	5		m3			1,50	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
438330	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	300,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir					
			Totale hoeveelheid 25-50 m <sup>2</sup>					
		1.	Straatbaksteen: Formaat: keiformaat, te leveren volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever	st			21.000,00	I
			zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders					
438340	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	300,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir					
			Totale hoeveelheid 25-50 m <sup>2</sup>					
		1.	Straatbaksteen: Formaat: keiformaat, te leveren volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.	st			14.393,00	I
			keperstenen	st			6,80	I
438350	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	300,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir					
			Totale hoeveelheid 25-50 m <sup>2</sup>					
		1.	Straatbaksteen: Formaat: dikformaat, te leveren volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever	st			14.400,00	I
			zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders					
438360	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	300,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir					
			Totale hoeveelheid 25-50 m <sup>2</sup>					
		1.	Straatbaksteen: Formaat: dikformaat, te leveren volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.	st			6,80	I
			kleine keperstenen	st			3,40	I
4384			Aanbrengen straatbakstenen.	m2	300,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir					
			Totale hoeveelheid 25-50 m <sup>2</sup>					
		1.	Straatbaksteen: Formaat: dikformaat, te leveren volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.	st			3,40	I
			2/3 passtenen	st			3,40	I
	zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders							
	Totale breedte 3,00 m en meer							
	In keperverband							
	Op straatlaag							
	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen							
	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,50	L		
			<u>Aanbrengen straatbakstenen 50-100 m<sup>2</sup></u>					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
438410	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	300,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir					
			Totale hoeveelheid 50-100 m <sup>2</sup>					
		1.	Straatbaksteen: Formaat: waalformaat, te leveren volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever	st			28.800,00	I
			zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders					
438420	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	300,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir					
			Totale hoeveelheid 50-100 m <sup>2</sup>					
		1.	Straatbaksteen: Formaat: waalformaat, te leveren volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever	st			28.800,00	I
			zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders					
438430	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	300,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir					
			Totale hoeveelheid 50-100 m <sup>2</sup>					
		1.	Straatbaksteen: Formaat: keiformaat, te leveren volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever	st			21.000,00	I
			zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders					
438440	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	300,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir					
			Totale hoeveelheid 50-100 m <sup>2</sup>					
		1.	Straatbaksteen: Formaat: keiformaat, te leveren volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.	st			14.393,00	I
			keperstenen	st			6,80	I
	halve stenen	st			3,40	I		
	zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders							
	Totale breedte 3,00 m en meer							
	In keperverband							
	Op straatlaag							
	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen							
	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,50	L		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
438450	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	300,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir					
			Totale hoeveelheid 50-100 m <sup>2</sup>					
		1.	Straatbaksteen: Formaat: dikformaat, te leveren volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever	st			14.400,00	I
			zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders					
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer					
		.1.	In halfsteensverband					
		.1.	Op straatlaag					
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,50 L	
438460	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	300,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir					
			Totale hoeveelheid 50-100 m <sup>2</sup>					
		1.	Straatbaksteen: Formaat: dikformaat, te leveren volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.	st			6,80	I
			kleine keperstenen	st			3,40	I
			hele keperstenen	st		3,40	I	
			2/3 passtenen	st		3,40	I	
			zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders					
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer					
		.3.	In keperverband					
		.1.	Op straatlaag					
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,50 L	
4385			<u>Aanbrengen straatbakstenen meer dan 100 m<sup>2</sup></u>					
438510	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	300,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir					
			Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup>					
		1.	Straatbaksteen: Formaat: waalformaat, te leveren volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever	st			28.800,00	I
			zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders					
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer					
		.1.	In halfsteensverband					
		.1.	Op straatlaag					
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,50 L	
438520	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	300,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir					
			Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup>					
		1.	Straatbaksteen: Formaat: waalformaat, te leveren volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever	st			28.800,00	I
			zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders					
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer					
		.3.	In keperverband					
		.1.	Op straatlaag					
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,50 L	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
438530	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup>	m2	300,00	F	
		1.	Straatbaksteen: Formaat: keiformaat, te leveren volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			21.000,00 I
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,50 L
438540	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup>	m2	300,00	F	
		1.	Straatbaksteen: Formaat: keiformaat, te leveren volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.	st			14.393,00 I
			keperstenen	st			6,80 I
			halve stenen	st			3,40 I
			zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.3.	In keperverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,50 L
438550	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup>	m2	300,00	F	
		1.	Straatbaksteen: Formaat: dikformaat, te leveren volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st			14.400,00 I
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,50 L
438560	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup>	m2	300,00	F	
		1.	Straatbaksteen: Formaat: dikformaat, te leveren volgens bestekspostnr. 4933 of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.				
			kleine keperstenen	st			6,80 I
			hele keperstenen	st			3,40 I
			2/3 passtenen	st			3,40 I
			zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.3.	In keperverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,50 L
439			<b>AANBRENGEN VERBANDSTENEN</b>				
4391			<u>Aanbrengen verbandstenen tot 10 m<sup>2</sup></u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
439110	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan, trottoir, parkeerplaatsen 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 10m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband . .1. . . . . Op straatlaag . . . . .9. Diverse vormen verbandstenen . . . . . Kleur grijs, vrijgekomen uit bestekspostnr. <a href="#">434110</a> . . . . . of geleverd volgens bestekspostnr. 4936 . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00	F	
4392			<u>Aanbrengen verbandstenen 10-25 m<sup>2</sup></u>				1,00 L
439210	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan, trottoir, parkeerplaatsen 9. . . . . Totale hoeveelheid 10-25 m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband . .1. . . . . Op straatlaag . . . . .9. Diverse vormen verbandstenen . . . . . Kleur grijs, vrijgekomen uit bestekspostnr. <a href="#">434120</a> . . . . . of geleverd volgens bestekspostnr. 4936 . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00	F	
4393			<u>Aanbrengen verbandstenen 25-50 m<sup>2</sup></u>				1,00 L
439310	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan, trottoir, parkeerplaatsen 9. . . . . Totale hoeveelheid 25-50 m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband . .1. . . . . Op straatlaag . . . . .9. Diverse vormen verbandstenen . . . . . Kleur grijs, vrijgekomen uit bestekspostnr. <a href="#">434120</a> . . . . . of geleverd volgens bestekspostnr. 4936 . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00	F	
4394			<u>Aanbrengen verbandstenen 50-100 m<sup>2</sup></u>				1,00 L
439410	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan, trottoir, parkeerplaatsen 9. . . . . Totale hoeveelheid 50-100 m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband . .1. . . . . Op straatlaag . . . . .9. Diverse vormen verbandstenen . . . . . Kleur grijs, vrijgekomen uit bestekspostnr. <a href="#">434120</a> . . . . . of geleverd volgens bestekspostnr. 4936 . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00	F	
4395			<u>Aanbrengen verbandstenen meer dan 100 m<sup>2</sup></u>				1,00 L
439510	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan, trottoir, parkeerplaatsen 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband . .1. . . . . Op straatlaag . . . . .9. Diverse vormen verbandstenen . . . . . Kleur grijs, vrijgekomen uit bestekspostnr. 434130 of geleverd volgens bestekspostnr. 4936 . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00	F	
44			<b>AQUAFLOW</b>				0,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
441			<b>OPBREKEN AQUAFLOW</b>				
441040	831199		Verwijderen van straatlaag Betreft: waterdoorlatende straatlaag Dikte: 40mm Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. <a href="#">730020</a>	m2	100,00	F	
441050	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: de verharding op het aquaflow - pakket Totale breedte van 3,0 m en meer 3. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm .3. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken . . . . . 2 volgens bestekspostnr. <a href="#">442050</a> , betreft de . . . . . onbeschadigde stenen (ca. 90%) . . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren <a href="#">730010</a>	m2	100,00	F	
442			<b>AANBRENGEN AQUAFLOW</b>				
442040	831101		Aanbrengen straatlaag. Betreft: waterdoorlatende straatlaag onder de bestrating aan te brengen bij bestekspostnr. 402050 Aanbrengen volgens voorschriften fabrikant Laagdikte gemiddeld 40mm; ten minste 30mm en ten hoogste 50mm 1. . . . . Dikte straatlaag: 40 mm .9. . . . . Aquaflow gewassen meervoudig gebroken hardsteen . . . . . 2-6 mm type FK 26	m2	100,00	F	
442050	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: aanbrengen betonstraatstenen Aquaflow In keperverband zonder bisschopsmutsen .4. . . . . Op vlijlaag aangebracht volgens bestekspostnr. .9. . . . . <a href="#">442040</a> . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen . . . . . 9. Aquaflow betonstraatstenen 211x105x80 mm, . . . . . vrijkomend bij bestekspostnr. 441 of te leveren . . . . . volgens bestekspostnr. <a href="#">493210</a> . . . . . De betonstraatsteen is rondom voorzien van een J- . . . . . vormige water- en splitverdelende voeg van 2,5mm . . . . . breed en maximaal 20 mm hoog . . . . . Kleur: grijs . . . . . 9 Bestrating schoonvegen en afrillen met . . . . . trilplaat. Vervolgens afstrooien en invegen met . . . . . Aquaflow gewassen meervoudig gebroken natuurlijk . . . . . gesteente. . . . . . 1-3 mm type CL 13, ca. 4 kg per m2 . . . . . Voegen tussen de stenen dienen zorgvuldig gevuld . . . . . en ingeveegd te worden, bij voorkeur inwassen en . . . . . overtollig inveegsplit verwijderen	m2	100,00	F	
				st			4.500,00 I
				kg			400,00 L
45			<b>BITUMINEUZE VERHARDING</b>				
451			<b>OPBREKEN ASFALTVERHARDING</b>				
4510			<u>Zagen verharding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
451000	810501	. . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . .2.3. . . . . . . . .	Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van de bestaande asfaltverharding met een laagdikte tot 200mm Totale lengte 0-10m Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 175mm tot ten hoogste 200mm	m	200,00	F
451010	810501	. . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . .2.3. . . . . . . . .	Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van de bestaande asfaltverharding met een laagdikte tot 200mm Totale lengte 10-25m Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 175mm tot ten hoogste 200mm	m	200,00	F
451020	810501	. . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . .2.3. . . . . . . . .	Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van de bestaande asfaltverharding met een laagdikte tot 200mm Totale lengte 25-50m Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 175mm tot ten hoogste 200mm	m	50,00	F
451030	810501	. . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . .2.3. . . . . . . . .	Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van de bestaande asfaltverharding met een laagdikte tot 200mm Totale lengte 50-100m Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 175mm tot ten hoogste 200mm	m	50,00	F
451040	810501	. . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . .2.3. . . . . . . . .	Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van de bestaande asfaltverharding met een laagdikte tot 200mm Totale lengte >100m Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 175mm tot ten hoogste 200mm	m	50,00	F
451050	810501	. . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . .2.6. . . . . . . . .	Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van de bestaande asfaltverharding met een laagdikte meer dan 200mm Totale lengte 10m Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 300mm tot ten hoogste 350mm	m	50,00	F
451060	810501	. . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . .2.6. . . . . . . . .	Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van de bestaande asfaltverharding met een laagdikte meer dan 200mm Totale lengte 10-25m Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 300mm tot ten hoogste 350mm	m	50,00	F
451070	810501	. . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . .2.6. . . . . . . . .	Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van de bestaande asfaltverharding met een laagdikte meer dan 200mm Totale lengte 10-25m Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 300mm tot ten hoogste 350mm	m	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
451080	810501	. . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . .2.6. . . . . . . . .	Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van de bestaande asfaltverharding met een laagdikte meer dan 200mm Totale lengte 50-100m Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 300mm tot ten hoogste 350mm	m	50,00	F
451090	810501	. . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . .2.6. . . . . . . . .	Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van de bestaande asfaltverharding met een laagdikte meer dan 200mm Totale lengte >100m Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 300mm tot ten hoogste 350mm	m	50,00	F
4520		. . . . . . . . . .	<u>Opbreken verharding</u>			
452010	810301	. 3. . . . . .4. . . . . . . . . .2. . . . . . . . . .1. . . . . . . . . .1	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: de bestaande asfaltverharding van de rijbaan Teervrij asfalt: niet onderzocht, samenstelling onbekend. Inclusief uitvoeren PAK-marker test t.b.v. vaststellen indicatieve kwaliteit Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,10m Op een niet gebonden funderingslaag Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50x 0,50m Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). <a href="#">730060</a>	m2	50,00	F
452020	810301	. 3. . . . . .4. . . . . . . . . .2. . . . . . . . . .1. . . . . . . . . .1	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: de bestaande asfaltverharding van de rijbaan Teervrij asfalt: niet onderzocht, samenstelling onbekend. Inclusief uitvoeren PAK-marker test t.b.v. vaststellen indicatieve kwaliteit Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,20m Op een niet gebonden funderingslaag Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50x 0,50m Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). <a href="#">730060</a>	m2	50,00	F
452030	810302	. 3. . . . . .4. . . . . . . . . .2. . . . . . . . . .1. . . . . . . . . .9	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: de bestaande asfaltverharding van de rijbaan Teerhoudend asfalt: niet onderzocht, samenstelling onbekend. Inclusief uitvoeren PAK-marker test t.b.v. vaststellen indicatieve kwaliteit Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,10m Op een niet gebonden funderingslaag Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50x 0,50m Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). <a href="#">730070</a>	m2	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
452040	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: de bestaande asfaltverharding van de rijbaan Teerhoudend asfalt: niet onderzocht, samenstelling onbekend. Inclusief uitvoeren PAK-marker test t.b.v. vaststellen indicatieve kwaliteit 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .6. Dikte gemiddeld 0,20m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50x 0,50m .9. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). <a href="#">730070</a>	m2	50,00	F	
47			<b>HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN</b> Alvorens het bestellen van nieuwe elementenverhardingen t.b.v. het herstraten van elementenverhardingen, dient de aannemer eerst bestaande elementenverhardingen te gebruiken uit één van de gemeentelijke depots. I.o.m. de directie wordt voor de opdracht bepaald of en waar elementenverhardingen van gebruikt dienen te worden. De locatie van de depots is als volgt: 1: Heersweg 1, te Harskamp. 2: Asakkerweg 8, te Ede.				
476			<b>HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN EN STRAATBAK</b>				
4761			<u>Herstraten betonstraatstenen 0-10 m<sup>2</sup></u>				
476110	831402		Herstraten betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan, parkeerplaatsen De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. Totale hoeveelheid 0-10m <sup>2</sup> .1. In halfsteensverband .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen . Tekortkomende betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr. 4931 .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	500,00	F	
476120	831402		Herstraten betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan, parkeerplaatsen De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. Totale hoeveelheid 0-10m <sup>2</sup> .4. In keperverband zonder bisschopsmutsen .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen . Tekortkomende betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr. 4931 .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	300,00	F	
				m3			2,50 L
				m3			1,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
476130	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	300,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan					
			De materialen schoonkloppen na opbreken.					
		9.	Totale hoeveelheid 0-10m <sup>2</sup>					
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen te leveren volgens bestekspostnr. 4931					
476140	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	400,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan					
			De materialen schoonkloppen na opbreken.					
		9.	Totale hoeveelheid 0-10m <sup>2</sup>					
		.6.	In elleboogverband					
476150	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	500,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan					
			De materialen schoonkloppen na opbreken.					
		9.	Totale hoeveelheid 0-10m <sup>2</sup>					
		.1.	In halfsteensverband					
476160	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	300,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan					
			De materialen schoonkloppen na opbreken.					
		9.	Totale hoeveelheid 0-10m <sup>2</sup>					
		.4.	In keperverband zonder bisschopsmutsen					
476170	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	300,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan					
			De materialen schoonkloppen na opbreken.					
		9.	Totale hoeveelheid 0-10m <sup>2</sup>					
		.6.	In elleboogverband					
4762	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	300,00	F		
			Betreft: de verharding van de rijbaan					
			De materialen schoonkloppen na opbreken.					
		9.	Totale hoeveelheid 0-10m <sup>2</sup>					
		.6.	In elleboogverband					
			Herstraten betonstraatstenen 10-25 m <sup>2</sup>	m3				1,50

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
476210	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
			Betreft: de verharding van de rijbaan, parkeerplaatsen De materialen schoonkloppen na opbreken.				
		9. . . . .	Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup>				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		.4. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen . Tekortkomende betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr. 4931				
		. . . . .1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		. . . . .3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50 L
476220	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen.	m2	300,00	F	
			Betreft: de verharding van de rijbaan, parkeerplaatsen De materialen schoonkloppen na opbreken.				
		9. . . . .	Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup>				
		.4. . . . .	In keperverband zonder bisschopsmutsen				
		.4. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen . Tekortkomende betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr. 4931				
		. . . . .1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		. . . . .3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,50 L
476230	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen.	m2	300,00	F	
			Betreft: de verharding van de rijbaan De materialen schoonkloppen na opbreken.				
		9. . . . .	Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup>				
		.5. . . . .	In keperverband met bisschopsmutsen te leveren volgens bestekspostnr. 4931				
		.4. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen . Tekortkomende betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr. 4931				
		. . . . .1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		. . . . .3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,50 L
476240	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen.	m2	400,00	F	
			Betreft: de verharding van de rijbaan De materialen schoonkloppen na opbreken.				
		9. . . . .	Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup>				
		.6. . . . .	In elleboogverband				
		.4. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen . Tekortkomende betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr. 4931				
		. . . . .1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		. . . . .3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,00 L
476250	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
			Betreft: de verharding van de rijbaan De materialen schoonkloppen na opbreken.				
		9. . . . .	Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup>				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		.4. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen . Tekortkomende betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr. 4931				
		. . . . .1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		. . . . .2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
476260	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup> .4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen .4. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4931 . . . . . 1. . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 2. . . . Betonstraatstenen: standaard dikformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	300,00 F		
		. . . . .		m3			1,50 L
476270	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup> .6. . . . In elleboogverband .4. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4931 . . . . . 1. . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 2. . . . Betonstraatstenen: standaard dikformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	300,00 F		
		. . . . .		m3			1,50 L
4763		. . . . .	<u>Herstraten betonstraatstenen 25-50 m<sup>2</sup></u>				
476310	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan, parkeerplaatsen De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup> .1. . . . In halfsteensverband .4. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4931 . . . . . 1. . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 3. . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	500,00 F		
		. . . . .		m3			2,50 L
476320	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan, parkeerplaatsen De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup> .4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen .4. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4931 . . . . . 1. . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 3. . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	300,00 F		
		. . . . .		m3			1,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
476330	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup> .5. . . . . In keperverband met bisschopsmutsen te leveren volgens bestekspostnr. 4931 .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4931 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 3. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	300,00 F		
				m3			1,50 L
476340	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup> .6. . . . . In elleboogverband .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4931 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 3. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	400,00 F		
				m3			2,00 L
476350	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4931 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 2. . . . . Betonstraatstenen: standaard dikformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	500,00 F		
				m3			2,50 L
476360	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup> .4. . . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4931 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 2. . . . . Betonstraatstenen: standaard dikformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	300,00 F		
				m3			1,50 L
476370	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup> .6. . . . . In elleboogverband .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4931 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 2. . . . . Betonstraatstenen: standaard dikformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	300,00 F		
				m3			1,50 L
4764		. . . . .	<u>Herstraten betonstraatstenen 50-100 m<sup>2</sup></u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
476410	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
			Betreft: de verharding van de rijbaan, parkeerplaatsen				
			De materialen schoonkloppen na opbreken.				
		9.	Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup>				
		.1.	In halfsteensverband				
476420	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	300,00	F	
			Betreft: de verharding van de rijbaan, parkeerplaatsen				
			De materialen schoonkloppen na opbreken.				
		9.	Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup>				
		.4.	In keperverband zonder bisschopsmutsen				
476430	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	300,00	F	
			Betreft: de verharding van de rijbaan				
			De materialen schoonkloppen na opbreken.				
		9.	Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup>				
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen te leveren volgens bestekspostnr. 4931				
476440	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	400,00	F	
			Betreft: de verharding van de rijbaan				
			De materialen schoonkloppen na opbreken.				
		9.	Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup>				
		.6.	In elleboogverband				
476450	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
			Betreft: de verharding van de rijbaan				
			De materialen schoonkloppen na opbreken.				
		9.	Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup>				
		.1.	In halfsteensverband				
			Herstraten betonstraatstenen.	m3			2,50
			Betreft: de verharding van de rijbaan, parkeerplaatsen				
			De materialen schoonkloppen na opbreken.				
		9.	Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup>				
		.3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
			Herstraten betonstraatstenen.	m3			1,50
			Betreft: de verharding van de rijbaan, parkeerplaatsen				
			De materialen schoonkloppen na opbreken.				
		9.	Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup>				
		.5.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
			Herstraten betonstraatstenen.	m3			1,50
			Betreft: de verharding van de rijbaan				
			De materialen schoonkloppen na opbreken.				
		9.	Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup>				
		.5.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
			Herstraten betonstraatstenen.	m3			2,00
			Betreft: de verharding van de rijbaan				
			De materialen schoonkloppen na opbreken.				
		9.	Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup>				
		.2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat				
			Herstraten betonstraatstenen.	m3			2,50
			Betreft: de verharding van de rijbaan				
			De materialen schoonkloppen na opbreken.				
		9.	Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup>				
		.5.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
476460	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan De materialen schoonkloppen na opbreken.. 9. . . . . Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup> .4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen .4. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4931 . . . . . 1. . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 2. . . . Betonstraatstenen: standaard dikformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	300,00	F	
		. . . . .		m3			1,50 L
476470	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup> .6. . . . In elleboogverband .4. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4931 . . . . . 1. . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 2. . . . Betonstraatstenen: standaard dikformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	300,00	F	
		. . . . .		m3			1,50 L
4765		. . . . .	<u>Herstraten betonstraatstenen meer dan 100 m<sup>2</sup></u>				
476510	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan, parkeerplaatsen De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .1. . . . In halfsteensverband .4. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4931 . . . . . 1. . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 3. . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	500,00	F	
		. . . . .		m3			2,50 L
476520	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan, parkeerplaatsen De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen .4. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4931 . . . . . 1. . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 3. . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	300,00	F	
		. . . . .		m3			1,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
476530	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .5. . . . . In keperverband met bisschopsmutsen te leveren volgens bestekspostnr. 4931 .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4931 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 3. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	300,00 F		
				m3			1,50 L
476540	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .6. . . . . In elleboogverband .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4931 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 3. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	400,00 F		
				m3			2,00 L
476550	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4931 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 2. . . . . Betonstraatstenen: standaard dikformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	500,00 F		
				m3			2,50 L
476560	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .4. . . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4931 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 2. . . . . Betonstraatstenen: standaard dikformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	300,00 F		
				m3			1,50 L
476570	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .6. . . . . In elleboogverband .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4931 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 2. . . . . Betonstraatstenen: standaard dikformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	300,00 F		
				m3			1,50 L
4767		. . . . .	<u>Herstraten straatbakstenen 0-10 m<sup>2</sup></u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
476710	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid 0-10m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4933 . . .1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . .1. . . . . Straatbaksteen: standaard waalformaat . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	400,00 F		
		. . . . .		m3			2,00 L
476720	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid 0-10m <sup>2</sup> .4. . . . . In keperverband zonder driehoekstenen .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4933 . . .1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . .1. . . . . Straatbaksteen: standaard waalformaat . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	400,00 F		
		. . . . .		m3			2,00 L
476730	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid 0-10m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4933 . . .1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . .3. . . . . Straatbaksteen: standaard keiformaat . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	400,00 F		
		. . . . .		m3			2,00 L
476740	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid 0-10m <sup>2</sup> .4. . . . . In keperverband zonder driehoekstenen .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4933 . . .1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . .3. . . . . Straatbaksteen: standaard keiformaat . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	400,00 F		
		. . . . .		m3			2,00 L
476750	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid 0-10m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4933 . . .1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . .2. . . . . Straatbaksteen: standaard dikformaat . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	400,00 F		
		. . . . .		m3			2,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
476760	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid 0-10m <sup>2</sup> .4. . . . . In keperverband zonder driehoekstenen .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4933 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 2. . . . . Straatbaksteen: standaard dikformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	400,00	F	
4768			Herstraten straatbakstenen 10-25 m <sup>2</sup>				2,00 L
476810	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4933 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 1. . . . . Straatbaksteen: standaard waalformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	400,00	F	
476820	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup> .4. . . . . In keperverband zonder driehoekstenen .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4933 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 1. . . . . Straatbaksteen: standaard waalformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	400,00	F	
476830	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4933 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 3. . . . . Straatbaksteen: standaard keiformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	400,00	F	
476840	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup> .4. . . . . In keperverband zonder driehoekstenen .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4933 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 3. . . . . Straatbaksteen: standaard keiformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	400,00	F	
				m3			2,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
476850	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup> .1. In halfsteensverband .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen . Tekortkomende straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. 4933 .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	400,00 F		
				m3		2,00	L
476860	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. Totale hoeveelheid 10-25m <sup>2</sup> .4. In keperverband zonder driehoekstenen .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen . Tekortkomende straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. 4933 .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	400,00 F		
				m3		2,00	L
4769			<u>Herstraten straatbakstenen 25-50 m<sup>2</sup></u>				
476910	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup> .1. In halfsteensverband .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen . Tekortkomende straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. 4933 .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .1. Straatbaksteen: standaard waalformaat .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	400,00 F		
				m3		2,00	L
476920	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup> .4. In keperverband zonder driehoekstenen .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen . Tekortkomende straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. 4933 .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .1. Straatbaksteen: standaard waalformaat .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	400,00 F		
				m3		2,00	L
476930	831401		Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup> .1. In halfsteensverband .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen . Tekortkomende straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. 4933 .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	400,00 F		
				m3		2,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
476940	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup> .4. . . . . In keperverband zonder driehoekstenen .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4933 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 3. . . . . Straatbaksteen: standaard keifmaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	400,00	F	
		. . . . .		m3			2,00 L
476950	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4933 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 2. . . . . Straatbaksteen: standaard dikformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	400,00	F	
		. . . . .		m3			2,00 L
476960	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid 25-50m <sup>2</sup> .4. . . . . In keperverband zonder driehoekstenen .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4933 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 2. . . . . Straatbaksteen: standaard dikformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	400,00	F	
		. . . . .		m3			2,00 L
4770		. . . . .	<u>Herstraten straatbakstenen 50-100 m<sup>2</sup></u>				
477010	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4933 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 1. . . . . Straatbaksteen: standaard waalformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00	F	
		. . . . .		m3			1,00 L
477020	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup> .4. . . . . In keperverband zonder driehoekstenen .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4933 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 1. . . . . Straatbaksteen: standaard waalformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00	F	
		. . . . .		m3			1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
477030	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4933 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 3. . . . . Straatbaksteen: standaard keiformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00	F	
		. . . . .		m3			1,00 L
477040	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup> .4. . . . . In keperverband zonder driehoekstenen .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4933 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 3. . . . . Straatbaksteen: standaard keiformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00	F	
		. . . . .		m3			1,00 L
477050	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4933 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 2. . . . . Straatbaksteen: standaard dikformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00	F	
		. . . . .		m3			1,00 L
477060	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid 50-100m <sup>2</sup> .4. . . . . In keperverband zonder driehoekstenen .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4933 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 2. . . . . Straatbaksteen: standaard dikformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00	F	
		. . . . .		m3			1,00 L
4771		. . . . .	<u>Herstraten straatbakstenen meer dan 100 m<sup>2</sup></u>				
477110	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4933 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 1. . . . . Straatbaksteen: standaard waalformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00	F	
		. . . . .		m3			1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
477120	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .4. . . . . In keperverband zonder driehoekstenen .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4933 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 1. . . . . Straatbaksteen: standaard waalformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00	F	
				m3			1,00 L
477130	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4933 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 3. . . . . Straatbaksteen: standaard keiformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00	F	
				m3			1,00 L
477140	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .4. . . . . In keperverband zonder driehoekstenen .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4933 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 3. . . . . Straatbaksteen: standaard keiformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00	F	
				m3			1,00 L
477150	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4933 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 2. . . . . Straatbaksteen: standaard dikformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00	F	
				m3			1,00 L
477160	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen. Betreft: de verharding van de rijbaan of trottoir De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .4. . . . . In keperverband zonder driehoekstenen .4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, . . . . . niet te herstraten materialen . Tekortkomende . . . . . straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. . . . . . 4933 . . . . . 1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten . . . . . 2. . . . . Straatbaksteen: standaard dikformaat . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00	F	
				m3			1,00 L
478			<b>HERSTRATEN BETONTEGELS</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4782			<u>Herstraten betontegels 0-10 m<sup>2</sup></u>				
478200	831403		Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. Totale hoeveelheid tot 0-10m <sup>2</sup> .1. In halfsteensverband .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	700,00	F	
				m3			3,50 L
478210	831403		Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. Totale hoeveelheid tot 0-10m .1. In halfsteensverband .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 .6. Betontegels 150 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00	F	
				m3			1,00 L
478220	831403		Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. Totale hoeveelheid tot 0-10m <sup>2</sup> .1. In halfsteensverband .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	600,00	F	
				m3			3,00 L
478230	831403		Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. Totale hoeveelheid tot 0-10m <sup>2</sup> .1. In halfsteensverband .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 .6. Betontegels 150 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00	F	
				m3			0,50 L
478240	831403		Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. Totale hoeveelheid tot 0-10m <sup>2</sup> .1. In halfsteensverband .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	150,00	F	
				m3			0,75 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
478250	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 0-10m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	150,00	F	
4783		. . . . .	Herstraten betontegels 10-25 m <sup>2</sup>				0,75 L
478300	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 10-25m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	700,00	F	
478310	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 10-25m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .6. Betontegels 150 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00	F	
478320	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 10-25m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	600,00	F	
478330	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 10-25m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .6. Betontegels 150 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00	F	
		. . . . .		m3			3,50 L
		. . . . .		m3			1,00 L
		. . . . .		m3			3,00 L
		. . . . .		m3			0,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
478340	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 10-25m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	150,00 F		
		. . . . .		m3		0,75	L
478350	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 10-25m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	150,00 F		
		. . . . .		m3		0,75	L
4784		. . . . .	<u>Herstraten betontegels 25-50 m<sup>2</sup></u>				
478400	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 25-50m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	700,00 F		
		. . . . .		m3		3,50	L
478410	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 25-50m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .6. Betontegels 150 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00 F		
		. . . . .		m3		1,00	L
478420	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 25-50m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	600,00 F		
		. . . . .		m3		3,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
478430	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 25-50m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .6. Betontegels 150 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00 F		
		. . . . .		m3		0,50	L
478440	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 25-50m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	150,00 F		
		. . . . .		m3		0,75	L
478450	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 25-50m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	150,00 F		
		. . . . .		m3		0,75	L
4785		. . . . .	<u>Herstraten betontegels 50-100 m<sup>2</sup></u>				
478500	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 50-100m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	700,00 F		
		. . . . .		m3		3,50	L
478510	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 50-100m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .6. Betontegels 150 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00 F		
		. . . . .		m3		1,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
478520	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 50-100m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	600,00 F		
		. . . . .		m3		3,00	L
478530	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 50-100m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .6. Betontegels 150 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00 F		
		. . . . .		m3		0,50	L
478540	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 50-100m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	150,00 F		
		. . . . .		m3		0,75	L
478550	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 50-100m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	150,00 F		
		. . . . .		m3		0,75	L
4786		. . . . .	<u>Herstraten betontegels meer dan 100 m<sup>2</sup></u>				
478600	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	700,00 F		
		. . . . .		m3		3,50	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
478610	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .6. Betontegels 150 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00	F	
		. . . . .		m3			1,00 L
478620	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	600,00	F	
		. . . . .		m3			3,00 L
478630	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .6. Betontegels 150 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00	F	
		. . . . .		m3			0,50 L
478640	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	150,00	F	
		. . . . .		m3			0,75 L
478650	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van de trottoirs en voetpaden De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2		F	
4788		. . . . .	<u>Herstraten betontegels, dikte 70 mm, rood</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
478800	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van het fietspad De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 0-5m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .4. Betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00 F		
		. . . . .		m3		1,00	L
478810	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van het fietspad De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 5-10m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .4. Betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00 F		
		. . . . .		m3		1,00	L
478820	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van het fietspad De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 10-25m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .4. Betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00 F		
		. . . . .		m3		1,00	L
478830	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van het fietspad De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 25-50m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .4. Betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00 F		
		. . . . .		m3		1,00	L
478840	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van het fietspad De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 50-100m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .4. Betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00 F		
		. . . . .		m3		1,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
478850	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van het fietspad De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .4. Betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00 F		
				m3		1,00	L
478860	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van het fietspad De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 0-5m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .6. Betontegels 150 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00 F		
				m3		1,00	L
478870	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van het fietspad De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 5-10m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .6. Betontegels 150 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00 F		
				m3		1,00	L
478880	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van het fietspad De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 10-25m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .6. Betontegels 150 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00 F		
				m3		1,00	L
478890	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van het fietspad De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 25-50m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .6. Betontegels 150 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00 F		
				m3		1,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
478900	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van het fietspad De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid tot 50-100m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .6. Betontegels 150 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00 F		
				m3		1,00	L
478910	831403	. . . . .	Herstraten betontegels. Betreft: de verharding van het fietspad De materialen schoonkloppen na opbreken. 9. . . . . Totale hoeveelheid meer dan 100m <sup>2</sup> .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels. Tekortkomende betontegels leveren volgensbestekspostnr. 4934 . . . . .6. Betontegels 150 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	200,00 F		
				m3		1,00	L
479			<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
479110	831599	. . . . .	Herstellen particuliere bestrating Betreft het herstellen van bestrating op particulier terrein. Diverse materialen: Betonstraatstenen, straatbakstenen, keien etc. Diverse verbanden: keperverband, halfsteensverband, elleboogverband, wildverband etc.	m2	200,00 F		
48			<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
481			<b>PASMAKEN BETONBANDEN</b>				
481010	831502	. . . . .	Pasmaken van betonbanden. 2. . . . . D.m.v. zagen .2.3. . . . Opsluitband 60 x 200 mm . . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	st	200,00 F		
481020	831502	. . . . .	Pasmaken van betonbanden. 2. . . . . D.m.v. zagen .9.9. . . . Opsluitband 100 x 200 mm en gazonband 100x200mm . . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	st	200,00 F		
481030	831502	. . . . .	Pasmaken van betonbanden. 2. . . . . D.m.v. zagen .2.6. . . . Opsluitband 120 x 250 mm . . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	st	100,00 F		
481040	831502	. . . . .	Pasmaken van betonbanden. 2. . . . . D.m.v. zagen .1.3. . . . Trottoirband 130/150 x 250 mm . . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	st	200,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
481050	831502		Pasmaken van betonbanden. D.m.v. nat zagen Trottoirband 180/200 x 250 mm Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	st	100,00	F
481060	831502		Pasmaken van betonbanden. D.m.v. nat zagen Trottoirband 180/200 x 250 mm Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	st	100,00	F
482			<b>ZAGEN VAN TEGELVERHARDING</b>			
482010	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft: het pasmaken van de betontegels door middel van zagen Pasmaken door middel van zagen Dikte 50 tot 80 mm Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr. <a href="#">730010</a>	m	300,00	F
483			<b>VERVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL</b>			
483110	831599		Vervoeren bestratingsmateriaal Betreft: het vervoeren van opsluitbanden, vrijkomend bij opbreken naar de plaats van verwerking Trottoirbanden, opsluitbanden en inritbanden Bestratingsmateriaal vrijkomend bij bestekspostnr. 421 Vervoeren naar: plaats van verwerking	m	500,00	F
				m		500,00 I
483120	831504		Vervoeren bestratingsmateriaal. Betreft: het vervoeren van elementenverhardingen, vrijkomend bij opbreken naar de plaats van verwerking Straatbakstenen in diverse formaten Betonstraatstenen in diverse formaten Betontegels in diverse formaten Bestratingsmateriaal vrijkomend bij bestekspostnr. 431, 432, 433 en 434 Vervoeren naar: plaats van verwerking	m2	500,00	F
				m2		500,00 I
				m2		500,00 I
				m2		500,00 I
489			<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>			
489020	831599		Aanbrengen steunrug van schraal beton Betreft: de steunrug achter aan te brengen kantopsluitingen. Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal beton (150 kg cement/m <sup>3</sup> , 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> )	m	200,00	F
				m3		8,00 L
489030	831599		Uitkassen puinfundering Betreft: uitkassen van de puinfundering t.b.v aanbrengen betonbanden. Uitkassing: 0,05m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> (0,50x0,10) Vrijgekomen puinfundering afvoeren volgens bestekspostnummer <a href="#">730020</a>	m	100,00	F
				m3		5,00 I
49			<b>LEVERINGEN</b>			
491			<b>FUNDERINGSMATERIAAL</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
491010	800221	. . . . .	Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.	ton	80,00	F	
		7. . . . .	Menggranulaat	ton			80,00 L
		.2. . . . .	Sortering 0/31,5				
		. . . . .1	Plaats van levering: plaats van verwerking				
492		. . . . .	<b>BETONBANDEN</b>				
4921		. . . . .	<u>Opsluitbanden leveranties</u>				
492110	831608	. . . . .	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	160,00	F	
		. . . . .	Materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4223, 4224, 4233, 4234 of 4235				
		.3. . . . .	Profiel 60 x 200 mm	st			160,00 L
		. . . . .	kleur grijs				
		. . . . .1	Werkende lengte 1 m				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
492120	831608	. . . . .	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	120,00	F	
		. . . . .	Materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4223, 4224, 4233, 4234 of 4235				
		.5. . . . .	Profiel 100 x 200 mm	st			120,00 L
		. . . . .	kleur grijs				
		. . . . .1	Werkende lengte 1 m				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
492130	831610	. . . . .	Leveren gebogen opsluitband van beton.	st	80,00	F	
		. . . . .	Materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4223, 4224, 4233, 4234 of 4235				
		.5. . . . .	Profiel 100 x 200 mm bochtband, werkende lengte 0,785 m, kleur grijs	st			80,00 L
		. . . . .	Specificatie stralen: volgens deelopdrachten				
		. . . . .2.	Werkende lengte 0,785m				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
492140	831608	. . . . .	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	80,00	F	
		. . . . .	Materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4223, 4224, 4233, 4234 of 4235				
		.9. . . . .	Gazonband 100 x 200 mm	st			80,00 L
		. . . . .	grijs				
		. . . . .1.	Werkende lengte 1 m				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
492150	831610	. . . . .	Leveren gebogen opsluitband van beton.	st	80,00	F	
		. . . . .	Materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4223, 4224, 4233, 4234 of 4235				
		.9. . . . .	Gazonband 100 x 200 mm, bochtband, werkende lengte 0,785 m, kleur grijs	st			80,00 L
		. . . . .	Specificatie stralen: volgens deelopdrachten				
		. . . . .2.	Werkende lengte 0,785m				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
492160	831608	. . . . .	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	80,00	F	
		. . . . .	Materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4223, 4224, 4233, 4234 of 4235				
		.6. . . . .	Profiel 120 x 250 mm	st			80,00 L
		. . . . .	kleur grijs				
		. . . . .1.	Werkende lengte 1 m				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
492170	831610		Leveren gebogen opsluitband van beton. Materialen verwerken volgens bestekspostnr. 4223, 4224, 4233, 4234 of 4235	st	80,00	F	
		.6.	Profiel 120 x 250 mm bochtband, werkende lengte 0,785 m, kleur grijs Specificatie stralen: volgens deelopdrachten	st			80,00 L
		.2.	Werkende lengte 0,785m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
4922			<u>Trottoirbanden leveranties</u>				
492210	831605		Leveren rechte trottoirband van beton. Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 4221, 4222, 4230, 4231 of 4232	st	200,00	F	
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm grijs	st			200,00 L
		.1.	Werkende lengte 1 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
492220	831606		Leveren gebogen trottoirband van beton. Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 4221, 4222, 4230, 4231 of 4232	st	80,00	F	
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm grijs	st			80,00 L
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
492230	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 4221, 4222, 4230, 4231 of 4232	st	80,00	F	
			Specificatie hoeveelheden/soort: volgens deelopdrachten				
		.1.	Hoekstuk 90° inwendig	st			80,00 L
			Hoekstuk 90° uitwendig	st			80,00 L
			grijs				
		.3.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
492240	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 4221, 4222, 4230, 4231 of 4232	st	80,00	F	
			Specificatie hoeveelheden/soort: volgens deelopdrachten				
		.1.	Hoekstuk 135° inwendig	st			80,00 L
			Hoekstuk 135° uitwendig	st			80,00 L
			grijs				
		.3.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
492250	831605		Leveren rechte trottoirband van beton. Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 4221, 4222, 4230, 4231 of 4232	st	200,00	F	
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm grijs	st			200,00 L
		.1.	Werkende lengte 1 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
492260	831606		Leveren gebogen trottoirband van beton. Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 4221, 4222, 4230, 4231 of 4232	st	80,00	F	
			Specificatie stralen: volgens deelopdrachten				
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm grijs	st			80,00 L
		.1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
492270	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	80,00	F	
			Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 4221, 4222, 4230, 4231 of 4232				
			Specificatie hoeveelheden/soort: volgens deelopdrachten				
		.1.	Hoekstuk 90° inwendig	st			80,00 L
			Hoekstuk 90° uitwendig	st			80,00 L
			grijs				
		.6.	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
492280	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	80,00	F	
			Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 4221, 4222, 4230, 4231 of 4232				
			Specificatie hoeveelheden/soort: volgens deelopdrachten				
		.1.	Hoekstuk 135° inwendig	st			80,00 L
			Hoekstuk 135° uitwendig	st			80,00 L
			grijs				
		.6.	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
4923			<u>Inritbanden leveranties</u>				
492310	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	120,00	F	
			Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 4221, 4222 of 4236				
		.9.	Inritband 450 x 200 x 500 mm				
			Behorend bij profiel 130/150 x 250				
			grijs				
		.2.	Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m	st			240,00 L
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
492320	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	20,00	F	
			Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 4221, 4222 of 4236				
		.9.	Inritband 450 x 200 x 500 mm				
			Behorend bij profiel 130/150 x 250				
			grijs				
		.9.	Eindstuk links, werkende lengte 0,5 m	st			20,00 L
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5 m	st			20,00 L
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
492330	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	120,00	F	
			Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 4221, 4222 of 4236				
		.9.	Inritband 600 x 200 x 300 mm				
			Behorend bij profiel 130/150 x 250				
			grijs				
		.3.	Tussenstuk, werkende lengte 0,3 m	st			400,00 L
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
492340	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	20,00	F	
			Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 4221, 4222 of 4236				
		.9.	Inritband 600 x 200 x 500 mm				
			Behorend bij profiel 130/150 x 250				
			grijs				
		.9.	Eindstuk links, werkende lengte 0,3 m	st			33,00 L
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,3 m	st			33,00 L
		.1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
492350	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	120,00	F	
			Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 4221, 4222 of 4236				
		.9.	Inritband 650 x 200 x 500 mm Behorend bij profiel 180/200 x 250 grijs				
		.3.	Tussenstuk, werkende lengte 0,3 m	st			400,00
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
492360	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	20,00	F	
			Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 4221, 4222 of 4236				
		.9.	Inritband 650 x 200 x 300 mm Behorend bij profiel 180/200 x 250 grijs				
		.9.	Eindstuk links, werkende lengte 0,3 m	st			33,00
		.1	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,3 m	st		33,00	L
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
492370	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	120,00	F	
			Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 4221, 4222 of 4236				
		.9.	Inritband 750 x 180 x 500 mm, behorend bij profiel 130/150 x 250mm grijs				
		.2.	Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m	st			240,00
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
492380	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	16,00	F	
			Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 4221, 4222 of 4236				
		.9.	Inritband 750 x 180 x 500 mm, behorend bij profiel 130/150 x 250mm grijs				
		.9.	Eindstuk links, werkende lengte 0,5 m	st			16,00
		.1	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5 m	st		16,00	L
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
492390	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	120,00	F	
			Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 4221, 4222 of 4236				
		.9.	Inritband 750 x 100/200 x 500 mm, behorend bij profiel 130/150 x 250mm grijs				
		.2.	Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m	st			240,00
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
492400	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	16,00	F	
			Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 4221, 4222 of 4236				
		.9.	Inritband 750 x 100/200 x 500 mm, behorend bij profiel 130/150 x 250mm grijs				
		.9.	Eindstuk links, werkende lengte 0,5 m	st			16,00
		.1	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5 m	st		16,00	L
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
492410	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	80,00	F	
			Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 4221, 4222 of 4236				
		.9.	Inritband 800 x 180 x 500 mm Behorend bij profiel 180/200 x 250 grijs				
		.2.	Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m	st			160,00
		.1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
492420	831612		Leveren inritbanden van beton. Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 4221, 4222 of 4236 .9. . . . Inritband 800 x 180 x 500 mm . . . . . Behorend bij profiel 180/200 x 250 . . . . . grijs . . . . .9. Eindstuk links, werkende lengte 0,5 m . . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5 m . . . . .1 Leveren op plaats van verwerking	m	16,00	F	
				st			16,00 L
				st			16,00 L
492430	831612		Leveren inritbanden van beton. Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 4221, 4222 of 4236 .9. . . . Inritband 800 x 100/200 x 500 mm . . . . . Behorend bij profiel 180/200 x 250 . . . . . grijs . . . . .2. Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m . . . . .1 Leveren op plaats van verwerking	m	80,00	F	
				st			160,00 L
492440	831612		Leveren inritbanden van beton. Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 4221, 4222 of 4236 .9. . . . Inritband 800 x 100/200 x 500 mm . . . . . Behorend bij profiel 180/200 x 250 . . . . . grijs . . . . .9. Eindstuk links, werkende lengte 0,5 m . . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5 m . . . . .1 Leveren op plaats van verwerking	m	16,00	F	
				st			16,00 L
				st			16,00 L
4926			<u>Overige banden leveranties</u>				
492610	831605		Leveren rechte trottoirband van beton. Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. <a href="#">425030</a> .8. . . . Profiel 115/225 x 240 mm . . . . . kleur grijs . . . . .1. Werkende lengte 1 m . . . . .1 Leveren op plaats van verwerking	st	40,00	F	
				st			40,00 L
492620	831699		Leveren stootbanden Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. <a href="#">425040</a> . . . . . Profiel: stootband 200x180mm, met haakse hoeken. . . . . . kleur grijs . . . . . werkende lengte 0,90 m . . . . . Leveren op plaats van verwerking	st	120,00	F	
				st			120,00 L
492630	831605		Leveren rechte trottoirband van beton. Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. <a href="#">425050</a> .9. . . . Profiel: geleideband 70/200x200mm . . . . .1. Werkende lengte 1 m . . . . .1 Leveren op plaats van verwerking	st	40,00	F	
				st			40,00 L
4927			<u>Geleidebanden leveranties</u>				
492710	831605		Leveren rechte trottoirband van beton. Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 4221, 4222, 4230, 4231 of 4232 .9. . . . Profiel 50/200x250mm . . . . . grijs . . . . .1. Werkende lengte 1 m . . . . .1 Leveren op plaats van verwerking	st	200,00	F	
				st			200,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
492720	831606	. . . . .	Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	80,00	F	
		. . . . .	Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 4221,				
		. . . . .	4222, 4230, 4231 of 4232				
		. . . . .	Specificatie stralen: volgens deelopdrachten				
		.9. . . .	Profiel 50/200x250mm				
		. . . . .	grijs	st			80,00 L
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
492730	831607	. . . . .	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	80,00	F	
		. . . . .	Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 4221,				
		. . . . .	4222, 4230, 4231 of 4232				
		. . . . .	Specificatie hoeveelheden/soort: volgens				
		. . . . .	deelopdrachten				
		.1. . . .	Hoekstuk 90° inwendig	st			80,00 L
		. . . . .	Hoekstuk 90° uitwendig	st			80,00 L
		. . . . .	grijs				
		.9. . . .	Behorend bij profiel 50/200x250mm				
		. . . . .	grijs	st			80,00 L
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
492740	831607	. . . . .	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	80,00	F	
		. . . . .	Materiaal verwerken volgens bestekspostnr. 4221,				
		. . . . .	4222, 4230, 4231 of 4232				
		. . . . .	Specificatie hoeveelheden/soort: volgens				
		. . . . .	deelopdrachten				
		.1. . . .	Hoekstuk 135° inwendig	st			80,00 L
		. . . . .	Hoekstuk 135° uitwendig	st			80,00 L
		. . . . .	grijs				
		.9. . . .	Behorend bij profiel 50/200x250mm				
		. . . . .	grijs	st			80,00 L
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
493		. . . . .	<b>ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
4931		. . . . .	<u>Betonstraatstenen leveranties</u>				
493100	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	200,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keifmaat	st			200,00 L
		. . . . .	Kleur: wit (markeringsstenen) met kleurvaste				
		. . . . .	deklaag				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
493110	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	5.000,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keifmaat	st			5.000,00 L
		. . . . .	Kleur: grijs met kleurvaste deklaag				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
493120	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	300,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keifmaat	st			300,00 L
		. . . . .	Kleur: antraciet met kleurvaste deklaag				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
493130	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	5.000,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keifmaat	st			5.000,00 L
		. . . . .	Kleur: zwart met kleurvaste deklaag				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
493140	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	300,00	F	300,00	L
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st				
		. . . . .	Kleur: rood met kleurvaste deklaag					
		. .3. . . .	Dikte 80 mm					
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking					
493150	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	5.000,00	F	5.000,00	L
		.9. . . .	Bisschopmuts KF	st				
		. . . . .	Kleur: grijs met kleurvaste deklaag					
		. .3. . . .	Dikte 80 mm					
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking					
493160	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	100,00	F	100,00	L
		.9. . . .	Bisschopmuts KF	st				
		. . . . .	Kleur: rood met kleurvaste deklaag					
		. .3. . . .	Dikte 80 mm					
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking					
493170	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	5.000,00	F	5.000,00	L
		.9. . . .	Kepersteen KF	st				
		. . . . .	Kleur: grijs met kleurvaste deklaag					
		. .3. . . .	Dikte 80 mm					
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking					
493180	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	100,00	F	100,00	L
		.9. . . .	Kepersteen KF	st				
		. . . . .	Kleur: rood met kleurvaste deklaag					
		. .3. . . .	Dikte 80 mm					
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking					
493190	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	5.000,00	F	5.000,00	L
		.9. . . .	Halve steen KF	st				
		. . . . .	Kleur: grijs met kleurvaste deklaag					
		. .3. . . .	Dikte 80 mm					
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking					
493200	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	100,00	F	100,00	L
		.9. . . .	Halve steen KF	st				
		. . . . .	Kleur: rood met kleurvaste deklaag					
		. .3. . . .	Dikte 80 mm					
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking					
493210	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	500,00	F	500,00	L
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st				
		. . . . .	dikte 80 mm					
		. . . . .	De betonstraatsteen is rondom voorzien van een					
		. . . . .	J- vormige water- en splitverdelende voeg van					
		. . . . .	2,5mm breed en maximaal 20 mm hoog					
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. .3. . . .	Dikte 80 mm					
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking					
493220	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	5.000,00	F	5.000,00	L
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st				
		. . . . .	Kleur: grijs met kleurvaste deklaag					
		. .3. . . .	Dikte 80 mm					
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking					
493230	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	300,00	F	300,00	L
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st				
		. . . . .	Kleur: antraciet met kleurvaste deklaag					
		. .3. . . .	Dikte 80 mm					
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
493240	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	5.000,00	F	
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			5.000,00 L
		. . . . .	Kleur: zwart met kleurvaste deklaag				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
493250	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	300,00	F	
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			300,00 L
		. . . . .	Kleur: rood met kleurvaste deklaag				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
493260	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	5.000,00	F	
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			5.000,00 L
		. . . . .	Kleur: grijs met kleurvaste deklaag				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
493270	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	300,00	F	
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			300,00 L
		. . . . .	Kleur: antraciet met kleurvaste deklaag				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
493280	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	5.000,00	F	
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			5.000,00 L
		. . . . .	Kleur: zwart met kleurvaste deklaag				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
493290	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	300,00	F	
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			300,00 L
		. . . . .	Kleur: rood met kleurvaste deklaag				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
4933		. . . . .	<u>Straatbakstenen leveranties</u>				
493310	831602	. . . . .	Leveren straatbakstenen.	st	5.000,00	F	
		.6. . . .	Straatbakstenen: standaard keiformaat, voorzien	st			5.000,00 L
		. . . . .	van afstandhouders				
		. . . . .	kleur bruin				
		. . . . .	Kwaliteit: A4-12				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
493320	831602	. . . . .	Leveren straatbakstenen.	st	5.000,00	F	
		.5. . . .	Straatbakstenen: standaard dikformaat, voorzien	st			5.000,00 L
		. . . . .	van afstandhouders				
		. . . . .	kleur bruin				
		. . . . .	Kwaliteit: A4-12				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
493330	831602	. . . . .	Leveren straatbakstenen.	st	5.000,00	F	
		.4. . . .	Straatbakstenen: standaard waalformaat, voorzien	st			5.000,00 L
		. . . . .	van afstandhouders				
		. . . . .	kleur bruin				
		. . . . .	Kwaliteit: A4-12				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
4934		. . . . .	<u>Betontegels leveranties</u>				
493410	831604	. . . . .	Leveren betontegels.	st	5.000,00	F	
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			5.000,00 L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 45				
		. . . . .	Kleur grijs				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
493420	831604	. . . . .	Leveren betontegels.	st	5.000,00	F	
		. 1. . . .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			5.000,00 L
		. . . . .	Kleur grijs				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
493430	831604	. . . . .	Leveren betontegels.	st	5.000,00	F	
		. 3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			5.000,00 L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 70				
		. . . . .	Kleur grijs				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
493440	831604	. . . . .	Leveren betontegels.	st	5.000,00	F	
		. 3. . . .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			5.000,00 L
		. . . . .	Kleur grijs				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
493450	831604	. . . . .	Leveren betontegels.	st	2.500,00	F	
		. 3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			2.500,00 L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 70				
		. . . . .	Kleur rood				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
493460	831604	. . . . .	Leveren betontegels.	st	2.500,00	F	
		. 3. . . .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			2.500,00 L
		. . . . .	Kleur rood				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
493470	831604	. . . . .	Leveren betontegels.	st	2.500,00	F	
		. 5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			2.500,00 L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 140				
		. . . . .	Kleur rood				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
493480	831604	. . . . .	Leveren betontegels.	st	2.500,00	F	
		. 5. . . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			2.500,00 L
		. . . . .	Kleur rood				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
4935		. . . . .	<u>Tegels klein formaat leveranties</u>				
493510	831604	. . . . .	Leveren betontegels.	st	1.000,00	F	
		. 6. . . .	Betontegels 200 x 200 x 80 mm, breuklastklasse	st			1.000,00 L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 140				
		. . . . .	Kleur grijs				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
4936		. . . . .	<u>Verbandstenen leveranties</u>				
493610	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	200,00	F	
		. 9. . . .	Diverse formaten mogelijk	st			200,00 L
		. . . . .	Kleur: grijs				
		. 3. . . .	Dikte 80 mm				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
6			<b>WEGMEUBILAIR</b> Onderhouden van wegmeubilair behoort niet primair tot dit onderhoudsbestek. De besteksposten zijn opgenomen voor situaties waarin wegmeubilair tijdelijk weggehaald moet worden t.b.v. straat- of rioolwerkzaamheden			
61			<b>BEBORDING</b>			
610010	321313		Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Betreft: verwijderen van verkeersbordpaal, inclusief bord 1. Uit het maaiveld .1. Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 3 tot 4 m .1. Verkeersbord, afmetingen volgens type 0 .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). <a href="#">610020</a>	st	20,00	F
610020	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: aanbrengen van verkeersbordpaal met verkeersbord, welke tijdelijk verwijderd is volgens bestekspostnr. <a href="#">610010</a> 1. In het maaiveld .1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis .1. Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m) .1. Verkeersbord, afmetingen volgens type 0 .1. Niet retroflecterend 1. Langs een weg met gescheiden rijbanen	st	20,00	F
62			<b>PALEN</b>			
620010	322299		Verwijderen afzetpaal, hout/ staal/ kunststof Betreft: de vaste afzetpaal in de verharding. Inclusief grondwerk Afzetpaal, niet uitneembaar Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). bestekspost <a href="#">620020</a> t/m <a href="#">620040</a>	st	10,00	F
620020	322299		Aanbrengen afzetpaal van hout Betreft: de vaste afzetpaal van hout in de verharding. Inclusief grondwerk Afmeting ca. 140x140mm, totale hoogte ca. 1400mm Afzetpaal, niet uitneembaar Paal, vrijgekomen bij bestekspostnr. <a href="#">620010</a>	st	10,00	F
620030	322299		Aanbrengen afzetpaal van staal Betreft: de vaste afzetpaal van staal in de verharding. Inclusief grondwerk Afmeting ca. 140x140mm, totale hoogte ca. 1400mm Afzetpaal, niet uitneembaar Paal, vrijgekomen bij bestekspostnr. <a href="#">620010</a>	st	10,00	F
620040	322299		Aanbrengen afzetpaal van kunststof Betreft: de vaste afzetpaal van kunststof in de verharding. Inclusief grondwerk Afmeting ca. 140x140mm, totale hoogte ca. 1400mm Afzetpaal, niet uitneembaar Paal, vrijgekomen bij bestekspostnr. <a href="#">620010</a>	st	10,00	F
						10,00 I
						10,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7			<b>AFVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIELEN</b>				
730			<b>AFVOEREN TE STORTEN MATERIELEN</b>				
730010	610599		Afvoeren vrijgekomen betonpuin Betreft: het afvoeren van vrijgekomen betonpuin Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	ton	400,00	F	
730020	610599		Afvoeren vrijgekomen gemengd puin Betreft: het afvoeren van vrijgekomen gemengd puin Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	ton	160,00	F	
730030	515199		Afvoeren groen- en snoeiafval Betreft: het afvoeren van vrijgekomen groen en snoeiafval Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	ton	120,00	F	
730050	610599		Afvoeren bouw- en sloopafval Betreft: het afvoeren van vrijgekomen van bouw/ en sloopafval Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	ton	30,00	F	
730060	307199		Afvoeren asfalt, schollen Betreft: het teervrije asfalt vrijgekomen bij bestekspostnr. 4520 Asfalt, PAK-gehalte kleiner dan 75 mg/kg d.s Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Verrekening aan de hand van weegbonnen, in te dienen door de aannemer	ton	320,00	F	
730070	307199		Afvoeren teerhoudend asfalt, schollen Betreft: het teerhoudende asfalt vrijgekomen bij bestekspostnr. 4520 Asfalt, PAK-gehalte groter dan of gelijk aan 75 mg/kg d.s Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal. Verrekening aan de hand van weegbonnen, in te dienen door de aannemer	ton	200,00	F	
77			<b>Kabels en leidingen</b>				
779110	283862		Op hoogte brengen opbouwgarrituur. Betreft op hoogte brengen straatpotjes In het werk met de directie bekijken of dit nodig is. .5. Straatpot op hoogte brengen met materialen van de aannemer.	st	50,00	F	
				st			50,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			<b>WERK ALGEMENE AARD</b>			
81			<b>TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS</b>			
810010	611101		Ter beschikking stellen van werknemers. Werknemers Bouwbedrijf groep C	uur	80,00	F
810020	611101		Ter beschikking stellen van werknemers. Werknemers stratenmaker	uur	80,00	F
810030	611101		Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft: een koppel stratenmakers Werknemers: koppel stratenmakers	uur	80,00	F
810040	611101		Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft: een koppel stratenmakers specifiek bedoeld voor service onderhoud. De volgende eisen worden aan het serviceteam gesteld: //Competenties - Stratenmakersdiploma - Nederlands rijbewijs - Goede beheersing van de Nederlandse taal - Kennis van de omgeving //Uitrusting - Bus voorzien laadkraan en laadruimte - Materialen conform 96b wegafzetting - Trilplaat, knipper, stamper en bandenzaag - Klein gereedschap incl. bandentangen - PBM's Werkzaamheden serviceteam: - Inritten aanleggen - Brandkranen herstellen/op hoogte brengen - Herstellen tegelfietspaden - Afhandeling klachten en meldingen - Spoedmeldingen moeten dezelfde dag gerepareerd worden - Herstellen/plaatsen genieblokken - Plaatsen banken en afvalbakken - Herstellen inritconstructies - Kleine verkeersaanpassingen 1. Werknemers: koppel stratenmakers	uur	1.280,00	F
810050	611101		Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft: verkeersregelaar t.b.v. begeleiding fietsverkeer en autoverkeer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden Werknemers: verkeersregelaar	uur	80,00	F
82			<b>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL</b>			
820010	611203		Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. Bakinhoud: ten minste 1 m3	uur	80,00	F
820020	611203		Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. Bakinhoud: ten minste 2 m3	uur	80,00	F
820030	611204		Ter beschikking stellen van een vrachtauto. Laadvermogen: ten minste 12 ton	uur	80,00	F



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
830060	620405	. . . . .	Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie.	keer	10,00	F
		. . . . .	Lengte werkvak: 50-150m			
		2. . . . .	Geen verkeersafhankelijke detectie			
		.1. . . . .	Lantaarns naast de rijbaan			
		. . . . .	Aantal lantaarns: 2st			
		. . . .1. . . .	Aantal voorwaarschuwinglichten: 2st			
		. . . . .2. . . . .	Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt			
		. . . . .2	Met materiaal van de aannemer			
84		. . . . .	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>			
		. . . . .				
840010	610899	. . . . .	Communiceren met derden	keer	40,00	F
		. . . . .	Betreft: het afstemmen van de werkzaamheden met de onderhoudsploeg van de Gemeente Ede			
		. . . . .	Houden van een overleg.			
		. . . . .	Inclusief verslaglegging en rapporteren aan de opdrachtgever.			
840030	012199	. . . . .	Opstellen deelopdracht	keer	40,00	F
		. . . . .	Betreft: het opstellen van onderbouwde deelopdrachten van de uitgevoerde werkzaamheden.			
		. . . . .	De daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald direct na de uitvoering van de werkzaamheden.			
86		. . . . .	<b>Kosten vanuit EMVI-plan</b>			
		. . . . .				
860010	610199	. . . . .	Kosten voortkomend uit EMVI-plan	st	1,00	F
		. . . . .	Betreft: alle kosten voortkomend uit het EMVI-plan, welke niet in het bestek zijn opgenomen.			
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	<b>Staatposten</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

### **3. Bepalingen**



HFD PAR ART LID

**01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF****01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2015, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.
- 03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website ([www.crow.nl](http://www.crow.nl)).  
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: [www.crow.nl/raw](http://www.crow.nl/raw).

**01 01 05 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJVING**

- 01 Elke inschrijver dient binnen twee (2) werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een volledig onderbouwde detailbegroting van alle bestekposten met subposten aan te leveren die inzicht geeft in uren/kosten voor materieel, materiaal en personeel en eventuele onderaannemersbedragen.  
In de regel zal dit de inschrijver zijn aan wie de opdrachtgever voornemens is het werk te gunnen. Echter dit verzoek kan ook bij meerdere inschrijvers worden gedaan en de inschrijvers zijn verplicht hier gehoor aan te geven, op straffe van uitsluiting.

**01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM****01 02 03 VERREKENING VAN MEER- EN MINDERWERK**

- 01 De grootte van de betalingstermijn wordt berekend aan de hand van de gegevens verkregen bij de opname na oplevering van elke deelopdracht, waarbij de prijzen per eenheid worden gehanteerd zoals vermeld op de ontleding van de aannemingssom op de inschrijvingsstaat en met inachtneming van het bepaalde in de Standaard en paragraaf 35 van de U.A.V. 2012.
- 02 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V.2012 geldt het volgende inzake prijsvorming bestekwijziging:  
De in de aanbieding gehanteerde opslagpercentages voor Algemene kosten, Winst en Risico zijn bindend. Er wordt in ieder geval geen hoger percentage berekend dan 12%. De eenmalige kosten (of korting) en de uitvoeringskosten worden hierbij niet verrekend.

**01 03 KORTINGEN****01 03 01 OPLEGGEN KORTINGEN**

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 7 en paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 geldt het bepaalde in de navolgende leden.
- 02 Voor elke keer dat de directie constateert dat niet volgens de wettelijke eisen wordt gewerkt of anders dan toegestaan volgens dit bestek, kan een korting worden opgelegd van EUR 500,00.
- 03 Indien de opdrachtgever gedurende de looptijd van dit bestek aansprakelijk is ten opzichte van derden voor schade ten gevolge van onvoldoende werk van de opdrachtnemer, zullen de hieruit voortvloeiende kosten verhoogd met een toeslag van 20% in de vorm van een korting worden verhaald op de Opdrachtnemer.
- 04 De Opdrachtnemer is verplicht om op de hem opgedragen tijdstippen de werkzaamheden uit te voeren te starten en het werk aaneengesloten uit te voeren. Overschrijding van deze termijnen zal worden beboet met EUR 500,00 per werkdag dat de werkzaamheden langer duren, tenzij de Opdrachtnemer conform paragraaf 8 lid 2 van de U.A.V. 2012 kan aantonen dat de werkdagen als onwerkbaar dienen te worden beschouwd.
- 05 Schade aan kruidachtige vegetaties die volgens bepaling 01.18.04 lid 03 wordt aangemerkt als

HFD PAR ART LID

onherstelbare schade zal worden beboet met EUR 25,00 per m2.

- 06 In geval van een bovengrondse beschadiging van bomen met een stamdiameter tot 40cm zal de directie bij de Opdrachtnemer een korting van EUR 100,00 per beschadigde boom worden opgelegd; bij een stamdiameter van meer dan 40cm wordt de korting EUR 500,00 per beschadigde boom.
- 07 In geval van beschadiging van lichtmasten zal de directie bij de Opdrachtnemer een korting van EUR 100,00 per beschadigde lichtmast worden opgelegd.
- 08 De kortingen worden verbeurd enkel ten gevolge van de constatering zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 09 Verrekening van verbeurd te verklaren kortingen zal plaatsvinden bij de betalingstermijn na oplevering van elke deelopdracht.

**01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**

**01 04 01 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN**

- 01 Verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen vinden niet plaats.

**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 30% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstoffen 10% van de aannemingssom  
Brandstoffenindex komt als volgt tot stand:  
Gasolie: 75%  
Elektriciteit: 25%

**01 07 ZEKERHEIDSTELLING**

**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

**01 08 BIJDAGEN**

**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT**

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**

HFD PAR ART LID

**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKAAR GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de Opdrachtnemer erop gewezen dat, op of in de nabijheid van het Werk, onder andere de navolgende werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd dan wel de navolgende werken in elkander grijpen:  
Het op andere bestekken inzake maaien bloembermen en andere natuurlijk groenobjecten binnen bebouwde kommen in de gemeente Ede uit te voeren werk door mede-opdrachtnemers;  
Werkzaamheden in het buitengebied;  
Door derden en gemeentelijke diensten en afdelingen uit te voeren beheer- en onderhoudswerkzaamheden in de Openbare Ruimte;  
Het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van eikenprocessierupsbestrijding;  
(Nieuw) bouwwerkzaamheden;  
Leggen, verleggen en onderhouden van kabels inclusief toebehoren, door verschillende in de gemeente Ede werkzame nutsbedrijven;  
Aansluitingen van riolering van woningen en bedrijven door de gemeente Ede;  
Beheer- en onderhoudswerkzaamheden door of in opdracht van het Waterschap Vallei en Veluwe aan waterlopen, vijvers en singels
- 03 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 gebeurt de coördinatie van de in lid 01 en 02 vermelde werkzaamheden niet door de directie.  
De Opdrachtnemer moet er zelf voor zorgdragen dat de eigen werkzaamheden en voornoemde werkzaamheden goed op elkaar worden afgestemd.

**01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN****01 13 03 UITVOERINGSVERGADERING, INFORMATIEOVERDRACHT EN WERKOVERLEG**

- 01 Voor aanvang van het Werk wordt een startwerkvergadering gehouden.
- 02 Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet de Opdrachtnemer aan de hand van de hem ter beschikking staande gegevens instructie geven aan machinebedienend, vervoerend en uitvoerend personeel. De Opdrachtnemer informeert de directie over de wijze en het tijdstip van de instructie en stelt deze tijdig in de gelegenheid om aanwezig te zijn.
- 03 Tijdens de uitvoering zullen maandelijks uitvoeringsvergaderingen worden gehouden met de Opdrachtgever, Opdrachtnemer en andere door de Opdrachtgever te bepalen personen of instanties.
- 04 De Opdrachtnemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 05 Van deze vergaderingen zullen door de Opdrachtgever uitvoeringsverslagen worden opgemaakt, welke zowel door de Opdrachtnemer als door de Opdrachtgever voor akkoord moeten worden ondertekend.
- 06 Indien de Opdrachtnemer zich met de inhoud van de uitvoeringsverslagen niet kan verenigen, wordt hiervan aantekening gemaakt, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

**01 13 06 ALGEMEEN**

- 01 Van de Opdrachtnemer wordt een algemeen tijdschema verlangd als bedoeld in artikel 51.02.10 van de Standaard en paragraaf 26 van de U.A.V. 2012.
- 02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de Opdrachtnemer een gedetailleerd werkplan (PMP) als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 verlangd, tenminste omvattende: het bepaalde in 01.20.02 (kwaliteitsplan); 01.22.03 (pva controle en beschermen plant- en diersoorten) en wiu verkeersmaatregelen.

HFD PAR ART LID

**01 13 09 WERKTIJDEN**

- 01 Werktijden aanhouden van 7.30u tot 16.00u. In overleg met directie kan daarvan afgeweken worden
- 02 Het werken buiten 7:30 uur tot 16:00 uur, het werken op zaterdagen, zondagen of door de overheid voorgeschreven rust- of feestdagen vereist de goedkeuring van de directie.
- 03 Op de volgende wegen zijn de werktijden aangepast: 'Wegen met bijzondere functie' zoals op de als bijlage bij dit bestek gevoegde tekening 'wegen met een bijzondere functie'.  
Op deze wegen moet het Werk worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 15.00 uur.
- 04 Afwijkingen op bovenstaande werktijden zijn alleen toegestaan na overleg met, en na goedkeuring van, de directie.

**01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN****01 17 01 OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Het afvalbeleid van de gemeente Ede is gericht op het zoveel mogelijk voorkomen, scheiden en recyclen van afval. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij handelt naar dit beleid.
- 02 Vrijgekomen materialen van verschillende aard van elkaar gescheiden houden. Hierbij maatregelen treffen ter voorkoming van vermenging.
- 03 Gevonden voorwerpen. Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze gevaar op kunnen leveren voor de omgeving, brengt de Opdrachtnemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt terstond, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. De directie heeft het recht, de werkzaamheden in de onmiddellijke omgeving van het voorwerp stop te zetten.
- 04 Tenzij in het bestek anders is aangegeven of in overleg met de directie anders is bepaald moet de weekproductie van vrijgekomen en voor vervoer gereedgemaakte afvalmaterialen worden afgevoerd volgens besteksbepaling 51.02.34 lid 03.

**01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
  - elementenverhardingen
  - kantopsluitingen
  - grond

**01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST**

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2015 verstrekt de aannemer een afschrift van het gedateerde en ondertekende bewijs van ontvangst binnen 5 werkdagen aan de directie.
- 02 Indien en voorzover vrijgekomen materialen worden afgevoerd naar een bestemming, anders dan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, dient de aannemer aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie aan de directie te overleggen.
- 03 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q. acceptatie, zoals bedoeld in lid 01 en 02, zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van € 500,- per bon/ transport in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

**01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

HFD PAR ART LID

**01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 01 Als aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard geldt: als wortelzone wordt gezien de verticale projectie van de kroon.
- 02 Plaatsing en opslag van bouwketen, bouwmaterialen, zand en/of gronddepots zijn niet toegestaan binnen de wortelzone.
- 03 Transport binnen de wortelzone is niet toegestaan.
- 04 Bodemverdichting in groenstroken is niet toegestaan. Bodemverdichting ter plaatse van tegelwerk is wel toegestaan.
- 05 Permanente of tijdelijke terreinophoging ter plaatse van de wortelzone is niet toegestaan.
- 06 In de wortelzone is uitsluitend graven in handkracht of machinaal zuigen toegestaan, tenzij een andere methode voorgeschreven in het bestek.
- 07 Bij het toepassen van een bouwput in de directe omgeving van de boom en/of onttrekking van grondwater door middel van bronbemaling dienen maatregelen te worden genomen ter voorkoming van uitdroging van de bodem.
- 08 De bouwput of -sleuf in de nabijheid van bomen mag niet langer dan drie weken openliggen. Blootliggende wortels moeten in alle gevallen beschermd worden tegen uitdroging en zo snel mogelijk worden toegedekt met grond. Bij vorst open sleuven aan de boomzijde direct beschermen.
- 09 Het gebruik van bomen bij de uitvoering van werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld bij baggeren d.m.v. schuiven) is niet toegestaan tenzij de directie er mee instemt.

**01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN**

- 02 Het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing indien de aannemer zorgt voor kwalitatieve vervanging inclusief nazorg, e.e.a. op aanwijzing van de directie.

**01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE**

- 02 Het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing indien de aannemer zorgt voor kwalitatieve vervanging inclusief nazorg, e.e.a. op aanwijzing van de directie.

**01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN****01 19 03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.  
Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinator(en) voor de uitvoeringsfase van dit bestek
- 02 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de (neven)aannemer van dit bestek.

**01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST****01 21 05 VERLENGEN VAN DE RAW-RAAMOVEREENKOMST**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.21.05 lid 01 is het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage voor korting wel van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

**01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

HFD PAR ART LID

**01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 01 Onder te beschermen plant- en diersoorten wordt verstaan de in de Wet Natuurbescherming (WNB) bedoelde beschermde plant- en diersoorten.
- 02 Indien de aard van het werk daartoe aanleiding geeft, houdt de directie vóór de aanvang van het werk een bouwbespreking (uitvoeringsvergadering) met de Opdrachtnemer teneinde vast te stellen of de voorgeschreven maatregelen in verband met de bescherming van de binnen het werk voorkomende soorten toereikend en in overeenstemming zijn met de uitvoeringswijze van de Opdrachtnemer. Indien de directie deze uitvoeringsvergadering niet houdt, zal de Opdrachtnemer vóór de aanvang van het werk om een uitvoeringsvergadering verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.
- 03 De Opdrachtnemer zorgt dat personen die vanwege de Opdrachtnemer betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden op locaties met te beschermen soorten waarvoor ontheffing of vrijstelling, zoals op grond van een goedgekeurde gedragscode wordt verleend van artikelen van de Wet Natuurbescherming (WNB), beschikken over aantoonbare, door de Provincie Gelderland erkende deskundigheid of werken onder directe aansturing van een op de locatie aanwezige persoon die beschikt over deze aantoonbare door de Provincie Gelderland erkende deskundigheid.
- 04 Wanneer bij de uitvoering van werkzaamheden schade aan te beschermen soorten en/of hun vaste rust- en verblijfplaatsen of groeiplaatsen wordt geconstateerd, brengt de Opdrachtnemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Vervolgschade moet worden voorkomen. De directie zorgt voor de afhandeling van de melding aan de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) van de Provincie Gelderland en de Opdrachtgever

**01 22 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 01 Het voorkomen van schade aan te beschermen plant- en diersoorten door middel van inzet van specifieke machines en materieel of de te hanteren werkmethode wordt niet verrekend, tenzij het bestek anders bepaald.
- 02 Indien door de aannemer genomen maatregelen dan wel de in het bestek omschreven maatregelen ten behoeve van de uitvoering van het werk niet toereikend blijken te zijn, meldt de aannemer dit terstond aan de directie. De directie besluit welke aanvullende maatregelen er nodig zijn. Deze aanvullende maatregelen worden, voorzover in het bestek niet anders is bepaald, als meerwerk vergoed.

**01 22 03 PLAN VAN AANPAK TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 01 Een plan van aanpak voor omgaan met de in de Wet Natuurbescherming (WNB) bedoelde beschermde plant- en diersoorten wordt verlangd. Dit plan wordt aangemerkt als onderdeel van het gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 2012 moet het plan tevens bevatten:
  - werkvolgorde, organisatie en werkmethode;
  - controle flora en fauna waarden;
  - in te zetten deskundigheid bij uitvoering van de werkzaamheden;
  - te treffen beschermingsmaatregelen;
  - te treffen beschermingsvoorzieningen;
  - wijze van registratie, uitwisseling van gegevens en communicatie met de Opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

**01 22 04      CONTROLE EN REGISTRATIE TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 01 Bij alle werkzaamheden moet de Opdrachtnemer alert zijn, en controles uitoefenen op aanwezigheid van de in de Wet Natuurbescherming (WNB) bedoelde beschermde plant- en diersoorten.  
Voor aanvang van de maaiwerkzaamheden conform het bestek het te maaien oppervlakte voor elke maaironde controleren en groeiplaatsen van beschermde planten en vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde diersoorten alsmede nesten (bebroed en onbebroed) lokaliseren en de volgende gegevens vastleggen en rapporteren:  
geïnterviewd door;  
inventarisatiedatum;  
gehanteerde methode;  
soort;  
type rust- en verblijfplaats en/of groeiplaats alsmede nesten (bebroed en onbebroed);  
aantal rust- en verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen alsmede nesten (bebroed en onbebroed);  
locatie rust- en verblijfplaats en/of groeiplaats alsmede nesten (bebroed en onbebroed).

- 02 De Opdrachtgever beschikt onvolledig over informatie betreffende de aanwezigheid van groeiplaatsen van beschermde plantensoorten en van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde diersoorten.  
Ter indicatie zijn de bekende gegevens over groeilocaties van beschermde plantensoorten binnen het besteksareaal bloembermen opgenomen bij bijlage.

Voor aanvullende informatie en ter ondersteuning van de controle op aanwezigheid van soorten genoemd in de Wet Natuurbescherming (WNB) en de aanwezigheid van groeiplaatsen en vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde planten- en diersoorten kan contact worden opgenomen met de Opdrachtgever voor overige gegevensbronnen en contactpersonen binnen de gemeente Ede danwel voor bemiddeling bij en doorverwijzing naar de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) tevens te benaderen via Het Natuurloket, Postbus 607, 6700 AP Wageningen tel. 0800-2356333 [info@natuurloket.nl](mailto:info@natuurloket.nl)

Het Natuurloket is een gezamenlijk initiatief van Stichting Gegevensautoriteit Natuur (GaN) en Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF).

HFD PAR ART LID

**22 GRONDWERKEN****22 0 Grondwerken, algemeen****22 02 EISEN EN UITVOERINGEN****22 02 01 ALGEMEEN**

01 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig dat het oorspronkelijk maaiveld intact blijft c.q. in de oorspronkelijke toestand wordt gebracht, ook wat betreft de hoogteligging.

02 Grondwerk in de omgeving van bomen dient te worden uitgevoerd conform de richtlijnen in het Handboek Bomen, inclusief de daarbij horende Bomenposter.

**22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING**

04 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard 2015 moet de verdichtingsgraad van zand dat in aanvulling of ophoging is verwerkt, per monster, ten minste 98% bedragen.

HFD PAR ART LID

**25 TECHNISCHE BEPALING LEIDINGWERK****25 1 Deelhoofdstuk 25.1****25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN****25 12 05 RIOOLAAANLEG: HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN**

- 01 Leidingen voor huis- en kolkaansluitingen onder de wegverharding uitvoeren uit een buislengte zonder verbindingsmoffen.
- 02 De kolken aansluiten door middel van 45 graden bochtstukken om de aansluiting met voldoende gronddekking onder de weg te kunnen aansluiten op het riool.
- 03 Niet direct door te verbinden uiteinden van PP aansluitleidingen tijdelijk afsluiten met een afsluitkap met rubbermanchetverbinding.

**25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN****25 15 04 KOLKEN**

- 01 Bij de opnemng van het werk voorafgaande aan de oplevering, als bedoeld in par. 9 van de U.A.V. 2012, moeten kolken inwendig schoon zijn. Reinigingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

**62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING****62 0 Algemeen****62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING****62 05 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**

- 01 Voor aanvang van de werkzaamheden houdt de directie een bespreking met de Opdrachtnemer inzake de in het bestek voorgeschreven verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering (wiu). Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de Opdrachtnemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de Opdrachtnemer aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- 02 De Opdrachtgever stelt geen hulpmiddelen voor te nemen verkeersmaatregelen ter beschikking.
- 03 De te nemen verkeersmaatregelen (bebording, eventuele afzettingen en dergelijke) moeten door en op kosten van de Opdrachtnemer gebeuren.
- 04 Binnen de gemeente Ede zijn wegen met een bijzondere functie bepaald. Deze wegen zijn in kaart gebracht op de als bijlage bij dit bestek gevoegde tekening 'wegen met een bijzondere functie' De uitvoering van bepaalde activiteiten en/of werkzaamheden op en langs deze wegen is gebonden aan speciale richtlijnen en voorwaarden. Werken buiten de spitsuren conform 01.13.09 lid 02.  
Het Werk behoort tot de categorie 'uitvoerings- werkzaamheden van cyclische onderhoudsbestekken' met beperkte werkduur, waarbij geen volledige wegafsluiting wordt toegepast.  
Voor het overige dient, voor uitvoering van werkzaamheden op of langs wegen met een bijzonder functie tijdig met de Opdrachtgever contact te worden opgenomen voor toetsing van de werkzaamheden.
- 05 Bij werkzaamheden die worden uitgevoerd met rijdend materieel, op of langs wegen met een bijzondere functie moet gebruikt gemaakt worden van een rijdende afzetting. Gebruik van de rijdende afzetting volgens CROW-publicatie 96b. Figuurnummer in overleg met de Opdrachtgever per situatie overleggen. Uitvoering met materiaal en materieel van de Opdrachtnemer.
- 06 De Opdrachtnemer heeft de verplichting gedurende de looptijd van het Werk te melden aan de Wegbeheerder (of degene die in het kader van het Werk namens hem gerechtigd is te handelen) wanneer, op welke wijze en waar hij de werkzaamheden gaat uitvoeren.

**62 1 Deelhoofdstuk 62.1****62 12 EISEN EN UITVOERING****62 12 01 ALGEMEEN**

- 02 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer in verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 4 weken voor de aanvang van het werk de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring indienen bij de directie.
- 03 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.
- 05 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.
- 06 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening en afzettingen, ook na werktijd.
- 07 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
- 08 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaatsvinden via, door de directie vooraf goed te keuren, dan wel door haar aan te wijzen in- en/of uitritten.
- 12 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke

HFD PAR ART LID

onbelemmerde doorgang te verlenen.

- 13 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk het stuiven van zand, stof of anderszins ontstaat dan dient de aannemer voor zijn rekening maatregelen te treffen om stuiven te voorkomen.
- 14 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering gedurende die periode worden verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.

#### **62 12 07 BEREIKBAARHEID EN ONDERSTEUNING T.B.V. WONINGEN EN BEDRIJVEN**

- 01 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk de toegang tot woningen en bedrijven mogelijk blijft door middel van houten loopschotten en/of rijplaten. Dit zodanig dat ook mindervaliden toegang blijven behouden.
- 02 De aannemer dient ondersteuning te bieden aan eigenaren/bewoners/bedrijven om rolcontainers en/of klike's aan de weg te zetten t.b.v. de vuilophaaldienst.

#### **62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT**

##### **62 13 01 ALGEMEEN**

- 02 In afwijking van artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard 2015 informeert de aannemer, na overleg met de directie, betrokkenen tijdig over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden als gevolg van de werkzaamheden waarbij de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen in het geding komt.

#### **62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**

##### **62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Bij het nemen van verkeersmaatregelen gelden de volgende aanvullende bepaling; alle te treffen maatregelen dienen te worden afgestemd met de directie.
- 03 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

HFD PAR ART LID

**64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN****64 0 Deelhoofdstuk 64.0****64 01 ALGEMEEN****64 01 03 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER**

- 01 De Opdrachtnemer dient zijn deskundigheid voor een juiste invulling van de Wet Natuurbescherming (WNB) aan te tonen middels een certificaat van een erkend opleidingsinstituut, conform de vastgestelde gedragscode beheer groenvoorzieningen. Van de onderstaande medewerkersfuncties wordt conform de gedragscode beheer groenvoorzieningen een certificaat verlangd:  
Uitvoerende medewerker; minimaal 1 persoon in het uitvoeringsteam.  
Certificaten van betrokken medewerkers dienen, na een schriftelijk verzoek daartoe, aan de directie te worden overlegd, binnen de in dat verzoek vermelde termijn.

- 02 Als alternatief voor deskundigheid van eigen medewerkers mag het werk worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op grond van de definitie van de Provincie Gelderland inzake een deskundig persoon.

de Provincie Gelderland verstaat onder een deskundige, een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:

op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie;

en/of

als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus;

en/of

zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied);

en/of

zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soorten monitoring en/of - bescherming.

Bij twijfel over de deskundigheid van de voorgestelde perso(o)n(en) wordt dit voorgelegd ter beoordeling van de Provincie Gelderland.

- 03 Bij elke uitvoeringsvergadering zorgt de Opdrachtnemer ervoor, dat "flora en fauna" wordt geagendeerd.
- 04 Tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer behoort volgens 01.22.03 van de Standaard het Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten uitvoeringsfase. Dit plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 2012 moet het plan tevens bevatten:  
werkvolgorde, organisatie en werkmethode;  
in te zetten deskundigheid bij uitvoering van de werkzaamheden;  
te treffen beschermingsmaatregelen;  
te treffen beschermingsvoorzieningen indien van toepassing uitwerkt in stappenplan en (constructie)tekening;  
uitgewerkte voorwaarden en richtlijnen indien voor de uitvoering van het werk of delen daarvan sprake is van een ontheffing of gedragscode;  
wijze van registratie en uitwisseling van gegevens;  
wijze van risicomanagement en communicatie.

Het bepaalde in dit lid ontheft de Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen om het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien.

- 05 Tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer behoort het jaarlijks inplannen en organiseren van een evaluatie waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:  
beschermingsmaatregelen  
omgang met calamiteiten

HFD PAR ART LID

eventuele bijstelling van het Plan van Aanpak voor omgaan met te beschermen plant- en diersoorten uitvoeringsfase waargenomen soorten

**64 01 04 REGISTRATIE FLORA EN FAUNA**

- 01 Het onderstaande registratiepunt geldt gedurende de looptijd van het bestek. De overeengekomen momenten waarop de resultaten worden overlegd conform artikel 01.13.05 lid 01 punt e. van de Standaard zijn:  
voor de aanvang van de maaironde(s) tijdens de met de directie te houden uitvoeringsvergaderingen;  
jaarlijks bij oplevering na tweede maaironde

Het onderstaande moment betreft het registratiepunt overeenkomstig artikel 01.13.05 van de Standaard. Het betreft de volgende aspecten:  
de resultaten van de controles conform bepaling 01.22.04  
registratie aanwezigheid van de in de Wet Natuurbescherming (WNB) bedoelde beschermde plant- en diersoorten.

**64 1 Deelhoofdstuk 64.1****64 11 ZORVULDIG HANDELEN WET NATUURBESCHERMING (WNB)****64 11 01 ZORVULDIG HANDELEN WET NATUURBESCHERMING**

- 01 De Opdrachtnemer heeft de plicht om voldoende zorg in acht te nemen voor de in het wild levende dieren en planten, evenals voor hun directe leefomgeving.  
Dit houdt in ieder geval in dat iedereen, die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn of haar handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is een dergelijk handelen achterwege te laten voor zover dat in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem of haar kunnen worden verlangd, teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
- 02 De Opdrachtnemer is verplicht zich te houden aan de eisen in de Wet Natuurbescherming (WNB). Niets in deze bepaling evenals in de rest van het bestek kan leiden tot overtreding van de Wet Natuurbescherming (WNB). Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit bestek en de Wet Natuurbescherming (WNB) is de Wet Natuurbescherming (WNB) leidend. De Opdrachtnemer overlegt met de directie over de wijze en periode van uitvoering.
- 04 Insporing en verdichting:  
insporingsdiepte van materieel ten behoeve van maai- en ruimingswerkzaamheden conform besteksbevestiging 51.07.01  
Het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk):  
    werktuigen en werkgangen combineren  
Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel  
Stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden  
Vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing)
- 05 Werkperioden:  
Conform het bepaalde in het bestek, rekening houdende met:  
Broedende fauna (gehele jaar)  
Voortplanting amfibieën (in principe mei/juni)  
Winterrust zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen
- 06 Geluidsoverlast  
Voorkom pieken van geluid(sterkte)  
Voorkom schrikreacties door materieel op afstand te starten.
- 07 Werkrichting:  
Geef fauna mogelijkheid tot vluchten door te werken vanuit:  
    een drukke rand naar een rustige kant c.q. open gebied  
    land naar water
- 08 Gefaseerd werken:  
Omschrijving gefaseerd werken conform het bepaalde in dit bestek  
Het laten overstaan van delen van vegetatie in overleg met de directie
- 09 Gebruik meststoffen en bestrijdingsmiddelen:

HFD PAR ART LID

Het gebruik van meststoffen en (chemische) bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

HFD PAR ART LID

**80 FUNDERINGSLAGEN****80 0 Deelhoofdstuk 80.0****80 01 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN****80 01 01 AFWERKEN AARDEBAAN**

- 01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

**80 1 Verhardingslagen van steenmengsel****80 12 EISEN EN UITVOERING STEENMENGSEL****80 12 01 UITVOERING**

- 08 Steenmengsels niet aanbrengen op een ondergrond waarvan de temperatuur 0 graden Celsius of lager is.

**80 12 03 HOOGTELIKKING**

- 01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.
- 02 Bij bouwwegen mag de afwijking in de hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel ten hoogste 20 mm bedragen.

**80 16 BOUWSTOFFEN****80 16 01 KORRELVERDELING VAN STEENMENGSEL**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.01 lid 01 van de Standaard moet de korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN 933-1, van menggranulaat 4/31,5 als volgt voldoen aan:

sortering	4/31,5	
categorie	tabel	norm
UF3	2	NEN-EN 13285
LFn	3	NEN-EN 13285
OC80	4	NEN-EN 13285
Gn	6	NEN-EN 13285

sortering 4/31,5

door zeef (mm)	massapercentage min. max.	
63	100	-
31,5	90	100
16	50	70
8	20	50
4	0	10
0,063	0	3

**80 16 05 MENGGRANULAAT**

- 02 Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard is van toepassing op de in lid 01 van artikel 80.16.01 bedoelde sortering van het menggranulaat.
- 03 Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard is niet van toepassing op de in lid 01 van artikel 80.16.05 bedoelde sortering van het menggranulaat.

HFD PAR ART LID

**83 ELEMENTENVERHARDING****83 1 Straatwerk****83 11 BEGRIPPEN STRAATWERK****83 11 01 ALGEMEEN**

- 01 Aan artikel 83.11.01. lid 01 sub b van de Standaard toevoegen: " met een maximaal hoogte verschil van 0,05 m t.o.v. de oorspronkelijke hoogteligging ".

**83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK****83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT**

- 06 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard moet de bestrating na afrillen 10 tot 15 mm boven de aansluitende kantopsluiting liggen, tenzij deze kantopsluiting onderdeel uitmaakt van een gootconstructie.

**83 12 02 EISEN AAN UITVOERING**

- 07 Op basis van de CROW-publicatie 324 d.d. mei 2013 is het verplicht de fysieke belasting van werknemers zoveel mogelijk te beperken. Met deze publicatie wordt een kader voor verantwoorde afwegingen gesteld en een mogelijkheid geboden om in de bestratingsketen beter samen te werken aan de vermindering van fysieke belasting. Deze afspraak is onverkort van toepassing in dit bestek.
- 08 Voor niet machinaal straten, voor zover niet strijdig met de Arbowet, geldt dat oppervlakken onder de 10m<sup>2</sup> onder de hamer gestraat moeten worden. Oppervlakken van meer dan 10m<sup>2</sup> mogen worden geveild.
- Indien er sprake is van niet machinaal straten strijdig met de wetgeving zijn de daaropvolgende sancties voor rekening van de aannemer.
- 09 Tenzij anders in dit bestek aangegeven langs trottoir- en opsluitbanden en langs schachtranden en straatkolken een strekse rij betonstenen, straatbakstenen of keien te straten, uitgezonderd in tegelbestratingen.  
Waar de bestrating uit betonstenen bestaat langs de strek, ter verkrijging van het verband en een goede opsluiting, de nodige keperstenen of halve stenen te verwerken.

**83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN**

- 08 Indien het bestek dit aangeeft onder de betonbanden, inritbanden, goottegels, betonstenen, betonbanden enz. een fundering aanbrengen van beton C12/15, klasse 1 consistentie 2, min. cementgehalte 280 kg/m<sup>3</sup> portlandcement CEM I 32,5 R, grind 5-15.  
Deze banden en tegels direct na het storten van de beton zonder tussenlaag op de beton te stellen.  
Direct na het stellen van de banden op de betonfundering dient achter de banden een aanrazering te worden aangebracht van beton C12/15 van eenzelfde samenstelling.
- 09 Is de stellaag dunner dan 0,03 m de beton C12/15 vervangen door cementspecie.
- 10 Indien band wordt gesteld met/in schraal beton C12/15 op fundering, en wordt voorzien van een steunrug van schraal beton C12/15, deze steunrug tot halve bandhoogte onder 45° afwerken.

**83 16 BOUWSTOFFEN STRAATWERK**

HFD PAR ART LID

**83 16 05 BETONSTRAATSTENEN**

- 01 Betonstraatstenen dienen te voldoen aan de eisen genoemd in NEN-EN 1338 en BRL 5070.
- 05 In het onderbeton moet minimaal 20% van het grind zijn vervangen door betonpuingranulaat.
- 06 De betonstraatstenen mogen geen blijvende witte vlekken door kalkuitslag op het bovenzvlak vertonen.
- 07 De betonstraatstenen dienen van een splintervrije uitvoering te zijn.
- 08 In aanvulling op NEN-EN 1338 geldt dat de samenstelling van de betonstraatstenen moet zijn voorzien van kleurechte toeslagstoffen.

**83 16 06 BETONTEGELS**

- 01 Betontegels dienen te voldoen aan de eisen genoemd in NEN-EN 1339 en BRL 5070.
- 07 In het onderbeton moet minimaal 20% van het grind zijn vervangen door betonpuingranulaat.
- 09 De betontegels, voorzien van een gladde deklaag, dienen te worden voorzien van een vellingkant van 3 mm.
- 10 De tegels 300 x 300 x 45/60/80 mm, dienen met een splintervrije kop geleverd te worden.
- 12 De deklaag van de grijze betontegel, dient te bestaan uit zand, cement en uitsluitend porfier.
- 13 De betontegels mogen geen blijvende witte vlekken door kalkuitslag op het bovenzvlak vertonen.

**83 16 07 BANDEN VAN BETON**

- 01 Betonbanden dienen te voldoen aan de eisen genoemd in NEN-EN 1340 en BRL 5070.
- 05 In het onderbeton moet minimaal 20% van het grind zijn vervangen door betonpuingranulaat.
- 06 De betonbanden dienen te worden voorzien van een gladde splintervrije kop.
- 07 De banden moeten een over de volle hoogte van het profiel doorlopend afgeronde visbek- c.q. contra visbeksluiting hebben. Alleen banden toepassen met visbek cq. contra-visbeksluiting.
- 08 De banden mogen geen blijvende witte vlekken door kalkuitslag op het zichtvlak vertonen.
- 09 Alle banden dienen dezelfde kleur grijs te hebben.

**83 16 12 VERKEERSDREMPELS**

- 01 De verkeersdrempels dienen te voldoen aan de eisen genoemd in BRL 5070.
- 02 Voor de verkeersdrempels dienen onderstaande maattoleranties te worden aangehouden.  
Maattoleranties: - lengte +/- 2 mm  
- breedte +/- 2 mm  
- hoogte +/- 5 mm  
- haaksheid +/- 2 mm  
- vlakheid +/- 2 mm
- 03 Toe te passen betonkwaliteit moet minimaal zijn C35/45, milieuklasse 3.
- 04 De verkeersdrempels dienen sinusvormig te zijn, conform CROW publicatie nr. 172.
- 05 De verkeersdrempels mogen geen blijvende witte vlekken door kalkuitslag op het bovenzvlak vertonen.
- 06 De verkeersdrempels dienen te worden voorzien van een splintervrije kop van 4 mm.
- 07 De zwarte kleur van de verkeersdrempel is gebaseerd op een afwerklaag basis van ijzeroxide, ondersteund door basalt.
- 08 De verkeersdrempels dienen te worden voorzien van een witte betonnen belijning, gebaseerd op witte cement en witte kwarts.

HFD PAR ART LID

.....  
.....



---

.....  
.....



Behoort bij: 07-2020

.....

## I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 07-2020

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingsom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het het Aanbestedingsreglement Werken 2005. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)  
(naam)  
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)  
(functie)

(handtekening)

(naam)  
(functie)

Behoort bij: 07-2020

.....

### I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)           gevestigd te:

B)           gevestigd te:

C)           gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>Vorbereidende werkzaamheden</b>				
11	<b>Vorbereidende algemene werkzaamheden</b>				
1141	<u>Communicatie</u>				
114110	Opstellen en rondsturen bewonersbrieven	st	25,00F		
2	<b>GRONDWERK</b>				
202	<b>GROND ONTGRAVEN UIT CUNET TROTTOIR</b>				
2021	<u>Grond ontgraven uit cunet trottoir, zand d=0,20m</u>				
202120	Grond ontgraven uit cunet trottoir 0-10 m <sup>2</sup>	m3	145,00F		
202130	Grond ontgraven uit cunet trottoir 10-25 m <sup>2</sup>	m3	105,00F		
202140	Grond ontgraven uit cunet trottoir 25-50 m <sup>2</sup>	m3	25,00F		
2022	<u>Zand ontgraven uit cunet trottoir, grond, d=0,35m</u>				
202220	Zand ontgraven uit cunet trottoir 0-10 m <sup>2</sup>	m3	145,00F		
202230	Zand ontgraven uit cunet trottoir 10-25 m <sup>2</sup>	m3	105,00F		
202240	Zand ontgraven uit cunet trottoir 25-50 m <sup>2</sup>	m3	25,00F		
203	<b>GROND VERWERKEN IN CUNET TROTTOIR</b>				
2031	<u>Zand verw. in cunet trottoir, zand voor zandbed,</u>				
203120	Zand verwerken in cunet trottoir 0-10 m <sup>2</sup>	m3	145,00F		
203130	Zand verwerken in cunet trottoir 10-25 m <sup>2</sup>	m3	105,00F		
203140	Zand verwerken in cunet trottoir 25-50 m <sup>2</sup>	m3	25,00F		
205	<b>GROND VERVOEREN</b>				
205010	Grond vervoeren	m3	75,00F		
205020	Grond vervoeren naar depot tbv partijkeuring	m3	75,00F		
208	<b>GROND LEVEREN</b>				
208010	Leveren grond, zand voor zandbed	m3	75,00F		
208020	Leveren grond, zand voor zandbed	m3	75,00F		
209	<b>GROND AFVOEREN</b>				
209030	Grond afvoeren, industrie	m3	75,00F		
3	<b>RIOLERING</b>				
31	<b>KOLKEN</b>				
310	<b>KOLKEN VERWIJDEREN</b>				
310010	Verwijd. straat- of trottoirkolk beton/gietijzer	st	5,00F		
311	<b>KOLKEN OP HOOGTE STELLEN</b>				
311010	Verwijderen kolk beton/gietijzer, eendelig	st	4,00F		
311030	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer, eendelig	st	4,00F		
312	<b>KOLKEN AANBRENGEN</b>				
312010	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer	st	8,00F		
312020	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer	st	8,00F		
313	<b>LEVEREN KOLKEN</b>				
313010	Leveren straatkolk van beton/gietijzer combinatie	st	2,00F		
313020	Leveren trottoirkolk van beton/gietijzer, TB	st	2,00F		
313030	Leveren trottoirkolk van beton/gietijzer, RWS	st	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
313040	Leveren trottoirkolk van beton/gietijzer,GB2	st		2,00F	
313050	Leveren trottoirkolk van beton/gietijzer,GB1	st		2,00F	
32	<b>INSPECTIEPUTTEN</b>				
321	<b>PUTRANDEN OP HOOGTE STELLEN</b>				
321010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking	st		10,00F	
33	<b>LEIDINGEN EN HULPSTUKKEN PVC</b>				
331	<b>AANBRENGEN LEIDINGEN EN HULPSTUKKEN</b>				
3310	<u>Buizen</u>				
331010	Aanbrengen PP-buis 125mm zwart; tot 10m <sup>1</sup> .	m		10,00F	
331020	Aanbrengen PP-buis 125mm bruin; tot 10m <sup>1</sup>	m		10,00F	
331030	Aanbrengen PP-buis 125mm zwart; >10m <sup>1</sup>	m		10,00F	
331040	Aanbrengen PP-buis 125mm bruin; >10m <sup>1</sup>	m		10,00F	
3311	<u>Hulpstukken</u>				
331110	Aanbrengen PVC-hulpstuk: T-stuk 90°	st		5,00F	
331120	Aanbrengen PVC-hulpstuk: bocht 90°	st		5,00F	
331130	Aanbrengen PVC-hulpstuk: bocht 45°	st		5,00F	
331140	Aanbrengen PVC-hulpstuk: overschuifmof	st		5,00F	
331150	Aanbrengen PVC-hulpstuk: ontstoppingsstuk	st		5,00F	
332	<b>LEVERANTIES LEIDINGEN EN HULPSTUKKEN PVC</b>				
3320	<u>Buizen</u>				
332010	Aanbrengen PP-buis. kleur: zwart	m		10,00F	
332020	Aanbrengen PP-buis. Kleur: rood/bruin	m		10,00F	
3321	<u>Hulpstukken</u>				
332110	Leveren PVC-hulpstuk ø125mm, T-stuk 90°	st		5,00F	
332120	Leveren PVC-hulpstuk ø125mm, bocht 90°	st		5,00F	
332130	Leveren PVC-hulpstuk ø125mm, bocht 45°	st		5,00F	
332140	Leveren PVC-hulpstuk ø125mm, overschuifmof	st		5,00F	
332150	Leveren PVC-hulpstuk ø125mm, ontstoppingsstuk	st		5,00F	
334	<b>GRONDWERK</b>				
334010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf; tot 10 m <sup>1</sup>	m		10,00F	
334020	Aanvullen sleuf; tot 10 m <sup>1</sup>	m		10,00F	
334030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf; >10 m <sup>1</sup>	m		10,00F	
334040	Aanvullen sleuf; >10 m <sup>1</sup>	m		10,00F	
335	<b>OPBREKEN LEIDINGEN</b>				
335010	Verwijderen en afvoeren PVC-buis 125 mm; tot 10 m <sup>1</sup>	m		10,00F	
335020	Verwijderen en afvoeren PVC-buis 125 mm; > 10 m <sup>1</sup>	m		10,00F	
335030	Verwijderen en afvoeren PP-buis 125 mm; tot 10 m <sup>1</sup>	m		10,00F	
335040	Verwijderen en afvoeren PP-buis 125 mm; > 10 m <sup>1</sup>	m		10,00F	
4	<b>VERHARDINGEN</b>				
40	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
401	<b>AFWERKEN ZANDBED</b>				
401020	Afwerken zandbed, 0-10 m <sup>2</sup>	m2		1.250,00F	
401030	Afwerken zandbed, 10-25 m <sup>2</sup>	m2		900,00F	
401040	Afwerken zandbed, 25-50 m <sup>2</sup>	m2		650,00F	
401050	Afwerken zandbed, 50-100 m <sup>2</sup>	m2		650,00F	
401060	Afwerken zandbed, meer dan 100 m <sup>2</sup>	m2		650,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
402	<b>BEWERKEN BOOMWORTELS</b>				
402010	Afzagen en verwijderen (boom)wortels <50mm	m2	2.500,00	F	
402020	Afzagen en verwijderen (boom)wortels >50mm	m2	2.500,00	F	
403	<b>KANTEN AFSTEKEN</b>				
403010	Afsteken overgroeide kanten.	m	250,00	F	
41	<b>FUNDERINGEN</b>				
410	<b>OPBREKEN FUNDERING</b>				
410020	Verwijderen teervrije funderingslaag 0-10m <sup>2</sup>	m2	50,00	F	
411	<b>AANBRENGEN FUNDERINGEN</b>				
411020	Aanbr. ongebr. fundering, menggranulaat 0-10m <sup>2</sup>	m2	240,00	F	
411030	Aanbr. ongebr. fundering, menggranulaat 10-25 m <sup>2</sup>	m2	240,00	F	
411040	Aanbr. ongebr. fundering, menggranulaat 25-50 m <sup>2</sup>	m2	240,00	F	
411050	Aanbr. ongebr. fundering, menggranulaat 50-100 m <sup>2</sup>	m2	240,00	F	
413	<b>STRAATLAAG</b>				
413020	Lev. en aanbr. straatlaag 50mm, 0-10m <sup>2</sup>	m2	2.000,00	F	
413030	Lev. en aanbr. straatlaag 50mm, 10-25m <sup>2</sup>	m2	500,00	F	
413040	Lev. en aanbr. straatlaag 50mm, 25-50m <sup>2</sup>	m2	500,00	F	
413050	Lev. en aanbr. straatlaag 50mm, 50-100m <sup>2</sup>	m2	500,00	F	
413060	Lev. en aanbr. straatlaag 50mm, meer dan 100m <sup>2</sup>	m2	500,00	F	
413070	Lev. en aanbr. straatlaag 70mm, 0-10m <sup>2</sup>	m2	2.000,00	F	
413080	Lev. en aanbr. straatlaag 70mm, 10-25m <sup>2</sup>	m2	500,00	F	
413090	Lev. en aanbr. straatlaag 70mm, 25-50m <sup>2</sup>	m2	500,00	F	
413100	Lev. en aanbr. straatlaag 70mm, 50-100m <sup>2</sup>	m2	500,00	F	
413110	Lev. en aanbr. straatlaag 70mm, meer dan 100m <sup>2</sup>	m2	500,00	F	
42	<b>KANTOPSLUITINGEN</b>				
421	<b>OPBREKEN BETONBANDEN</b>				
4210	<u>Opbreken trottoirbanden 0-10 m</u>				
421010	Opbr. en afv. trottoirband 130/150x250, fundering	m	100,00	F	
421020	Opbreken trottoirband 130/150x250, hergebruik	m	240,00	F	
421030	Opbr. en afv. trottoirband 180/200x250; fundering	m	100,00	F	
421040	Opbreken trottoirband 180/200x250, hergebruik	m	160,00	F	
421050	Opbreken geleideband 50/200x250, hergebruik	m	160,00	F	
4211	<u>Opbreken trottoirbanden 10-25 m</u>				
421110	Opbr. en afv. trottoirband 130/150x250, fundering	m	50,00	F	
421120	Opbreken trottoirband 130/150x250, hergebruik	m	125,00	F	
421130	Opbr. en afv. trottoirband 180/200x250; fundering	m	50,00	F	
421140	Opbreken trottoirband 180/200x250, hergebruik	m	125,00	F	
421150	Opbreken geleideband 50/200x250, hergebruik	m	160,00	F	
4212	<u>Opbreken trottoirbanden 25-50 m</u>				
421210	Opbr. en afv. trottoirband 130/150x250, fundering	m	50,00	F	
421220	Opbreken trottoirband 130/150x250, hergebruik	m	125,00	F	
421230	Opbr. en afv. trottoirband 180/200x250; fundering	m	50,00	F	
421240	Opbreken trottoirband 180/200x250, hergebruik	m	125,00	F	
421250	Opbreken geleideband 50/200x250, hergebruik	m	160,00	F	
4213	<u>Opbreken trottoirbanden 50-100 m</u>				
421310	Opbr. en afv. trottoirband 130/150x250, fundering	m	50,00	F	
421320	Opbreken trottoirband 130/150x250, hergebruik	m	50,00	F	
421330	Opbr. en afv. trottoirband 180/200x250; fundering	m	50,00	F	
421340	Opbreken trottoirband 180/200x250, hergebruik	m	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
421350	Opbreken geleideband 50/200x250, hergebruik	m	50,00	F	
4215	<u>Opbreken opsluitbanden 0-10 m</u>				
421510	Opbreken betonbanden 60x200, tot 10m	m	400,00	F	
421520	Opbreken betonbanden 100x200, tot 10m	m	320,00	F	
421530	Opbreken betonbanden 120x250, tot 10m	m	320,00	F	
421540	Opbreken gazonbanden 100x200, tot 10m	m	240,00	F	
4216	<u>Opbreken opsluitbanden 10-25 m</u>				
421610	Opbreken betonbanden 60x200, 10-25m	m	240,00	F	
421620	Opbreken betonbanden 100x200, 10-25m	m	240,00	F	
421630	Opbreken betonbanden 120x250, 10-25m	m	160,00	F	
421640	Opbreken gazonbanden 100x200, 10-25m	m	160,00	F	
4217	<u>Opbreken opsluitbanden 25-50 m</u>				
421710	Opbreken betonbanden 60x200, 25-50m	m	240,00	F	
421720	Opbreken betonbanden 100x200, 25-50m	m	240,00	F	
421730	Opbreken betonbanden 120x250, 25-50m	m	160,00	F	
421740	Opbreken gazonbanden 100x200, 25-50m	m	160,00	F	
4218	<u>Opbreken opsluitbanden 50-100 m</u>				
421810	Opbreken betonbanden 60x200, 50-100m	m	240,00	F	
421820	Opbreken betonbanden 100x200, 50-100m	m	240,00	F	
421830	Opbreken betonbanden 120x250, 50-100m	m	160,00	F	
421840	Opbreken gazonbanden 100x200, 50-100m	m	160,00	F	
4219	<u>Opbreken opsluitbanden meer dan 100 m</u>				
421910	Opbreken betonbanden 60x200, >100m	m	150,00	F	
421920	Opbreken betonbanden 100x200, >100m	m	150,00	F	
421930	Opbreken betonbanden 120x250, >100m	m	150,00	F	
421940	Opbreken gazonbanden 100x200, >100m	m	150,00	F	
422	<b>RICHTEN EN LICHTEN BANDEN</b>				
4220	<u>Richten en lichten TB-OB-IB 0-10m</u>				
422010	Richten en lichten opsluitband 60x200, 0-10m	m	100,00	F	
422020	Richten en lichten trottoirband 130/150x250, 0-10m	m	200,00	F	
422030	Richten en lichten inritband 450x200x500, 0-10m	m	100,00	F	
422040	Richten en lichten opsluitband 100x200, 0-10m	m	100,00	F	
4221	<u>Richten en lichten TB-OB-IB 10-25m</u>				
422110	Richten en lichten opsluitband 60x200, 10-25	m	100,00	F	
422120	Richten en lichten trottoirband 130/150x250, 10-25	m	200,00	F	
422130	Richten en lichten inritband 450x200x500, 10-25	m	100,00	F	
422140	Richten en lichten opsluitband 100x200, 10-25	m	100,00	F	
4222	<u>Richten en lichten TB-OB-IB 25-50m</u>				
422210	Richten en lichten opsluitband 60x200, 25-50	m	100,00	F	
422220	Richten en lichten trottoirband 130/150x250, 25-50	m	200,00	F	
422230	Richten en lichten inritband 450x200x500, 25-50	m	100,00	F	
422240	Richten en lichten opsluitband 100x200, 25-50	m	100,00	F	
4223	<u>Richten en lichten TB-OB-IB 50-100m</u>				
422310	Richten en lichten opsluitband 60x200,50-100	m	100,00	F	
422320	Richten en lichten trottoirband 130/150x250,50-100	m	200,00	F	
422330	Richten en lichten inritband 450x200x500,50-100	m	100,00	F	
422340	Richten en lichten opsluitband 100x200,50-100	m	100,00	F	
423	<b>STELLEN BETONBANDEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4230	<u>Trottoirbanden / inritbanden tot 10 m</u>				
423010	Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 tot 10m	m	160,00	F	
423020	Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 tot 10m	m	320,00	F	
423030	Opnieuw stellen inritbanden 450x200x500mm tot 10m	m	50,00	F	
423040	Opnieuw stellen inritbanden 600x200x300mm tot 10m	m	50,00	F	
423050	Opnieuw stellen inritbanden 650x200x300mm tot 10m	m	50,00	F	
423060	Opnieuw stellen inritbanden 750x180x500 mm tot 10m	m	50,00	F	
423070	Opnieuw stellen inritbanden 750x200x500 mm tot 10m	m	50,00	F	
423080	Opnieuw stellen inritbanden 800x180x500 mm tot 10m	m	25,00	F	
423090	Opnieuw stellen inritbanden 800x200x500 mm tot 10m	m	25,00	F	
4231	<u>Trottoirbanden / inritbanden 10-25 m</u>				
423110	Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 10-25m	m	160,00	F	
423120	Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 10-25m	m	320,00	F	
4232	<u>Trottoirbanden / inritbanden 25-50 m</u>				
423210	Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 25-50m	m	160,00	F	
423220	Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 25-50m	m	320,00	F	
4233	<u>Trottoirbanden / inritbanden 50-100 m</u>				
423310	Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 50-100m	m	160,00	F	
423320	Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 50-100m	m	320,00	F	
4234	<u>Trottoirbanden / inritbanden meer dan 100 m</u>				
423410	Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 >100m	m	80,00	F	
423420	Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 >100m	m	80,00	F	
4235	<u>Opsluitbanden tot 10 m</u>				
423510	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200, <10m	m	600,00	F	
423520	Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200, <10m	m	600,00	F	
423530	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250, <10m	m	240,00	F	
423540	Opnieuw stellen gazonbanden 100x200, <10m	m	240,00	F	
4236	<u>Opsluitbanden 10-25 m</u>				
423610	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200, 10-25m	m	600,00	F	
423620	Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200, 10-25m	m	600,00	F	
423630	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250, 10-25m	m	240,00	F	
423640	Opnieuw stellen gazonbanden 100x200, 10-25m	m	240,00	F	
4237	<u>Opsluitbanden 25-50 m</u>				
423710	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200, 25-50m	m	600,00	F	
423720	Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200, 25-50m	m	600,00	F	
423730	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250, 25-50m	m	240,00	F	
423740	Opnieuw stellen gazonbanden 100x200, 25-50m	m	240,00	F	
4238	<u>Opsluitbanden 50-100 m</u>				
423810	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200, 50-100m	m	600,00	F	
423820	Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200, 50-100m	m	600,00	F	
423830	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250, 50-100m	m	240,00	F	
423840	Opnieuw stellen gazonbanden 100x200, 50-100m	m	240,00	F	
4239	<u>Opsluitbanden meer dan 100 m</u>				
423910	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200, >100m	m	500,00	F	
423920	Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200, >100m	m	500,00	F	
423930	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250, >100m	m	160,00	F	
423940	Opnieuw stellen gazonbanden 100x200, >100m	m	160,00	F	
424	<b>AANBRENGEN BETONBANDEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4240	<u>Trottoirbanden tot 10 m</u>				
424010	Aanbr. trottoirbanden 180/200x250 tot 10m; specie	m	240,00	F	
424020	Aanbr. trottoirbanden 180/200x250 tot 10m	m	240,00	F	
424030	Aanbr. trottoirbanden 130/150x250 tot 10m; specie	m	240,00	F	
424040	Aanbr. trottoirbanden 130/150x250 tot 10m	m	240,00	F	
424050	Aanbr. kantgoottegel 150x300x60mm tot 10m; specie	m	80,00	F	
424060	Aanbr. kantgoottegel 150x300x45mm tot 10m; specie	m	80,00	F	
424070	Aanbr. geleidebanden 50/200x250mm tot 10m; specie	m	240,00	F	
4241	<u>Trottoirbanden 10-25 m</u>				
424110	Aanbr. trottoirband 180/200x250 10-25m; specie	m	240,00	F	
424120	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 10-25m	m	240,00	F	
424130	Aanbr. trottoirband 130/150x250 10-25m; specie	m	160,00	F	
424140	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 10-25m	m	160,00	F	
424150	Aanbr. kantgoottegel 150x300x60mm 10-25m; specie	m	80,00	F	
424160	Aanbr. kantgoottegel 150x300x45mm 10-25m; specie	m	80,00	F	
424170	Aanbr. geleidebanden 50/200x250mm 10-25m; specie	m	240,00	F	
4242	<u>Trottoirbanden 25-50 m</u>				
424210	Aanbr. trottoirband 180/200x250 25-50m; specie	m	240,00	F	
424220	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 25-50m	m	240,00	F	
424230	Aanbr. trottoirband 130/150x250 25-50m; specie	m	160,00	F	
424240	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 25-50m	m	160,00	F	
424250	Aanbr. kantgoottegel 150x300x60mm 25-50m; specie	m	80,00	F	
424260	Aanbr. kantgoottegel 150x300x45mm 25-50m; specie	m	80,00	F	
424270	Aanbr. geleidebanden 50/200x250mm 25-50m; specie	m	240,00	F	
4243	<u>Trottoirbanden 50-100 m</u>				
424310	Aanbr. trottoirband 180/200x250 50-100m; specie	m	120,00	F	
424320	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 50-100m	m	120,00	F	
424330	Aanbr. trottoirband 130/150x250 50-100m; specie	m	80,00	F	
424340	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 50-100m	m	80,00	F	
424350	Aanbr. kantgoottegel 150x300x60mm 50-100m; specie	m	40,00	F	
424360	Aanbr. kantgoottegel 150x300x45mm 50-100m; specie	m	40,00	F	
424370	Aanbr. geleidebanden 50/200x250mm 50-100m; specie	m	120,00	F	
4245	<u>Opsluitbanden tot 10 m</u>				
424510	Aanbrengen opsluitbanden 60x200mm tot 10m	m	400,00	F	
424520	Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm tot 10m	m	240,00	F	
424530	Aanbr. opsluitbanden 100x200mm tot 10m, specie	m	240,00	F	
424540	Aanbr. opsluitbanden 120x250mm tot 10m	m	160,00	F	
424550	Aanbr. opsluitbanden 120x250mm tot 10m, specie	m	160,00	F	
424560	Aanbrengen gazonbanden 100x200mm tot 10m	m	80,00	F	
424570	Aanbr. gazonbanden 100x200mm tot 10m, specie	m	80,00	F	
4246	<u>Opsluitbanden 10-25 m</u>				
424610	Aanbrengen opsluitbanden 60x200mm 10-25m	m	320,00	F	
424620	Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm 10-25m	m	160,00	F	
424630	Aanbr. opsluitbanden 100x200mm 10-25m, specie	m	160,00	F	
424640	Aanbrengen opsluitbanden 120x250mm 10-25m	m	80,00	F	
424650	Aanbr. opsluitbanden 120x250mm 10-25m, specie	m	80,00	F	
424660	Aanbrengen gazonbanden 100x200mm 10-25m	m	80,00	F	
424670	Aanbr. gazonbanden 100x200mm 10-25m, specie	m	80,00	F	
4247	<u>Opsluitbanden 25-50 m</u>				
424710	Aanbrengen opsluitbanden 60x200mm 25-50m	m	320,00	F	
424720	Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm 25-50m	m	160,00	F	
424730	Aanbr. opsluitbanden 100x200mm 25-50m, specie	m	160,00	F	
424740	Aanbrengen opsluitbanden 120x250mm 25-50m	m	80,00	F	
424750	Aanbr. opsluitbanden 120x250mm 25-50m, specie	m	80,00	F	
424760	Aanbrengen gazonbanden 100x200mm 25-50m	m	80,00	F	
424770	Aanbr. gazonbanden 100x200mm 25-50m, specie	m	80,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4248	<u>Opsluitbanden 50-100 m</u>				
424810	Aanbrengen opsluitbanden 60x200mm 50-100m	m	320,00	F	
424820	Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm 50-100m	m	160,00	F	
424830	Aanbr. opsluitbanden 100x200mm 50-100m, specie	m	160,00	F	
424840	Aanbrengen opsluitbanden 120x250mm 50-100m	m	80,00	F	
424850	Aanbr. opsluitbanden 120x250mm 50-100m, specie	m	80,00	F	
424860	Aanbrengen gazonbanden 100x200mm 50-100m	m	80,00	F	
424870	Aanbr. gazonbanden 100x200mm 50-100m, specie	m	80,00	F	
4249	<u>Opsluitbanden meer dan 100 m</u>				
424910	Aanbrengen opsluitbanden 60x200mm >100m	m	150,00	F	
424920	Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm >100m	m	150,00	F	
424930	Aanbr. opsluitbanden 100x200mm > 100m, specie	m	150,00	F	
424940	Aanbrengen opsluitbanden 120x250mm > 100m	m	125,00	F	
424950	Aanbr. opsluitbanden 120x250mm >100m, specie	m	125,00	F	
424960	Aanbrengen gazonbanden 100x200mm >100m	m	100,00	F	
424970	Aanbrengen gazonbanden 100x200mm >100m, specie	m	100,00	F	
425	<b>OVERIGE BANDEN</b>				
4250	<u>Overige banden tot 10m</u>				
425030	Aanbrengen trottoirbanden RWS 115/225x240, specie	m	60,00	F	
425040	Aanbrengen stootband 200x180	m	100,00	F	
425050	Aanbrengen geleideband 70/200x200, specie	m	60,00	F	
425060	Lev+aanbr genieblok 55/75x20/40x50mm	st	20,00	F	
4251	<u>Inritbanden tot 10m</u>				
425110	Aanbrengen inritbanden: 450x200x500m	m	80,00	F	
425120	Aanbrengen inritbanden: 450x200x500m, specie	m	80,00	F	
425130	Aanbrengen inritbanden: 600x200x300m	m	80,00	F	
425140	Aanbrengen inritbanden: 600x200x300m, specie	m	80,00	F	
425150	Aanbrengen inritbanden: 650x200x300m	m	80,00	F	
425160	Aanbrengen inritbanden: 650x200x300m, specie	m	80,00	F	
425170	Aanbrengen inritbanden: 750x180x500mm	m	80,00	F	
425180	Aanbrengen inritbanden: 750x180x500mm, specie	m	80,00	F	
425190	Aanbrengen inritbanden: 750x200x500mm	m	80,00	F	
425200	Aanbrengen inritbanden: 750x200x500mm, specie	m	80,00	F	
425210	Aanbrengen inritbanden: 800x180x500mm	m	60,00	F	
425220	Aanbrengen inritbanden: 800x180x500mm, specie	m	60,00	F	
426	<b>AANBRENGEN MOLGOTEN</b>				
4260	<u>Aanbrengen molgoot &lt;10m1</u>				
426010	Aanbrengen molgoot bss 5 strek KF; 10m <sup>1</sup>	m	60,00	F	
426020	Aanbr. molgoot bss 5 strek KF in cement; 10m <sup>1</sup>	m	60,00	F	
426030	Aanbrengen molgoot bss 7 strek DF; 10m <sup>1</sup>	m	60,00	F	
426040	Aanbr. molgoot bss 7 strek DF in cement; 10m <sup>1</sup>	m	60,00	F	
426050	Aanbrengen molgoot bss 7 strek WF; 10m <sup>1</sup>	m	60,00	F	
426060	Aanbr. molgoot bss 5 strek WF in cement; 10m <sup>1</sup>	m	60,00	F	
426070	Aanbrengen molgoot sbs 5 strek KF; 10m <sup>1</sup>	m	60,00	F	
426080	Aanbr. molgoot sbs 5 strek KF in cement; 10m <sup>1</sup>	m	60,00	F	
426090	Aanbrengen molgoot sbs 7 strek DF; 10m <sup>1</sup>	m	60,00	F	
426100	Aanbr. molgoot sbs & strek DF in cement; 10m <sup>1</sup>	m	60,00	F	
426110	Aanbrengen molgoot sbs 5 strek WF; 10m <sup>1</sup>	m	60,00	F	
426120	Aanbr. molgoot sbs 5 strek WF in cement; 10m <sup>1</sup>	m	60,00	F	
426130	Aanbr. molgoot sbs 3 strek KF in cement; 10m <sup>1</sup>	m	60,00	F	
426140	Aanbr. molgoot sbs 3 strek DF in cement; 10m <sup>1</sup>	m	60,00	F	
426160	Aanbr. molgoot bss 3 strek KF in cement; 10m <sup>1</sup>	m	60,00	F	
426170	Aanbr. molgoot bss 3 strek DF in cement; 10m <sup>1</sup>	m	60,00	F	
4262	<u>Aanbrengen molgoot 10 - 25 m1</u>				
426210	Aanbrengen molgoot bss 5 strek KF; 10-25m <sup>1</sup>	m	140,00	F	
426220	Aanbr. molgoot bss 5 strek KF in cement; 10-25m <sup>1</sup>	m	140,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
426230	Aanbrengen molgoot bss 7 strek DF; 10-25m <sup>1</sup>	m		140,00F	
426240	Aanbr. molgoot bss 7 strek DF in cement; 10-25m <sup>1</sup>	m		140,00F	
426250	Aanbrengen molgoot bss 7 strek WF; 10-25m <sup>1</sup>	m		140,00F	
426260	Aanbr. molgoot bss 5 strek WF in cement; 10-25m <sup>1</sup>	m		140,00F	
426270	Aanbrengen molgoot sbs 5 strek KF; 10-25m <sup>1</sup>	m		140,00F	
426280	Aanbr. molgoot sbs 5 strek KF in cement; 10-25m <sup>1</sup>	m		140,00F	
426290	Aanbrengen molgoot sbs 7 strek DF; 10-25m <sup>1</sup>	m		140,00F	
426300	Aanbr. molgoot sbs & strek DF in cement; 10-25m <sup>1</sup>	m		140,00F	
426310	Aanbrengen molgoot sbs 5 strek WF; 10-25m <sup>1</sup>	m		140,00F	
426320	Aanbr. molgoot sbs 5 strek WF in cement; 10-25m <sup>1</sup>	m		140,00F	
426330	Aanbr. molgoot sbs 3 strek KF in cement; 10-25m <sup>1</sup>	m		60,00F	
426340	Aanbr. molgoot sbs 3 strek DF in cement; 10-25m <sup>1</sup>	m		60,00F	
426360	Aanbr. molgoot bss 3 strek KF in cement; 10-25m <sup>1</sup>	m		60,00F	
426370	Aanbr. molgoot bss 3 strek DF in cement; 10-25m <sup>1</sup>	m		60,00F	
4264	<u>Aanbrengen molgoot 25 - 50 m1</u>				
426410	Aanbrengen molgoot bss 5 strek KF; 25-50m <sup>1</sup>	m		70,00F	
426420	Aanbr. molgoot bss 5 strek KF in cement; 25-50m <sup>1</sup>	m		70,00F	
426430	Aanbrengen molgoot bss 7 strek DF; 25-50m <sup>1</sup>	m		70,00F	
426440	Aanbr. molgoot bss 7 strek DF in cement; 25-50m <sup>1</sup>	m		70,00F	
426450	Aanbrengen molgoot bss 7 strek WF; 25-50m <sup>1</sup>	m		70,00F	
426460	Aanbr. molgoot bss 5 strek WF in cement; 25-50m <sup>1</sup>	m		70,00F	
426470	Aanbrengen molgoot sbs 5 strek KF; 25-50m <sup>1</sup>	m		70,00F	
426480	Aanbr. molgoot sbs 5 strek KF in cement; 25-50m <sup>1</sup>	m		70,00F	
426490	Aanbrengen molgoot sbs 7 strek DF; 25-50m <sup>1</sup>	m		70,00F	
426500	Aanbr. molgoot sbs & strek DF in cement; 25-50m <sup>1</sup>	m		70,00F	
426510	Aanbrengen molgoot sbs 5 strek WF; 25-50m <sup>1</sup>	m		70,00F	
426520	Aanbr. molgoot sbs 5 strek WF in cement; 25-50m <sup>1</sup>	m		70,00F	
426530	Aanbr. molgoot sbs 3 strek KF in cement; 25-50m <sup>1</sup>	m		30,00F	
426540	Aanbr. molgoot sbs 3 strek DF in cement; 25-50m <sup>1</sup>	m		30,00F	
426560	Aanbr. molgoot bss 3 strek KF in cement; 25-50m <sup>1</sup>	m		30,00F	
426570	Aanbr. molgoot bss 3 strek DF in cement; 25-50m <sup>1</sup>	m		30,00F	
427	<b>AANBRENGEN ZANDCEMENT</b>				
427010	Lev+aanbr zandcementstabilisatie tbv banden	m3		100,00F	
43	<b>ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
431	<b>OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN EN STRAATBAK</b>				
4310	<u>Opbreken betonstraatstenen tot 10 m<sup>2</sup></u>				
431010	Opbreken betonstraatstenen; DF, tot 10m <sup>2</sup>	m2		600,00F	
431020	Opbreken betonstraatstenen; KF, tot 10m <sup>2</sup>	m2		600,00F	
4311	<u>Opbreken betonstraatstenen 10-25 m<sup>2</sup></u>				
431110	Opbreken betonstraatstenen; DF, 10-25m <sup>2</sup>	m2		500,00F	
431120	Opbreken betonstraatstenen; KF, 10-25m <sup>2</sup>	m2		500,00F	
4312	<u>Opbreken betonstraatstenen 25-50 m<sup>2</sup></u>				
431210	Opbreken betonstraatstenen; DF, 25-50m <sup>2</sup>	m2		500,00F	
431220	Opbreken betonstraatstenen; KF, 25-50m <sup>2</sup>	m2		500,00F	
4313	<u>Opbreken betonstraatstenen 50-100 m<sup>2</sup></u>				
431310	Opbreken betonstraatstenen; DF, 50-100m <sup>2</sup>	m2		500,00F	
431320	Opbreken betonstraatstenen; KF, 50-100m <sup>2</sup>	m2		500,00F	
4314	<u>Opbreken betonstraatstenen meer dan 100 m<sup>2</sup></u>				
431410	Opbreken betonstraatstenen; DF, >100m <sup>2</sup>	m2		400,00F	
431420	Opbreken betonstraatstenen; KF, >100m <sup>2</sup>	m2		400,00F	
4315	<u>Opbreken straatbakstenen tot 10 m<sup>2</sup></u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
431510	Opbreken straatbaksteen; WF, tot 10m <sup>2</sup>	m2	600,00F		
431520	Opbreken straatbaksteen; DF, tot 10m <sup>2</sup>	m2	600,00F		
431530	Opbreken straatbaksteen; KF, tot 10m <sup>2</sup>	m2	600,00F		
4316	<u>Opbreken straatbakstenen 10-25 m<sup>2</sup></u>				
431610	Opbreken straatbaksteen; WF, 10-25 m <sup>2</sup>	m2	300,00F		
431620	Opbreken straatbaksteen; DF, 10-25 m <sup>2</sup>	m2	750,00F		
431630	Opbreken straatbaksteen; KF, 10-25 m <sup>2</sup>	m2	750,00F		
4317	<u>Opbreken straatbakstenen 25-50 m<sup>2</sup></u>				
431710	Opbreken straatbaksteen; WF, 25-50m <sup>2</sup>	m2	600,00F		
431720	Opbreken straatbaksteen; DF, 25-50m <sup>2</sup>	m2	600,00F		
431730	Opbreken straatbaksteen; KF, 25-50m <sup>2</sup>	m2	600,00F		
4318	<u>Opbreken straatbakstenen 50-100 m<sup>2</sup></u>				
431810	Opbreken straatbaksteen; WF, 50-100m <sup>2</sup>	m2	600,00F		
431820	Opbreken straatbaksteen; DF, 50-100m <sup>2</sup>	m2	600,00F		
431830	Opbreken straatbaksteen; KF, 50-100m <sup>2</sup>	m2	600,00F		
4319	<u>Opbreken straatbakstenen meer dan 100 m<sup>2</sup></u>				
431910	Opbreken straatbaksteen; WF, >100m <sup>2</sup>	m2	400,00F		
431920	Opbreken straatbaksteen; DF, >100m <sup>2</sup>	m2	400,00F		
431930	Opbreken straatbaksteen; KF, >100m <sup>2</sup>	m2	400,00F		
432	<b>OPBREKEN BETONTEGELS</b>				
4321	<u>Opbreken betontegels tot 10 m<sup>2</sup></u>				
432110	Opbr. betontegels 300x300x45mm, hergebruik	m2	700,00F		
432120	Opbr. en afv. betontegels 300x300x45 mm	m2	500,00F		
432130	Opbr. betontegels 300x300x60 mm, hergebruik	m2	600,00F		
432140	Opbr. en afv. betontegels 300x300x60mm	m2	300,00F		
432150	Opbr. betontegels 300x300x80 mm, hergebruik	m2	800,00F		
432160	Opbr. en afv. betontegels 300x300x80mm	m2	400,00F		
4322	<u>Opbreken betontegels 10-25 m<sup>2</sup></u>				
432210	Opbr. betontegels 300x300x45mm, hergebruik	m2	700,00F		
432220	Opbr. en afv. betontegels 300x300x45 mm	m2	400,00F		
432230	Opbr. betontegels 300x300x60 mm, hergebruik	m2	500,00F		
432240	Opbr. en afv. betontegels 300x300x60mm	m2	300,00F		
432250	Opbr. betontegels 300x300x80 mm, hergebruik	m2	400,00F		
432260	Opbr. en afv. betontegels 300x300x80mm	m2	400,00F		
4323	<u>Opbreken betontegels 25-50 m<sup>2</sup></u>				
432310	Opbr. betontegels 300x300x45mm, hergebruik	m2	700,00F		
432320	Opbr. en afv. betontegels 300x300x45 mm	m2	400,00F		
432330	Opbr. betontegels 300x300x60 mm, hergebruik	m2	500,00F		
432340	Opbr. en afv. betontegels 300x300x60mm	m2	300,00F		
432350	Opbr. betontegels 300x300x80 mm, hergebruik	m2	400,00F		
432360	Opbr. en afv. betontegels 300x300x80mm	m2	400,00F		
4324	<u>Opbreken betontegels 50-100 m<sup>2</sup></u>				
432410	Opbr. betontegels 300x300x45mm, hergebruik	m2	700,00F		
432420	Opbr. en afv. betontegels 300x300x45 mm	m2	400,00F		
432430	Opbr. betontegels 300x300x60 mm, hergebruik	m2	500,00F		
432440	Opbr. en afv. betontegels 300x300x60mm	m2	300,00F		
432450	Opbr. betontegels 300x300x80 mm, hergebruik	m2	400,00F		
432460	Opbr. en afv. betontegels 300x300x80mm	m2	400,00F		
4325	<u>Opbreken betontegels meer dan 100 m<sup>2</sup></u>				
432510	Opbr. betontegels 300x300x45mm, hergebruik	m2	400,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
432520	Opbr. en afv. betontegels 300x300x45 mm	m2		300,00F	
432530	Opbr. betontegels 300x300x60 mm, hergebruik	m2		300,00F	
432540	Opbr. en afv. betontegels 300x300x60mm	m2		250,00F	
432550	Opbr. betontegels 300x300x80 mm, hergebruik	m2		125,00F	
432560	Opbr. en afv. betontegels 300x300x80mm	m2		125,00F	
433	<b>OPBREKEN BETONTEGELS KLEIN FORMAAT</b>				
4331	<u>Opbreken betontegels klein formaat, tot 10m<sup>2</sup></u>				
433110	Opbr. betontegels 200x200x80, hergebruik	m2		200,00F	
433120	Opbr. en afv. betontegels 200x200x80	m2		200,00F	
4332	<u>Opbreken betontegels klein formaat, 10-25m<sup>2</sup></u>				
433210	Opbr. betontegel 200x200x80, hergebruik	m2		200,00F	
433220	Opbr. en afv. betontegel 200x200x80	m2		200,00F	
4333	<u>Opbreken betontegels klein formaat, 25-50m<sup>2</sup></u>				
433310	Opbr. betontegel 200x200x80, hergebruik	m2		200,00F	
433320	Opbr. en afv. betontegel 200x200x80	m2		200,00F	
4334	<u>Opbreken betontegels klein formaat, 50-100m<sup>2</sup></u>				
433410	Opbr. betontegel 200x200x80, hergebruik	m2		200,00F	
433420	Opbr. en afv. betontegel 200x200x80	m2		200,00F	
4335	<u>Opbreken betontegels klein formaat, meer dan 100m<sup>2</sup></u>				
433510	Opbr. betontegel 200x200x80, hergebruik	m2		100,00F	
433520	Opbr. en afv. betontegel 200x200x80	m2		100,00F	
434	<b>OPBREKEN VERBANDSTENEN</b>				
4341	<u>Opbreken verbandstenen tot 10 m<sup>2</sup></u>				
434110	Opbreken verbandstenen, tot 10m <sup>2</sup> , hergebruik	m2		200,00F	
434120	Opbreken en afvoeren verbandstenen, tot 10m <sup>2</sup>	m2		200,00F	
4342	<u>Opbreken verbandstenen 10-25 m<sup>2</sup></u>				
434210	Opbreken verbandstenen, 10-25m <sup>2</sup> , hergebruik	m2		200,00F	
434220	Opbreken en afvoeren verbandstenen, 10-25m <sup>2</sup>	m2		200,00F	
4343	<u>Opbreken verbandstenen 25-50 m<sup>2</sup></u>				
434310	Opbreken verbandstenen, 25-50m <sup>2</sup> , hergebruik	m2		200,00F	
434320	Opbreken en afvoeren verbandstenen, 25-50m <sup>2</sup>	m2		200,00F	
4344	<u>Opbreken verbandstenen 50-100 m<sup>2</sup></u>				
434410	Opbreken verbandstenen, 50-100m <sup>2</sup> , hergebruik	m2		200,00F	
434420	Opbreken en afvoeren verbandstenen, 50-100m <sup>2</sup>	m2		200,00F	
4345	<u>Opbreken verbandstenen, &gt;100 m<sup>2</sup></u>				
434510	Opbreken verbandstenen, >100m <sup>2</sup> , hergebruik	m2		100,00F	
434520	Opbreken en afvoeren verbandstenen, >100m <sup>2</sup>	m2		100,00F	
436	<b>AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN</b>				
4361	<u>Aanbrengen betonstraatstenen tot 10 m<sup>2</sup></u>				
436110	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, halfsteens	m2		500,00F	
436120	Aanbr. betonstraatstenen, KF, keperverb.-keperst.	m2		300,00F	
436130	Aanbr. betonstraatstenen, KF, keperverb.-biss.muts	m2		300,00F	
436140	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, elleboogverb.	m2		400,00F	
436150	Aanbrengen betonstraatstenen, DF, halfsteens	m2		500,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
436160	Aanbr. betonstraatstenen, DF, keperverb.-keperst.	m2	300,00F		
436170	Aanbrengen betonstraatstenen, DF, elleboogverb.	m2	300,00F		
4362	<u>Aanbrengen betonstraatstenen 10-25 m<sup>2</sup></u>				
436210	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, halfsteens	m2	400,00F		
436220	Aanbr. betonstraatstenen, KF, keperverb.-keperst.	m2	200,00F		
436230	Aanbr. betonstraatstenen, KF, keperverb.-biss.muts	m2	200,00F		
436240	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, elleboogverb.	m2	300,00F		
436250	Aanbrengen betonstraatstenen, DF, halfsteens	m2	400,00F		
436260	Aanbr. betonstraatstenen, DF, keperverb.-keperst.	m2	200,00F		
436270	Aanbrengen betonstraatstenen, DF, elleboogverb.	m2	200,00F		
4363	<u>Aanbrengen betonstraatstenen 25-50 m<sup>2</sup></u>				
436310	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, halfsteens	m2	400,00F		
436320	Aanbr. betonstraatstenen, KF, keperverb.-keperst.	m2	200,00F		
436330	Aanbr. betonstraatstenen, KF, keperverb.-biss.muts	m2	200,00F		
436340	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, elleboogverb.	m2	300,00F		
436350	Aanbrengen betonstraatstenen, DF, halfsteens	m2	400,00F		
436360	Aanbr. betonstraatstenen, DF, keperverb.-keperst.	m2	200,00F		
436370	Aanbrengen betonstraatstenen, DF, elleboogverb.	m2	200,00F		
4364	<u>Aanbrengen betonstraatstenen 50-100 m<sup>2</sup></u>				
436410	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, halfsteens	m2	400,00F		
436420	Aanbr. betonstraatstenen, KF, keperverb.-keperst.	m2	200,00F		
436430	Aanbr. betonstraatstenen, KF, keperverb.-biss.muts	m2	200,00F		
436440	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, elleboogverb.	m2	300,00F		
436450	Aanbrengen betonstraatstenen, DF, halfsteens	m2	400,00F		
436460	Aanbr. betonstraatstenen, DF, keperverb.-keperst.	m2	200,00F		
436470	Aanbrengen betonstraatstenen, DF, elleboogverb.	m2	200,00F		
4365	<u>Aanbrengen betonstraatstenen meer dan 100 m<sup>2</sup></u>				
436510	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, halfsteens	m2	400,00F		
436520	Aanbr. betonstraatstenen, KF, keperverb.-keperst.	m2	200,00F		
436530	Aanbr. betonstraatstenen, KF, keperverb.-biss.muts	m2	200,00F		
436540	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, elleboogverb.	m2	300,00F		
436550	Aanbrengen betonstraatstenen, DF, halfsteens	m2	400,00F		
436560	Aanbr. betonstraatstenen, DF, keperverb.-keperst.	m2	200,00F		
436570	Aanbrengen betonstraatstenen, DF, elleboogverb.	m2	200,00F		
4367	<u>Aanbrengen drempel</u>				
436710	Aanbrengen betonstraatstenen KF, drempel zwart	m2	50,00F		
436720	Aanbrengen betonstraatstenen KF, drempel wit	m2	50,00F		
436740	Aanbrengen betonstraatstenen KF, drempel grijs	m2	75,00F		
437	<b>AANBRENGEN BETONTEGELS</b>				
4370	<u>Aanbrengen betontegels tot 10 m<sup>2</sup></u>				
437000	Aanbr. betontegels 300x300x45; tot 10m <sup>2</sup>	m2	700,00F		
437010	Aanbr. betontegels 150x300x45; tot 10m <sup>2</sup>	m2	200,00F		
437020	Aanbr. betontegels 300x300x60; tot 10m <sup>2</sup>	m2	600,00F		
437030	Aanbr. betontegels 150x300x60; tot 10m <sup>2</sup>	m2	100,00F		
437040	Aanbr. betontegels 300x300x80; tot 10m <sup>2</sup>	m2	150,00F		
437050	Aanbr. betontegels 150x300x80; tot 10m <sup>2</sup>	m2	150,00F		
4371	<u>Aanbrengen betontegels 10-25 m<sup>2</sup></u>				
437100	Aanbr. betontegels 300x300x45; 10-25m <sup>2</sup>	m2	600,00F		
437110	Aanbr. betontegels 150x300x45; 10-25m <sup>2</sup>	m2	150,00F		
437120	Aanbr. betontegels 300x300x60; 10-25m <sup>2</sup>	m2	350,00F		
437130	Aanbr. betontegels 150x300x60; 10-25m <sup>2</sup>	m2	100,00F		
437140	Aanbr. betontegels 300x300x80; 10-25m <sup>2</sup>	m2	150,00F		
437150	Aanbr. betontegels 150x300x80; 10-25m <sup>2</sup>	m2	150,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4372	<u>Aanbrengen betontegels 25-50 m<sup>2</sup></u>				
437200	Aanbr. betontegels 300x300x45; 25-50m <sup>2</sup>	m2	600,00	F	
437210	Aanbr. betontegels 150x300x45; 25-50m <sup>2</sup>	m2	150,00	F	
437220	Aanbr. betontegels 300x300x60; 25-50m <sup>2</sup>	m2	350,00	F	
437230	Aanbr. betontegels 150x300x60; 25-50m <sup>2</sup>	m2	100,00	F	
437240	Aanbr. betontegels 300x300x80; 25-50m <sup>2</sup>	m2	150,00	F	
437250	Aanbr. betontegels 150x300x80; 25-50m <sup>2</sup>	m2	150,00	F	
4373	<u>Aanbrengen betontegels 50-100 m<sup>2</sup></u>				
437300	Aanbr. betontegels 300x300x45; 50-100m <sup>2</sup>	m2	600,00	F	
437310	Aanbr. betontegels 150x300x45; 50-100m <sup>2</sup>	m2	150,00	F	
437320	Aanbr. betontegels 300x300x60; 50-100m <sup>2</sup>	m2	350,00	F	
437330	Aanbr. betontegels 150x300x60; 50-100m <sup>2</sup>	m2	100,00	F	
437340	Aanbr. betontegels 300x300x80; 50-100m <sup>2</sup>	m2	150,00	F	
437350	Aanbr. betontegels 150x300x80; 50-100m <sup>2</sup>	m2	150,00	F	
4374	<u>Aanbrengen betontegels meer dan 100 m<sup>2</sup></u>				
437400	Aanbr. betontegels 300x300x45; >100m <sup>2</sup>	m2	500,00	F	
437410	Aanbr. betontegels 150x300x45; >100m <sup>2</sup>	m2	200,00	F	
437420	Aanbr. betontegels 300x300x60; >100m <sup>2</sup>	m2	400,00	F	
437430	Aanbr. betontegels 150x300x60; >100m <sup>2</sup>	m2	100,00	F	
437440	Aanbr. betontegels 300x300x80; > 100m <sup>2</sup>	m2	200,00	F	
437450	Aanbr. betontegels 150x300x80; > 100m <sup>2</sup>	m2	200,00	F	
4375	<u>Aanbrengen betontegels klein formaat, tot 10 m<sup>2</sup></u>				
437520	Aanbr. betontegels 200x200x80, tot 10m <sup>2</sup>	m2	200,00	F	
4376	<u>Aanbrengen betontegels klein formaat, 10-25m<sup>2</sup></u>				
437620	Aanbr. betontegels 200x200x80, 10 tot 100m <sup>2</sup>	m2	200,00	F	
4377	<u>Aanbrengen betontegels klein formaat, 25-50m<sup>2</sup></u>				
437720	Aanbr. betontegels 200x200x80, 25-50m <sup>2</sup>	m2	200,00	F	
4378	<u>Aanbrengen betontegels klein formaat, 50-100m<sup>2</sup></u>				
437820	Aanbr. betontegels 200x200x80, 50-100m <sup>2</sup>	m2	200,00	F	
4379	<u>Aanbrengen betontegels klein formaat, &gt;100m<sup>2</sup></u>				
437920	Aanbr. betontegels 200x200x80, > 100m <sup>2</sup>	m2	100,00	F	
438	<b>AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN</b>				
4381	<u>Aanbrengen straatbakstenen tot 10 m<sup>2</sup></u>				
438110	Aanbr. straatbakstenen, WF, halfsteens	m2	400,00	F	
438120	Aanbr. straatbakstenen, WF, keperverband	m2	400,00	F	
438130	Aanbr. straatbakstenen, KF, halfsteens	m2	400,00	F	
438140	Aanbr. straatbakstenen, KF, keperverband	m2	400,00	F	
438150	Aanbr. straatbakstenen, DF, halfsteens	m2	400,00	F	
438160	Aanbr. straatbakstenen, DF, keperverband	m2	400,00	F	
4382	<u>Aanbrengen straatbakstenen 10-25 m<sup>2</sup></u>				
438210	Aanbr. straatbakstenen, WF, halfsteens	m2	300,00	F	
438220	Aanbr. straatbakstenen, WF, keperverband	m2	300,00	F	
438230	Aanbr. straatbakstenen, KF, halfsteens	m2	300,00	F	
438240	Aanbr. straatbakstenen, KF, keperverband	m2	300,00	F	
438250	Aanbr. straatbakstenen, DF, halfsteens	m2	300,00	F	
438260	Aanbr. straatbakstenen, DF, keperverband	m2	300,00	F	
4383	<u>Aanbrengen straatbakstenen 25-50 m<sup>2</sup></u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
438310	Aanbr. straatbakstenen, WF, halfsteens	m2	300,00F		
438320	Aanbr. straatbakstenen, WF, keperverband	m2	300,00F		
438330	Aanbr. straatbakstenen, KF, halfsteens	m2	300,00F		
438340	Aanbr. straatbakstenen, KF, keperverband	m2	300,00F		
438350	Aanbr. straatbakstenen, DF, halfsteens	m2	300,00F		
438360	Aanbr. straatbakstenen, DF, keperverband	m2	300,00F		
4384	<u>Aanbrengen straatbakstenen 50-100 m<sup>2</sup></u>				
438410	Aanbr. straatbakstenen, WF, halfsteens	m2	300,00F		
438420	Aanbr. straatbakstenen, WF, keperverband	m2	300,00F		
438430	Aanbr. straatbakstenen, KF, halfsteens	m2	300,00F		
438440	Aanbr. straatbakstenen, KF, keperverband	m2	300,00F		
438450	Aanbr. straatbakstenen, DF, halfsteens	m2	300,00F		
438460	Aanbr. straatbakstenen, DF, keperverband	m2	300,00F		
4385	<u>Aanbrengen straatbakstenen meer dan 100 m<sup>2</sup></u>				
438510	Aanbr. straatbakstenen, WF, halfsteens	m2	300,00F		
438520	Aanbr. straatbakstenen, WF, keperverband	m2	300,00F		
438530	Aanbr. straatbakstenen, KF, halfsteens	m2	300,00F		
438540	Aanbr. straatbakstenen, KF, keperverband	m2	300,00F		
438550	Aanbr. straatbakstenen, DF, halfsteens	m2	300,00F		
438560	Aanbr. straatbakstenen, DF, keperverband	m2	300,00F		
439	<b>AANBRENGEN VERBANDSTENEN</b>				
4391	<u>Aanbrengen verbandstenen tot 10 m<sup>2</sup></u>				
439110	Aanbrengen verbandstenen, tot 10m <sup>2</sup>	m2	200,00F		
4392	<u>Aanbrengen verbandstenen 10-25 m<sup>2</sup></u>				
439210	Aanbrengen verbandstenen, 10-25m <sup>2</sup>	m2	200,00F		
4393	<u>Aanbrengen verbandstenen 25-50 m<sup>2</sup></u>				
439310	Aanbrengen verbandstenen, 25-50m <sup>2</sup>	m2	200,00F		
4394	<u>Aanbrengen verbandstenen 50-100 m<sup>2</sup></u>				
439410	Aanbrengen verbandstenen, 50-100m <sup>2</sup>	m2	200,00F		
4395	<u>Aanbrengen verbandstenen meer dan 100 m<sup>2</sup></u>				
439510	Aanbrengen verbandstenen, >100m <sup>2</sup>	m2	100,00F		
44	<b>AQUAFLOW</b>				
441	<b>OPBREKEN AQUAFLOW</b>				
441040	Verwijderen van straatlaag 40mm	m2	100,00F		
441050	Opbreken betonstraatstenen Aquaflow	m2	100,00F		
442	<b>AANBRENGEN AQUAFLOW</b>				
442040	Leveren en aanbrengen straatlaag 40mm	m2	100,00F		
442050	Aanbrengen betonstraatstenen Aquaflow	m2	100,00F		
45	<b>BITUMINEUZE VERHARDING</b>				
451	<b>OPBREKEN ASFALTVERHARDING</b>				
4510	<u>Zagen verharding</u>				
451000	Zagen bitumineuze verharding, d<200 mm. 0-10m	m	200,00F		
451010	Zagen bitumineuze verharding, d<200 mm, 10-25m	m	200,00F		
451020	Zagen bitumineuze verharding, d<200 mm, 25-50m	m	50,00F		
451030	Zagen bitumineuze verharding, d<200 mm, 50-100m	m	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVeelHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
451040	Zagen bitumineuze verharding, d<200 mm, >100m	m	50,00F		
451050	Zagen bitumineuze verharding, d>200 mm, 0-10m	m	50,00F		
451060	Zagen bitumineuze verharding, d>200 mm, 10-25m	m	50,00F		
451070	Zagen bitumineuze verharding, d>200 mm, 25-50m	m	50,00F		
451080	Zagen bitumineuze verharding, d>200 mm, 50-100m	m	50,00F		
451090	Zagen bitumineuze verharding, d>200 mm, >100m	m	50,00F		
4520	<u>Opbreken verharding</u>				
452010	Opbr. asfaltverharding teervrij asfalt, d<200mm	m2	50,00F		
452020	Opbr. asfaltverharding teervrij asfalt, d>200mm	m2	50,00F		
452030	Opbr. asfaltverharding met teerh. asfalt, d<200mm	m2	50,00F		
452040	Opbr. asfaltverharding met teerh. asfalt, d>200mm	m2	50,00F		
47	<b>HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
476	<b>HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN EN STRAATB</b>				
4761	<u>Herstraten betonstraatstenen 0-10 m<sup>2</sup></u>				
476110	Herstraten betonstraatstenen, KF, halfsteens	m2	500,00F		
476120	Herstraten betonstraatstenen, KF, keperverb	m2	300,00F		
476130	Herstraten betonstraatstenen, KF, keperverb, biss	m2	300,00F		
476140	Herstraten betonstraatstenen, KF, elleboog	m2	400,00F		
476150	Herstraten betonstraatstenen, DF, halfsteens	m2	500,00F		
476160	Herstraten betonstraatstenen, DF, keperverb	m2	300,00F		
476170	Herstraten betonstraatstenen, DF, elleboogverb	m2	300,00F		
4762	<u>Herstraten betonstraatstenen 10-25 m<sup>2</sup></u>				
476210	Herstraten betonstraatstenen, KF, halfsteens	m2	500,00F		
476220	Herstraten betonstraatstenen, KF, keperverb	m2	300,00F		
476230	Herstraten betonstraatstenen, KF, keperverb, biss	m2	300,00F		
476240	Herstraten betonstraatstenen, KF, elleboog	m2	400,00F		
476250	Herstraten betonstraatstenen, DF, halfsteens	m2	500,00F		
476260	Herstraten betonstraatstenen, DF, keperverb	m2	300,00F		
476270	Herstraten betonstraatstenen, DF, elleboogverb	m2	300,00F		
4763	<u>Herstraten betonstraatstenen 25-50 m<sup>2</sup></u>				
476310	Herstraten betonstraatstenen, KF, halfsteens	m2	500,00F		
476320	Herstraten betonstraatstenen, KF, keperverb	m2	300,00F		
476330	Herstraten betonstraatstenen, KF, keperverb, biss	m2	300,00F		
476340	Herstraten betonstraatstenen, KF, elleboog	m2	400,00F		
476350	Herstraten betonstraatstenen, DF, halfsteens	m2	500,00F		
476360	Herstraten betonstraatstenen, DF, keperverb	m2	300,00F		
476370	Herstraten betonstraatstenen, DF, elleboogverb	m2	300,00F		
4764	<u>Herstraten betonstraatstenen 50-100 m<sup>2</sup></u>				
476410	Herstraten betonstraatstenen, KF, halfsteens	m2	500,00F		
476420	Herstraten betonstraatstenen, KF, keperverb	m2	300,00F		
476430	Herstraten betonstraatstenen, KF, keperverb, biss	m2	300,00F		
476440	Herstraten betonstraatstenen, KF, elleboog	m2	400,00F		
476450	Herstraten betonstraatstenen, DF, halfsteens	m2	500,00F		
476460	Herstraten betonstraatstenen, DF, keperverb	m2	300,00F		
476470	Herstraten betonstraatstenen, DF, elleboogverb	m2	300,00F		
4765	<u>Herstraten betonstraatstenen meer dan 100 m<sup>2</sup></u>				
476510	Herstraten betonstraatstenen, KF, halfsteens	m2	500,00F		
476520	Herstraten betonstraatstenen, KF, keperverb	m2	300,00F		
476530	Herstraten betonstraatstenen, KF, keperverb, biss	m2	300,00F		
476540	Herstraten betonstraatstenen, KF, elleboog	m2	400,00F		
476550	Herstraten betonstraatstenen, DF, halfsteens	m2	500,00F		
476560	Herstraten betonstraatstenen, DF, keperverb	m2	300,00F		
476570	Herstraten betonstraatstenen, DF, elleboogverb	m2	300,00F		
4767	<u>Herstraten straatbakstenen 0-10 m<sup>2</sup></u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVeelHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
476710	Herstraten straatbakstenen, WF, halfsteens	m2	400,00F		
476720	Herstraten straatbakstenen, WF, keperverband	m2	400,00F		
476730	Herstraten straatbakstenen, KF, halfsteens	m2	400,00F		
476740	Herstraten straatbakstenen, KF, keperverband	m2	400,00F		
476750	Herstraten straatbakstenen, DF, halfsteens	m2	400,00F		
476760	Herstraten straatbakstenen, DF, keperverband	m2	400,00F		
4768	<u>Herstraten straatbakstenen 10-25 m<sup>2</sup></u>				
476810	Herstraten straatbakstenen, WF, halfsteens	m2	400,00F		
476820	Herstraten straatbakstenen, WF, keperverband	m2	400,00F		
476830	Herstraten straatbakstenen, KF, halfsteens	m2	400,00F		
476840	Herstraten straatbakstenen, KF, keperverband	m2	400,00F		
476850	Herstraten straatbakstenen, DF, halfsteens	m2	400,00F		
476860	Herstraten straatbakstenen, DF, keperverband	m2	400,00F		
4769	<u>Herstraten straatbakstenen 25-50 m<sup>2</sup></u>				
476910	Herstraten straatbakstenen, WF, halfsteens	m2	400,00F		
476920	Herstraten straatbakstenen, WF, keperverband	m2	400,00F		
476930	Herstraten straatbakstenen, KF, halfsteens	m2	400,00F		
476940	Herstraten straatbakstenen, KF, keperverband	m2	400,00F		
476950	Herstraten straatbakstenen, DF, halfsteens	m2	400,00F		
476960	Herstraten straatbakstenen, DF, keperverband	m2	400,00F		
4770	<u>Herstraten straatbakstenen 50-100 m<sup>2</sup></u>				
477010	Herstraten straatbakstenen, WF, halfsteens	m2	200,00F		
477020	Herstraten straatbakstenen, WF, keperverband	m2	200,00F		
477030	Herstraten straatbakstenen, KF, halfsteens	m2	200,00F		
477040	Herstraten straatbakstenen, KF, keperverband	m2	200,00F		
477050	Herstraten straatbakstenen, DF, halfsteens	m2	200,00F		
477060	Herstraten straatbakstenen, DF, keperverband	m2	200,00F		
4771	<u>Herstraten straatbakstenen meer dan 100 m<sup>2</sup></u>				
477110	Herstraten straatbakstenen, WF, halfsteens	m2	200,00F		
477120	Herstraten straatbakstenen, WF, keperverband	m2	200,00F		
477130	Herstraten straatbakstenen, KF, halfsteens	m2	200,00F		
477140	Herstraten straatbakstenen, KF, keperverband	m2	200,00F		
477150	Herstraten straatbakstenen, DF, halfsteens	m2	200,00F		
477160	Herstraten straatbakstenen, DF, keperverband	m2	200,00F		
478	<b>HERSTRATEN BETONTEGELS</b>				
4782	<u>Herstraten betontegels 0-10 m<sup>2</sup></u>				
478200	Herstraten betontegels 300x300x45; 0-10m <sup>2</sup>	m2	700,00F		
478210	Herstraten betontegels 150x300x45; 0-10m <sup>2</sup>	m2	200,00F		
478220	Herstraten betontegels 300x300x60; 0-10m <sup>2</sup>	m2	600,00F		
478230	Herstraten betontegels 150x300x60; 0-10m <sup>2</sup>	m2	100,00F		
478240	Herstraten betontegels 300x300x80; 0-10m <sup>2</sup>	m2	150,00F		
478250	Herstraten betontegels 150x300x80; 0-10m <sup>2</sup>	m2	150,00F		
4783	<u>Herstraten betontegels 10-25 m<sup>2</sup></u>				
478300	Herstraten betontegels 300x300x45; 10-25m <sup>2</sup>	m2	700,00F		
478310	Herstraten betontegels 150x300x45; 10-25m <sup>2</sup>	m2	200,00F		
478320	Herstraten betontegels 300x300x60; 10-25m <sup>2</sup>	m2	600,00F		
478330	Herstraten betontegels 150x300x60; 10-25m <sup>2</sup>	m2	100,00F		
478340	Herstraten betontegels 300x300x80; 10-25m <sup>2</sup>	m2	150,00F		
478350	Herstraten betontegels 150x300x80, grijs; 10-25m <sup>2</sup>	m2	150,00F		
4784	<u>Herstraten betontegels 25-50 m<sup>2</sup></u>				
478400	Herstraten betontegels 300x300x45; 25-50m <sup>2</sup>	m2	700,00F		
478410	Herstraten betontegels 150x300x45; 25-50m <sup>2</sup>	m2	200,00F		
478420	Herstraten betontegels 300x300x60; 25-50m <sup>2</sup>	m2	600,00F		
478430	Herstraten betontegels 150x300x60; 25-50m <sup>2</sup>	m2	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
478440	Herstraten betontegels 300x300x80; 25-50m <sup>2</sup>	m2		150,00F	
478450	Herstraten betontegels 150x300x80; 25-50m <sup>2</sup>	m2		150,00F	
4785	<u>Herstraten betontegels 50-100 m<sup>2</sup></u>				
478500	Herstraten betontegels 300x300x45; 50-100m <sup>2</sup>	m2		700,00F	
478510	Herstraten betontegels 150x300x45; 50-100m <sup>2</sup>	m2		200,00F	
478520	Herstraten betontegels 300x300x60; 50-100m <sup>2</sup>	m2		600,00F	
478530	Herstraten betontegels 150x300x60; 50-100m <sup>2</sup>	m2		100,00F	
478540	Herstraten betontegels 300x300x80; 50-100m <sup>2</sup>	m2		150,00F	
478550	Herstraten betontegels 150x300x80; 50-100m <sup>2</sup>	m2		150,00F	
4786	<u>Herstraten betontegels meer dan 100 m<sup>2</sup></u>				
478600	Herstraten betontegels 300x300x45; >100m <sup>2</sup>	m2		700,00F	
478610	Herstraten betontegels 150x300x45; >100m <sup>2</sup>	m2		200,00F	
478620	Herstraten betontegels 300x300x60; >100m <sup>2</sup>	m2		600,00F	
478630	Herstraten betontegels 150x300x60; >100m <sup>2</sup>	m2		100,00F	
478640	Herstraten betontegels 300x300x80; >100m <sup>2</sup>	m2		150,00F	
478650	Herstraten betontegels 150x300x80; >100m <sup>2</sup>	m2		F	
4788	<u>Herstraten betontegels, dikte 70 mm, rood</u>				
478800	Herstraten betontegels 300x300x70, rood; 0-5m <sup>2</sup>	m2		200,00F	
478810	Herstraten betontegels 300x300x70, rood; 5-10m <sup>2</sup>	m2		200,00F	
478820	Herstraten betontegels 300x300x70, rood; 10-25m <sup>2</sup>	m2		200,00F	
478830	Herstraten betontegels 300x300x70, rood; 25-50m <sup>2</sup>	m2		200,00F	
478840	Herstraten betontegels 300x300x70, rood; 50-100m <sup>2</sup>	m2		200,00F	
478850	Herstraten betontegels 300x300x70, rood; >100m <sup>2</sup>	m2		200,00F	
478860	Herstraten betontegels 150x300x70, rood; 0-5m <sup>2</sup>	m2		200,00F	
478870	Herstraten betontegels 150x300x70, rood; 5-10m <sup>2</sup>	m2		200,00F	
478880	Herstraten betontegels 150x300x70, rood; 10-25m <sup>2</sup>	m2		200,00F	
478890	Herstraten betontegels 150x300x70, rood; 25-50m <sup>2</sup>	m2		200,00F	
478900	Herstraten betontegels 150x300x70, rood; 50-100m <sup>2</sup>	m2		200,00F	
478910	Herstraten betontegels 150x300x70, rood; >100m <sup>2</sup>	m2		200,00F	
479	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
479110	Herstellen particuliere bestrating	m2		200,00F	
48	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
481	<b>PASMAKEN BETONBANDEN</b>				
481010	Pasmaken van betonbanden; 60x200	st		200,00F	
481020	Pasmaken van betonbanden; 100x200	st		200,00F	
481030	Pasmaken van betonbanden; 120x250	st		100,00F	
481040	Pasmaken van betonbanden; 130/150x250	st		200,00F	
481050	Pasmaken van betonbanden; 180/200x250	st		100,00F	
481060	Pasmaken van betonbanden; 50/200x250mm	st		100,00F	
482	<b>ZAGEN VAN TEGELVERHARDING</b>				
482010	Pasmaken van betontegels, dikte 50-80mm	m		300,00F	
483	<b>VERVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL</b>				
483110	Vervoeren bestratingmateriaal, opsluitbanden	m		500,00F	
483120	Vervoeren bestratingmateriaal	m2		500,00F	
489	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
489020	Leveren en aanbrengen steunrug van schraal beton	m		200,00F	
489030	Uitkassen puinfundering	m		100,00F	
49	<b>LEVERINGEN</b>				
491	<b>FUNDERINGSMATERIAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
491010	Leveren ongebonden steenmengsel: menggranulaat	ton	80,00	F	
492	<b>BETONBANDEN</b>				
4921	<u>Opsluitbanden leveranties</u>				
492110	Leveren rechte opsluitband 60x200	st	160,00	F	
492120	Leveren rechte opsluitband 100x200	st	120,00	F	
492130	Leveren gebogen opsluitband 100x200	st	80,00	F	
492140	Leveren rechte opsluitband 100x200; gazonband	st	80,00	F	
492150	Leveren gebogen opsluitband 100x200; gazonband	st	80,00	F	
492160	Leveren rechte opsluitband 120x250	st	80,00	F	
492170	Leveren gebogen opsluitband 120x250	st	80,00	F	
4922	<u>Trottoirbanden leveranties</u>				
492210	Leveren rechte trottoirband 130/150x250	st	200,00	F	
492220	Leveren gebogen trottoirband 130/150x250	st	80,00	F	
492230	Leveren trottoirband 130/150x250; hoekstuk 90°	st	80,00	F	
492240	Leveren trottoirband 130/150x250; hoekstuk 135°	st	80,00	F	
492250	Leveren rechte trottoirband 180/200x250	st	200,00	F	
492260	Leveren gebogen trottoirband 180/200x250	st	80,00	F	
492270	Leveren trottoirband 180/200x250; hoekstuk 90°	st	80,00	F	
492280	Leveren trottoirband 180/200x250; hoekstuk 135°	st	80,00	F	
4923	<u>Inritbanden leveranties</u>				
492310	Leveren inritbanden 450x200x500, tussenstuk	m	120,00	F	
492320	Leveren inritbanden 450x200x500, eindstuk	m	20,00	F	
492330	Leveren inritbanden 600x200x300, tussenstuk	m	120,00	F	
492340	Leveren inritbanden 600x200x300, eindstuk	m	20,00	F	
492350	Leveren inritbanden 650x200x300, tussenstuk	m	120,00	F	
492360	Leveren inritbanden 650x200x300, eindstuk	m	20,00	F	
492370	Leveren inritbanden 750x180x500, tussenstuk	m	120,00	F	
492380	Leveren inritbanden 750x180x500, eindstuk	m	16,00	F	
492390	Leveren inritbanden 750x200x500, tussenstuk	m	120,00	F	
492400	Leveren inritbanden 750x200x500, eindstuk	m	16,00	F	
492410	Leveren inritbanden 800x180x500, tussenstuk	m	80,00	F	
492420	Leveren inritbanden 800x180x500, eindstuk	m	16,00	F	
492430	Leveren inritbanden 800x200x500, tussenstuk	m	80,00	F	
492440	Leveren inritbanden 800x200x500, eindstuk	m	16,00	F	
4926	<u>Overige banden leveranties</u>				
492610	Leveren rechte trottoirband 115/225x240mm RWS	st	40,00	F	
492620	Leveren stootbanden 200x180mm	st	120,00	F	
492630	Leveren rechte geleideband 70/200x200mm	st	40,00	F	
4927	<u>Geleidebanden leveranties</u>				
492710	Leveren rechte geleideband 50/200x250	st	200,00	F	
492720	Leveren gebogen geleideband 50/200x250	st	80,00	F	
492730	Leveren geleideband 50/200x250; hoekstuk 90°	st	80,00	F	
492740	Leveren geleideband 50/200x250; hoekstuk 135°	st	80,00	F	
493	<b>ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
4931	<u>Betonstraatstenen leveranties</u>				
493100	Leveren betonstraatstenen KF; wit	st	200,00	F	
493110	Leveren betonstraatstenen KF; grijs	st	5.000,00	F	
493120	Leveren betonstraatstenen KF; antraciet	st	300,00	F	
493130	Leveren betonstraatstenen KF; zwart	st	5.000,00	F	
493140	Leveren betonstraatstenen KF; rood	st	300,00	F	
493150	Leveren betonstraatstenen, bisschopmuts; grijs	st	5.000,00	F	
493160	Leveren betonstraatstenen, bisschopmuts; rood	st	100,00	F	
493170	Leveren betonstraatstenen, kepersteen; grijs	st	5.000,00	F	
493180	Leveren betonstraatstenen, kepersteen; rood	st	100,00	F	
493190	Leveren betonstraatstenen, halve steen; grijs	st	5.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
493200	Leveren betonstraatstenen, halve steen; rood	st	100,00F		
493210	Leveren betonstraatstenen Aquaflo KF; grijs	st	500,00F		
493220	Leveren betonstraatstenen DF; grijs	st	5.000,00F		
493230	Leveren betonstraatstenen DF; antraciet	st	300,00F		
493240	Leveren betonstraatstenen DF; zwart	st	5.000,00F		
493250	Leveren betonstraatstenen DF; rood	st	300,00F		
493260	Leveren betonstraatstenen WF; grijs	st	5.000,00F		
493270	Leveren betonstraatstenen WF; antraciet	st	300,00F		
493280	Leveren betonstraatstenen WF; zwart	st	5.000,00F		
493290	Leveren betonstraatstenen WF; rood	st	300,00F		
4933	<u>Straatbakstenen leveranties</u>				
493310	Leveren straatbakstenen, KF	st	5.000,00F		
493320	Leveren straatbakstenen, DF	st	5.000,00F		
493330	Leveren straatbakstenen, WF	st	5.000,00F		
4934	<u>Betontegels leveranties</u>				
493410	Leveren betontegels 300x300x45, grijs	st	5.000,00F		
493420	Leveren betontegels 150x300x45, grijs	st	5.000,00F		
493430	Leveren betontegels 300x300x60, grijs	st	5.000,00F		
493440	Leveren betontegels 150x300x60, grijs	st	5.000,00F		
493450	Leveren betontegels 300x300x60, rood	st	2.500,00F		
493460	Leveren betontegels 150x300x60, rood	st	2.500,00F		
493470	Leveren betontegels 300x300x80, rood	st	2.500,00F		
493480	Leveren betontegels 150x300x80, rood	st	2.500,00F		
4935	<u>Tegels klein formaat leveranties</u>				
493510	Leveren betontegels 200x200x80, grijs	st	1.000,00F		
4936	<u>Verbandstenen leveranties</u>				
493610	Leveren verbandstenen, diverse formaten	st	200,00F		
6	<b>WEGMEUBILAIR</b>				
61	<b>BEBORDING</b>				
610010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord	st	20,00F		
610020	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal	st	20,00F		
62	<b>PALEN</b>				
620010	Verwijderen afzetpaal, hout/ staal/ kunststof	st	10,00F		
620020	Aanbrengen afzetpaal van hout	st	10,00F		
620030	Aanbrengen afzetpaal van staal	st	10,00F		
620040	Aanbrengen afzetpaal van kunststof	st	10,00F		
7	<b>AFVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIALEN</b>				
730	<b>AFVOEREN TE STORTEN MATERIALEN</b>				
730010	Afvoeren vrijgekomen betonpuin	ton	400,00F		
730020	Afvoeren vrijgekomen gemengd puin	ton	160,00F		
730030	Afvoeren groen- en snoeiafval	ton	120,00F		
730050	Afvoeren bouw- en sloopaafval	ton	30,00F		
730060	Afvoeren teervrij asfalt, schollen	ton	320,00F		
730070	Afvoeren teerhoudend asfalt, schollen	ton	200,00F		
77	<b>Kabels en leidingen</b>				
779110	Op hoogte brengen brandkranen.	st	50,00F		
8	<b>WERK ALGEMENE AARD</b>				
81	<b>TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
810010	T.b.s. werknemer - grondwerker	uur	80,00F		
810020	T.b.s. werknemer - stratenmaker	uur	80,00F		
810030	T.b.s. werknemer - koppel stratenmaker	uur	80,00F		
810040	T.b.s. werknemer - stratenmaker service onderhoud	uur	1.280,00F		
810050	T.b.s. werknemer - verkeersregelaar	uur	80,00F		
82	<b>TER BESCHIKING STELLEN MATERIEEL</b>				
820010	T.b.s. hydraulische graafmachine, min. 1 m3	uur	80,00F		
820020	T.b.s. hydraulische graafmachine, min. 2 m3	uur	80,00F		
820030	T.b.s. vrachtauto	uur	80,00F		
820040	T.b.s. vrachtauto met laad- losinrichting	uur	80,00F		
820050	T.b.s. wiellader	uur	80,00F		
820060	T.b.s. mini loader (knipmops of vergelijkbaar)	uur	80,00F		
83	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>				
830020	Toepassen rijdende afzetting, 30 km/h	keer	20,00F		
830030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 30 km/h	keer	20,00F		
830040	Toepassen rijdende afzetting, 50 km/h	keer	20,00F		
830050	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 50 km/h	keer	50,00F		
830060	Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie	keer	10,00F		
84	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
840010	Communiceren met derden	keer	40,00F		
840030	Opstellen deelopdracht	keer	40,00F		
86	<b>Kosten vanuit EMVI-plan</b>				
860010	EMVI-Kosten, voortkomend uit EMVI-plan	st	1,00F		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Korting</b>				
918870	Korting	%			
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	%			
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	%			
	<b>Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De	20..			
	De inschrijver(s),				

**Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT**

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van	<input type="radio"/> RAW bijdrage	<input type="radio"/> FCK-CT bijdrage
Datum:		

**Bedrijfsgegevens**

Bedrijfsnaam	
Postadres	Huis- of postbusnr.
Postcode	
Plaats	
Naam Contactpersoon	Voorletter(s)
Telefoonnummer	
Faxnummer	
E-mailadres	

**Informatie bijdrageverplichting**

RAW - registratienummer <sup>1</sup>	RAW0260 - 121911
Besteknummer	07-2020
Korte werkomschrijving	.....
Naam opdrachtgever	
Naam bestekschrijvende instantie	
Aannemingsom exclusief btw	EUR

**Afdracht**

RAW-bijdrage (excl. BTW) <sup>2</sup> (0,15 % van aannemingsom)	EUR
BTW 21%	EUR
Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW)	EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW) <sup>2</sup> (0,15 % van aannemingsom)	EUR

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

<sup>1</sup> Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

<sup>2</sup> Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan:

rawbijdrage@crow.nl

CROW • Galvanistraat 1, 6716 AE Ede • Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318-69 53 00 • Website: www.crow.nl