

Bijlage 16

Toelichting prijzenblad

Onderstaand een nadere toelichting over de verschillende aan te geven kosten in het prijzenblad.

Algemeen

- Inschrijver dient de kosten exclusief BTW in te vullen in het prijzenblad. Daarnaast dient Inschrijver het BTW percentage aan te geven bij verplicht kosten-involveld.
- Indien dit op het prijzenblad vermeld is dient van het betreffende onderdeel een uniek kenmerk, type omschrijving of naam en model nummer te worden aangegeven in het prijzenblad. Deze is uniek, zodat er geen misverstand kan bestaan over het exacte model of dienst die wordt aangeboden.
- Inschrijver geeft bepaalde productinformatie en specificeert een aantal zaken ten aanzien van onderhoud, zie bijlage 10, PvE “§5 Information for use”.
- Prijzen in het prijzenblad corresponderen met de producten en diensten die door Inschrijver beschreven zijn bij het voldoen aan de eisen in bijlage 10, PvE “§5 Information for use”.

1. Aanschaf redgereedschap exclusief accu's

- BBN zal hele sets van drie soorten gereedschap afnemen. De prijs van elk soort gereedschap wordt gevraagd, zodat er duidelijkheid is over de prijs bij de incidentele vervanging van één stuk. Per set wordt er één acculader ingebouwd in het voertuig. In het PvE staan de eisen m.b.t. deze onderdelen.
- De prijs van gereedschap heeft betrekking op inzet-gereed gereedschap, exclusief de accu. De prijs van accu's wordt apart berekend, zie '2. Prijs en Levensduur accu'.

2. Prijs en levensduur accu

- BBN realiseert zich dat accu's een kortere levensduur hebben dan het gereedschap. Accu's zullen daarom, afhankelijk van de levensduur, gedurende de looptijd een aantal maal moeten worden vervangen. Het aandeel in de TCO wordt berekend op basis van prijs, levensduur van de accu en looptijd.
- Inschrijver dient een levensduur (in maanden) in te vullen in het prijzenblad en de prijs van een accu.
- Met levensduur wordt bedoeld: het aantal maanden dat verstrijkt tussen de kalendermaand van ontvangst door BBN en de kalendermaand dat de accu niet meer de minimale prestaties levert (zie PvE voor de beschrijving over einde levensduur van een accu).
- Inschrijver verplicht zich tot een volledige garantie van de accu's tot 75% van de opgegeven levensduur. Dat wil zeggen dat de accu kosteloos vervangen wordt.
- In de laatste 25% van de levensduur geldt een beperkte garantie: de oude accu wordt teruggenomen en een nieuwe wordt geleverd voor 50% van de aanschafprijs.
- Voor nageleverde (dus nieuwe) accu's geldt dezelfde garantie.

3. Onderhoud gereedschap

BBN ziet vier niveaus van onderhoud en herstel;

1. Dagelijks onderhoud door de gebruiker: eenvoudige visuele inspectie voor en na gebruik, opmerken van een storing of signaal dat onderhoud noodzakelijk is, reinigen aan de buitenzijde, verwisselen van werkaccu, gereedschap in de juiste stand terug zetten, opbergen op het voertuig.
2. Jaarlijkse inspectie van functionaliteit in het kader van Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 7.4a door iemand die daarvoor is aangewezen door BBN. Het gaat om een visuele inspectie en functionele test waar geen gereedschap voor nodig is (anders dan bijvoorbeeld voor het losnemen van inspectieluikje).
3. Periodiek onderhoud, vervanging slijtagedelen en beproeving door een deskundig persoon¹. BBN verwacht dat dit onderhoud in de regel eens per 3 – 8 jaar noodzakelijk is. Inschrijver kan op het prijzenblad de onderhoudsinterval aangeven.
4. Reparatie en oplossen van storingen door Opdrachtnemer. Refurbishment, of handelingen die niet periodiek zijn voorzien.

Een set redgereedschap blijft bij een voertuig. Regelmatig rouleren van gereedschap omwille van periodiek onderhoud is ongewenst. BBN ziet twee scenario's voor onderhoud en herstel:

- A. (1) en (2) door BBN, (3) en (4) door Inschrijver. Inschrijver gaat alle posten in Brabant Noord langs, volgens zijn eigen planning en met respect voor de onderhoudsintervallen die eerder zijn gespecificeerd. Inschrijver krijgt zelfstandig toegang tot de kazerne, medewerkers die toegang krijgen hebben daarvoor een geldige verklaring omtrent het gedrag. Inschrijver heeft een reserve set bij zich zodat de betreffende post inzet gereed is gedurende het onderhoud. Indien gereedschap de periodieke inspectie niet doorstaat wordt dit toegelicht. De kosten voor dit onderhoudsscenario moeten worden ingevuld op het prijzenblad bij 3.7 (Periodiek onderhoud).
- B. (1), (2) en (3) door BBN, (4) door Inschrijver. Apparatuur en verbruikersmaterialen wordt geleverd door Inschrijver. Inschrijver voorziet in een opleiding voor de medewerkers van BBN die de rol hebben van "deskundig persoon". De kosten voor dit onderhoudsscenario moeten worden ingevuld op het prijzenblad bij 3.2 t/m 3.6.

Op dit moment wordt redgereedschap gedeeltelijk (60%) zelf periodiek onderhouden en gedeeltelijk door Opdrachtnemer (40%). De kosten voor scenario A en B worden daarom naar ratio meegewogen. BBN kan in de toekomst een andere keuze maken.

¹ Om een goed beeld te vormen van wat BBN bedoeld met "periodiek onderhoud" volgen hier een paar voorbeelden (indicatief en niet alomvattend): Bewegende delen demonteren, reinigen, controleren op beschadiging, invetten en terugmonteren. Onder bewegende delen wordt, onder andere verstaan: centrale bout, mes, bek, arm- of puntstuk van een spreider, ram-voet, verlichting, beschermkap, bedieningshandvat, beugel. Vervangen van wissel- of slijtagedelen, hydraulische olie controleren of vervangen. Vervangen, uitlezen of resetten elektronische module of het vervangen van batterijen in een elektronische module. Beproeving kan omvatten: testen van werkdruk, veiligheidsventiel, snelheid, maximale opening, kracht, terugloop.

De prijs voor onderstaande zaken dient Inschrijver in te vullen op het prijzenblad:

- Inschrijver dient een onderhoudsinterval (in maanden) in te vullen in het prijzenblad. Deze onderhoudsinterval heeft betrekking op het “3) periodiek onderhoud” voor zowel scenario A als B.
- Verbruikersmateriaal per beurt: alle materialen die periodiek vervangen, aangebracht of verbruikt worden conform de instructie van Inschrijver voor onderhoud aan de hele set van redgereedschap zoals smeermiddelen, keerringen, aluminium prop voor kniptest etc.
- Werkplaatsinrichting : alle gereedschappen die nodig zijn om een periodieke onderhoudsbeurt uit te kunnen voeren voor de hele set conform de instructie van Inschrijver; handgereedschap om onderdelen los te nemen en vast te zetten, een testbank om bijvoorbeeld kracht en terugloop te testen, set om olie te ontluchten of vervangen (als dat bij elke onderhoudsbeurt nodig is).
- Opleiding tot deskundige: gehele opleiding voor één persoon zodat deze persoon periodiek onderhoud kan uitvoeren conform de instructie van Inschrijver.
- Nascholing deskundige: nascholing voor één persoon zodat deze persoon periodiek onderhoud kan blijven uitvoeren conform de instructie van Inschrijver.
- Audit: bezoek van Inschrijver aan een werkplaats in Brabant Noord. Inschrijver draagt zorg voor de keuring van de werkplaatsinrichting conform de instructie van de betreffende Inschrijver, verifieert of onderhoudshandelingen correct worden uitgevoerd en rapporteert over de aangetroffen situatie.
- Opleidingen en audits worden in overleg ingepland. Opleidingen worden desgewenst op locatie van BBN gegeven.

4. Training voor instructeurs hulpverlening en technische medewerkers.

- BBN wil haar personeel gedurende de hele looptijd van het contract vakbekwaam houden. Bovendien kent BBN een zekere doorloop van personeel. Daarom worden er niet alleen bij levering instructies gegeven, maar ook een aantal maal gedurende de looptijd van het contract. Training is in de Nederlandse taal en desgewenst op locatie van BBN. Kosten zijn per sessie (dus niet per deelnemer) inclusief reis- en verblijfskosten etc.
- BBN heeft een aantal instructeurs die gespecialiseerd zijn in technische hulpverlening. Om deze mensen opgeleid te houden is het nodig dat Inschrijver hen opleidt in het correct gebruik van het gereedschap. Bij 4.1 wordt vermeld: de kosten die Inschrijver in rekening brengt voor een trainingssessie van een dagdeel van 4 uur op een locatie in Brabant Noord, voor 5 – 12 gespecialiseerde instructeurs hulpverlening.

5. Reparatie redgereedschap buiten garantie

Op basis van huidige ervaringen verwacht BBN voor de levensduur (16 jaar), voor alle sets (60) gezamenlijk;

5.1 Dat er voor reparatie in totaal circa 60 werkplaatsuren worden gebruikt.

5.2 Dat de bladen van de schaar circa 30 maal beschadigd zullen raken in de vorm van bramen of putjes kleiner dan 2mm.

- A) Bij sommige modellen schaar kan het inlegmes vervangen worden. In dat geval kan Inschrijver de prijs van een set inlegmessen vermelden bij 5.2
- B) Indien Inschrijver de messen opnieuw kan slijpen kan Inschrijver de prijs van het slijpen van beide bladen vermelden bij 5.2
- C) Indien Inschrijver een inruilprijs betaalt voor de beschadigde bladen, dan kan Inschrijver de inruilprijs verdisconteren in de prijs voor de nieuwe bladen.
- D) Indien A) B) of C) niet kan worden uitgevoerd door Inschrijver, dan vermeldt Inschrijver de prijs van een volledige messenset (dus identiek aan 5.3)

Inschrijver vermeldt de gekozen optie A), B), C) of D) bij de toelichting in het prijzenblad.

5.3 Dat een blad van de schaar in de gehele looptijd circa 30 maal volledig afbreekt of onherstelbaar beschadigd raakt (zie onderstaande figuur). Inschrijver vermeldt de prijs van een hele nieuwe messenset, bij 5.3.



Toelichting: Beschadiging: putjes of bramen kleiner dan 2mm. Daarboven moet het gehele mes vervangen worden.