

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen die aan de gevraagde dienstverlening worden gesteld. Om in aanmerking te komen voor de opdracht dient u aan alle eisen te voldoen. U dient daarvoor alle gevraagde gegevens te verstrekken conform het gevraagde in de overige bijlagen en u akkoord te verklaren met alle eisen die zijn opgenomen in de conformiteitenlijst bij deze offerteaanvraag is gevoegd.

Algemeen

- Eis 1** Inschrijver is gehouden om zich bij de uitvoering van de Opdracht te houden aan alle geldende regelgeving. Eventuele schade die volgt uit het niet naleven van wetgeving zal door de Inschrijver worden vergoed aan de Gemeente.
- Eis 2** Inschrijver evalueert in het eerste jaar eens per kwartaal met de Opdrachtgever over de gang van zaken met betrekking tot de Raamovereenkomst, of vaker indien nodig geacht door Opdrachtgever. Daarna vindt jaarlijks, of vaker indien nodig geacht door Opdrachtgever, een evaluatie plaats. De onderwerpen worden in overleg tussen de Opdrachtgever en Inschrijver nader bepaald.
- Eis 3** Aan het eind van elke werkweek moet het reinigingsbedrijf een voortgangsrapportage aan de opdrachtgever verstrekken. In deze rapportage moeten per dag tenminste de volgende aspecten vermeld worden
- de datum;
 - de weersomstandigheden;
 - de namen van de personeelsleden die de reiniging hebben uitgevoerd;
 - het aantal gewerkte uren, begin-eind, pauze, reistijden;
 - de straatnamen en plaats waar gewerkt is;
 - een overzicht van de gereinigde objecten;
 - een overzicht van de niet of niet volledig gereinigde riolen en putten onder vermelding van de reden;
 - de geconstateerde gebreken per object.
- Eis 4** Contractant dient een vaste contactpersoon (en vervanger) aan te stellen voor alle communicatie tussen de Gemeente en Contractant. De Gemeente stelt ook een vaste contactpersoon (en vervanger) aan.
- Eis 5** De werkzaamheden moeten op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur worden uitgevoerd. In overleg kan hier incidenteel van worden afgeweken.
- Eis 6** De opdrachtgever geeft in het startoverleg informatie omtrent de locatie(s) waar water kan worden ingelaten.
- Eis 7** Een reiniging- en inspectieteam moeten beiden bestaan uit minimaal twee personen. Dit is ook van toepassing indien de opdrachtnemer een extern bedrijf inhuurt. Minimaal één van de leden van het inspectieteam moet in het bezit zijn van het diploma 'Inspecteur Visuele Inspectie Riolerings' van de Stichting RIONED te Ede. Dit diploma mag ook behaald zijn bij 'Wateropleidingen'.
- Eis 8** De rioolbeheerder verstrekt de (werk)tekeningen (themakaarten) digitaal (*.pdf en *.dxf). Ook de SUF.RIBx voorinvulling wordt digitaal aangeleverd. De in het veld gebruikte (werk)tekeningen maken deel uit van de definitieve inspectierapportage.
- Eis 9** Ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden heeft een vertegenwoordiger van de opdrachtnemer zich tevoren op de hoogte kunnen stellen van de bereikbaarheid van de werklocatie, riolen, putten en overige objecten.
- Eis 10** De opdrachtnemer moet de aangetroffen situatie vergelijken met de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Geconstateerde afwijkingen moeten op de rioleringstekeningen worden aangegeven, verwerking van gegevens en eventuele gevolgbaten in de uitvoering moeten in de aanneemsom zijn inbegrepen en komen later niet voor verrekening in aanmerking.

- Eis 11** Aan inspectieputten die niet op tekening staan moet een putnummer worden toegekend: deze wordt door de opdrachtgever toegekend.
- Eis 12** De opdrachtgever, of de door hem aangewezen gemaalbeheerder, draagt zorg voor het zo laag als technisch mogelijk is, houden van het inslagpeil van een eventueel in de nabijheid aanwezig rioolgemaal. Dit geldt eveneens voor het tijdelijk buiten bedrijf stellen van persleidingen.

- Eis 13** Het is mogelijk dat putdeksels niet in openbaar terrein of onder bereikbare verharding (maximaal 5%) liggen. De opdrachtnemer controleert voor aanvang van de werkzaamheden de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de putten. Wanneer de put zich op particulier terrein bevindt, is het de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om deze vrij te maken. Wanneer deze in openbare ruimte niet bereikbaar is, dient opdrachtnemer dit tijdig te melden bij opdrachtgever en valt dit onder haar verantwoordelijkheid.
- Eis 14** Moeilijk te bereiken en niet te openen putdeksels geven Opdrachtnemer geen recht op verrekening van stagnatiekosten. De opdrachtgever draagt zorg (bij tijdige melding door opdrachtnemer) voor veilige en verantwoorde bereikbaarheid en toegankelijkheid van putten.
- Eis 15** Verrekening van stagnatie van het inspectieteam ten gevolge van eventueel te verrekenen stagnatie van de reinigingscombinatie vindt niet plaats.
- Eis 16** Stagnatie die naar het oordeel van het reiniging- en inspectiebedrijf is veroorzaakt door externe factoren, komt alleen voor verrekening in aanmerking indien:
- deze op het moment van eerste optreden is gemeld aan de toezichthouder;
 - deze afdoende naar het oordeel van de toezichthouder is beargumenteerd en
 - de toezichthouder in de gelegenheid is gesteld de oorzaak van de stagnatie op te heffen.
- Eis 17** Tijdens neerslagcondities wordt in beperkte mate een vulling in het te inspecteren riool toegestaan. Deze mag echter nooit groter zijn dan 10% van de buishoogte (géén waterpeil kl 2). Een hogere waterstand in het riool wordt alleen geaccepteerd indien begin- en eindput droog staan (te classificeren waterpeil in de streng).
- Eis 18** Bij regen en aan het einde van de dag moeten afsluiters worden verwijderd, tenzij opdrachtgever expliciet aangeeft
- Eis 19** Indien één of meer objecten niet kunnen worden gereinigd, dan moet dit, met motivatie, expliciet worden benoemd in de weekrapportage.
- Eis 20** De riolering moet ten behoeve van riool reinigen en riool inspecteren droog gehouden worden. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van voldoende afsluiters.
- Eis 21** De tijd tussen reinigen en inspecteren moet minimaal zijn. Wat wordt gereinigd moet dezelfde dag worden geïnspecteerd.

Uitvoering

- Eis 22** De opdrachtnemer beschikt over :
- Een op schrift gesteld kwaliteitssysteem, in de vorm van een kwaliteitshandboek, met bijbehorende procedures en werkinstructies op basis van de norm ISO 9001; • Een milieumanagementsysteem op basis van de norm ISO 14001;
 - Een VCA* of VCA** certificaat.
- Eis 23** De opdrachtnemer werkt volgens:
- De opdrachtnemer werkt volgens de BRL K10014 en BRL K10015.
 - Elke medewerker op het werk dient gecertificeerd te zijn conform de norm "veilig werken in riolen" en "veilig werken langs de weg".
- Eis 24** Het werken in riolen en putten moet geschieden in overeenstemming met de publicatie 'Veilig werken aan riolen' van de Vereniging Afvalbedrijven.
- Eis 25** Met betrekking tot het in te zetten materieel geldt het volgende:
- De reinigingscombinatie moet bestaan uit een zuig- en een spuitwagen of een combiwagen. Indien gebruik wordt gemaakt van een combiwagen moet de bediening ook uit twee personen bestaan. Eenheidsprijzen in de aanbidding moeten ook inclusief de tweede man zijn.

- het type materieel dat wordt ingezet is ter beoordeling van het bedrijf;
- het materieel (zowel reiniging als inspectie) wordt zodanig gekozen en ingezet, dat schade aan verhardingen en plantsoenen niet optreedt. Preventieve maatregelen moeten door de opdrachtnemer worden getroffen. Eventuele kosten moeten in de aanneemsom zijn inbegrepen en komen later niet voor verrekening in aanmerking;
- het door het reiniging- en inspectiebedrijf gebruikte materieel moet voldoen aan alle recente wettelijke eisen en periodieke keuringen zoals deze zijn voorgeschreven.

- Eis 26** Na beëindigen van een klus is de omgeving gelijk aan de situatie voor aanvang van de. Opdrachtnemer draagt zelf zorg voor treffende maatregelen om vervuiling en/of schade te voorkomen aan de omgeving. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor mogelijke schade welke voortkomt uit de werkzaamheden.
- Eis 27** U zorgt ervoor dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de toegang tot percelen zoals woningen, bedrijven, garages etc mogelijk blijft voor de gebruikers en hulpdiensten.
- Eis 28** Voor zover van toepassing maken verkeersvoorzieningen op de werklocatie zelf deel uit van de werkzaamheden. (conform CROW 96a/96b)
- Eis 29** Indien extra bebording moet worden geplaatst, dan zal deze met materieel van en door de opdrachtnemer worden geplaatst, zoals opgenomen in het prijzenblad. Wat hierin niet afgeprijsd is, wordt later verrekend met opdrachtnemer. Omleidingen zijn niet voorzien.
- Eis 30** Opdrachtnemer stemt de tijdens de reiniging- en inspectiewerkzaamheden te treffen verkeersmaatregelen af met de opdrachtgever en de wegbeheerder(s) voor aanvang van de werkzaamheden en voor de implementatie van de maatregelen. Deze wegbeheerders betreffen zowel gemeente, als mogelijk ook Provincie en Rijkswaterstaat. De maatregelen voldoen aan paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard RAW Bepalingen 2015. Eventuele kosten hiervoor dienen in de aanneemsom te zijn inbegrepen.
- Eis 31** Tijdens de rioolinspectie moeten de putten qua veiligheid (fysiek) afgedekt zijn.
- Eis 32** Alle voegen moeten vanuit de binnenzijde 360° worden geïnspecteerd.
- Eis 33** Alle inlaten moeten duidelijk in beeld te worden gebracht, de aansluitingen van de inlaten op de hoofdbuis (rubberingen) moeten 360° in beeld zijn gebracht.
- Eis 34** Tijdens de inspectie van de rioolstrengen ook de rioolputten in beeld brengen, zodat alle put-buis aansluitingen zichtbaar zijn in combinatie met de putopbouw.
- Eis 35** De gemeente is gerechtigd om samen met Opdrachtnemer inspectie- en kwaliteitscontroles te doen. Opdrachtnemer dient dan medewerking te leveren en inspectiemateriaal mee te nemen. Inspectie is kosteloos voor de gemeente. Bij relevante herstel werkzaamheden (i.o. gemeente) zorgt u voor een opleveringsinspectie.
- Eis 36** Het te leveren eindproduct bestaat uit een digitale rapportage waarbij de volgende specificatie van toepassing is:
- beeldopnamen op externe HDD: alle digitale foto's en video's in een submap met de naam van het subbestand (zonder extensie); al het beeldmateriaal moet digitaal worden aangeleverd in de volgende formaten: foto: jpeg en video: mpeg2.
 - inspectieresultaten te leveren conform NEN EN 13508-2:2003 A1:2011, GWSB.RIBx op externe HDD, een riool ID mag in het gehele werk maar 1 keer voorkomen;
 - het volledige RIBx /RMB bestand (niet in delen geknipt)
 - een analoge ordner waarin opgenomen de veldtekeningen met aantekeningen van de inspecteur;
 - rapportage volledig digitaal beschikbaar gesteld in *.pdf, inclusief gescande veldtekeningen en wordt verstrekt op externe HDD;
 - van alle correspondentie met derden en niet nader in de overeenkomst benoemde rapporten en rapportages welke betrekking hebben op het werk, verstrekt de opdrachtnemer digitale kopieën aan de opdrachtgever.

Eis 37 Per rioolstreng alle toestandsaspecten weergeven in tabelvorm met het aantal meters of aantal schades waarbij visueel onderscheid wordt gemaakt tussen waarschuwing- of ingrijpmaatregel. (inhoudsopgave en samengesteld foutenverslag uitgebreid verwerkt in een Excel tabel, volgens voorbeeld rioolbeheerder).

Uitgangspunten reiniging riolen en putten

- Eis 38** Bij het reinigen van een leiding, reinigt Opdrachtnemer tevens het stroomprofiel (en banketten) van de bijbehorende putten.
- Eis 39** Afsluiters tot 1000 mm maken deel uit van de standaard inventaris van de reinigingsvoertuig(en). Plaatafsluiters maken geen onderdeel uit van de standaardinventarisatie.
- Eis 40** Het infiltratieriool dient gereinigd te worden aan de hand van een roterende kop. Het overige riool volstaat met een vaste kop.
- Eis 41** Het ter beschikking stellen, plaatsen en verwijderen van afsluiters ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden door de opdrachtnemer en door derden maken deel uit van de opdracht. De riolen en putten moeten worden ontdaan van alle verwijderbare materialen, die geen deel uitmaken van de constructie van het riool en de put. Er moet naar oordeel van de inspecteur direct voorafgaande aan de inspectie het riool worden ontdaan van alle laatste onregelmatigheden.
- Eis 42** De opdrachtnemer noteert bij elke streng de datum van reiniging op de werktekening. Dit geldt ook voor aangetroffen extreme streng- en putvervuiling.
- Eis 43** Aanwezige wortels, omvangrijke vetafzettingen, binnengedrongen grond/aarde, instekende inlaten, spoelcement, concentraties van puin of beton worden door de opdrachtgever op een later tijdstip in een aparte opdracht met speciaal materieel verwijderd. De opdrachtnemer vermeldt deze toestandsaspecten op de werktekening.

Uitgangspunten Tv-camera-inspectie vanuit het riool

- Eis 44** De waarnemingen moeten worden geclassificeerd en geregistreerd volgens NEN-EN135082+A1:2011/ NEN-EN 13508-2. Minimaal moeten de normatieve en informatieve beeldcodes volgens EN13508-2+A1:2011 worden geregistreerd. (Letter)codes die niet in de richtlijn voorkomen, zijn niet toegestaan. In geval van twijfel over de aard en omvang van een toestandsaspect moet dit te allen tijde op de commentaarregel worden gemeld en beargumenteerd.
- Eis 45** In het meelopende videobeeld zijn minimaal de volgende inventarisatie gegevens constant in beeld: Straatnaam, buismateriaal soort, diameter, Streng ID nummer, van put – naar put, datum, tijd, inspectieafstand, inspectiesnelheid, fotonummer en hellingspercentage.
- Eis 46** Panoramabeelden dienen vastgelegd te worden door middel van een K4-camera.
- Eis 47** Het maken van foto's en video-opnamen in een in bedrijf zijnde leiding uitvoeren tijdens droogweer. Inspecteren achter de spuitkop aan is toegestaan en soms noodzakelijk.
- Eis 48** De foto's als bedoeld in eis 45 geven een representatief beeld van de toestand van het desbetreffende onderdeel van de riolering, in het bijzonder van de ernst van gebreken en de aard van vervuiling. Opdrachtnemer maakt enkel foto's tijdens stilstand van de camera.
- Eis 49** De rijdende camera inspectie dient uitgevoerd te worden met een in hoogte verstelbare rijdende kleurencamera, waarvan de camera onder een hoek van 90 graden op de buis as gedraaid kan worden en dan 360 graden rond kan draaien. Inspectie in **SCHOON en DROOG** riool!
- Eis 50** Opdrachtnemer voert tijdens het terugrijden een hellingshoekmeting uit met de gekalibreerde camera van 'hart put' tot 'hart put'. Er wordt gewerkt met BOB waarden vanuit het beheersysteem: "Kikker" van Riodesk. (zie bijlage)

- Eis 51** De beeldopnamen moeten zodanig zijn geregistreerd, dat alle toestandsaspecten > klasse 1 door de opdrachtgever scherp op een beeldmonitor kunnen worden waargenomen in de pauzestand.
- Eis 52** Indien de camera in axiale richting wordt verplaatst mag de snelheid niet groter zijn dan 25cm per seconde. De snelheid van de camera moet permanent zichtbaar zijn tijdens de inspectie. Tevens is van toepassing paragraaf 5.2 uit NEN-EN 13508-2;
- Eis 53** Tijdens de inspectie moet de zichtafstand minimaal 5 meter zijn;
- Eis 54** Tijdens de inspectie is het niet toegestaan dat de camera een beslagen of vervuilde lens heeft.
- Eis 55** De beeldopnamen worden samengesteld en in die hoedanigheid ook beschikbaar gesteld in MPEG-2 format met een bitrate van minimaal 4 Mbit/sec. De benodigde codec moet worden meegeleverd.

Oplevering

- Eis 56** De beoordeling van (onderdelen van) de oplevering vindt plaats op basis van:
- reinigingscriteria
 - inspectiecriteria
 - waarnemingscriteria
- Eis 57** Het niet voldoen aan een van de criteria kan leiden tot de afkeuring van (onderdelen) van het product
- Eis 58** De toezichthouder controleert beelden en inspectiesystematiek tijdens de werkzaamheden en geeft dwingend advies ten aanzien van de vereiste uitvoeringskwaliteit.
- Eis 59** Opdrachtnemer dient alle data te bewerken/in te voeren in KIKKER, volgens de bijgevoegde bijlage 'Handleiding KIKKER'.
- Eis 60** De eindcontrole vindt plaats over het compleet uitgevoerde werk. Beeld dragers en een complete rapportage, in *.PDF (inclusief digitale foto's en tekeningen) worden, direct na gereed komen beschikbaar gesteld. De eindrapportage binnen de gestelde termijn.

Communicatie

- Eis 61** Voor aanvang van het werk wordt door de opdrachtgever een startoverleg gehouden in het gemeentehuis van De Bilt aan de Soestdijkseweg Zuid 173 te De Bilt. Daarbij worden onder meer afspraken gemaakt over de communicatie tijdens de uitvoering. Bij dit overleg zijn de opdrachtnemer, de opdrachtgever en de toezichthouder aanwezig. De toezichthouder zorgt voor de verslaglegging. Elke drie weken zal een bouwvergadering worden gehouden, de opdrachtnemer dient daarbij aanwezig te zijn.
- Eis 62** Alle communicatie moet in de Nederlandse taal plaatsvinden.
- Eis 63** Het reiniging- en inspectiebedrijf zullen tijdens de uitvoering van het werk door één contactpersoon zijn vertegenwoordigd. Deze persoon moet tijdens de uitvoering van de werkzaamheden telefonisch bereikbaar te zijn. De gemeente wordt ook vertegenwoordigd door een toezichthouder. Beide personen zijn bereikbaar tussen 7.00 en 18.00 uur.
- Eis 64** De toezichthouder zal dagelijks mondeling worden geïnformeerd over de voortgang. De voortgang blijkt onder meer uit de lengte (met diameter) gereinigd en geïnspecteerd riool.
- Eis 65** Indien de werkzaamheden op enige dag wegens (de kans op) neerslag niet kunnen worden uitgevoerd, dan moet dit op de dag voorafgaande aan de toezichthouder worden gemeld. Staking op de dag zelf moet onmiddellijk worden gemeld. Stagnatie is niet te verrekenen.
- Eis 66** De volgende situaties moeten direct worden gemeld aan de toezichthouder:
- afwijkende zaken die ernstige risico's voor het goed functioneren van het rioolstelsel tot gevolg hebben (bijvoorbeeld omvangrijke lekkage, zandinloop, holle ruimte, breuk-instorting, uitkomend grind);

- externe omstandigheden die stagnatie van reiniging- en inspectiewerkzaamheden tot gevolg hebben;
- verkeerssituaties, die extra inzet van bebording en personeel vragen ten opzichte van de gestelde veiligheidsmaatregelen;
- kapotte of missende putdeksels en/of andere delen, etc.

Eis 67 De voor de uitvoering van zowel reiniging als inspectie in te zetten voertuigen zwaarder dan 3500 kg voldoen ten minste aan de Euro 5-norm. De voertuigen zijn tevens voorzien van roetfilter af-fabriek of een gelijkwaardige installatie. Als bewijs dient een kopie van het kentekenbewijs overlegd te worden.

Commercie

Eis 68 Uw inschrijving is in de Nederlandse taal gesteld en de gehanteerde tarieven zijn in euro's, exclusief btw.

Eis 69 Uw inschrijving bevat de van toepassing zijnde btw-tarieven.

Eis 70 De prijsonderdelen moeten reëel zijn en in verhouding tot elkaar.

Eis 71 De prijsonderdelen van uw inschrijving zijn vast en inclusief alle kosten, zoals en voor zover van toepassing, maar niet uitputtend: uitvoering, nazorg, overhead, reis- en andere kosten.

Eis 72 De prijsopgave voor rioolreiniging en rioolinspectie is gebaseerd op de huidige situatie, waarmee het bedrijf zich van te voren op de hoogte moet stellen. Er vindt geen verrekening plaats van de werkelijke hoeveelheid aanwezig rioolslib, behalve als blijkt dat dit meer is dan gemiddeld 20% van de buisdoorsnede (gerekend over het complete project). Extra verrekening alleen na melding aan de toezichthouder en in onderling overleg met de opdrachtgever.

Eis 73 Verrekening van afvoer en stortkosten (tarief per ton), van bij reiniging vrijgekomen en afgevoerde hoeveelheden slib en zand geschiedt slechts na overlegging van stortbonnen waarop ten minste vermeld staat:

- bedrijfsnaam van de stort- c.q. verwerkingsinrichting;
- omschrijving van het werk;
- kenteken van het transportmiddel
- gestort gewicht, bepaald door "voor- en na weging" van het transportmiddel;
- datum en tijdstip van de stort.

Eis 74 Stortbonnen moeten binnen vijf (5) werkdagen na stort aan de gemeente (digitaal) als scan per e- mail verstuurd te worden. Stort- of weegbonnen worden alleen geaccepteerd indien de meetwaarden (in kg) automatisch zijn ingevoerd. Handmatige wegingen van slib worden niet geaccepteerd.

Eis 75 Verrekening in verband met stagnatie als gevolg van de openingstijden van het stort vindt niet plaats.

Eis 76 Al de ingezamelde afvalstoffen moeten worden afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf. Het transport moet voldoen aan de van toepassing zijnde bepalingen uit de Wet Milieubeheer en de PMV (provinciale milieuverordening).

Eis 77 Het transport van de afvalstoffen moet voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving.

Eis 78 Het afleveren moet gebeuren volgens de acceptatievoorwaarden van de be- en verwerkingsinrichting. De kosten verbonden aan bemonstering en/of analyse zijn, indien de opdrachtgever de opdrachtnemer tot deze werkzaamheden schriftelijk opdracht geeft, voor rekening van de opdrachtgever. Deze opdracht moet separaat worden overeengekomen.

Eis 79 Ten hoogste één maal per jaar, voor het eerst op 1 jan 2021, kunnen de door u geoffreerde prijzen worden herzien. De tarieven worden geïndexeerd met als maximum een tarief te berekenen op basis van de volgende prijsherzieningsformule:

$Prijs_{nieuw} = Prijs_{oud} * (1+Lo)$ met:

$Prijs_{oud}$:	Prijzen zoals gehanteerd voor de indexering
$Prijs_{nieuw}$:	nieuw overeen te komen prijzen
Lo:	CBS, consumentenprijsindex alle huishoudens, reeks 2015=100, van januari ten opzichte van januari van het voorafgaande jaar.

Indien de inflatie-index nog niet is vastgesteld, worden de voorlopige cijfers gehanteerd zonder dat een eventuele verrekening achteraf plaats vindt.

- Eis 80** Indien in een jaar afgezien is van het herzien van prijzen en tarieven, dan vindt indexering in het daarop volgende jaar slechts plaats over de periode van één jaar. Van indexering over meerdere jaren is derhalve nimmer sprake.
- Eis 81** U dient uw voornemen voor prijsverhoging minimaal 6 weken voor de ingangsdatum bekend te maken aan de Contactpersoon van de opdrachtgever. Gewijzigde prijzen en tarieven gaan pas in na toestemming van de gemeente De Bilt. Deze zal redelijke voorstellen niet weigeren.

Facturatie en betaling

- Eis 82** Voor de facturatie van de uw werken stuurt u hoogstens één (verzamel)factuur per maand.
- Eis 83** U vermeldt de volgende informatie op uw facturen:
- Naam, adres en woonplaats
 - het Kamer van Koophandelnummer van uw onderneming, uw bankrekeningnummer en SWIFT/BIC en IBAN-code.
 - Kostenplaats opdrachtgever
 - Omschrijving project
 - Periode waarop factuur betrekking heeft
 - Specificatie van hetgeen is geleverd en uitgevoerd
 - Totaalbedrag van de factuur (excl. BTW / incl BTW)
- Eis 84** Betaling door opdrachtgever zal plaatsvinden binnen 30 dagen nadat de (verzamel)factuur is ontvangen.
- Eis 85** Facturen die niet de bij 83, geëiste informatie bevatten zullen niet door de opdrachtgever in behandeling worden genomen.

Juridisch

- Eis 86** U conformeert zich volledig en onvoorwaardelijk aan de bijgevoegde Algemene Voorwaarden (bijlage 5 bij deze offerteaanvraag). Dit betekent dat uitsluitend de door de gemeente De Bilt gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn. In uw inschrijving wordt niet (deels) naar andere juridische voorwaarden verwezen, ook niet als deze niet in tegenspraak met de voorwaarden van de gemeente De Bilt zouden zijn.
- Eis 87** Het niet bekend zijn met de situatie bij de opdrachtgever kan nimmer aanleiding zijn tot verrekening.
- Eis 88** U gaat ermee akkoord dat de overeenkomst een looptijd heeft van 4 jaar en vermoedelijk ingaat op 01 augustus 2020 en met een optie op driemaal 1 jaar verlenging.
- Eis 89** Het uitvoeren van werkzaamheden in onderaanneming is alleen toegestaan als de opdrachtgever daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Of tijdens de inschrijving middels een getekende UEA aan de OG is kenbaar gemaakt.
- Eis 90** Als hoofdopdrachtnemer draagt u volledige verantwoordelijkheid voor de activiteiten van uw onderopdrachtnemers. U verzorgt de communicatie namens en naar de onderopdrachtnemer. Facturering van werkzaamheden die in onderaanneming worden uitgevoerd, wordt door de hoofdopdrachtnemer verzorgd.
- Eis 91** Opdrachtgever bedingt hierbij van opdrachtnemer het recht om, gedurende de looptijd van het project (nadere) opdrachten te verstrekken met betrekking tot overeenkomstige

prestaties, onder de voorwaarden neergelegd in de door opdrachtgever met opdrachtnemer af te sluiten overeenkomst.

Kwaliteitsborging

Eis 92 U garandeert de uitvoering van de opdracht binnen de gegeven termijnen en conform de opgegeven procedures.

Ik verklaar akkoord te gaan, en volledig te voldoen aan bovenstaande.

Organisatienaam:

Naam: Functie:
.....

Datum:

Handtekening: