

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT		nieuwe architecten
Project:	Galvanischool	
Document:	GVS-B-kleurenmaterialstaat-20200511	
Bouwdeel:	Nieuwbouw en renovatie	
Fase:	Bestek	
Versie:	11.05.2020	
N.b. Deze kleur- en materiaalstaat benoemt voornamelijk het uiterlijk van in het zicht komende onderdelen. In het geschreven bestek zijn alle materialen uitvoeriger beschreven en zijn de overige materialen opgenomen.		

Stabu onderdeel	Bestekcode	Omschrijving	Kleur	Leverancier	Afwerking
15 Terreinverharding	HST 15	Bestrating entreegebied nieuwbouw	Grijs		betontegel 300x300mm
	HST 15	Bestrating fietsenstalling	Grijs		betontegel 300x300mm
	HST 15	Aanhelen bestrating	Grijs		betontegel 300x300mm, conform bestaand
	HST 15	Opsluitbanden bestrating	Grijs		betonnen opsluitband
	HST 15	Straatkolken fietsenstalling	zwart	Giverbo o.g.	300x300mm
	HST 15	Natuurstenen elementen met sleuf t.b.v. onderrail hekwerk Snelliusstraat	antraciet, gezoet		
16 Beplanting	HST 16	Invulling met beplanting van groene wanden aan de Snelliusstraat	wilde wingerd en hедера	Kokowall Lite o.g.	
	HST 16	Kunststof bakken tbv beplanting	zwart		v.v. Drainagekorrels en compost
21 Betonwerk	HST 21	Prefab beton togen en prefabwanden	grijschaal b conform CUR-100		schoon beton, CUR-100, klasse B2, vellingkanten 10mm, met inkassingen 50mm
	HST 21	Kanaalplaat fietsenstalling	grijs		
	HST 21	Kanaalplaat vloeren t.b.v. nieuwbouw	grijs		
	HST 21	Kelderbak en toegang	grijs		geschilderd stofvrij
22 Metselwerk	HST 22	Metselwerk buitengevel Snelliusstraat	Mensa, handvorm	Rijswaard o.g.	waalformaat 210x100x50mm, gehydrofobeerd kruisverband
	HST 22	Speklaag buitengevel Snelliusstraat	wit geglazuurd	Rijswaard o.g.	waalformaat 210x100x50mm, speklaag in strekken
	HST 22	Metselwerk buitengevel Snelliusstraat nr 60	Maasbruin handvorm	Rijswaard o.g.	waalformaat 210x100x50mm, cf bestaand, ankers akoestisch ontkoppeld
	HST 22	Voegmortel metselwerk buitengevel Snelliusstraat	kleur 2710, nevel nuances	Beamix o.g.	platvol
	HST 22	Bestaand metselwerk en voegwerk	herstellen waar nodig	conform bestaand	
	HST 22	Aanpassen hekwerk schoolplein Galvanistraat	aanhelen conform bestaand	conform bestaand	
	HST 22	Metselwerk nieuwe onderdorpels bestaand gebouw tpv buitenisolatie en voegwerk	conform bestaand		
23 Vooraf vervaardigde steenachtige elementen	HST 23	Neststeen voor gierzwaluw ETICS-inbouwkast 1A	Schwegler houtbeton	Waveka o.g.	B 34 x H 13,5 x D 15 cm, ingeplakt in ispo gevel
	HST 23	Prefab beton bankje speeldek	Lichtgrijs	Ground level o.g.	verticale opstand bekleed met playtop o.g. Bovenzijde en opstand v.v. Playtop
24 Ruwbouw timmerwerk	HST 24	Vezelcementplaat plafond docentenbalkon	kleur C 05 Haagrijs	Eternit Cedral Smooth o.g.	bevestiging met aluminium omegaprofielen in kleur
	HST 24	Herstellen houten boeidelen bestaand gebouw	cremewit conform bestaand		geschilderd
25 Metaalconstructiewerk	HST 25	Stalen HE liggers t.b.v. ophanging ringen nieuwe gymzaal	RAL 7044, zijdegrijs		gepoedercoat 2-laags, glansgraad 30%
	HST 25	Hoofddraagconstructie kolommen speeldek 2 (fietsenstalling)	RAL 7046, Telegrijs 2		thermisch verzinkt, gepoedercoat 2-laags, glansgraad 30%
	HST 25	Hoofddraagconstructie stalen hoedliggers speeldek 2 (fietsenstalling)	RAL 7046, Telegrijs 2		thermisch verzinkt, gepoedercoat 2-laags, glansgraad 30%
	HST 25	Hoofddraagconstructie in groenwand	RAL 7046, Telegrijs 2		thermisch verzinkt, gepoedercoat 2-laags, glansgraad 30%
	HST 25	Stalen windverbanden speeldek 2 Willemsanker	RAL 7046, Telegrijs 2		thermisch verzinkt, gepoedercoat 2-laags, glansgraad 30%
	HST 25	Stalen uithouders tbv ballenvangers en glazen geluidschermen	RAL 7047, Telegrijs 4		thermisch verzinkt, gepoedercoat 2-laags, glansgraad 30%
	HST 25	Stalen liggers tbv monteren roosters sparing speeldek	RAL 7046, Telegrijs 2		thermisch verzinkt, gepoedercoat 2-laags, glansgraad 30%
	HST 25	Gebogen dakspanten 2e verdieping	RAL 7040, venstergrijs		thermisch verzinkt, gepoedercoat 2-laags, glansgraad 30%
	HST 25	Gebogen dakspanten en ravelingen en kolommen installatieruimten 3e verdieping	thermisch verzinkt		thermisch verzinkt
	HST 25	Lewisplaatvloer 2e verdieping	thermisch verzinkt		thermisch verzinkt
	HST 25	Metselwerkondersteuningselementen	RAL 7021, zwartgrijs		thermisch verzinkt, gepoedercoat 2-laags, glansgraad 30%
	HST 25	Drukstaven in ronde buis met nastelmogelijkheid voor horizontale afsteuning vliesgevel op trap en bestaande metselwerk gevel	RAL 9006, blank aluminium		gepoedercoat 2-laags, glansgraad 30%
	HST 25	Stalen liggers tweede verdiepingsvloer bestaand gebouw	thermisch verzinkt		bij contact met buitengevel
30 Kozijnen ramen en deuren	HST 30	Buitenkozijnen hout nieuwbouw	zie kozijnenoverzicht	hout	
	HST 30	Buitenkozijnen staal nieuwbouw	zie kozijnenoverzicht	Jansen Janisol o.g.	
	HST 30	Buitendeuren staal nieuwbouw	zie kozijnenoverzicht	Jansen Janisol o.g.	
	HST 30	Draaiende delen staal nieuwbouw	zie kozijnenoverzicht	Jansen Janisol o.g.	
	HST 30	Aluminium vliesgevels nieuwbouw	blank geanodiseerd	Schuco FW 50+ o.g.	
	HST 30	Aluminium platte kliklijst horizontaal	zwart geanodiseerd	Schuco FW 50+ o.g. type 328770	
	HST 30	Aluminium hoge kliklijst verticaal	zwart geanodiseerd	Schuco FW 50+ o.g. type 110840	

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT		nieuwe architecten
Project:	Galvanischool	
Document:	GVS-B-kleurenmaterialaastaat-20200511	
Bouwdeel:	Nieuwbouw en renovatie	
Fase:	Bestek	
Versie:	11.05.2020	
N.b. Deze kleur- en materiaalstaat benoemt voornamelijk het uiterlijk van in het zicht komende onderdelen. In het geschreven bestek zijn alle materialen uitvoeriger beschreven en zijn de overige materialen opgenomen.		

Stabu onderdeel	Bestekcode	Omschrijving	Kleur	Leverancier	Afwerking
	HST 30	Aluminium Uitzetzakramen vliesgevels nieuwbouw	RAL 7021	Schuco AWS114 o.g.	gepoedercoat, glansgraad 30%
	HST 31	Aluminium vliesgevelprofiel tbv bevestiging beglazing geluidschermen	RAL 7021	Schuco AOC50 o.g.	gepoedercoat, glansgraad 30%
	HST 30	Aluminium binnendeurkozijnen	zie kozijnenoverzicht	Jansen Economy o.g.	
	HST 30	Stalen binnendeurkozijnen	zie kozijnenoverzicht	Plooijer o.g.	
	HST 30	Binnendeuren v.v. HPL	zie kozijnenoverzicht	Berkvens Berkopal	
	HST 30	Hang- en sluitwerk	zie kozijnenoverzicht		
	HST 30	Nieuwe binnendeuren conform bestaand in bestaand gebouw	zie kozijnenoverzicht		v.v. originele profilering
	HST 30	Vervangen bestaand daklicht, aluminium regels v.v. Polyester poedercoating	RAL 7035, lichtgrijs	Jet-Bik DC Glas Easy o.g.	v.v. Zonwerend glas, deklijsten RAL7016
	HST 30	Daklicht ruimte remedial teaching	wit	Jet-Bik o.g.	v.v. Zonwerend glas, ventilatiekoepel (electrisch bediend), polycarbonaat driedubbelwandig
31 Systeembekledingen	HST 31	Zinken felsdak	prePatina, blue-grey	Rheinzink o.g.	ongeventileerd voorzien van Vapozink o.g.
	HST 31	Zinken zetwerk dakranden/boeidelen nieuwbouw en opbouwen	prePatina, blue-grey	Rheinzink o.g.	Stuiknaden voorzien van achterliggende expansiestroken
	HST 31	Gebogen volkern beplating sparing bankje speeldek	Gold Yellow A04.1.7	Trespa Meteor Exterior o.g.	Zichtbaar bevestigd.
32 Trappen en balustraden	HST 32	Buitentrappen beton Snelliusstraat, bloktreden	antraciet	Vebo prefab o.g.	schoonwerkkzijde klasse A, voorzien van antislipreliëf, gezoet met "natuursteenlook"
	HST 32	Betonnen trappen splitlevel naar K1, bloktreden	antraciet	Vebo prefab o.g.	schoonwerkkzijde klasse A, voorzien van antislipreliëf, gezoet met "natuursteenlook"
	HST 32	Houten trap opgang kelder	grijs		
	HST 32	Stalen buitentrappen opgangen achterzijde speelpleinen naar hoofdgebouw	gegalvaniseerd	Staco TR.AV o.g.	Stalen trapbomen: thermisch verzinkt en gepoedercoat 2-laags
	HST 32	Stalen roostertreden opgangen speelpleinen achterzijde dekken	gegalvaniseerd	Staco TR.AV o.g.	
	HST 32	Stalen binnentrappen langs bestaande gevels met gevouwen stalen treden	RAL 7046, Telegrijs 2 Geel, color 6179 conform Noraplan		Gepoedercoat 2-laags, voorzien van kunststof afwerking, voorzien van dempingsmat aan onderzijde
	HST 32	Stalen spiltrap toegang installatieruimten 3e verdieping	thermisch verzinkt		
	HST 32	Balustraden stalen binnentrappen langs vliesgevel	RAL 7047, Telegrijs 4		gepoedercoat 2-laags, glansgraad 30%
	HST 32	Stalen leuning trappen splitlevel naar K1	RAL 7021		gepoedercoat 2-laags, glansgraad 30%
	HST 32	Ophogen balustrade 2e verdieping	zwart, conform bestaand		smeedwerk, zo veel mogelijk hergebruik bestaande balustraden
	HST 32	Valbeveiliging nieuwbouw t.p.v. vliesgevel	staal: RAL 7035, lichtgrijs netvulling: wit	Jenetje.nl o.g.	gepoedercoat 2-laags, glansgraad 30% gespannen polypropyleen geknoopt net, maaswijdte 40mm, dikte 3mm, UV gestabiliseerd
	HST 32	Verplaatsbare afscherming kleuterlokalen naar rondgang trappenhuis	staal: RAL 7035, lichtgrijs netvulling: wit	Jenetje.nl o.g.	gepoedercoat 2-laags, glansgraad 30% gespannen polypropyleen geknoopt net, maaswijdte 40mm, dikte 3mm, UV gestabiliseerd
	HST 32	Balustrade docentenbalkon	staal: RAL 9006, blank geanodiseerd netvulling: zwart buisleuning 60mm: RAL 7016, antracietgrijs	Jenetje.nl o.g.	baluster: stalen koker thermisch verzinkt en 2-laags gepoedercoat glansgraad 30% vulling: gespannen polypropyleen geknoopt net, maaswijdte 40mm, dikte 3mm, UV gestabiliseerd
	HST 32	Buitenhekken staal afsluiting maaiveld Snelliusstraat	RAL 8025, bleekbruin	Samengesteld, geleiderails en toebehoren Henderson 800 Sterling	lamellen balustrade, lasergelast (rupsloos), thermisch verzinkt, gepoedercoat 2-laags, glansgraad 30%, geleiderails en toebehoren Henderson 800 Sterling, onderlopend rechtschuivend beslag
	HST 32	geluidscherm staal sport- en speeldek Snelliusstraat	staal zowel horizontaal als verticaal: RAL 7047, telegrijs 4, glas bevestigd op ubbbers, deklijst RAL 7021		
	HST 32	Groene wanden Snelliusstraat	thermisch verzinkt	Kokowall Lite o.g.	
	HST 32	Balustrade binnenzijde sport- en speeldek, kunststof rooster	RAL 7035, lichtgrijs	Flexxcon R-43612-MGII o.g.	GVK glasvezel versterkte kunstof roosters maaswijdte 19x19mm
33 Dakbedekkingen	HST 33	Bitumen dakbedekking aanhelen oudbouw	donkergrijs	Derbigum o.g.	mechanisch bevestigd
	HST 33	Bitumen dakbedekking onder playtop afwerking	donkergrijs	Derbigum o.g.	mechanisch bevestigd
	HST 33	EPDM dakbedekking nieuwbouw	lichtgrijs	Hertalan o.g.	
	HST 33	Afwerking speelplein Snelliusstraat	EPDM blend water en earth	Playtop o.g.	patroon ntb, ondergond 15 mm granulaat, ntb aan de hand van valhoogte

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT		nieuwe architecten
Project:	Galvanischool	
Document:	GVS-B-kleurenmaterialaastaat-20200511	
Bouwdeel:	Nieuwbouw en renovatie	
Fase:	Bestek	
Versie:	11.05.2020	
N.b. Deze kleur- en materiaalstaat benoemt voornamelijk het uiterlijk van in het zicht komende onderdelen. In het geschreven bestek zijn alle materialen uitvoeriger beschreven en zijn de overige materialen opgenomen.		

Stabu onderdeel	Bestekcode	Omschrijving	Kleur	Leverancier	Afwerking
	HST 33	Afwerking kunstgras sportplein Snelliusstraat	groen	Trocellen o.g.	onderconstructie op ProGame C-cut Shock Pads, volledig verlijmd op bitumen, kunstgras volledig verlijmen op C-cut
34 Beglazing	HST 34	Glascode G1, zie tekeningen en brandveiligheidsrapportage	enkelglas		dikte conform opgaaf leverancier
	HST 34	Glascode G2, zie tekeningen en brandveiligheidsrapportage	gelaagd/gehard		dikte conform opgaaf leverancier
	HST 34	Glascode G3, zie tekeningen en brandveiligheidsrapportage	doorvalveilig		dikte conform opgaaf leverancier
	HST 34	Glascode G4, zie tekeningen en brandveiligheidsrapportage	brandwerend type EVV, gelaagd		dikte conform opgaaf leverancier
	HST 34	Glascode G5, zie tekeningen en brandveiligheidsrapportage	brandwerend type EVV, HR++		dikte conform opgaaf leverancier
	HST 34	Glascode G6, zie tekeningen en brandveiligheidsrapportage	brandwerend type EVV+EI15, HR++, balvast		dikte conform opgaaf leverancier
	HST 34	Glascode G7, zie tekeningen en brandveiligheidsrapportage	geïsoleerd HR++		dikte conform opgaaf leverancier
	HST 34	Glascode G8, zie tekeningen en brandveiligheidsrapportage	geïsoleerd HR++, balvast		dikte conform opgaaf leverancier
	HST 34	Glascode G9, zie tekeningen en brandveiligheidsrapportage	geïsoleerd HR++, gelaagd/gehard		dikte conform opgaaf leverancier
	HST 34	Glascode G10, zie tekeningen en brandveiligheidsrapportage	geïsoleerd HR++, gelaagd/gehard, balvast		dikte conform opgaaf leverancier
	HST 34	Glascode G11, zie tekeningen en brandveiligheidsrapportage	geïsoleerd HR++ met folie op binnenzijde (positie 2)		dikte conform opgaaf leverancier
	HST 34	Glascode G12, zie tekeningen en brandveiligheidsrapportage	enkelglas met folie op binnenzijde		dikte conform opgaaf leverancier
	HST 34	Glascode G13, zie tekeningen en brandveiligheidsrapportage	brandwerend type EVV,gelaagd , balvast, doorvalveilig		dikte conform opgaaf leverancier
	HST 34	Glascode G14, zie tekeningen en brandveiligheidsrapportage	brandwerend type EI30, enkelglas		dikte conform opgaaf leverancier
	HST 34	Glascode G15, zie tekeningen en brandveiligheidsrapportage	brandwerend type EVV, gelaagd, balvast,		dikte conform opgaaf leverancier
	HST 34	Glascode G16, zie tekeningen en brandveiligheidsrapportage	gelaagd, balvast, doorvalveilig		
	HST 34	Glascode G17, zie tekeningen en brandveiligheidsrapportage	brandwerend type EVV, HR++, doorvalveilig		dikte conform opgaaf leverancier
	HST 34	Glascode G18, zie tekeningen en brandveiligheidsrapportage	brandwerend type EVV, HR++, doorvalveilig, balvast		dikte conform opgaaf leverancier
	HST 34	Glascode G19, zie tekeningen en brandveiligheidsrapportage	brandwerend type EVV		dikte conform opgaaf leverancier
	HST 34	Glascode G20, zie tekeningen en brandveiligheidsrapportage	gelaagd, balvast, doorvalveilig		glas tpv stabiliteitswanden in vliesgevel
	HST 34	Colorbel paneel in vloerrand	RAL 7021, antracietgrijs	Colorbel o.g.	glansgraad ntb
35 Natuur- en kunststeen	HST 35	Kunststeen gevelplint Snelliusstraat	natura donkergrijs (21)	Holonite natura o.g.	geïsoleerd
	HST 35	Kunststeen gevelplint trapopgang sportdek tpv kleedkamers Snelliusstraat	natura donkergrijs (21)	Holonite natura o.g.	geïsoleerd
	HST 35	Kunststeen afdekker gevelplint Snelliusstraat (raamdorpel)	natura donkergrijs (21)	Holonite natura o.g.	raamdorpel KK type 180x40/35 KK180
	HST 35	Kunststeen onderdorpel met neuten buitendeuren nieuwbouw	antraciet, kleur 7	Holonite o.g.	kunststeen
	HST 35	Kunststeen onderdorpel met neuten binnendeuren nieuwbouw	antraciet, kleur 7	Holonite o.g.	kunststeen
	HST 35	Kunststeen onderdorpel oudbouw in aansluiting op nieuwe vloerafwerking lokalen	natura zwart (15)	Holonite natura o.g.	kunststeen, afgeschuinde onderdorpel voor opvang hoogteverschil
	HST 35	Kunststeen vensterbanken bestaande lokalen	lichtgrijs, kleur 6	Holonite o.g.	kunststeen
	HST 35	Kunststeen vensterbanken nieuwbouw	lichtgrijs, kleur 6	Holonite o.g.	kunststeen
	HST 35	Natuursteen zitting, bankje entree galvanistraat	grijs		Belgisch hardsteen gevlamd, geborsteld
	HST 35	Nieuwbouw geïsoleerde buitengevel t.p.v. Fietsenstalling, speeldek en sportdek (onder vliesgevel)	antraciet	Blauwplaat o.g.	
	HST 35	Nieuwe boventrede centrale trap	conform bestaand		conform bestaand
38 Gevelschermen	HST 38	Valarmschermen, buitenzonwering bestaande lokalen zijde Galvanistraat, elementen per raam	stof: 0701 lichtgrijs aluminium: aluminium gemoffeld RAL 7040 venstergrijs	Schellekens Multiscreeen valarm 75/85 o.g.	valarm, stof Satiné 5500
	HST 38	Zonweringsscreen, binnenzonwering nieuwe lokalen en gymzaal, vliesgevel zuidwestzijde (sportpleinzijde)	aluminium: RAL 9006, blank aluminium stof: 202 Silverscreen, kleur lichtgrijs	Verosol o.g.	QS60 bij bovenlichten gymzaal. QS80 bij lokalen, electrisch bediend
	HST 38	Folie op glas vliesgevels	wit	Eblé INT 343 o.g.	stippenpatroon op binnenzijde glas vliesgevel tpv techniek -en kleuterlokaal
40 Stucadoorwerk	HST 40	Stucwerk nieuwbouw geïsoleerde buitengevel	RAL 7047, telegrijs 4	Sto ispo o.g.	Voorzien van StoLotusan
	HST 40	Stucwerk nieuwbouw zijgevels dakopbouwen op oudbouw	RAL 7046, telegrijs 2	Sto ispo o.g.	Voorzien van StoLotusan
	HST 40	Stucwerk op bestaand metselwerk langs de nieuwe trappen bestaande buitengevel	RAL 7047, telegrijs 4		Voorzien van glasvlies, gesausd
41 Tegelwerk	HST 41	Vloertegelwerk nieuwbouw kelder gangzone basistegel	Naples yellow (matt) productcode: 75460 015015	Mosa Global Collection speckled	afmeting 150x150mm, mat
	HST 41	Randen vloertegelwerk nieuwbouw kelder gangzone	Antraciet/donkergrijs (matt) productcode: 75200	MOSA matt collection	afmeting 150x150mm, mat

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT		nieuwe architecten
Project:	Galvanischool	
Document:	GVS-B-kleurenmaterialaastaat-20200511	
Bouwdeel:	Nieuwbouw en renovatie	
Fase:	Bestek	
Versie:	11.05.2020	
N.b. Deze kleur- en materiaalstaat benoemt voornamelijk het uiterlijk van in het zicht komende onderdelen. In het geschreven bestek zijn alle materialen uitvoeriger beschreven en zijn de overige materialen opgenomen.		

Stabu onderdeel	Bestekcode	Omschrijving	Kleur	Leverancier	Afwerking
	HST 41	Vloertegelwerk nieuwbouw verdieping 1 gangzone	Naples yellow (matt) productcode: 75460 015015	Mosa Global Collection speckled	afmeting 150x150mm, mat
	HST 41	Randen vloertegelwerk nieuwbouw verdieping 1 gangzone	Antraciet/donkergrijs (matt) productcode: 75200	MOSA matt collection	afmeting 150x150mm, mat
	HST 41	Vloertegelwerk nieuwbouw kelder pantry	ntb, afstemmen op kleur pantry	MOSA matt collection	afmeting 150x150mm, mat
	HST 41	Wandtegels douches en voorruimte kleedkamer 1	plain sevre blue, kleur 16760, 015015	Mosa Global Collection o.g.	150x150mm, tegel glanzend, van vloer tot volledige hoogte
	HST 41	Wandtegels douches en voorruimte kleedkamer 2	plain pastel green, kleur 16710, 015015	Mosa Global Collection o.g.	150x150mm, tegel glanzend, van vloer tot volledige hoogte
	HST 41	Wandtegels docentenkleedkamer	plain sevre blue, kleur 16760, 015015	Mosa Global Collection o.g.	150x150mm, tegel glanzend, van vloer tot volledige hoogte
	HST 41	Wandtegels miva	donkergrijs, NCS S5500-N, kleur 16880	Mosa Colors o.g.	150x150mm, tegel glanzend, van vloer tot volledige hoogte
	HST 41	Wandtegels toiletruimten	donkergrijs, NCS S5500-N, kleur 16880	Mosa Colors o.g.	150x150mm, tegel glanzend, van vloer tot volledige hoogte
	HST 41	Voegwerk nieuw tegelwerk sanitaire ruimten	antraciet	Omnicol o.g.	
	HST 41	Voegwerk nieuw tegelwerk gangzones	antraciet	Omnicol o.g.	
	HST 41	Bestaand tegelwerk	herstellen met uitkomend tegelwerk agv sloop		tegels uit sloop waar mogelijk hergebruiken
42 Dekvloeren en vloersystemen	HST 42	Zandcement dekvloeren gymzaal			
	HST 42	Zandcement dekvloeren nieuwbouw, v.v. vloerverwarming			
	HST 42	Zandcementvloer op Lewisplaat bestaande bouw			
	HST 42	Vloerverwarmingssysteem bestaand gebouw, excl. gangen		Reppel o.g.	
	HST 42	PU gietvloer kleed- en douches	RAL 7046, telegrijs 2, met zwarte spikkel, mat	HIM gietvloer SL2000 o.g.	Polyurethaan gietvloer, naadloos, opgezet tegen wand met holplint, voorzien van antislip
	HST 42	PU gietvloer toiletten nieuwbouw en oudbouw	RAL 7046, telegrijs 2, met zwarte spikkel, mat	HIM gietvloer SL2000 o.g.	Polyurethaan gietvloer, naadloos, opgezet tegen wand met holplint
	HST 42	PU gietvloer werkkasten nieuwbouw en oudbouw	RAL 7046, telegrijs 2, met zwarte spikkel, mat	HIM gietvloer SL2000 o.g.	Polyurethaan gietvloer, naadloos, opgezet tegen wand met holplint, voorzien van antislip
	HST 42	PU gietvloer installatieruimten nieuwbouw	RAL 7046, telegrijs 2, met zwarte spikkel, mat	HIM gietvloer SL2000 o.g.	Polyurethaan gietvloer, naadloos, opgezet tegen wand met holplint, voorzien van antislip
	HST 42	Afwerkvloer voorzien van vloerverwarming			Bestaande vloeren uitgevlakt met gebonden ps-korrels met systeemplaat en vloerverwarming voorzien van 2 laags vezelcement afwerkplaat, naden glad afgewerkt ter voorkoming van aftekening in vloerafwerking
	HST 42	Vloertegel docentebalkon	Brave Grey	Zoontjens Ceramica+ o.g.	op tegel dragers
43 Metaal- en kunststofwerk	HST 43	Zetwerk raamkaders Snelliusstraat	Ral 7021, zwartgrijs		aluminium gecoat
	HST 43	Aluminium zetwerk waterslagen vlieggevel	Ral 7021, zwartgrijs		aluminium gecoat
	HST 43	Looproosters kunststof over randgoten speelpleinen	RAL 7035, lichtgrijs	Flexxcon R-43612-MGII o.g.	GVK glasvezel versterkte kunststof roosters maaswijdte 19x19mm, v.v. Antislip
	HST 43	Toevoeging 2e entreehek aan zijde Galvanistraat	gegalvaniseerd		Uitvoering conform bestaand
	HST 43	Buisleuning buitentrappen	RAL 7021, zwartgrijs		stalen buisleuning gecoat
	HST 43	Roosters plafond bandstroken gymzaal	RAL 7044	Dejo o.g.	gepoedercoat
	HST 43	Aluminium buitenroosters tbv installatieruimten 3e verdieping	RAL 7046, Telegrijs 2	Storax o.g.	gepoedercoat 2-laags, glansgraad 30%
	HST 43	Buitenroosters tbv ITHO-units bestaande lokalen 3e verdieping en 2 dakopbouwen	Ral 7021, zwartgrijs	Jazo o.g.	gepoedercoat, in maat aan te passen aan sparing
	HST 43	Buitenroosters bestaande lokalen boven kozijn bg en 1e verdieping	in kleur metselwerk	Jazo o.g.	samengesteld rooster in 2 richtingen in aansluiting op patroon metselwerk, gepoedercoat
	HST 43	dilatatievoegen in vloer 1e verdieping	RVS dilatatieprofiel met zwart rubber inlage	Schrumpf 440 RVS o.g.	
	HST 43	vloerovergangsprofielen bij wisseling materiaal	RVS	Atec o.g.	
	HST 43	Kunststof loopmatten t.b.v. dakonderhoud en toegankelijkheid techniekruimte	grijs	Welltrading o.g.	Antislip
	HST 43	Achterconstructie ophanging basket aan zijde Snelliusstraat	Lichtgrijs NCS : S2005-R80B		Gepoedercoat
	HST 43	Speelnet in sparing bankje speeldeksel	RAL 7035, lichtgrijs	net	
44 Plafond- en wandsystemen	HST 44	Gipsplaat plafond douches en individuele toiletten	RAL 9010, zuiver wit		watervast, voorzien van geïntegreerde verlichting, incl. aan- en afzuigroosters in kleur
	HST 44	Plafond gymzaal	Lichtgrijs NCS : S2005-R80B	Rockfon VertiQ o.g.	verlijmd op multiplex achterconstructie
	HST 44	Systeemplafond gecombineerde toiletten en kleedruimten nieuwe gymzaal	wit	Rockfon Blanka	Bestedingsmiddelen wit, plafond voorzien van geïntegreerde verlichting, indeling cf platontekening architect
	HST 44	Systeemplafond, verkeersruimte nieuwbouw	White Frost, NCS, S 0500-N	Ecophon Focus DS	Bestedingsmiddelen wit, plafond voorzien van geïntegreerde verlichting, indeling cf platontekening architect

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT

Project:Galvanischool

Document:GVS-B-kleurenmateriaalstaat-20200511

Bouwdeel:Nieuwbouw en renovatie

Fase:Bestek

Versie:11.05.2020

nieuwe architecten

N.b. Deze kleur- en materiaalstaat benoemt voornamelijk het uiterlijk van in het zicht komende onderdelen. In het geschreven bestek zijn alle materialen uitvoeriger beschreven en zijn de overige materialen opgenomen.

Stabu onderdeel	Bestekcode	Omschrijving	Kleur	Leverancier	Afwerking
	HST 44	Systeemplafond, kantoorruimten en lokalen nieuwbouw	wit	Rockfon Blanka	Bevestigingsmiddelen wit, plafond voorzien van geïntegreerde verlichting, indeling cf plafondtekening architect
	HST 44	Systeemplafond, verkeersruimte oudbouw	White Frost, NCS, S 0500-N	Ecophon Focus DS	Bevestigingsmiddelen wit, plafond voorzien van geïntegreerde verlichting, indeling cf plafondtekening architect
	HST 44	Systeemplafond, kantoorruimten en lokalen oudbouw	wit	Rockfon Blanka	Bevestigingsmiddelen wit, plafond voorzien van geïntegreerde verlichting, indeling cf plafondtekening architect
45 Afbouwtimmerwerk	HST 45	Sierlijst lokalen oudbouw	grijs conform bestaand		geschilderd, glansgraad 50%
	HST 45	Houten plint wanden lokalen nieuwbouw	blank gelakt		franse plint geolied
	HST 45	Houten plint lokalen bestaande bouw	grijs conform bestaand		geschilderd, glansgraad 50%
	HST 45	Hoekbeschermers uitwendige hoeken stucwerk binnenwanden nieuwbouw	RVS	Storax o.g.	
	HST 45	Binnenafwerking wanden gymzaal balvast	50/41 lichtblauw	Vilton Softsonic o.g.	Akoestische wandpaneel, dikte 50mm, verlijmd
	HST 45	Dagkanten/raamkaders gymzaal	blank timmerpaneel, UV-bestendige blanke lak		Vuren timmerpaneel, geschilderd, glansgraad 50%, vellingkanten gefreesd
	HST 45	Vuren schaduwlaten/randaftimring plafond nieuwbouw	RAL 9010, zuiver wit		
46 Schilderwerk					
	HST 46	Oudbouw bestaande kastdeuren en kozijnen	G0.10.75, gebroken wit		
	HST 46	Oudbouw bestaande niet gewijzigde raamkozijnen	G0.10.75, gebroken wit		
	HST 46	Oudbouw bestaande niet gewijzigde buitenraamkozijnen aan de binnenkant	G0.10.75, gebroken wit		
	HST 46	Nieuwbouw en renovatie binnenwanden	RAL 9010, zuiver wit		
	HST 46	Nieuwbouw schilderwerk beton togen	RAL 9010, zuiver wit		optioneel: indien uiterlijk beton niet voldoet
	HST 46	Nieuwbouw schilderwerk beton togen in lokalen	RAL 9010, zuiver wit		optioneel: indien uiterlijk beton niet voldoet. Tot tafelhoogte voorzien van PU coating
	HST 46	Nieuwbouw peutertoilet exterieur	vuren timmerpaneel, geschilderd		houten delen dekkend geschilderd, zijdegls
	HST 46	Nieuwbouw lokalen wand tot vensterbank	RAL 7040, venstergrijs		tot tafelhoogte voorzien van PU coating en glasvlies
	HST 46	Nieuwbouw lokalen vensterbank tot plafond	RAL 9010, zuiver wit		
	HST 46	Bestaande lokalen wand tot sierlijst	RAL 7047, telegrijs 4		tot tafelhoogte voorzien van PU coating en glasvlies
	HST 46	Bestaande lokalen sierlijst tot plafond	RAL 9010, zuiver wit		voorzien van glasvlies
	HST 46	Sierlijst en belettering lokalen	RAL 1028, meloengeel		glansgraad 50%
	HST 46	Nieuwbouw vloerverf gasmeterkast, waterkast en bergingen	RAL 7046, telegrijs 2		vloerverf, gesausd
	HST 46	Oudbouw schilderwerk bestaand/hersteld glasvlies boven sierlijst	RAL 9010, zuiver wit		
	HST 46	Oudbouw schilderwerk op stucwerk tot sierlijst	RAL 7047, telegrijs 4		
	HST 46	Kopwanden gangen in kleur	ntb		
	HST 46	Bestaande buitenkozijnen	G0.10.75, gebroken wit		
	HST 46	Bestaande buitenkozijnen draaiende delen	S8.15.41, staal blauw		
	HST 46	Paneel kozijnen tweede verdieping bestaand	G0.15.65, zijde grijs		
	HST 46	Boeidelen en consoles bestaand	G0.10.75, gebroken wit		
	HST 46	Binnenkozijnen bestaand en nieuw conform bestaand	zie kozijnenoverzicht		
	HST 46	Binnenkozijnen bestaand en nieuw conform bestaand draaiende delen	zie kozijnenoverzicht		
	HST 46	Wanden gangen per lokaal verschillend afgewerkt conform principe wandaanzicht	RAL 7040, venstergrijs RAL 9010, zuiverwit		wanden lokalen om en om geschilderd, voorzien van glasvlies
	HST 46	Stootlijsten gang per lokaal verschillend afgewerkt conform principe wandaanzichten	RAL 7040, venstergrijs RAL 9010, zuiverwit		wanden lokalen om en om geschilderd (tegengesteld aan kleur wand)
	HST 46	Schilderwerk schaduwvoegen/randaftimring plafonds	RAL 9010, zuiver wit		mat
	HST 46	rooster tbv kruipruimte	in kleur vloer		
47 Binneninrichting	HST 47	Verkleedbanken kleedruimten gymzaal	Staal zwart, bekleding banken blank hout	Leerkotte o.g.	
	HST 47	Kledinghaken gymzaal nieuwbouw	blank geanodiseerd	Leerkotte o.g.	
	HST 47	Panelen systeemwand kleutertoiletten en peutertoiletten	ntb	Leerkotte o.g.	rvs poten
	HST 47	Kledinghaken kapstok gangzone nieuwbouw	blank geanodiseerd		
	HST 47	Kapstok gang nieuwbouw	omkasting: RAL 7040, venstergrijs/RAL9010, zuiverwit haakjes: blank geanodiseerd		samengesteld vuren houten geprofileerde fronten met afgeronde hoeken, multiplex dragers, 2 laags alternerend geschilderd in aansluiting op kleur stootlijsten per lokaal

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT

Project:Galvanischool

Document:GVS-B-kleurenmaterialaastaat-20200511

Bouwdeel:Nieuwbouw en renovatie

Fase:Bestek

Versie:11.05.2020

nieuwe architecten

N.b. Deze kleur- en materiaalstaat benoemt voornamelijk het uiterlijk van in het zicht komende onderdelen. In het geschreven bestek zijn alle materialen uitvoeriger beschreven en zijn de overige materialen opgenomen.

Stabu onderdeel	Bestekcode	Omschrijving	Kleur	Leverancier	Afwerking
	HST 47	Kledinghaken kapstok gangzone oudbouw	blank geanodiseerd		
	HST 47	Kapstok gang oudbouw	omkasting: RAL 7040, venstergrijs/RAL9010, zuiverwit haakjes: blank geanodiseerd		samengesteld vuren houten geprofileerde fronten met afgeronde hoeken, multiplex dragers, 2 laags alternerend geschilderd in aansluiting op kleur stootlijsten per lokaal
	HST 47	Keukenbladen pantry nieuwe lokalen en pantry docentenkamer	composietsteen	Holonite o.g.	
	HST 47	Pantry's WSM	ntb	WSM o.g.	
	HST 47	Keukenbladen pantries met kastenwand lokalen nieuwe opbouw	composietsteen	WSM/Holonite o.g.	
	HST 47	Kastenwand met pantry ruimte 02-66 Vwetenschap en techniek	kleur Formica ntb	WSM o.g.	Afwerking met HPL matte uitvoering, multiplex kopkanten, geschuurd en blank gelakt, binnenzijde HPL kleur wit
	HST 47	Pantry ruimte hal K1-I1	kleur Formica ntb	WSM o.g.	Afwerking met HPL matte uitvoering, multiplex kopkanten, geschuurd en blank gelakt, binnenzijde HPL kleur wit
	HST 47	Kastenwand in wand gang K1-I2 t.b.v. inbouwkoelkasten (derden)	kleur Formica ntb	WSM o.g.	Afwerking met HPL matte uitvoering, multiplex kopkanten, geschuurd en blank gelakt, binnenzijde HPL kleur wit
	HST 47	Inrichting docententoiletten en miva's, kledinghaak	rvs, richtingloos geborsteld		
48 Behangwerk, vloerbedekking en stoffering					
	HST 48	Schoonloopmatten hoofdentree en achterentree fietsenstalling	Zwart	Storax Svenska o.g.	
	HST 48	Schoonloopmat tpv kleedruimtes	kleur Shark Grey	Forbo Coral brush o.g.	
	HST 48	Marmoleumvloer nieuwe lokalen	kleur 341 I, sunny day	Forbo Vivace o.g.	
	HST 48	Marmoleumvloer bestaande lokalen	kleur 341 I, sunny day	Forbo Vivace o.g.	
	HST 48	Marmoleumvloer docentenkamer	kleur 341 I, sunny day	Forbo Vivace o.g.	
	HST 48	Marmoleumvloer remedial teaching ruimte	kleur 341 I, sunny day	Forbo Vivace o.g.	
	HST 48	Marmoleumvloer technieklokaal	kleur 341 I, sunny day	Forbo Vivace o.g.	
	HST 48	Marmoleumvloer gangen tweede verdieping basis	kleur 341 I, sunny day	Forbo Vivace o.g.	
	HST 48	Marmoleumvloer gangen tweede verdieping randaccent	kleur 3422, lavender field	Forbo Vivace o.g.	
	HST 42	Sportvloer gymzaal	RAL 7044, zijdegrijs	Eputan Herculan o.g.	
	HST 42	Sportvloer gymzaal belijning basketbal	RAL 3020, verkeersrood	Eputan Herculan o.g.	
	HST 42	Sportvloer gymzaal belijning volleybal	RAL 1028, meloengeel	Eputan Herculan o.g.	
	HST 42	Sportvloer gymzaal belijning driedeling	RAL 7005, muisgrijs	Eputan Herculan o.g.	
	HST 42	Vloerafwerking stalen binnentrappen langs bestaande gevels	Geel, color 5329	Norament o.g.	doorlopend over gehele trap, zowel treden als stootborden
50 Dakgoten en hemelwaterafvoeren	HST 50	Zinken standleiding hwa nieuwbouw	Blank		vierkant 100x100mm
	HST 50	Stalen buisleiding nieuwbouw fietsenstalling	thermisch verzinkt	Loro	
	HST 50	PVC buisleiding bestaande bouw	grijs		te behouden hwa verlengen en aanpassen waar nodig
	HST 50	PVC buisleiding nieuwbouw			elementen niet in het zicht, geïsoleerd bij binnentoepassing
	HST 50	Stalen lijngoot speeldekken	thermisch verzinkt		gezette plaat op stalen beugels
	HST 50	Lijngoot entree fietsenstalling	RVS	Aco Drain NW150 o.g.	RVS sleufrooster GY
60 Verwarmingsinstallaties	HST 60	Zie installatiebestek			
70 Elektrotechnische installaties	HST 70	Armaturen zie installatiebestek			
80 Liftinstallaties	HST 80	Lift nieuwbouw	RAL 9006 blank aluminium	Aesylift A5000 o.g.	gepoedercoat
84 Gevelonderhoudinstallaties	HST 84	Aanlijnbeveiliging dak oudbouw en nieuwbouw			
	HST 84	Vaste kooiladder naar dak 2e verdieping oudbouw	thermisch verzinkt		
	HST 84	Vast trapvoorziening met aanlijning op overgang bestaande en nieuwe dak	thermisch verzinkt		