



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

BESTEK VOOR:

AANLEG GROEN EN SPELEN LEGMEER-WEST FASE 4-5-6 TE UITHOORN

Besteknummer: 18HB0423GR-BE

In opdracht van:

Gemeente Uithoorn en
Van Wijnen Projectontwikkeling West BV

Akkoord opdrachtgever:

d.d.
paraaf

Adviesbureau:
Adres:

Telefoon:
Email:

HB Adviesbureau
Comeniusstraat 7
1817 MS Alkmaar
088 - 4720600
info@hbadvies.nl

Projectnummer:
Bestandsnaam:
Datum bestek:
Datum Nota van Inlichtingen:
Status:
Nota van Inlichtingen opgesteld door (CT):
Projectleider:

18HB0423
18HB0423GR-BE-NVI-200416.gww
17 maart 2020
16 april 2020
NVI
A. Leijgraaf
K. Borst





2.2 Nadere beschrijving





BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
109110			Gewijzigd			
109110	510101		Schonen terrein. Situering: groenvakken gehele plangebied Te schonen oppervlakte: ca. 123,21 are Aard van het te verzamelen vuil: uitgaan van totale hoeveelheden zwerfvuil (1 m3) en puin (1 m3) 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten	EUR		N
201010			Gewijzigd			
201010	220101		Grond ontgraven uit cunet parkpaden, d= 0,34 m. Situering: t.p.v. cunet parkpaden in verlaagde groenstrook tegenover bouwveld B Grondsoort: klei, matig zandig, sterk humeus Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw & Natuur Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water, gerekend met een waterstand van N.A.P. N.V.T. m .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,34 m .9. Bovenoppervlak: ca. 238 m2 .1. Taluds 1 : 1 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .9 Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekpostnr(s). 203110 (20 m3) en 203120 (60 m3), incl. vervoeren naar plaats van verwerking	m3	80,00	V
202010			Gewijzigd			
202010	220201		Grond vervoeren. Betreft grond uit depot terrein, vrijgekomen bij ontgraven swale Transportafstand tot 500 m Inclusief laden Grondsoort: klei, matig zandig, sterk humeus Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw & Natuur Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking 9. Vrijgekomen grond vervoeren naar plaats van verwerking volgens bestekspostnr(s), 203120 en 203130	m3	798,00	V
403370			Gewijzigd			
403370	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: t.p.v. trottoir 2. Op zandbed .9. Profiel 500/450 x 500 mm Kleur: grijs Type: Solid Leverancier Struyk Verwo o.g. Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403310, 403320, 403330, 403340, 403350 en 403360 Plaatsing conform punten 5 t/m 7 van de verwerkingsvoorschriften leverancier (inclusief voegafdichting)	m st	209,50	V I
601540			Gewijzigd			



BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
601540	515204		Planten van bomen.	st	37,00	V
			Situering: t.p.v. aan te planten bomen in bermen			
			langs ontsluitingswegen, zie tekeningnr.			
			18HB0423-NS-301+303+306			
		2.	Bomen met kluit maat 18-20	st		37,00 I
			Geleverd volgens bestekspostnr(s). 601310			
		. 2.	In plantgaten of plantsleuven volgens besteks- postnr(s). 601510			
			Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf			
			gedeponeerde grond, inclusief doormengen met			
			150 liter DCMVIVIMUS® UNIVERSEEL per plantgat	I		5.550,00 L
		. . . 9. . . .	Random kluit bovengronds grondrug aanbrengen			
			t.b.v. watergeven, overblijvende grond spreiden			
			over het naastliggend terrein			
		 1.	De boomspiegel vlak afwerken			
		 1	Inclusief nazorg en plantgarantie			
			Nazorg conform bestekspostnummer 6017			
601550			Gewijzigd			
601550	510599		Aanbrengen gietrand.	st	101,00	V
			Situering: t.p.v. aan te planten bomen in			
			plantvakken in verharding			
			Betreft aanbrengen gietrand bij aangeplante bomen			
			volgens bestekspostnr(s). 601520			
			Type: Aqua Max gietrand (AMGR325G)	st		101,00 L
			Lengte per boom: 3 m1 (diameter ca. 0,95 m)			
			Materiaal: hoogwaardig gerecycled LDPE			
			Dikte: 3 mm			
			Hoogte: 300 mm			
			Kleur: groen			
			Oppervlak: met nerfstructuur			
			Wand afsluiten met koppelprofiel (type 30-3)			
			Gietrand ingraven in de grond: ca. 0,10 m			
			Bovengronds zichtbaar: ca. 0,20 m			
			Leverancier: Greenmax o.g.			
601570			Gewijzigd			
601570	515299		Aanbrengen stambescherming.	st	146,00	N
			Situering: t.p.v. bomen in gras			
			Betreft: het leveren en aanbrengen van			
			stamvoetbescherming bij bomen			
			Hoogte 21 cm, breedte 36 cm, Ø 11 cm.			
			Type: TreeProtect (Biobased)	st		146,00 L
			Kleur: groen			
			Leverancier: Greenmax o.g.			
			Materiaal: recyclebaar FDA gecertificeerd			
			polyethyleen, 2 mm dik			
			Aanbrengen volgens voorschriften leverancier			
601740			Toegevoegd			
601740	515599		Watergeven bomen t.b.v. plantgarantie.	EUR		N
			Watergeven naar eigen inzicht van aannemer om			
			aangebrachte bomen (248 st) vitaal te houden.			
			Water op te pompen uit open water in overleg met			
			directie.			
			Rondom de bomen zijn voorzieningen tegen			
			afstroming aanwezig (grondrug of gietrand)			
601750			Toegevoegd			
601750	515599		Inboeten bomen t.b.v. plantgarantie.	EUR		N
			Inboeten van aangebrachte bomen (248 st) waar			
			nodig om de aanplant vitaal op te leveren.			
			Plantmateriaal: bomen met kluit			
			Maten gelijkwaardig aan aangeslagen aangebrachte			
			aanplant, doch tenminste de oorspronkelijke			
			aanplantmaat			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een door het bevoegd gezag erkende			
			verwerkingsinrichting			
			Inclusief acceptatie- /verwerkingskosten			



RAW0685-121768

Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn en Van Wijnen Projectontwikkeling West BV
Besteknr. 18HB0423GR-BE, Nota van Inlichtingen, d.d. 16-04-2020
Project: Aanleg groen en spelen Legmeer-West fase 4-5-6 te Uithoorn

Bladnr. 7

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
602720			Toegevoegd				
602720	512399		Watergeven vakbeplanting t.b.v. plantgarantie.	EUR		N	
			Watergeven naar eigen inzicht van aannemer om				
			aangebrachte vakbeplanting (4278 st) vitaal te				
			houden.				
			Water op te pompen uit open water in overleg met				
			directie.				
602730			Toegevoegd				
602730	514499		Inboeten vakbeplanting t.b.v. plantgarantie.	EUR		N	
			Inboeten van aangebrachte vakbeplanting waar				
			nodig om de aanplant vitaal op te leveren.				
			Plantmateriaal: sierplantsoen met kluit in				
			container				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een door het bevoegd gezag erkende				
			verwerkingsinrichting				
			Inclusief acceptatie- /verwerkingskosten				
603720			Toegevoegd				
603720	512399		Watergeven beplanting swale t.b.v. plantgarantie.	EUR		N	
			Watergeven naar eigen inzicht van aannemer om				
			aangebrachte beplanting swale (1630 st) vitaal te				
			houden.				
			Water op te pompen uit open water in overleg met				
			directie.				
603730			Toegevoegd				
603730	514499		Inboeten beplanting swale t.b.v. plantgarantie.	EUR		N	
			Inboeten van aangebrachte beplanting swale waar				
			nodig om de aanplant vitaal op te leveren.				
			Plantmateriaal: sierplantsoen met kluit in				
			container				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een door het bevoegd gezag erkende				
			verwerkingsinrichting				
			Inclusief acceptatie- /verwerkingskosten				
							
							



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		TER INLICHTING	



3. Bepalingen





HFD PAR ART LID

51 42 05 Aanbrengen beplanting (gewijzigd)

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.42.05 lid 01 van de Standaard 2015 dienen heesters/sierplantsoen te worden verwerkt in de periode van 15 oktober tot 25 maart. Daarnaast dient de grond vrij te zijn van vorst en sneeuw.

51 45 01 Inboeten beplantingen (gewijzigd)

- 03 Plantmateriaal en bomen, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 25 maart verwerken. Daarnaast dient de grond vrij te zijn van vorst en sneeuw.

51 52 05 Aanbrengen beplanting (gewijzigd)

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.52.05 lid 01 van de Standaard 2015 dienen bomen met kluit te worden verwerkt in de periode van 15 oktober tot 25 maart. Daarnaast dient de grond vrij te zijn van vorst en sneeuw.



VRAGEN GESTELD DOOR DE AANNEMERS

ALGEMEEN:

V: UEA document is niet correct, er verschijnen grijze vlakken op de invulvelden. Kan OG een nieuwe UEA verstrekken.
A: Het UEA-document is nogmaals bijgesloten bij de Nota van Inlichtingen. Voor juiste weergave en het invullen van het PDF-formulier dient het UEA-document geopend te zijn met Adobe Acrobat Reader.

V: Kan het K formulier ook als Word document verstrekt worden zodat dit digitaal ingevuld kan worden?

A: Het Model K-formulier is bijgesloten als Word-document bij de Nota van Inlichtingen.

DEEL 2.2:

V: 105510: Het vrijgekomen materiaal moet worden afgevoerd. Mag dit ook worden gekneusd en het vervolgens laten liggen?

A: Nee, het maaisel dient direct te worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Bestekspost 105510 blijft ongewijzigd.

V: 109110: Het werk dient pas in oktober te starten. Op dit moment is het niet in te schatten hoeveel puin en zwerfafval er in oktober ligt.

A: Uitgaan van een hoeveelheid van 1 m3 puin en 1 m3 zwerfvuil. Bestekspost 109110 is gewijzigd.

V: 201010: Bij 238m2 en 0,38m gemiddeld afgraven kom ik op 90m3 kan dit gewijzigd worden.

A: De ontgravingshoogte is maximaal 0,38 m, de gemiddelde ontgravingshoogte is afgerond 0,34 m. Bestekspost 201010 is gewijzigd.

V: 202010: Wat is de transportafstand?

A: Uitgaan van een depot binnen of grenzend aan werkterrein, transportafstand tot 500 meter. Bestekspost 202010 is gewijzigd.

V: 305112: Instandhouding bronbemaling. Kan hier een weekpost van gemaakt worden?

A: Nee, de prognose voor de uitvoeringsduur is korter dan een week. Bestekspost 305112 blijft ongewijzigd.

V: 4033: Voor het verwerken van de Solids wordt verwezen naar de verwerkingsvoorschriften van de leverancier. Kunnen de werkzaamheden voor de fundering in aparte besteksposten worden opgenomen? Zodat er een gelijkwaardige inschrijving is. Bijvoorbeeld het leveren en aanbrengen van een fundering van puinkorrel en het leveren en aanbrengen van de solids op een gestabiliseerd zandbed.

A: Fundering en straatlaag worden aangebracht volgens bestekspost 203020, 401310 en 401320. Zie ook doorsnede C-C op tekeningnummer 18HB0423-NS-311. Dit is afwijkend van de verwerkingsvoorschriften. In bestekspost 403370 zijn voor de plaatsing van de Solids conform verwerkingsvoorschriften de punten 5 tot en met 7 van toepassing. Bestekspost 403370 is gewijzigd.

V: 601540: Kan de maatvoering van de bomen hier ook worden aangegeven.

A: De aanplantmaat betreft 18-20. Bestekspost 601540 is gewijzigd.

V: 601550: Gietranden, welke lengte of diameter dienen we aan te houden en 2 mm of 3 mm dik en moet het glad of geribbeld zijn?

A: Toe te passen lengte per boom 3 m1, dikte van 3 mm en generfd oppervlak voor de gietranden. Bestekspost 601550 is gewijzigd.

V: 601550: Wordt er nog een bepaalde dikte van de gietrand verlangd?

A: Zie antwoord voorgaande vraag.

V: 601550: Post 601550, leveren gietrand, er is géén lengte per boom kan OG de te leveren lengte opgeven.

A: Zie antwoord voorgaande vraag.

V: 601570: De Arborguard wordt niet meer geleverd. Alternatief is Treeprotect in groen, bruin of zwart. Is dit ook akkoord?

A: Het in bestekspost 601570 bedoelde type stambescherming is TreeProtect (Biobased), kleur: groen. Bestekspost 601570 is gewijzigd.

V: 6017/6027/6037: Hier wordt gesteld dat onder de werkzaamheden ook watergeven en inboet vallen. Kan hier een bestekpost voor worden toegevoegd.

A: Van de aannemer wordt plantgarantie en nazorg verlangd. Hierbij staat de aannemer garant voor de vitaliteit van de aangebrachte beplanting tot de oplevering van het werk. Hieronder vallen werkzaamheden als watergeven en inboeten van de aangebrachte beplantingen. Op uw verzoek zijn besteksposten voor watergeven t.b.v. plantgarantie en voor inboet t.b.v. plantgarantie toegevoegd.

V: 6017/6027/6037: U vraagt voor nazorg en plantgarantie conform deze nazorg groepen. U heeft hier echter geen post voor het watergeven in opgenomen. Kunt u deze alsnog toevoegen?

A: Zie antwoord voorgaande vraag.

DEEL 3:

V: 514: Waarom is er gekozen om bij minimaal 5 graden Celsius te planten, als het tegenzit in die periode qua weer kan je maar enkele uren per dag planten. Voorstel is om met vorst en sneeuw niet te planten.

A: Voorstel is akkoord. Artikelnummer 51.42.05 lid 01, 51.45.01 lid 03 en 51.52.05 lid 01 zijn gewijzigd.

