

Bijlage 7 Specificatie hulpmiddelen per categorie

Categorie 1: Scootmobiel

1.1. Standaard	
Gebruik	De gebruiker heeft in het algemeen loopproblemen en maakt voor de langere afstanden gebruik van de scootmobiel.
Omgeving	Buitenshuis voor langere afstanden.
Verplaatsen	Gezien de beperkingen van de gebruiker is er een elektrische aandrijving, de gebruiker beschikt wel over voldoende capaciteit om met de hand te sturen.
Zithouding	De zithouding is beperkt in te stellen.
Meeneembaarheid	Niet inklapbaar. De scootmobiel dient meegenomen te kunnen worden in een taxibus.
Standardspecificaties	Opties o.a.
- basis met 1 wiel voor en 2 wielen achter - achterwielen geveerd of vering op de stoel - stoel uitgevoerd met eenvoudige polstering - minimaal 180° draaibare stoel met vergrendeling - verstelbare stuurkolom - actieradius minimaal 20 km - boodschappenmand - onderhoudsvrije accu's en oplader - verlichting en richtingaanwijzers - vastzet-ogen voor vervoer als bagage	- schootkleed - stokhouder - links/rechts voetbediening (beide opties leverbaar) - plateauverhoger - rollatorhouder - zuurstoffleshouder - achteruitkijkspiegel
1.2 Extra geveerd	
Gebruik	De gebruiker heeft in het algemeen loopproblemen en maakt voor de langere afstanden gebruik van de scootmobiel.
Omgeving	Buitenshuis voor langere afstanden.
Verplaatsen	Gezien de beperkingen van de gebruiker is er een elektrische aandrijving, de gebruiker beschikt wel over voldoende capaciteit om met de hand te sturen.
Zithouding	De zithouding is beperkt in te stellen.
Meeneembaarheid	Niet inklapbaar. De scootmobiel dient meegenomen te kunnen worden in een taxibus.
Standardspecificaties	Opties o.a.
- basis met één wiel voor en twee wielen achter - actieradius minimaal 40 km - extra comfortabele vering voor cliënten met reumatische of ernstige rugklachten - Mogelijkheid bediening éénhandig links/rechts, zowel voor- als achteruit - in hoogte instelbare stoel met neerklapbare of uitneembare rug met comfortabele polstering - draaibare stoel met vergrendeling - opklapbare in hoogte of hoek verstelbare armleuningen - vering op voor en achterwielen, achtervering na-regelbaar - stoelslede - hoekverstelbare stuurkolom - onderhoudsvrije accu's en oplader - verlichting en richtingaanwijzers - boodschappenmand - anti-tip systeem	- schootkleed - stokhouder - links/rechts voetbediening (beide opties leverbaar) - plateauverhoger - rollatorhouder - zuurstoffleshouder - achteruitkijkspiegel

Categorie 2: Rolstoel kortdurend gebruik

Rolstoel kortdurend gebruik	
Gebruik	Hoofdzakelijk als er sprake is van een korte gebruiksduur en/of incidenteel gebruik.
Omgeving	Zowel binnenshuis als buitenshuis
Verplaatsen	De gebruiker kan zelf rijden maar zal ook regelmatig worden geduwd.
Zithouding	De zithouding is niet instelbaar.
Meeneembaarheid	Meeneembaarheid (zeer) belangrijk. Inklapbaar.
Standardspecificaties	Opties o.a.
- lichtgewicht uitvoering (max. 12 kg. transportgewicht) - vouwbaar kruisframe - gecoat - quick release achterwielen met hoepels - zwenkwielen voor (semi-)pneumatisch - zitmat en rugmat - standaard beensteunen, uitneembaar - kuitband of hielbanden - armleuningen, uitneembaar of opklapbaar - trapdop(pen) links en/of rechts - remmen - zitkussen ca. 5cm dik - in hoogte verstelbare duwhandvatten	- comfort beensteunen - stokhouder - in hoogte in- of verstelbare armsteunen - elektrische aankoppelunit plaatsbaar

Categorie 3: Rolstoel semi-permanent gebruik

Rolstoel semi-permanent gebruik	
Gebruik	Onder andere tijdens het zelfstandig uitvoeren van Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (adl activiteiten). De nadruk ligt op de zit- en rijeigenschappen.
Omgeving	Zowel binnenshuis als buitenshuis
Verplaatsen	De gebruiker rijdt zelf maar zal ook regelmatig geduwd worden.
Zithouding	De zithouding is goed in te stellen op de gebruiker.
Meeneembaarheid	Meeneembaarheid (zeer) belangrijk. Inklapbaar.
Standardspecificaties	Opties o.a.
- vouwbaar kruisframe - lichtgewicht uitvoering (max. 12 kg. transportgewicht) - gecoat - quick release achterwielen met hoepels - zwenkwielen voor (semi-)pneumatisch - horizontale en verticale asgastelling - naspanbare zitmat (spanbanden of d.m.v. strips) - rugbekleding met spanbanden - rugspanstang, indien constructie dit voorschrijft - instelbare rughoek - standaard beensteunen - kuitband of hielbanden - permanent in hoogte verstelbare (zonder gereedschap) armleuningen, uitneembaar of opklapbaar - in hoogte verstelbare duwhandvatten - trapdop(pen) links en/of rechts - remmen	- comfort beensteunen - hoofdsteun - gepolsterde zitting - gepolsterde rug - hoekinstelbare voetplaten - fixatiemogelijkheden - anti-tip systeem - stokhouder - Mogelijkheid trippeluitvoering zithoogte ≤ 40 cm - Anti-decubitus zitkussen (incl. drempelzitting) - werkblad - hemiplegie armsteun - amputatiesteun - amputatie asplaat - elektrische aankoppelunit plaatsbaar

Categorie 4: Rolstoel permanent gebruik

4.1 Actief rolstoel vouwframe	
Gebruik	Hoofdzakelijk is er sprake van een lange aaneengesloten gebruiksduur.
Omgeving	Zowel binnenshuis als buitenshuis.
Verplaatsen	Het is mogelijk dat de gebruiker zelf rijdt, maar wordt ook geduwd.
Zithouding	De zithouding is permanent instelbaar.
Meeneembaarheid	Inklapbaar. De rolstoel dient meegenomen te kunnen worden in een taxibus.
Standardspecificaties	Opties o.a.
- gecoat - achterwielen (12", 12,5" of 16") - zwenkwielen voor (semi-)pneumatisch - gepolsterde zitting - gepolsterde rug - instelbare rughoek - standaard beensteunen of eendelige beensteun - kuitband of kuitsteun(en) - in hoogte instelbare armleningen, uitneembaar of opklapbaar - in hoogte verstelbare duwhandvatten/duwbeugel - trapdoppen links en/of rechts - remmen	- achterwielen 20", 22" of 24" met hoepels - comfort beensteunen - gepolsterde zitting - gepolsterde rug - hoekinstelbare voetplaten - fixatie mogelijkheden - anti-tip systeem - stokhouder - Mogelijkheid trippeluitvoering zithoogte ≤ 40 cm - Anti-decubitus zitkussen (incl. drempelzitting) - hemiplegie armsteun - amputatiesteun - elektrische aankoppelunit plaatsbaar

4.2 Actief rolstoel vastframe	
Gebruik	Hoofdzakelijk als er sprake is van een lange aaneengesloten gebruiksduur.
Omgeving	Zowel binnenshuis als buitenshuis.
Verplaatsen	Het is mogelijk dat de gebruiker zelf rijdt, maar wordt ook geduwd.
Zithouding	De zithouding is permanent instelbaar.
Meeneembaarheid	Niet inklapbaar. De rolstoel dient meegenomen te kunnen worden in een taxibus.
Standardspecificaties	Opties o.a.
- vastframe - gecoat - achterwielen (12", 12,5" of 16") - zwenkwielen voor (semi-)pneumatisch - gepolsterde zitting - gepolsterde rug - instelbare rughoek - standaard beensteunen of eendelige beensteun - kuitband of kuitsteun(en) - in hoogte instelbare armleningen, uitneembaar of opklapbaar - in hoogte verstelbare duwhandvatten/duwbeugel - trapdoppen links en/of rechts - remmen	- achterwielen 20", 22" of 24" met hoepels - comfort beensteunen - gepolsterde zitting - gepolsterde rug - hoekinstelbare voetplaten - fixatie mogelijkheden - anti-tip systeem - stokhouder - Mogelijkheid trippeluitvoering zithoogte ≤ 40 cm - Anti-decubitus zitkussen (incl. drempelzitting) - hemiplegie armsteun - amputatiesteun - elektrische aankoppelunit plaatsbaar

4.3 Kantelrolstoel	
Gebruik	Hoofdzakelijk als er sprake is van een lange aaneengesloten gebruiksduur, gebruiker dient de mogelijkheid te hebben in de rolstoel te kunnen rusten.
Omgeving	Zowel binnenshuis als buitenshuis.

Verplaatsen	De gebruiker zal hoofdzakelijk worden geduwd.
Zithouding	De zithouding is permanent instelbaar.
Meeneembaarheid	Niet inklapbaar. De rolstoel dient meegenomen te kunnen worden in een taxibus.
Standaardspecificaties	Opties o.a.
- vastframe met mechanische kantelverstelling - gecoat - achterwielen 12", 12,5" of 16" - zwenkwielen voor (semi-)pneumatisch - gepolsterde zitting - gepolsterde rug - instelbare rughoek - standaard beensteunen of eendelige beensteun - kuitband of kuitsteun(en) - in hoogte instelbare armlenningen, uitneembaar of opklapbaar - in hoogte verstelbare duwhandvatten/duwbeugel - trapdoppen links en/of rechts - remmen	- comfort beensteunen - hoofdsteun - gepolsterde zitting - gepolsterde rug - hoekinstelbare voetplaten - fixatie mogelijkheden - anti-tip systeem - stokhouder - Anti-decubitus zitkussen (incl. drempelzitting) - werkblad - hemiplegie armsteun - amputatiesteun - elektrische aankoppelunit plaatsbaar

Categorie 5: Kinderrolstoelen

5.1 Handbewogen/ duw	
Gebruik	Hoofdzakelijk als er sprake is van een lange aaneengesloten gebruiksduur.
Omgeving	Zowel binnenshuis als buitenshuis
Verplaatsen	De gebruiker rijdt zelf maar zal ook regelmatig worden geduwd.
Zithouding	De zithouding is goed in te stellen op de gebruiker.
Meeneembaarheid	Inklapbaar De rolstoel dient meegenomen te kunnen worden tijdens taxi-vervoer
Standaardspecificaties	Opties o.a.
- vast frame - achterwielen 12", 16", 20", 22" of 24" - zwenkwielen voor (semi-)pneumatisch - horizontale en verticale asgastelling - gepolsterde zitting - gepolsterde rug - mechanische kantelverstelling - instelbare rughoek - standaard beensteunen of eendelige beensteun al dan niet met opklapbare voetplaat of gedeelde voetplaten - kuitband of hielbanden - permanent in hoogte verstelbare (zonder gereedschap) armlenningen, uitneembaar of opklapbaar of in hoogte instelbare armleggers. - in hoogte verstelbare duwhandvatten of beugel - trapdop(pen) links en/of rechts	- comfort beensteunen - hoofdsteun - fixatie mogelijkheden - anti-tip systeem - stokhouder - Anti-decubitus zitkussen (incl. drempelzitting) - werkblad - hemiplegie armsteun - amputatiesteun - elektrische aankoppelunit plaatsbaar

5.2 Kinderduwwandelwagen/ buggy	
Gebruik	Hoofdzakelijk als er sprake is van kortdurend of incidenteel gebruik.
Omgeving	Met name buitenshuis, maar ook binnenshuis.
Verplaatsen	De gebruiker wordt geduwd.
Zithouding	De zithouding is beperkt in te stellen op de gebruiker.
Meeneembaarheid	Meeneembaarheid (zeer) belangrijk.

	Inklapbaar.
Standardspecificaties	Opties o.a.
- vouwbaar - lichtgewicht uitvoering - zwenkwielen voor - slappe zitting en rugleuning - voetenplank in hoogte instelbaar	- uit te rusten met diverse fixaties en opties voor positionering o.a. gepolsterde zitting en/of gepolsterde rug.

Categorie 6: Elektrische rolstoel

6.1 Gebruik binnenshuis	
Gebruik	Dagelijks gedurende langere tijd
Omgeving	In- en om de woning
Verplaatsen	Gezien de beperkingen van de gebruiker is er een elektrische aandrijving met elektrische besturing noodzakelijk
Zithouding	De zithouding is instelbaar/verstelbaar. Er zijn standaard opties leverbaar om de zithouding te optimaliseren
Meeneembaarheid	Niet inklapbaar
Standardspecificaties	Opties o.a.
- vast frame - instelbare rijeigenschappen - aandrijfwielen achter, midden of voor - zwenkwielen voor of achter - gepolsterde zitting en rugleuning - instelbare rughoek - standaard beensteunen uitneembaar of eendelige beensteun - kuitband, hielbanden of kuitplaat - hoogte in of verstelbare arMLEUNINGEN, uitneembaar of opklapbaar - joystickbesturing rechts of links, wegzwenkbaar of neerklapbaar - onderhoudsvrije accu's en oplader - kleine draaicirkel	- elektrische hoog/laagverstelling - elektrische beenverstelling - elektrische kantelverstelling - elektrische rugverstelling - hoofdsteen - fixatiemogelijkheden - stokhouder - Anti-decubitus zijkussens (incl. drempelzitting) - werkblad - verlichting en richtingaanwijzers

6.2 Gebruik binnen-buitenshuis	
Gebruik	Dagelijks gedurende langere tijd. Een stabiele maar goed wendbare rolstoel, waarmee ook langere afstanden (afstanden waarvoor iemand zonder beperkingen normaliter de fiets gebruikt) kunnen worden afgelegd.
Omgeving	Zowel binnenshuis als buitenshuis.
Verplaatsen	Gezien de beperkingen van de gebruiker is er een elektrische aandrijving met elektrische besturing noodzakelijk
Zithouding	De zithouding is instelbaar/verstelbaar (zo nodig elektrisch bediend). Er zijn veel standaard opties leverbaar om de zithouding te optimaliseren
Meeneembaarheid	Niet inklapbaar. De rolstoel dient meegenomen te kunnen worden in een taxibus.
Standardspecificaties	Opties o.a.
- vast frame - instelbare rijeigenschappen - aandrijfwielen achter of voor - zwenkwielen voor of achter - gepolsterde zitting en rugleuning - instelbare rughoek	- elektrische hoog/laagverstelling - elektrische beenverstelling - elektrische kantelverstelling - elektrische rugverstelling - hoofdsteen - fixatiemogelijkheden

- standaard beensteunen, wegzwenkbaar/uitneembaar of eendelige beensteun - kuitband of hielbanden - hoogte in of verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar - joystickbesturing rechts of links, wegzwenkbaar of neerklapbaar - onderhoudsvrije accu's en oplader - verlichting en richtingaanwijzers	- stokhouder - Anti-decubitus zitkussen (incl. drempelzitting) - werkblad - amputatiesteun - zitorthese - achteruitkijkspiegel
---	---

Categorie 7: Elektrische aandrijfmotor/ hulpmotor begeleider rolstoel

Elektrische aandrijfmotor/ hulpmotor begeleider rolstoel	
Gebruik	Ondersteuning voor de (vaste) begeleider van een rolstoelgebruiker i.v.m. beperkingen bij het duwen van de rolstoel.
Omgeving	Met name buitenshuis
Verplaatsen	De gebruiker wordt geduwd
Zithouding	N.v.t.
Meeneembaarheid	Los te koppelen van de rolstoel
Standaardspecificaties	Opties o.a.
-(Eenvoudig) aan- en afkoppelbaar onder de diverse categorie-rolstoelen. -beremd -bediening zowel links als rechts mogelijk	/

Categorie 8: Aankoppelbaar fietsdeel voor rolstoel/ aankoppelhandbike

Aankoppelbaar fietsdeel voor rolstoel/ aankoppelhandbike	
Gebruik	Ondersteuning voor gebruiker die handmatig grote vervoersafstanden wil kunnen overbruggen.
Omgeving	Buitenshuis
Verplaatsen	Gebruiker kan zelfstandig aan- en afkoppelen. Aandrijving geschiedt door handkracht.
Zithouding	Handbike is betreft aandrijfbereik aan de rolstoel te koppelen
Meeneembaarheid	N.v.t.
Standaardspecificaties	Opties o.a.
- instelbare crankedpositie - aankoppelsysteem t.b.v. rolstoel - steunstandaard - versnellingen - beremd - reflectorset - spatbord	- elektrische ondersteuning

Categorie 9: Fietsvoorzieningen

9.1 Standaard driewielers	
Gebruik	De gebruiker kan zelf fietsen maar heeft problemen met de stabiliteit van een tweewielers.
Omgeving	Buitenshuis
Verplaatsen	De gebruiker heeft de capaciteit om te fietsen en met de handen te sturen.
Zithouding	Standaard
Meeneembaarheid	Niet inklapbaar

Standardspecificaties	Opties o.a.
- basis met één wiel voor en twee wielen achter - maatvoering geschikt voor elke leeftijdscategorie - zadel in hoogte en hoek ver- of instelbaar - stuur in hoogte en hoek ver- of instelbaar - stuuruitslagbegrenzer - free-wheel uitvoering (voor kleinste uitvoering mag een doortrapper) - gesloten kettingkast - terugtraprem of handbediende rem - parkeerrem - verlichting (niet van toepassing voor de allerkleinste uitvoeringen) - bel - boodschappenmand of rek - slot (niet van toepassing voor de allerkleinste uitvoeringen)	- achteruitkijkspiegel - stekhouder - versnellingsnaaf - voetopvang - rompondersteuning

9.2 Driewielfiets met elektrische ondersteuning	
Gebruik	De gebruiker kan zelf fietsen maar heeft problemen met de stabiliteit van een tweewielfiets.
Omgeving	Buitenshuis
Verplaatsen	De gebruiker heeft de capaciteit om te fietsen en met de handen te sturen.
Zithouding	Standaard
Meeneembaarheid	Niet inklapbaar
Standardspecificaties	Opties o.a.
- basis met één wiel voor en twee wielen achter - maatvoering geschikt voor elke leeftijdscategorie - zadel in hoogte en hoek ver- of instelbaar - stuur in hoogte en hoek ver- of instelbaar - stuuruitslagbegrenzer - free-wheel uitvoering (voor kleinste uitvoering mag een doortrapper) - gesloten kettingkast - terugtraprem of handbediende rem - parkeerrem - verlichting (niet van toepassing voor de allerkleinste uitvoeringen) - bel - boodschappenmand of rek - slot (niet van toepassing voor de allerkleinste uitvoeringen)	- achteruitkijkspiegel - stekhouder - versnellingsnaaf - voetopvang - rompondersteuning - trapondersteuning ((niet van toepassing voor de allerkleinste uitvoeringen)

9.3 Speciale tweewielfiets/duofiets	
Gebruik	De gebruiker (kind) kan fietsen, maar moeilijk zelfstandig aan het verkeer deelnemen.
Omgeving	Buitenshuis
Verplaatsen	De gebruiker heeft de capaciteit om te fietsen, maar de begeleider zorgt voor de primaire besturing en beremming.
Zithouding	De zithouding is eenvoudig
Meeneembaarheid	N.v.t.
Standardspecificaties	Opties o.a.
-2-wiel uitvoering -verlichting -schakelbare vrijloop	- fixatiemogelijkheden - crankverkorters - achteruitkijkspiegel - diverse soorten zadels, sturen en pedalen - voetbakjes - rugsteun

Categorie 10: Sanitaire voorzieningen

10.1 Douche en toiletvoorziening vast/ op poten (koop)	
Standaardspecificaties	Opties o.a.
- vast corrosiebestendig frame op 4 poten (eventueel verstelbaar) - voorzien van toiletzitting met toiletemmer of ondersteek - voorzien van afdekplaat - voorzien van armsteunen	

10.2 Douche en toiletvoorziening verrijdbaar/ zelfrijder	
Standaardspecificaties	Opties o.a.
- vast corrosiebestendig frame - voorzien van 4 zwenkwielen - voorzien van armsteunen op- / wegklapbaar en/of uitneembaar - voorzien van been-/voetsteunen op- / wegklapbaar en/of uitneembaar - douchezitting	- voorzien van toiletzitting met toiletemmer of ondersteek geleiding - toiletemmer of ondersteek - zelfbeweger uitvoering

10.3 Kantel/ hoog-laag douche-toiletstoel	
Standaardspecificaties	Opties o.a.
- vast corrosiebestendig frame - voorzien van 4 zwenkwielen - voorzien van armsteunen op- / wegklapbaar en/of uitneembaar - douchezitting-toiletzitting met geleiding voor toiletemmer of ondersteek - Kantelverstelling - hydraulische of elektrisch in hoogte verstelbaar	- hoofdsteun - toiletemmer of ondersteek - voetsteun(en) op- / wegklapbaar en/of uitneembaar

Categorie 11: Tillift

11.1 Tillift - actief	
Gebruik	Hulpmiddel bij het ondersteunen van personen die niet op eigen krachten op eigen benen een transfer kunnen maken.
Omgeving	Binnenshuis
Verplaatsen	Een begeleider zorgt voor het aanbrengen van de ondersteuning en het bedienen en verrijden van de lift.
Lichaamshouding	Gebruiker maakt een transfer in een ondersteund staande houding, enige activiteit van de gebruiker is gewenst
Meeneembaarheid	N.v.t.
Standaardspecificaties	Opties o.a.
- voorzien van remmen - voorzien van accu(s) en lader - elektrische sta op functie - rugband - voetenplaat - poten elektrisch of mechanisch spreidbaar	- Rugband met voorsluiting

11.2 Tillift - passief

Gebruik	Hulpmiddel bij het tillen van personen die niet op eigen kracht en op eigen benen een transfer kunnen maken
Omgeving	Binnenshuis
Verplaatsen	Een begeleider zorgt voor het aanbrengen van de til-mat en het bedienen en verrijden van de lift
Zithouding	Liggend of zittend in een til-mat
Meeneembaarheid	n.v.t.
Standaardspecificaties	Opties o.a.
- twee- of vierpuntsjuk - voorzien van remmen - voorzien van accu(s) en lader - elektrische hoogte verstelling - til-mat - poten elektrisch of mechanisch spreidbaar	- elektrisch kanteljuk - diverse typen en maten til-matten