

Nota van Inlichtingen (NVI) bij aanbesteding "Levering en plaatsing Abri's"

Datum 16-04-2020

* Vanwege een update van de vragenmodule in Tendered duurt het uploaden van antwoorden in Tendered langer dan gebruikelijk. Om deze reden is ervoor gekozen de vragen in een tabelvorm te presenteren.

* De Locatielijst (bijlage H1) is gewijzigd.

* Een Abrikaart (bijlage H2) is toegevoegd (behorend bij de locatielijst in bijlage H1).

* De antwoorden op de vragen zijn verwerkt in het PVE en de Aanbestedingsleidraad. Van beide documenten is een nieuwe versie op Tendered te vinden.

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Aanbestedingsleidraad	De ISO 45001 is verplicht gesteld in de aanbestedingsleidraad. Deze heeft nog bijna niemand en ook een vergelijkbaar systeem wat is goedgekeurd door een officiële instantie niet. Wij verzoeken om deze eis te laten vervallen.	ISO45001 vervalt.
2	Bij PvE eis 2.11.1:	Haltenaam: is het toegestaan de haltenaam niet alleen op de aanrijzijde maar ook op de voorzijde van de abri op te nemen?	Dat is toegestaan.
3	Bij PvE eis 2.10.6	Leunsteun heeft zelfde functionaliteit als bankje? Kunt u dit toelichten? Ons inziens heeft een leunsteun een andere, meer beperkte functionaliteit dan een bankje. Er kan niet op worden gezeten maar slechts tegen worden geleund.	De term 'functionaliteit' vervalt.
4	Bij PvE eis 2.10.5:	zitelement biedt plaats aan ten minste drie personen: met een 'normale' vrije ruimte per persoon van ca. 600 mm. zou dit betekenen dat een zitelement ca. 1800 mm. breed moet zijn; hoe verhoudt dit zich tot de gewenste stramienmaat van 1200 – 1600 mm. (eis 2.4.2)?	Zitelement dient ten minste plaats te bieden aan 2 personen en bij voorkeur aan te sluiten bij de stramienmaat.

5	Bij PvE eis 2.8.12 en eis 4.1.1:	stroomvoorziening abri door aansluiting op 230 Volt/ alle abri's worden aangesloten op een Stedin aansluiting: hoe verhoudt dit zich tot eis 2.7.3 waarin wordt gesteld dat een abri zonder reclamevitrine autonoom is. Welke van deze twee eisen heeft prioriteit?	Deze eisen zijn complementair. Abri's zonder reclamevitrine worden niet aangesloten op Stedin, de abri's met reclamevitrine wel.
6	pve	Bij de 6 module abri aan de Stadsring staat als dakdiepte 1120, is dit correct?	Dat is correct, hier is alleen plaats voor een ondiepe abri. Inschrijver dient hier een dakdiepte voor te stellen die past op het perron.
7	Bij PvE eis 2.4.8:	zijn de genoemde dakdieptes van de huidige abri's ook gemeten vanaf de voorzijde van de achterwand?	Dit is ons onbekend. Opdrachtnemer dient de huidige dakdieptes als richtlijn te hanteren, maar er zijn geen exacte eisen voor de dakdiepte, aangezien deze afhankelijk zijn van het model van de inschrijver. Dakdieptes dienen te passen op het perron.
8	Bij PvE eis 2.1.1:	hebt u een voorbeeld of referentie om duidelijk te maken wat u verstaat onder functionele, eenvoudige en tijdloze vormgeving'?	Functionele vormgeving: vormgeving waarbij de gebruikseisen op de eerste plaats komen. Een functioneel ontwerp moet op de eerste plaats goed functioneren. Eenvoudige vormgeving: Vormgeving die rustig en sober is en zonder verfraaiingselementen is. Afgestemde vormgeving en afgestemde proporties/volumes van onderlinge elementen dragen bij aan een eenvoudige vormgeving van het geheel. Tijdloze vormgeving: niet gekenmerkt of niet beperkt door de normen, waarden, stijl of gebruiken van een specifieke tijd. De eenvoudige en functionele vormgeving wordt gezien als tijdloos.
9	Aanbestedingsleidraad paragraaf 6.4.3 pagina 18	Er wordt gevraagd om ISO45001. Binnen onze branche wordt standaard VCA toegepast als veiligheidscertificaat. Het verzoek om in de fase al te bevestigen dat ook VCA geaccepteerd wordt als veiligheidsmanagementsysteem.	Zie antwoord op vraag 1.

10	Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.2/7.2 pagina 7&25	Uit de hele aanbestedingsleidraad proef je de ambitie voor duurzaamheid / kwaliteit. Het is daarbij zeer te prijzen dat er een plafondbedrag is opgenomen, om zodoende sturing te geven en het prijscomponent ondergeschikter te maken. Kunt u aangeven waarom alsnog een groot gedeelte van de punten toekenning (55%) bestaat uit prijscomponent. Door het benoemen van een plafondbedrag weet u namelijk dat het gaat passen in uw budget. Door een verlaging van dit prijscomponent naar bijv. 20-30% doet u uw kwaliteits/duurzaamheidsambities 100% eer aan. Bent u bereid om deze puntentelling nog iets aan te passen?	Duurzaamheid en kwaliteit zijn van groot belang, maar ook de totale prijs die opdrachtgever moet betalen. De puntentelling blijft ongewijzigd.
11	Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.2/7.2 pagina 7&25	Uit de hele aanbestedingsleidraad proef je de ambitie voor duurzaamheid / kwaliteit. Het is daarbij zeer te prijzen dat er een plafondbedrag is opgenomen, om zodoende sturing te geven en het prijscomponent ondergeschikter te maken. U heeft gekozen om 45% aan kwaliteit toe te kennen. Praktijk leert dat de aanbestedende dienst zelden onder een voldoende beoordeelt, en aan de andere kant zelden een uitstekend geeft. Ondanks een groot kwaliteitsverschil tussen aanbieder A en B blijft dan de uitdrukking in puntenverschil beperkt. Uitgaande van deze beoordelingsmethodiek is het criterium prijs tussen de 75-80% van de punten waard. Vandaar het verzoek om het criterium prijs in % te verlagen ofwel de staffel terug te brengen in 3 stappen (matig - voldoende - goed) - waardoor onderscheid naar waarde beloond wordt.	De beoordelingssystematiek blijft ongewijzigd.
12	Aanbestedingsleidraad paragraaf 6.6. pagina 19	SROI-Inspanning dient binnen de opdracht te worden uitgevoerd. Bedoelt u daarmee de periode tot aan de oplevering van de abri's? Of de gehele contract periode?	De SROI-Inspanning dient uitgevoerd te worden in de periode tot en met de oplevering van de abri's.

13	Aanbestedingsleidraad paragraaf 9.1. pagina 30	Kunt u de beoordelingscriteria Esthetische kwaliteit toelichten?	In het P.V.E. 2.1 wordt aangegeven wat de eisen zijn t.o.v. vormgeving. Aan deze minimale eisen zal voldaan moeten worden. Bij het voldoen aan de eisen kan het zijn dat er verschillen zijn in de mate van esthetische kwaliteit. Voldoet het ontwerp net aan of steekt het er bovendien in esthetische kwaliteit. Het is aan de Beoordelingscommissie te beoordelen in welke mate aan deze esthetische kwaliteit wordt voldaan. De verbeelding van de ontwerpen moet zodanig duidelijk zijn dat de esthetische kwaliteit beoordeeld kan worden.
14	Aanbestedingsleidraad paragraaf 9.1. pagina 30	De abri wordt beoordeeld op de passendheid in de openbare ruimte. Kunt u aangeven waar u dan op let? Welke zaken zijn er nu voor u belangrijk om de openbare ruimte waar deze passendheid op dient aan te sluiten?	De abri mag niet detoneren ten opzichte van haar omgeving, de openbare ruimte van Amersfoort. De abri zal daarom moeten passen, of anders gezegd; als het ware natuurlijk moeten opgaan, in deze specifieke openbare omgeving. De mate waarin de abri als een 'natuurlijk' object hierin past zal beoordeeld worden. De openbare ruimte van Amersfoort wordt bepaald door alles wat er in haar omgeving is. Afzonderlijke zaken zijn daarom niet uit de context te halen.
15	Aanbestedingsleidraad paragraaf 9.2. pagina 31	Voor de MKI vergelijkt u de abri's voor de Stadsring met een abri van 3 modules. Maar op de stadsring zijn de meeste abri's 4 modules. Maakt u dan wel een betrouwbaar vergelijk?	Alle inschrijvers worden op dezelfde manier vergeleken.
16	Aanbestedingsleidraad paragraaf 9.1 pagina 30	De wens van de opdrachtgever is: "sophisticated simplicity" less is more, meer met minder. Kunt u iets specifiekere aangeven wat u hieronder verstaat. Dus wat heeft u voor ogen hiermee en wat wilt u vooral niet zien?	Zie antwoorden op de vragen 8 en 14.

17	Aanbestedingsleidraad paragraaf 9.1 pagina 30	De abri's dienen een zo hoog mogelijk wacht-comfort'te bieden voor de reizigers. Kunt u aangeven waar 'wacht-comfort' op wordt getoetst bij een ontwerp?	Het wachtcomfort voor de OV reiziger wordt getoetst op weerbestendigheid, zit of leunmogelijkheid, goede verlichting, goed zicht op de aankomende bus en goed zicht op de weg en omgeving.
18	Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.1 pagina 6	Iedere inschrijver mag twee inschrijvingen indienen. Varianten zijn niet toegestaan. Wat bedoelt u met varianten zijn niet toegestaan?	Een variant is een alternatief op het gevraagde ontwerp.
19	Bijlage E - conceptovereenkomst abri paragraaf 4.3 pagina 4	Het voorgestelde facturatieschema is 100% achteraf. Gebruikelijk is om een facturatieschema toe te passen waarbij ...% bij ondertekende opdracht, ...% na afronding FAT en ...% bij oplevering wordt overgemaakt. Kunt u akkoord gaan met een facturatieschema 25% na opdracht, 50% na afronding FAT en 25% bij oplevering?	Het facturatieschema zal als volgt worden aangepast: 25% na ondertekenen overeenkomst, 25% na afronding FAT en 50% na oplevering.
20	Bijlage E - conceptovereenkomst abri paragraaf 2.4 pagina 3	U wenst het recht te hebben de overeenkomst per onmiddellijke ingang te kunnen ontbinden. Mogen wij aannemen dat u de opdrachtnemer eerst in staat stelt haar fout(en) te herstellen en beterschap te beloven, voordat u direct overgaat tot het middel van beëindigen?	Dat bevestigen wij.
21	Bijlage E - conceptovereenkomst abri paragraaf 3.3 pagina 3	Opdrachtnemer krijgt een boete bij te late oplevering. Krijgt de opdrachtnemer ook een beloning voor elke dag dat het project eerder is opgeleverd?	Nee
22	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 6.3 pagina 12	In de aanbestedingsleidraad staat niet benoemd dat een onderhoudsvoorschrift bij inschrijving al ingediend moet worden. Wat voor eisen stelt de opdrachtgever hieraan?	Bij inschrijving dient inschrijver het onderhoudsvoorschrift in te dienen (niet benoemd in de aanbestedingsleidraad, maar wel in het PvE). De gemeente stelt geen specifieke eisen hieraan, maar de inschrijver dient minimaal aan te geven op welke wijze de abri's (& toebehoren zoals zonnepanelen en sedum daken) onderhouden moeten worden.
23	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.10.5 pagina 9	De zitting is voor minimaal 3 personen. Wordt hier het bankje én de leunsteun verstaan (tezamen 3 personen) of alleen het bankje? Welke breedte wordt voor een persoon gerekend?	Zie antwoord op vraag 4.

24	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.9.2 pagina 9	Het informatiepaneel moet los bevestigd zijn. Wat wordt hieronder verstaan?	Het informatiepaneel dient losmaakbaar te zijn, ofwel het moet het mogelijk zijn voor onderhoudspersoneel met eenvoudig gereedschap het paneel te vervangen en een nieuwe te kunnen plaatsen. Het informatiepaneel zal inderdaad 'niet losjes', maar wel vast gemonteerd moeten worden en niet eenvoudig verwijderbaar moeten zijn door derden.
25	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.5.1 pagina 6	De abri's moeten geschikt te zijn om een voorwand te plaatsen. Bedoelt u hiermee dat u dat voorafgaand aan de productie wilt aangeven of moet het ook nadien nog mogelijk zijn?	De eis aangaande de voorwand (onderdeel van eis 2.5.1 PVE) vervalt. De achtergrond van deze eis was de wens van opdrachtgever om ter plaatse van de ondiepe abri aan de Stadsring 'Centrum' extra beschutting te kunnen bieden aan reizigers. Het is echter niet nodig het volledige ontwerp af te laten hangen van deze eventuele voorwand. Een oplossing hiervoor wordt door Opdrachtgever op prijs gesteld en zal worden meegewogen in het onderdeel 'Ontwerp - wachtcomfort'.
26	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.5.1 pagina 6	Kunt u aangeven wat de positie van de voorwand zal zijn?	Zie antwoord op vraag 25.
27	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.5.9 pagina 6	Mag de hoek van het dak afwijken indien het een verkorte abri betreft	Nee, dit mag niet.
28	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.5.15 pagina 6	Het is ons niet geheel duidelijk wat hierin nu uw eis is. Mag het water via de achterzijde, zonder regengoot worden afgevoerd?	Voor de standaard Abri's zal een afvoervoorziening aanwezig moeten zijn, echter mag deze niet zichtbaar zijn. Een regengoot zal geïntegreerd moeten zijn in de dakrand en het verticale verloop van de afvoer zal geïntegreerd moeten zijn in de staanders. Voor de Stadsring en Stationsplein Abri's geldt dat het (net als bij de huidige abri's) is toegestaan om water via de achterzijde af te voeren zonder goot mits het water niet langs de achterwand stroomt.
29	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.8.10 pagina 8	Dient dit uitschakelen op tijd te gebeuren of wordt daar een signaal voor aangeleverd?	Dit dient op een tijdsklok te gebeuren.

30	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.8.13 pagina 8	Moet ieder abri worden gekeurd of is een "type keuring" goed?	Een type keuring volstaat.
31	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.9.2 pagina 9	Is het toegestaan om het infopaneel aan het glas te bevestigen?	Ja, dit is toegestaan.
32	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.10.1 pagina 9	Abri met 5 of meer modules. Wij gaan er vanuit dat u hier dus doelt op de nieuwe situatie zoals vermeld in 2.4.8 en dat dit dus alleen geldt voor de abri's Stadsring/Stationsplein van 5 of 6 modules?	Dat bevestigen wij.
33	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.10.2 pagina 9	Op welke hoogte moet de leunsteun zich bevinden?	Op een comfortabele hoogte voor het gemiddelde van de Nederlandse bevolking.
34	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.10.6 pagina 9	Wordt de noodzakelijkheid van de leunsteun voor productie aangegeven of moet deze nadien kunnen worden aangebracht?	Opdrachtgever zal voor productie aangeven op hoeveel locaties een leunsteun aangebracht moeten worden. Deze moet echter na plaatsing ook nog kunnen worden aangebracht.
35	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.11.1 pagina 10	Wordt de aanwezigheid van een haltenaam voor productie aangegeven?	Indien Opdrachtnemer een haltenaam heeft opgenomen in het ontwerp, zal een wijziging ten aanzien van het ontwerp voor productie worden aangegeven.
36	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.11.2 pagina 10	Mag dit een sticker zijn?	Dat bevestigen wij.
37	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 4.1.1 pagina 10	Moet er een meter worden geplaatst?	Nee, tenzij Stedin een bemeterde aansluiting eist.
38	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.1.2 pagina 2	Het ontwerp heeft een neutrale vormgeving. Wat wordt hiermee bedoeld en heeft de aanbestedende dienst een bepaald ontwerp of referentie-abri in gedachten?	Zie antwoord op vraag 8 en 14.

39	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.1.4 pagina 3	Wat wordt bedoeld met een consequente vormtaal en hoe verhoudt zich dat met eis 2.4.8 waarin wordt vermeld dat er met twee modellen standaard versus Stadsring/Stationsplein mag worden ingeschreven?	De twee afzonderlijke modellen moeten elk een consequente vormtaal bevatten. Zie ook vraag 8 en 14. De wens is dat de vormtaal waar dat mogelijk is ook tussen de twee modellen consequent is. Dit is omschreven in punt drie van de beoordelingscriteria: 3. de onderlinge vormgevingsrelatie tussen de uitgevraagde Abri's (de mate waarin de ontwerpen qua vormgevingsrelatie op elkaar aansluiten - het gaat daarbij om de vormtaal, de toepassing van dezelfde materialen en dezelfde kleurstelling).
40	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.4.3 pagina 4	De diepte van het dak kan in een aantal stappen (minimaal 2) worden uitgevoerd. Wat wordt hier precies mee bedoeld?	Dit betekent dat er minimaal een ondiepe en een diepe variant geleverd moeten kunnen worden en dat deze voorgestelde dakdieptes ook passen op de perrons.
41	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.7.3 pagina 8	De verlichting op het Informatiepaneel dient altijd te branden in het donker. Mag ook gebruik worden gemaakt van een bewegingssensor zodat de verlichting altijd brandt als er reizigers in of bij de abri staan?	De voorkeur gaat uit naar permanent brandende verlichting. Wanneer Opdrachtnemer een voorstel heeft voor een bewegingssensor die niet storend is (uitgaat voordat de reiziger weg is) staat Opdrachtgever hier voor open.
42	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.7.4 pagina 8	Er wordt specifiek gevraagd naar een 5.2Wp monokristalijne bi-faciale cel met formaat 156x156mm wat resulteert in een rendement van 130kWh/m2 in optimale situatie bij circa 70% bedekking. Is het toegestaan een afwijkende cel toe te passen met een hoger of gelijk rendement van 130KWh/m2 in optimale situatie bij hoogstens een gelijke bedekking van 70%.	Dit is toegestaan, de eis is een ondergrens.
43	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.7.4. pagina 8	Er word gevraagd PIBV glas/glas 5/5/2 Bi-faciaal. Wordt hier bedoeld, BIPV (building integrated PhotoVoltaics) ofwel een glas/glas zonnepaneel met een minimum dikte 5/5/2 als integraal onderdeel van de abri.	Wij bedoelen inderdaad BIPV.

44	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.7.5 pagina 8	Er wordt specifiek gevraagd bij toepassing van dichte daken: dichte panelen met monokristalijne cellen, minimaal rendement = 115 KWh/m2 (in optimale situatie). Is het toegestaan een afwijkende cel toe te passen met een hoger of gelijk rendement van 115 KWh/m2 (in optimale situatie)	Dit is toegestaan, de eis is een ondergrens.
45	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.10.2 pagina 9	Elkeabri is minimaal uitgerust met eenabri of een leunsteun. Klopt dit, of moet dit net als eis 2.10.1 een bankje EN een leunsteun	Nee, dit is of.
46	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 5.1.2. pagina 11	N.a.v. FAT. Opdrachtgever kan nog eventuele verbeterpunten/wijzigingen doorgeven. Kunt u aangeven wat voor soort wijzigingen dit kunnen zijn, aangezien de opdrachtnemer op dat moment de bestellingen van de grote onderdelen al heeft gedaan teneinde te kunnen voldoen aan de gewenste levertijd?	Opdrachtnemer dient wijzigingen naar aanleiding van de FAT door te voeren.
47	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 5.1.2 pagina 11	N.a.v. FAT. Kunt u aangeven wanneer in deze FAT exact wordt gedaan en heeft de opdrachtnemer na de FAT nog voldoende tijd om de productie op te starten?	Opdrachtnemer dient in het implementatieplan aan te geven wanneer een FAT past in het schema. U dient minimaal een standaard en een Stadsringabri te tonen. Ook dient u het bankje en de leunsteun te tonen. Wij verwijzen verder naar paragraaf 7.1.1 van het PVE.
48	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.1.11 pagina 3	Dienen deabri's voor de Vathorst ook getoond te worden middels een visualisatie?	Nee, dit is niet noodzakelijk, maar mag wel.
49	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.2.8 pagina 3	U stelt hier dat de voertuigen moeten voldoen aan minimaal Euro-6 norm. En op pagina 19 van de Aanbestedingsleidraad stelt u bij 6.5. dat de voertuigen moeten voldoen aan Euro V-norm. Kunt u deze afwijking in wens verhelderen?	De minimale eise is Euro-6.
50	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.5.3 pagina 6	Beschikt u al op korte termijn over het logo voor de contrastmarkering, zodat dat mee kan worden genomen in de visualisatie? Of is het geen eis dat dit nu al wordt getoond in het ontwerp?	Nee, de contrastmarkering is nog niet gemaakt. Het is niet nodig dit in het ontwerp te tonen, u kunt een neutrale lijnvormige contrastmarkering opnemen.

51	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.7.5 pagina 8	Waarom dient maar liefst 90% van het dichte dak te zijn voorzien van zonnepanelen? Wenst u hier geen combinatie met sedum?	Nee, dat is niet gewenst.
52	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.10.1 pagina 9	U wenst bij deze abri's zowel een zitbank als een leunsteun. Maar één van de abri's is een 3 module abri. Dat betekent dat de leunsteun dan onder het informatiepaneel komt. Gaat u daarmee akkoord?	Het is niet toegestaan een bankje of leunsteun onder het informatiepaneel te plaatsen. Een abri van 3 stramielen krijgt alleen een zitbank of leunsteun. Een abri van 4 stramielen een zitbank en een leunsteun. De opdrachtgever heeft een aangepast lijst met abri's toegevoegd, het aantal 3-stramielen abri's is hierin gereduceerd.
53	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.11.1 pagina 10	Wij begrijpen dat een haltenaam geen vereiste is. Krijgt de abri een betere beoordeling als er wél een haltenaambord wordt geïntegreerd in de abri? En zo, met hoeveel punten?	Het ontwerp wordt als geheel beoordeeld. Indien een haltenaam aanwezig is dient dit onderdeel van het ontwerp te zijn, maar tevens demontabel te zijn, zodat de halte in de toekomst eventueel verplaatst kan worden.
54	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.1.7 pagina 3	Functies zoals glasopnames dienen zoveel mogelijk geïntegreerd te zijn. Zichtbare bevestigingsmiddelen dienen zoveel mogelijk te worden vermeden. In 2.3.7. staat echter dat glasklemmen op zicht geen bevestigingsmiddelen zijn en wel zijn toegestaan. Klopt dit?	Correct, zoals de eis al aangeeft dat glasklemmen op zich geen bevestigingsmiddelen zijn, zijn deze daarmee toegestaan.
55	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.3.5 pagina 4	Wordt het natuurlijk vergrijzen van hout of bamboe ook onder verweren verstaan?	Dat bevestigen wij.
56	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.4.8 pagina 4&5	Enkele abri's moeten in een ander aantal stramielen uitgevoerd worden (bijvoorbeeld van 9 naar 4), hoe kan hier dan de capaciteit minimaal gelijk blijven?	Uw opmerking is correct. De tekst dat de capaciteit minimaal gelijk moet blijven vervalt (de opdrachtgever heeft aangegeven hoeveel modules geplaatst moeten worden).

57	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.9.7 pagina 9	Bij abri's type stadsring en stationsplein van 3 stramienen waar de reclamevitrine in de achterwand moet (bijvoorbeeld halte 'Hendrik van Viandenstraat') kan niet aan deze eis voldaan worden. In 1 stramien komt de reclamevitrine, en in de andere 2 stramienen moet zowel een leunsteun als een bankje. Het informatiepaneel komt dus automatisch boven één van deze twee zitelementen. Hoe kijkt u hier tegenaan?	Een 3-stramiens abri heeft een zitbankje OF een leunsteun. Zie tevens antwoord op vraag 52. De opdrachtgever heeft een nieuwe locatielijst bijgevoegd, waarop onder meer de bewuste abri aan de Hendrik van Viandenstraat is aangepast.
58	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 2.11.2 pagina 10	Is de integratie van een haltenaam gewenst? Deze is optioneel maar niet in het programma van (ontwerp) wensen meegenomen	Zie antwoord op vraag 53.
59	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 5.1.4 pagina 11	Hier staat dat de kosten voor af- en aansluiten door opdrachtnemer worden voldaan, bij 4.1.2 staat echter dat deze voor de opdrachtgever zijn. Wij gaan er vanuit dat ook hier wordt bedoeld dat de kosten voor de opdrachtgever zijn?	Kosten zijn voor opdrachtgever.
60	Bijlage H - Programma van Eisen paragraaf 5.1.9 pagina 11	Worden deze wijzigingen voorafgaand aan de productie door te geven, of moet het nadien ook nog uitvoerbaar zijn (voor de afgegeven eenheidsprijzen en dus op locatie)?	In principe maakt opdrachtgever de keuze voorafgaand aan productie. Het moet echter na plaatsing nog mogelijk zijn om deze wijzigingen aan te brengen.
61	Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.1 pagina 6	Iedere inschrijver mag twee inschrijvingen indienen. Varianten zijn niet toegestaan. Wat wordt exact bedoeld met de zin "varianten zijn niet toegestaan"? Dit is onduidelijk in vergelijking tot de heldere toelichting op pagina 8.	Zie antwoord op vraag 18.
62	Conceptovereenkomst	Betreft 3.1 Uw stelt dat het product tot 31 december 2020 wordt geleverd aan opdrachtgever. Ons inziens is binnen deze aanbesteding het beoordelings- en gunningstermijn aan de krappe kant. Indien deze door u vooropgestelde planning niet wordt gehaald schuift de datum van 31 december 2020 dan ook op?	De streefdatum voor oplevering is 15 november 2020. Deze schuift mee naar achteren bij uitloop van de procedure. De fatale datum van 31 december verschuift hiermee niet, tenzij vertraging meer dan 3 weken betreft.

63	Conceptovereenkomst	Betreft 3.3 Uw stelt dat indien het product niet binnen de overeengekomen termijn wordt geleverd een opeisbare boete verschuldigd zal zijn. De huidige en nog eventuele toekomstige overheidsmaatregelen i.v.m. het coronavirus kunnen impact hebben op het toekomstige proces/planning. Kunt u binnen de overeenkomst hier een passage over opnemen?	Nee. Indien tijdens de uitvoering nog landelijke maatregelen van kracht zijn in het kader van het coronavirus kunt u een beroep doen op de clausule 'overmacht'.
----	---------------------	--	--