

Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	Museum Flehite
Adres	Breestraat 76-82
Postcode	3811 BL
Plaats	Amersfoort
Regio	



Unit gegevens

Locatie	Hal
Bouwjaar	2009
Onderhoudsnummer	11153345
Onderhoudsfirm	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	L080212
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	TUV
Keuringsnummer	026659
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	29 april 2019
Norm	81-2
	
ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	800	Aantal personen	10	
Aantal cabinetoegangen	2	Soort cabinetoegang	TO	
Fabrikant toegangen	fermator	Type cabinetoegang	-	
Communicatie cabine	GSM verbinding	Fabrikant communicatie	kone	Telefoonnummer -
Toegang breedte in mm	900	Toegang hoogte in mm	2100	
Cabine breedte in mm	1100	Cabine diepte in mm	1660	

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	9.82	Opbouw schacht	Metselwerk
Ophanging	2:1	Afmeting schacht in mm	1700x2200

Hydraulische aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	0.6	Vermogen (kW)	14.8
Fabrikant regeling	-	Type regeling	-
Fabrikant stuurblok	gmv		
Fabrikant aandrijving	gmv	Type aandrijving	3010
Soort plunjer	2-delig	Aantal draagkabels	4x13

Besturing

Aantal stopplaatsen	7	Aantal zijde(n)	2
Besturing in groep	Simplex	Bijzondere besturing	geen
Fabrikant besturing	orona	Type besturing	arca II
Aantal ritten per jaar	20000	Rittentellerstand	

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	7	Type schachttoegang	-
Soort schachttoegangen	TO	Fabrikant schachttoegangen	fermator

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	ja
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	nee
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nee
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	ja
Vang neerwaars op lift bij $v > 0.6$ m/s	ja
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	nvt
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nee
Noodverlichting in de cabine	ja

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	ja
--------------------------------	----

Inspectie & Gebreken

Condiëtmeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
80.31 Liftcabine								
Cabineframe, vang incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2049 Revisie 2029
Cabinetoegang		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2033 Revisie 2023
Lichtlijst		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2023
Cabine interieur		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2029
80.32 Constructies in de schacht								
Leiders		3	Gering	Gemiddeld	70%>	2	smeerpotjes leeg	Revisie 2033
Buffers		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2023
80.33.2 Hydraulisch								
Aggregaat en stuurblok		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2037 Revisie 2023
Hydraulische olie en filters		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2023
Leidingbreukventiel / plunjer		2	Gering	Laag	70%>	2	olieopvangkan van plunjer in 4 jaar halfvol	Vervangen 2049 Revisie 2023
Draagkabels / Omleidschijf		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2049
80.34 Besturing, Regeling, Signalering								
Besturing		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2029 Revisie 2021
Cabine- en etagedrukknoppanelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2029
Cabine- en etage signalering panelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2029
Softstarter		?	Geen	Geen	Geen	1		Vervangen 2029
Schachtinformatie		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2029
80.35 Schachttoegangen								
Schachttoegangen		2	Gering	Laag	70%>	2	deur bovenste etage maakt schrapend geluid	Vervangen 2033 Revisie 2023
Muurkopomkleding		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2033
80.90 Overige								
Electrische installaties		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2029
Keuringsopmerkingen		3	Gering	Gemiddeld	70%>	2		Aanbrengen 0
Reinigen schacht		4	Gering	Hoog	70%>	2	installatie vervuild, vooral put	Revisie 2023

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	TUV
Keuringsnummer	026659
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	29 april 2019
Keurings opmerking	-na NES uitschakelen??

Onderhoud

Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen	0 in 2019 [.]
storingsoverzicht	2 in 2018 [.]
liftboek	0 in 2017 [.]

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	donderdag 4 juli 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 04072019 : 2018 : deurregeling en motor