

Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	Sporthal Juliana van Stolberg
Adres	Graaf Hendriklaan 166
Postcode	3818 DN
Plaats	Amersfoort
Regio	



Unit gegevens

Locatie	zijingang rechts van hoofdingang
Bouwjaar	1984
Onderhoudsnummer	10070382
Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	21564551
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	Liftinstituut
Keuringsnummer	381802501
Keuringscertificaat	VERLOPEN
Keuringsdatum	16 oktober 1984
Norm	machine richtlijn



ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	100	Aantal personen	0	
Aantal cabinetoegangen	-	Soort cabinetoegang	-	
Fabrikant toegangen	-	Type cabinetoegang	-	
Communicatie cabine		Fabrikant communicatie	-	Telefoonnummer -
Toegang breedte in mm	700	Toegang hoogte in mm	870	
Cabine breedte in mm	700	Cabine diepte in mm	700	

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	3.19	Opbouw schacht	metselwerk
Ophanging	1:1	Afmeting schacht in mm	1000x1000

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	0.3	Vermogen (kW)	0.75
Fabrikant regeling	-	Type regeling	-
Fabrikant aandrijving	BKG	Type aandrijving	HB
Soort aandrijving	Tractie	Aantal draagkabels / kettingen / banden	3x6.5

Besturing

Aantal stopplaatsen	2	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	Simplex	Bijzondere besturing	geen
Fabrikant besturing	Kone	Type besturing	relais
Aantal ritten per jaar	2500	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	2	Type schachttoegang	schuifluik
Soort schachttoegangen	cto	Fabrikant schachttoegangen	Kone

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	nee
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	nee
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nee
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	nee
Vang neerwaars op lift bij $v > 0.6$ m/s	nee
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	nee
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	ja
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nee
Noodverlichting in de cabine	nee

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	ja
--------------------------------	----

Inspectie & Gebreken

Conditiemeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
80.31 Liftcabine								
Cabineframe, vang incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2042 Revisie 2022
80.32 Constructies in de schacht								
Leiders		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2032
Tegengewicht incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2022
80.33.1 Tractie								
Aandrijving		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2022 Revisie 2022
Frame, leischijf en trillingsdempers		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2022 Revisie 2022
Draagkabels / Tractieschijf		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2022 Revisie 2022
80.34 Besturing, Regeling, Signalering								
Besturing		4	Gering	Hoog	70%>	1		Vervangen 2022 Revisie 2022
Cabine- en etagedrukknoppanelen		4	Gering	Hoog	70%>	1		Vervangen 2022
Cabine- en etage signalering panelen		4	Gering	Hoog	70%>	1		Vervangen 2022
Schachtinformatie		4	Gering	Hoog	70%>	1		Vervangen 2022
80.35 Schachttoegangen								
Schachttoegangen		2	Gering	Laag	70%>	2	deuren lopen zwaar	Vervangen 2032 Revisie 2022
Muurkopomkleding		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2032
80.90 Overige								
Electrische installaties		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2022
Keuringsopmerkingen		2	Gering	Laag	70%>	2		Aanbrengen 0
Reinigen schacht		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2022

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	Liftinstituut
Keuringsnummer	381802501
Keuringscertificaat	VERLOPEN
Keuringsdatum	16 oktober 1984
Keurings opmerking	

Onderhoud

Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen	0 in 2019 [.]
storingsoverzicht	1 in 2018 [.]
liftboek	0 in 2017 [.]

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	maandag 17 juni 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 17062019 : 2019 : indicatielampjes 2014 : koppelkabel bg-deur 2003 : koppelkabel 1e 2001 : faserelais 1991 : relais d41